

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nový operační sál ORL - 1. a 2. etapa (2019)

Objekt:

02 - 2.etapa

Soupis:

## 02-04 - Vytápění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Uchazeč:

1. REALIZAČNÍ s.r.o., Palackého 465/16, 702 00 Ostrava - Přívoz

Projektant:

Stavební a rozvojová s.r.o.

Zpracovatel:



CC-CZ:

Datum:

28.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

29396271

CZ29396271

190 07 680

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

<b>Cena bez DPH</b>				<b>60 622,52</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	60 622,52	21,00%	12 730,73	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>73 353,25</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nový operační sál ORL - 1. a 2. etapa (2019)

Objekt: 02 - 2.etapa

Soupis: **02-04 - Vytápění**

Místo: Datum: 28.03.2019

Zadavatel: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Projektant: Stavební a rozvojová s.r.o.

Uchazeč: 1. REALIZAČNÍ s.r.o., Palackého 465/16, 702 00 Ostrava - Přívoz Zpracovatel: [REDAKOVANÉ]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>		<b>60 622,52</b>
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		2 420,82
734 - Ústřední vytápění - armatury		3 000,70
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		53 549,14
OST - Ostatní		1 651,86

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nový operační sál ORL - 1. a 2. etapa (2019)  
Objekt: 02 - 2.etapa  
Soupis: 02-04 - Vytápění

Místo: Datum: 28.03.2019

Zadavatel: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Projektant: Stavební a

Uchazeč: 1. REALIZAČNÍ s.r.o., Palackého 465/16, 702 00 Ostrava - Přívoz Zpracovatel: rozvojová s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

60 622,52

D 733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		2 420,82				
1	K	733223102	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1	m	10,000	235,19	2 351,93	CS ÚRS 2019 01
2	K	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	27,500	2,51	68,89	CS ÚRS 2019 01

D 734		Ústřední vytápění - armatury		3 000,70				
3	K	734200811	Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 1/2	kus	5,000	21,32	106,58	CS ÚRS 2019 01
4	K	734200821	Demontaz armatur zavitovych se dvema zavity do G 1/2	kus	5,000	61,35	306,77	CS ÚRS 2019 01
5	K	734222812	Ventily regulační závitové termostatické, s hlavici ručního ovládání PN 16 do 110°C přímé chromované G 1/2	kus	5,000	357,55	1 787,76	CS ÚRS 2019 01
6	K	734261233	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1/2	kus	5,000	158,42	792,11	CS ÚRS 2019 01
7	K	998734201	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	35,000	0,21	7,48	CS ÚRS 2019 01

D 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa		53 549,14				
8	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	5,000	23,05	115,25	CS ÚRS 2019 01
9	K	735151253	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 515 W	kus	2,000	6 885,43	13 770,85	CS ÚRS 2019 01
10	K	735151555	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1162 W	kus	1,000	10 358,20	10 358,20	CS ÚRS 2019 01
11	K	735151560	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2033 W	kus	2,000	14 106,86	28 213,72	CS ÚRS 2019 01
12	K	998735201	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	613,540	1,78	1 091,12	CS ÚRS 2019 01

D OST		Ostatní		1 651,86				
13	K	OST-001	Napojení nových Cu rozvodů na stávající ocelové rozvody	ks	10,000	165,19	1 651,86	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nový operační sál ORL - 1. a 2. etapa (2019)

Objekt:

02 - 2.etapa

Soupis:

## 02-05 - Elektroinstalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Uchazeč:

1. REALIZAČNÍ s.r.o., Palackého 465/16, 702 00 Ostrava - Přívoz

Projektant:

Stavební a rozvojová s.r.o.

Zpracovatel:

specialista

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum:

28.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

29396271

CZ29396271

Cena bez DPH

128 704,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	128 704,32	21,00%	27 027,91
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

155 732,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

1. REALIZAČNÍ S.R.O.  
Palackého 465/16  
702 00 Ostrava 2  
IČ: 29396271 DIČ: CZ29396271

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nový operační sál ORL - 1. a 2. etapa (2019)

Objekt:

02 - 2.etapa

Soupis:

**02-05 - Elektroinstalace**

Místo:

Datum:

28.03.2019

Zadavatel:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Projektant:

Stavební a  
rozvojová s.r.o.

Uchazeč:

1. REALIZAČNÍ s.r.o., Palackého 465/16, 702 00 Ostrava - Přívoz

Zpracovatel:

specialista

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**128 704,32**

D1 - Materiál/montáž

24 762,87

D2 - Svítidla včetně zdrojů a startérů

79 832,16

D3 - HZS

24 109,29

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nový operační sál ORL - 1. a 2. etapa (2019)

Objekt:

02 - 2.etapa

Soupis:

**02-05 - Elektroinstalace**

Místo:

Datum: 28.03.2019

Zadavatel: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Projektant: Stavební a rozvojová s.r.o.

Uchazeč: 1. REALIZAČNÍ s.r.o., Palackého 465/16, 702 00 Ostrava - Přívoz

Zpracovatel: specialista

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**128 704,32**


D	D1	Materiál/montáž	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
						<b>24 762,87</b>	
1	K 001	PRAFlaSafe-J 3x2,5 (C)	m	145,000	44,99	6 523,56	
2	K 002	PRAFlaSafe-J 3x1,5 (C)	m	135,000	36,82	4 970,20	
3	K 003	PRAFlaSafe-J 3x1,5 (A)	m	35,000	36,82	1 288,57	
4	K 004	PRAFlaSafe-J 2x1,5 (A)	m	20,000	32,72	654,42	
5	K 005	CYA 4 zž, B2ca s1d0	m	20,000	60,33	1 206,58	
6	K 006	svorka OP	ks	8,000	53,17	425,38	
7	K 007	ocelový kabelový žlab 125/50 včetně závěsů a noníků(záv. tyč, kotva, nosník rozteč 2m)	m	30,000	323,14	9 694,16	

D	D2	Svítlidla včetně zdrojů a startérů	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
						<b>79 832,16</b>	
8	K 008	A - LED SVÍTLIDLO 42W, VESTAVĚNÉ DO RASTRU 600, IP40, PRIZMA, Ra90	ks	18,000	1 461,27	26 302,90	
9	K 009	D - LED SVÍTLIDLO 27W, PŘISAZENÉ, PLASTOVÉ, D375mm, IP 44	ks	17,000	791,47	13 455,05	
10	K 010	N1 - NOUZ. ZÁŘIVKOVÉ SVÍTLIDLO LED, PŘISAZENÉ STROPNÍ, ČTVERCOVÉ, 3HOD. BATERIE, 4W, IP20	ks	4,000	1 459,22	5 836,88	
11	K 011	N2 - NOUZ. ZÁŘIVKOVÉ SVÍTLIDLO LED, S PIKTOGRAMEM, JEDNOSTRANNÉ, ZAVĚŠENÉ, 3HOD. BATERIE, 3W, IP20	ks	6,000	1 459,22	8 755,32	
12	K 013	1-pól. vyp. (1) - strojek, kryt, rámeček - ref BÍLÁ	ks	4,000	208,60	834,41	
13	K 014	Sériov. přep. (5) - strojek, kryt, rámeček - ref BÍLÁ	ks	1,000	261,25	261,25	
14	K 015	Střídav .přep. (6) - strojek, kryt, rámeček - ref BÍLÁ	ks	12,000	214,74	2 576,90	
15	K 016	tlač. ovládač s doutnavkou - strojek, kryt, rámeček - ref BÍLÁ	ks	15,000	279,17	4 187,49	
16	K 017	zásuvka 16A/230V- strojek, kryt, rámeček- ref HNĚDÁ	ks	17,000	244,39	4 154,68	
17	K 018	přepět'p'vá ochrana typu D, do zásuvky	ks	1,000	427,36	427,36	
18	K 019	KP68, KU68, nebo do dutých stěn	ks	10,000	39,88	398,77	
19	K 020	KR68, nebo do dutých stěn	ks	8,000	59,31	474,49	
20	K 021	KR97	ks	2,000	69,54	139,07	
21	K 022	krabice K125	ks	2,000	123,74	247,47	
22	K 023	krabice IP54 na povrch se svorkovnicí	ks	5,000	160,54	802,72	
23	K 024	ukončení vodičů pospojování	ks	16,000	26,59	425,45	
24	K 025	ukončení kabelů do 3 x 1,5-4	ks	8,000	56,24	449,94	
25	K 026	průraz panelovým do 30 cm	ks	2,000	100,21	200,43	
26	K 027	průraz panelovým do 15 cm	ks	2,000	55,22	110,45	
27	K 028	vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	80,000	44,99	3 599,21	
28	K 029	vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	15,000	52,16	782,33	
29	K 030	vysekání, vyvrtání kapes pro krabice	ks	20,000	32,72	654,42	
30	K 031	demontáž svítidla do 2x58W, likvidace	ks	30,000	122,71	3 681,29	
31	K 032	nosný, podružný a režijní materiál	kg	50,000	21,48	1 073,88	

D	D3	HZS	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
						<b>24 109,29</b>	
32	K 033	zabezpečení pracoviště	hod	8,000	276,17	2 209,32	
33	K 034	úprava v rozvaděčích, rozvodna nn	hod	8,000	276,17	2 209,32	
34	K 035	demontáže a úpravy instalace	hod	40,000	214,61	8 584,20	
35	K 036	zednické připomoci	hod	8,000	214,61	1 716,84	
36	K 037	koordinace s ostatními profesemi	hod	4,000	276,17	1 104,66	
37	K 038	vynášení suti do kontejneru	hod	8,000	214,61	1 716,84	
38	K 039	Inženýrská činnost	...	8,000	276,17	2 209,32	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	040	výchozí revize	hod	6,000	358,25	2 149,47	
40	K	041	dokumentace skut. provedení	hod	8,000	276,17	2 209,32	

I. REALIZAČNÍ a.s.  
 Palackého 462/1b  
 702 00 Opatovice  
 IČO: 25222222



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nový operační sál ORL - 1. a 2. etapa (2019)

Objekt:

## 99 - Vedlejší náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Uchazeč:

1. REALIZAČNÍ s.r.o., Palackého 465/16, 702 00 Ostrava - Přívoz

Projektant:

Stavební a rozvojová s.r.o.

Zpracovatel:

[REDACTED]

CC-CZ:

Datum:

28.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

29396271

CZ29396271

190 07 680

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**56 700,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	56 700,00	21,00%	11 907,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**68 607,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

1. REALIZAČNÍ s.r.o.  
Palackého 465/16  
702 00 Ostrava 2  
DIČ: CZ29396271



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nový operační sál ORL - 1. a 2. etapa (2019)

Objekt:

**99 - Vedlejší náklady**

Místo:

Datum:

28.03.2019

Zadavatel:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Projektant:

Stavební a  
rozvojová s.r.o.

Uchazeč:

1. REALIZAČNÍ s.r.o., Palackého 465/16, 702 00 Ostrava - Přívoz

Zpracovatel:

██████████k

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**56 700,00**

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

12 150,00

VRN3 - Zařízení staveniště

16 200,00

VRN9 - Ostatní náklady

28 350,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nový operační sál ORL - 1. a 2. etapa (2019)

Objekt:

**99 - Vedlejší náklady**

Místo:

Datum: 28.03.2019

Zadavatel:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Projektant:

Stavební a  
rozvojová s.r.o.

Uchazeč:

1. REALIZAČNÍ s.r.o., Palackého 465/16, 702 00 Ostrava - Přívoz

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>56 700,00</b>	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				12 150,00	
1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	suma	1,000	12 150,00	12 150,00	CS ÚRS 2019 01
D		VRN3	Zařízení staveniště				16 200,00	
2	K	030001000	Zařízení staveniště	suma	1,000	16 200,00	16 200,00	CS ÚRS 2019 01
D		VRN9	Ostatní náklady				28 350,00	
3	K	094103000	Náklady na plánované vyklizení objektu	uma...	1,000	28 350,00	28 350,00	CS ÚRS 2019 01



