


Oprava chodníků na hřbitově-8. etapa

Oprava chodníků z žulové kostky velké půlené na Hřbitově v Týně nad Vltavou 8 etapa.

Položkový rozpočet:

Řádek:	Popis položky.	Výměra:	Cena za jednotku.	Cena Kč:
1	Bagrování ,odvoz materiálu na deponii m2.	121,75		
2	Naložení odvoz a uložení materiálu na skládku m2.	121,75		
3	Navezení podloží se zhutněním m2.	121,75		
4	Linkování do betonového lože bm.	131,6		
5	Pokládka žulového kamene se zhutněním, m2.	103		

Celkem: 246445,4
DPH 51753,53
Celkem s DPH . 298198,93
Zaokrouhlení: 298 199 Kč.

Cena zahrnuje kompletní dodávku zakázky.

Celková šíře chodníku je 1,9 m.

Celková délka chodníku 62,5 bm.

Obdláždění studny s vodou 3 m2.

Žulová kostka velká půlená 24,5t.(1t = 5 m2,)

