



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 HRADEC KRÁLOVÉ

Zakázka: **64019015 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2019**
Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa mostů a tunelů Hradec Králové
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
smlouva zhotovitele: 2019/1012/0138
smlouva objednatele: S 640 029 600 19

Objednávka č.: 9

Obj.č.	Termín plnění	Traťový úsek (stanice)	Popis práce
9	20.5.2019 - 30.7.2019	1141 Česká Lípa - Liberec	Zajištění kol. lože na mostních objektech úseku Jabloné v Podješ. - Rynoltice

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objednávkou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

V Hradci Králové: 20.5.2019

Za Objednatele:

Tato objednávka byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2019

Dílčí objednávka č.9 Zajištění kol. lože na mostních objektech úseku Jabloné v Podješ. - Rynoltice

Traťový úsek: Stará Paka - Liberec

Objednatel: OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.

Místo: Rynoltice

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
1 Zemní práce					
1	4	5904020110	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2.	m2	120,000
2	36	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	120,000
3	44	122212501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro železnice ručně do 10 m3 v soudržné hornině tř. 3	m3	33,600
4	51	151203101	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn kolejového lože do 20 m2 hl do 2 m	m2	6,000
5	52	151203111	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn kolejového lože do 20 m2 hl do 2 m	m2	6,000
6	54	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	33,600
7	55	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	33,600
8	61	174111311	Zásyp sypaninou se zhutněním přes 3 m3 pro spodní stavbu železnic	m3	62,145
9	64	182201101	Svahování násypů	m2	62,145
99 Přesun hmot a manipulace se sutí					
10	290	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	84,981
11	292	998212191	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m	t	84,981
4 Vodorovné konstrukce					
12	113	451315124	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm	m2	81,300
m Práce a dodávky M					
13	369	003.R	Jeřáb na kolovém podvozku nosnost do 30 t	Sh	7,000
14		004.R	Přívěsný vozík	Sh	7,000
D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč					
15	378	030001000.R1	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 24 mil. Kč)	%	
16	379	060001000.R1	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%	
18	382	067002000.R1	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 15 mil. Kč)	%	
HSV Práce a dodávky HSV					
3 Svislé a kompletní konstrukce					
19		327121111	Montáž ŽB dílců opěrných zdí hmotnosti do 5 t	kus	24,000
20		32712111R	Přeprava ŽB dílců opěrných zdí hmotnosti do 5 t	kus	24,000
21		59384556	díl krabicový opěrných zdí 2980x910x760mm	kus	24,000

Celkem

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 286068

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6eed193e-0bd7-438d-a7c2-f8b9135406f9

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.05.2019 12:37:00



984b73b3-41d3-4ac3-b889-d3ec11c1ec45