

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:**OPRAVA VNITŘNÍCH POVRCHŮ SPORTOVNÍ HALY ASO DUKLA LIBEREC**

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

14891115

IZOWEN a.s.

DIČ:

CZ14891115

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

476 533,65

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH**476 533,65**

DPH	základní	21,00%	ze	476 533,65	100 072,07
	snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
	zákl. přenesená	21,00%	ze	0,00	0,00
	sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00
	nulová	0,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH**v CZK****576 605,72**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: OPRAVA OBLOŽENÍ CHODBY SPORTOVNÍ HALY ASO DUKLA LIBEREC

Místo: Liberec

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

476 533,65

001 - PD

5 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV

471 533,65

763 - Konstrukce suché výstavby

193 209,76

766 - Konstrukce truhlářské

234 787,25

767 - Konstrukce zámečnické

19 660,00

Elektromontáže

13 040,00

952 - Ostatní práce

10 836,64

ROZPOČET

Stavba: OPRAVA POSILOVNY V BUDOVĚ Č. ASO DUKLA LIBEREC

Místo: Liberec

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

476 533,65

001 - PD

5 000,00

1	K	636624412R	VIZUALIZACE - Dřevěný obklad MDF obložení chodby	ks	1,000		
---	---	------------	--	----	-------	--	--

PSV - Práce a dodávky PSV

763 - Konstrukce suché výstavby

2	K	101	SDK podhled kazetový, včetně zavěšené kce	m2	452,800		
---	---	-----	---	----	---------	--	--

3	K	102	Demontáž SDK podhledu, jednoduchý, včetně kce	m2	452,800		
---	---	-----	---	----	---------	--	--

766 - Konstrukce truhlářské

4	K	76601	Dmtž dřevěného obložení stěn	m2	157,500		
---	---	-------	------------------------------	----	---------	--	--

5	M	76602	Dmtž dřevěného roštu obložení stěn	m2	157,500
6	M	76603	Dmtž dřevěných vitrín 1100x1300x300	kus	14,000
7	K	76604	Dmtž okopového plechu - sokl	mb	44,500
8	K	76605	Dmtž dřevěného ostění dveřních otvorů, hl. 300mm	mb	22,800
9	K	76606	D+m dřevěného obložení stěn z desek MDF, tl. 18 mm, dekor šedá	m2	157,500
10	K	76607	D+m dřevěného roštu obložení stěn	m2	157,500
11	K	76608	D+m dřevěných vitrín 1100x1300x300, vč. skla, kování, zámku	kus	14,000
12	K	76609	D+m okopového plechu - sokl	mb	44,500
13	K	76610	D+m dřevěného ostění dveřních otvorů, hl. 300mm	mb	22,800
14	K	76611	Provedení nápisu a grafiky DUKLA LIBEREC na dřevěné obložení stěn	ks	1,000

767 - Konstrukce zámečnické

15	K	76701R	Demontáž větrací mřížky stěnové do 0,300m2	kus	8,000
16	K	76702R	Ocelová větrací mřížka opatřena komaxitovým nátěrem šedé barvy, 200x1300mm	kus	8,000
17	K	76703R	Mtž větrací mřížky stěnové přes 0,300 m2	kus	8,000
18	K	76704R	D+m ocelového orámování nástěnné mozaiky, barva stříbrná, rozměr 270x427x5cm	ks	2,000

Elektromontáže

19	M	258944	Dmtž nástěnné zásuvky	ks	6,000
20	M	258945	Mtž nástěnné zásuvky	ks	6,000
21	M	258946	Dmtž stropních zářivkových svítidel	ks	24,000
22	M	258947	Mtž stropních zářivkových svítidel	ks	24,000
23	M	258948	Úprava elektroinstalace pro nové obložení	kpl	1,000
24	M	M211558	Výchozí revize a zpráva	kpl	1,000

952 - Ostatní práce

25	K	952905241	Dokončující úklid budov bytové nebo občanské výstavby	m2	125,000
26	K	998763001	Přesun hmot tonážní pro dřevěné desky a sádkartonové konstrukce do 3 m	t	2,684
27	K	998763002	Odvoz a likvidace vybouraných hmot	t	2,590

celková cena (součet) takto označených položek nesmí z důvodu technického zhodnocení přesáhnout 40.000,-Kč s DPH

