

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 021

**Stavba:** Úprava vnitrobloku v ulici Erbonova č.p. 702 -704

KSO:

Místo: Mladá Boleslav

Zadavatel:

Statutární město Mladá Boleslav

Uchazeč:

SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.

Projektant:

H-INŽENÝRING, s.r.o.

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 5. 2019

IČ:

00238295

DIČ:

CZ00238295

IČ:

27104621

DIČ:

CZ27104621

IČ:

06224211

DIČ:

CZ06224211

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**1 238 681,02**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 238 681,02	260 123,01
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**1 498 804,03**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 021

**Stavba:** Úprava vnitrobloku v ulici Erbonova č.p. 702 -704

Místo: Mladá Boleslav

Datum: 9. 5. 2019

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav

Projektant: H-INŽENÝRING, s.r.o.

Uchazeč: SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

<b>SO 01</b>	<b>Vstupy a chodníky</b>	<b>150 000,12</b>	<b>181 500,15</b>
<b>SO 02</b>	<b>Komunikace a parkovací stání</b>	<b>968 720,90</b>	<b>1 172 152,29</b>
<b>SO 04</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>119 960,00</b>	<b>145 151,60</b>

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava vnitrobloku v ulici Erbonova č.p. 702 -704

Objekt:

## SO 01 - Vstupy a chodníky

KSO:

Místo: Mladá Boleslav

Zadavatel:

Statutární město Mladá Boleslav

Uchazeč:

SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.

Projektant:

H-INŽENÝRING, s.r.o.

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 5. 2019

IČ:

00238295

DIČ:

CZ00238295

IČ:

27104621

DIČ:

CZ27104621

IČ:

06224211

DIČ:

CZ06224211

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**150 000,12**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	150 000,12	21,00%	31 500,03
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**181 500,15**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava vnitrobloku v ulici Erbonova č.p. 702 -704

Objekt:

**SO 01 - Vstupy a chodníky**

Místo:

Mladá Boleslav

Zadavatel:

Statutární město Mladá Boleslav

Uchazeč:

SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.

Datum:

9. 5. 2019

Projektant:

H-INŽENÝRING, s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**150 000,12**

HSV - Práce a dodávky HSV

150 000,12

1 - Zemní práce

24 367,59

5 - Komunikace pozemní

67 425,27

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

28 907,30

997 - Přesun sutě

6 696,25

998 - Přesun hmot

22 603,71

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava vnitrobloku v ulici Erbonova č.p. 702 -704

Objekt:

**SO 01 - Vstupy a chodníky**

Místo:

Mladá Boleslav

Datum: 9. 5. 2019

Zadavatel:

Statutární město Mladá Boleslav

Projektant: H-INŽENÝRING, s.r.o.

Uchazeč:

SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>150 000,12</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				150 000,12
D	1		Zemní práce				24 367,59
2	K	113107336	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	63,000	234,92	14 799,96
	VV		" vstupy "				
	VV		(10,0*3,15)*2		63,000		
3	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	60,000	40,85	2 451,00
	VV		6*10,0		60,000		
	VV		Součet		60,000		
5	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v horně tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,600	664,20	2 391,12
	VV		" pro obruby "				
	VV		6*(10,0*0,4*0,15)		3,600		
6	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v horně tř. 3	m3	3,600	188,53	678,71
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	3,600	88,25	317,70
8	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,600	160,58	578,09
9	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,600	189,28	681,41
10	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	105,000	23,52	2 469,60
	VV		3*(10,0*3,5)		105,000		
D	5		Komunikace pozemní				67 425,27
11	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těžného tl do 100 mm	m2	105,000	78,26	8 217,30
12	K	564951313	Podklad z betonového recyklátu tl 150 mm	m2	115,500	47,57	5 494,34
	VV		" vchody "				
	VV		105,0*1,1		115,500		
13	M	58981122	recyklát betonový frakce 0/32	t	32,918	0,00	0,00
	VV		" materiál města "				
	VV		115,5*0,285		32,918		
14	K	596211132	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 300 m2	m2	105,000	263,90	27 709,50
	VV		105,0		105,000		
15	M	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	115,500	218,06	25 185,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		105,0*1,1		115,500		
16	M	59245016	dlažba skladebná betonová 10x10x6 cm přírodní	m2	3,300	247,94	818,20
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				28 907,30
17	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	60,000	238,78	14 326,80
	VV		6*10,0		60,000		
	VV		Součet		60,000		
18	M	59217008	obrubník betonový parkový 100x8x20cm	m	61,200	100,57	6 154,88
	VV		60*1,02		61,200		
19	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,000	2 550,15	7 650,45
	VV		(60,0)*0,25*0,2		3,000		
	VV		Součet		3,000		
20	K	919111R02	Řezání dlažby do 60 mm	m	9,000	86,13	775,17
	VV		9		9,000		
	VV		Součet		9,000		
D 997			Přesun sutě				6 696,25
22	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	20,790	188,55	3 919,95
	VV		20,79		20,790		
	VV		Součet		20,790		
23	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	20,790	133,54	2 776,30
D 998			Přesun hmot				22 603,71
24	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	84,415	172,32	14 546,39
25	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	28,138	286,35	8 057,32
	VV		84,415/3		28,138		
	VV		Součet		28,138		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava vnitrobloku v ulici Erbonova č.p. 702 -704

Objekt:

## SO 02 - Komunikace a parkovací stání

KSO:

Místo: Mladá Boleslav

Zadavatel:

Statutární město Mladá Boleslav

Uchazeč:

SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.

Projektant:

H-INŽENÝRING, s.r.o.

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 5. 2019

IČ:

00238295

DIČ:

CZ00238295

IČ:

27104621

DIČ:

CZ27104621

IČ:

06224211

DIČ:

CZ06224211

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**968 720,90**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	968 720,90	21,00%	203 431,39
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 172 152,29**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava vnitrobloku v ulici Erbonova č.p. 702 -704

Objekt:

**SO 02 - Komunikace a parkovací stání**

Místo:

Mladá Boleslav

Zadavatel:

Statutární město Mladá Boleslav

Uchazeč:

SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.

Datum:

9. 5. 2019

Projektant:

H-INŽENÝRING, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**968 720,90**

HSV - Práce a dodávky HSV

968 720,90

1 - Zemní práce

111 658,78

2 - Zakládání

22 215,72

5 - Komunikace pozemní

561 419,94

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

136 374,40

997 - Přesun sutě

36 971,01

998 - Přesun hmot

84 331,21

M - Práce a dodávky M

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

15 749,84

VRN9 - Ostatní náklady

15 749,84



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava vnitrobloku v ulici Erbonova č.p. 702 -704

Objekt:

**SO 02 - Komunikace a parkovací stání**

Místo:

Mladá Boleslav

Datum: 9. 5. 2019

Zadavatel:

Statutární město Mladá Boleslav

Projektant: H-INŽENÝRING, s.r.o.

Uchazeč:

SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>968 720,90</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				968 720,90
D	1		Zemní práce				111 658,78
5	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	235,625	32,94	7 761,49
	VV		72,5*3,25		235,625		
	VV		Součet		235,625		
6	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	112,875	123,60	13 951,35
	VV		" betonový pruh podél obruby "				
	VV		72,50*0,75		54,375		
	VV		" stání před č.p. 33 "				
	VV		9,0*6,5		58,500		
	VV		Součet		112,875		
7	K	113107221	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	290,000	23,89	6 928,10
	VV		72,5*4		290,000		
	VV		Součet		290,000		
8	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	145,800	41,03	5 982,17
	VV		72,9*2		145,800		
	VV		Součet		145,800		
9	K	120001101	Příplatek za ztlžení odkopávky nebo prokropávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	32,500	318,24	10 342,80
11	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	128,501	119,53	15 359,72
	VV		" kolmá stání zatravnovací dlažba "				
	VV		250,75*1,1*0,3		82,748		
	VV		" kolmé stání u vchodu č.p. 703 "				
	VV		61,75*1,1*0,3		20,378		
	VV		" komunikace "				
	VV		72,5*1*0,35		25,375		
	VV		Součet		128,501		
12	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	128,501	25,94	3 333,32
13	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	128,501	70,93	9 114,58
15	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	128,501	145,14	18 650,64
16	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	325,000	21,40	6 955,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		325,0		325,000		
19	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	702,625	18,90	13 279,61
	VV		" kolmá stání zatravnovací dlažba "				
	VV		250,75*1,1		275,825		
	VV		" kolmé stání u vchodu č.p. 703 "				
	VV		61,75*1,1		67,925		
	VV		" komunikace "				
	VV		326,25*1,1		358,875		
	VV		Součet		702,625		
D	2		Zakládání				22 215,72
20	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m2	638,750	16,63	10 622,41
	VV		" kolmá stání zatravnovací dlažba "				
	VV		250,75		250,750		
	VV		" kolmé stání u vchodu č.p. 703 "				
	VV		61,75		61,750		
	VV		" komunikace "				
	VV		326,25		326,250		
	VV		Součet		638,750		
21	M	69311006.JTA	geotextilie GEOJUTEX, šíře role 5,2 m , délka role 100 bm, PPH 15 100 g/m2	m2	702,625	16,50	11 593,31
	VV		638,75*1,1		702,625		
D	5		Komunikace pozemní				561 419,94
22	K	564951313	Podklad z betonového recyklátu tl 150 mm	m2	1 405,250	47,77	67 128,79
	VV		" ve dvou vrstvách, 1. vrstva frakce 32/63, 2. vrstva 0/32 "				
	VV		" kolmá stání zatravnovací dlažba "				
	VV		250,75*2*1,1		551,650		
	VV		" kolmé stání u vchodu č.p. 703 "				
	VV		61,75*2*1,1		135,850		
	VV		" komunikace "				
	VV		326,25*2*1,1		717,750		
	VV		Součet		1 405,250		
23	M	58981144	recyklát betonový frakce 32/63	t	200,248	0,00	0,00
	VV		" materiál města "				
	VV		702,625*0,285		200,248		
24	M	58981122	recyklát betonový frakce 0/32	t	200,248	0,00	0,00
	VV		" materiál města "				
	VV		702,625*0,285		200,248		
25	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzi v množství 1 kg/m2	m2	388,000	19,00	7 372,00
	VV		" parkovací stání "				
	VV		6,5*9,5		61,750		
	VV		" komunikace "				
	VV		72,5*4,5		326,250		
	VV		Součet		388,000		
26	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	388,000	335,00	129 980,00
27	K	573231112	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	388,000	19,00	7 372,00
28	K	577154111	Asfaltový beton vrstva ohrnsná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	388,000	385,02	149 387,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	596212232	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny C pl do 300 m2	m2	250,750	282,80	70 912,10
	VV		24,65*5,0+12,5*5,0+13,0*5,0		250,750		
30	M	59246R15	dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm, barva šedá	m2	275,825	384,99	106 189,87
	VV		250,75*1,1		275,825		
31	K	919735R22	Řezání betonové dlažby do 100 mm	m	36,500	175,00	6 387,50
32	K	599632111.1	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC	m2	250,750	66,56	16 689,92
<b>D</b>	<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>136 374,40</b>
34	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	250,050	215,83	53 968,29
	VV		72,45+72,45+5,0+24,65+15,0+12,5+15,0+13,0+5,0+6,0+9,0		250,050		
	VV		Součet		250,050		
35	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	275,055	109,00	29 981,00
	VV		250,050*1,1		275,055		
36	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,000	239,24	1 435,44
	VV		6,0		6,000		
	VV		Součet		6,000		
37	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	21,879	2 330,53	50 989,67
	VV		"Metra 10"250,05*0,35*0,25		21,879		
	VV		Součet		21,879		
<b>D</b>	<b>997</b>		<b>Přesun sutě</b>				<b>36 971,01</b>
47	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	145,332	213,03	30 960,08
48	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	581,328	10,34	6 010,93
	VV		145,332*4		581,328		
<b>D</b>	<b>998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>84 331,21</b>
50	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	626,532	134,60	84 331,21
<b>D</b>	<b>M</b>		<b>Práce a dodávky M</b>				<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>VRN</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>15 749,84</b>
<b>D</b>	<b>VRN9</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>15 749,84</b>
57	K	VON990001	Zajištění prostoru a vybudování zařízení staveniště včetně potřebných staveništních komunikací	soubor	1,000	2 499,96	2 499,96
58	K	VON990002	Oplocení stavby a staveniště mobilním oplocením	soubor	1,000	2 499,96	2 499,96
59	K	VON990013	Fotodokumentace průběhu díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím	soubor	1,000	750,06	750,06
60	K	GEO	Geodetické zaměření stavby	kpl	1,000	4 999,93	4 999,93
61	K	VYT	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000	3 499,95	3 499,95
62	K	000000001	Dopravně inženýrské opatření	kpl	1,000	1 499,98	1 499,98

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava vnitrobloku v ulici Erbonova č.p. 702 -704

Objekt:

## SO 04 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo: Mladá Boleslav

Zadavatel:

Statutární město Mladá Boleslav

Uchazeč:

SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.

Projektant:

H-INŽENÝRING, s.r.o.

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 5. 2019

IČ:

00238295

DIČ:

CZ00238295

IČ:

27104621

DIČ:

CZ27104621

IČ:

06224211

DIČ:

CZ06224211

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**119 960,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	119 960,00	21,00%	25 191,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**145 151,60**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava vnitrobloku v ulici Erbonova č.p. 702 -704

Objekt:

**SO 04 - Veřejné osvětlení**

Místo:

Mladá Boleslav

Zadavatel:

Statutární město Mladá Boleslav

Uchazeč:

SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.


Datum:

9. 5. 2019

Projektant:

H-INŽENÝRING, s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**119 960,00**

21-M - Elektromontáže silnoprůd

66 803,70

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

53 156,30

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava vnitrobloku v ulici Erbonova č.p. 702 -704

Objekt:

**SO 04 - Veřejné osvětlení**

Místo:

Mladá Boleslav

Datum: 9. 5. 2019

Zadavatel:

Statutární město Mladá Boleslav

Projektant: H-INŽENÝRING, s.r.o.

Uchazeč:

SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**119 960,00**

D 21-M

Elektromontáže silnoproud

**66 803,70**

1	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm <sup>2</sup>	kus	6,000	13,20	79,20
2	K	210100101	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm <sup>2</sup>	kus	12,000	18,20	218,40
3	K	210100152	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x35 mm <sup>2</sup>	kus	4,000	50,00	200,00
4	M	Pol1	Kabelová koncovka do 4X16mm <sup>2</sup>	kus	4,000	229,98	919,92
5	K	210202013	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník	kus	2,000	319,98	639,96
6	M	Pol2	Svítidlo LED do 35W - parkové	kus	2,000	9 799,30	19 598,60
7	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	2,000	899,94	1 799,88
8	M	Pol3	Stožár parkový třístupňový 5,5m svítidlo nad zemí FeZn + nátěr RAL - do země	kus	2,000	3 499,75	6 999,50
9	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	2,000	387,97	775,94
10	M	Pol5	Stožárová svorkovnice 25mm <sup>2</sup> - s pojistkou	kus	2,000	679,95	1 359,90
11	K	210204104	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti přes 35 kg	kus	2,000	319,98	639,96
12	M	Pol4	výložník jednoramenný 0,5	kus	2,000	519,96	1 039,92
13	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm <sup>2</sup> ve městské zástavbě	m	88,000	24,00	2 112,00
14	M	Pol6	Páska uzemňovací FeZn 30/4 -	m	88,000	28,00	2 464,00
15	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	2,000	99,99	199,98
16	M	Pol7	Svorka pro spojení pásku a vodiče, připojovací svorka atd...	kus	2,000	26,00	52,00
17	K	210810005	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm <sup>2</sup> uložených volně	m	12,000	15,50	186,00
18	M	Pol8	Kabel CYKY 3x1,5 - J	m	12,000	19,00	228,00
19	K	210810013	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 4x16mm <sup>2</sup> uložených volně	m	104,000	18,00	1 872,00
20	M	Pol9	Kabel CYKY 4x16 - J	m	104,000	159,99	16 638,96
21	K	210280004	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací, Revize elektro	kus	1,000	2 999,78	2 999,78
22	K	PC	Práce montážní plošiny	hod	2,000	419,97	839,94
23	K	PC.1	Geodetické zaměření kabelu	m	98,000	30,00	2 940,00
24	M	Pol10	Přidružený a pomocný materiál	kpl	1,000	1 999,86	1 999,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				53 156,30
25	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,980	3 499,10	3 429,12
26	K	460050003	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 3	kus	2,000	619,96	1 239,92
27	K	460080013	Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění	m3	2,000	749,95	1 499,90
28	M	Pol11	Betonová směs C12/15 včetně dopravy	m3	1,500	1 419,90	2 129,85
29	K	460120013	Zásyp jam ručně v hornině třídy 3	m3	2,000	181,99	363,98
30	K	460200163	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	98,000	239,97	23 517,06
31	K	460421172	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou deskou, š lože do 50 cm	m	98,000	19,50	1 911,00
32	M	Pol14	Písek pro kabelové lože	m3	1,500	819,94	1 229,91
33	K	460490012	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm	m	98,000	8,00	784,00
34	M	Pol15	Kabelová výstražná folie š 25 cm	m	98,000	23,00	2 254,00
35	K	460510065	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm	m	98,000	18,00	1 764,00
36	M	Pol16	Plastová trubka korugovaná červená/černá 63 mm	m	98,000	38,00	3 724,00
37	K	460510R76	Výkop spojkoviště	ks	1,000	149,99	149,99
38	M	345pol	Kabelová spojka	kus	1,000	1 649,88	1 649,88
39	K	460560112	Demontáž stávajícího zařízení	kpt	1,000	3 799,73	3 799,73
40	K	460560273	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 3	m	4,000	69,99	279,96
41	K	460560143	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	98,000	35,00	3 430,00