

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 027

**Stavba:** Úprava\_vnirtobloku\_v\_ulici\_Sadová\_č.p.\_746-748

KSO:

Místo: ulice Sadová 746-748

Zadavatel:

Statutární město Mladá Boleslav

Uchazeč:

SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.

Projektant:

H-INŽENÝRING, s.r.o.

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 5. 2019

IČ:

00238295

DIČ:

CZ00238295

IČ:

27104621

DIČ:

CZ27104621

IČ:

06224211

DIČ:

CZ06224211

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**1 156 738,49**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 156 738,49	242 915,08
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**1 399 653,57**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 027

**Stavba:** Úprava\_vnirtobloku\_v\_ulici\_Sadová\_č.p.\_746-748

Místo: ulice Sadová 746-748

Datum: 10. 5. 2019

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav

Projektant: H-INŽENÝRING, s.r.o.

Uchazeč: SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

<b>SO 01</b>	<b>Vstupy a chodníky</b>	<b>39 458,85</b>	<b>47 745,21</b>
<b>SO 02</b>	<b>Komunikace a parkovací stání</b>	<b>923 115,82</b>	<b>1 116 970,14</b>
<b>SO 03</b>	<b>Odvodnění</b>	<b>79 199,82</b>	<b>95 831,78</b>
<b>SO 04</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>114 964,00</b>	<b>139 106,44</b>

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava\_vnirtobloku\_v\_ulici\_Sadová\_č.p.\_746-748

Objekt:

## SO 01 - Vstupy a chodníky

KSO:

Místo: ulice Sadová 746-748

Zadavatel:

Statutární město Mladá Boleslav

Uchazeč:

SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.

Projektant:

H-INŽENÝRING, s.r.o.

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 5. 2019

IČ:

00238295

DIČ:

CZ00238295

IČ:

27104621

DIČ:

CZ27104621

IČ:

06224211

DIČ:

CZ06224211

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**39 458,85**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 458,85	21,00%	8 286,36
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**47 745,21**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava\_vnirtobloku\_v\_ulici\_Sadová\_č.p.\_746-748

Objekt:

**SO 01 - Vstupy a chodníky**

Místo:

ulice Sadová 746-748

Zadavatel:

Statutární město Mladá Boleslav

Uchazeč:

SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.

Datum:

10. 5. 2019

Projektant:

H-INŽENÝRING, s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**39 458,85**

HSV - Práce a dodávky HSV

39 458,85

1 - Zemní práce

8 783,48

5 - Komunikace pozemní

13 567,30

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 179,77

997 - Přesun sutě

1 372,03

998 - Přesun hmot

5 556,27

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava\_vnirtobloku\_v\_ulici\_Sadová\_č.p.\_746-748

Objekt:

**SO 01 - Vstupy a chodníky**

Místo:

ulice Sadová 746-748

Datum: 10. 5. 2019

Zadavatel:

Statutární město Mladá Boleslav

Projektant: H-INŽENÝRING, s.r.o.

Uchazeč:

SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>39 458,85</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				39 458,85
D	1		Zemní práce				8 783,48
1	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	21,080	202,00	4 258,16
	VV		9*0,4+17,3*0,4+17,4*0,4+9*0,4		21,080		
	VV		Součet		21,080		
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	16,900	57,00	963,30
	VV		2*2,75+2*2,8+2*2,9		16,900		
3	K	120001101	Příplatek za ztižení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	4,500	390,00	1 755,00
4	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,026	654,00	671,00
	VV		" pro obruby "				
	VV		6*(2,850*0,4*0,15)		1,026		
5	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	1,026	185,00	189,81
6	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	1,026	87,00	89,26
7	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,026	158,00	162,11
8	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,026	186,00	190,84
9	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	21,000	24,00	504,00
	VV		3*(2,8*2,5)		21,000		
D	5		Komunikace pozemní				13 567,30
10	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm	m2	21,000	77,00	1 617,00
11	K	564951313	Podklad z betonového recyklátu tl 150 mm	m2	23,100	94,00	2 171,40
	VV		" vchody "				
	VV		21,0*1,1		23,100		
12	M	58981122	recyklát betonový frakce 0/32	t	6,584	0,00	0,00
	VV		" materiál města "				
	VV		23,1*0,285		6,584		
13	K	596211132	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 300 m2	m2	18,810	273,00	5 135,13
	VV		3*(2,2*2,85)		18,810		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	M	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	20,691	215,00	4 448,57
	VV		3*(2,2*2,85)*1,1		20,691		
15	M	59245016	dlažba skladebná betonová 10x10x6 cm přírodní	m2	0,800	244,00	195,20
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 179,77
16	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	17,100	233,00	3 984,30
	VV		6*2,85		17,100		
	VV		Součet		17,100		
17	M	59217008	obrubník betonový parkový 100x8x20cm	m	17,442	99,00	1 726,76
	VV		17,1*1,02		17,442		
18	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,855	2 785,00	2 381,18
	VV		(17,1)*0,25*0,2		0,855		
	VV		Součet		0,855		
19	K	919111R02	Řezání dlažby do 60 mm	m	3,500	85,00	297,50
	VV		3,5		3,500		
	VV		Součet		3,500		
20	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého - patky	m3	0,684	2 617,00	1 790,03
	VV		(17,1)*0,2*0,2		0,684		
	VV		Součet		0,684		
D 997			Přesun sutě				1 372,03
21	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,456	232,00	801,79
	VV		3,456		3,456		
	VV		Součet		3,456		
22	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,456	165,00	570,24
D 998			Přesun hmot				5 556,27
23	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	18,197	188,00	3 421,04
24	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	6,066	352,00	2 135,23
	VV		18,197/3		6,066		
	VV		Součet		6,066		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava\_vnirtobloku\_v\_ulici\_Sadová\_č.p.\_746-748

Objekt:

## SO 02 - Komunikace a parkovací stání

KSO:

Místo: ulice Sadová 746-748

Zadavatel:

Statutární město Mladá Boleslav

Uchazeč:

SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.

Projektant:

H-INŽENÝRING, s.r.o.

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 5. 2019

IČ:

00238295

DIČ:

CZ00238295

IČ:

27104621

DIČ:

CZ27104621

IČ:

06224211

DIČ:

CZ06224211

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**923 115,82**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	923 115,82	21,00%	193 854,32
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 116 970,14**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava\_vnirtobloku\_v\_ulici\_Sadová\_č.p.\_746-748

Objekt:

**SO 02 - Komunikace a parkovací stání**

Místo:

ulice Sadová 746-748

Zadavatel:

Statutární město Mladá Boleslav

Uchazeč:

SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.

Datum:

10. 5. 2019

Projektant:

H-INŽENÝRING, s.r.o.

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**923 115,82**

HSV - Práce a dodávky HSV

923 115,82

1 - Zemní práce

151 772,77

2 - Zakládání

15 936,98

5 - Komunikace pozemní

396 921,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

141 210,39

997 - Přesun sutě

50 136,37

998 - Přesun hmot

149 387,51

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

17 750,00

VRN9 - Ostatní náklady

17 750,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava\_vnirtobloku\_v\_ulici\_Sadová\_č.p.\_746-748

Objekt:

**SO 02 - Komunikace a parkovací stání**

Místo:

ulice Sadová 746-748

Datum: 10. 5. 2019

Zadavatel:

Statutární město Mladá Boleslav

Projektant: H-INŽENÝRING, s.r.o.

Uchazeč:

SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>923 115,82</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				923 115,82
D	1		Zemní práce				151 772,77
2	K	112201R01	Ruční odkopání kolem kořenů stromů	kus	4,000	2 288,00	9 152,00
3	K	113106111	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně	m2	11,700	85,00	994,50
	VV		6,5*1,8			11,700	
	VV		Součet			11,700	
4	K	113107221	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	240,000	24,00	5 760,00
	VV		60,0*4			240,000	
	VV		Součet			240,000	
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	124,900	58,00	7 244,20
	VV		60,0+16,5+2,5+31,0+2,5+12,4			124,900	
6	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	10,320	667,00	6 883,44
	VV		" pro obruby "				
	VV		(65,0*0,4*0,15)+(18,5*0,4*0,15)+(5,5*0,4*0,15)+2*(31,0*0,4*0,15)+(7,5*0,4*0,15)+(13,5*0,4*0,15)			10,320	
7	K	113107242	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	195,000	41,00	7 995,00
	VV		60,0*3,25			195,000	
	VV		Součet			195,000	
8	K	120001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	47,153	398,00	18 766,89
	VV		141,46/3			47,153	
9	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	20,240	35,00	708,40
	VV		" kolmá stání zatravnovací dlažba "				
	VV		32,0*5,5*0,1			17,600	
	VV		" komunikace rozšíření "				
	VV		16,5*1,6*0,1			2,640	
	VV		Součet			20,240	
10	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	141,460	149,00	21 077,54
	VV		" kolmá stání zatravnovací dlažba "				
	VV		32,0*5,5*0,4			70,400	
	VV		" komunikace rozšíření "				
	VV		16,5*1,6*0,4+12,5*1,6*0,4			18,560	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		" komunikace "				
	VV		60,00*3,5*0,25		52,500		
	VV		Součet		141,460		
11	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepvost	m3	141,460	26,00	3 677,96
12	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	141,460	89,00	12 589,94
13	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	15,000	60,00	900,00
	VV		15,0		15,000		
	VV		Součet		15,000		
14	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	161,700	161,00	26 033,70
	VV		141,46+20,24		161,700		
15	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	477,675	24,00	11 464,20
	VV		" kolmá stání zatravnovací dlažba "				
	VV		(5,0*31,0)*1,1		170,500		
	VV		" komunikace "				
	VV		(16,5*4,5+31,0*5,0+12,5*4,0)*1,1		307,175		
	VV		Součet		477,675		
17	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	285,000	65,00	18 525,00
<b>D 2</b>			<b>Zakládání</b>				<b>15 936,98</b>
19	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m2	434,250	18,00	7 816,50
	VV		" kolmá stání zatravnovací dlažba "				
	VV		5,0*31,0		155,000		
	VV		" komunikace "				
	VV		16,5*4,5+31,0*5,0+12,5*4,0		279,250		
	VV		Součet		434,250		
20	M	69311006.JTA	geotextilie GEOJUTEX, šíře role 5,2 m , délka role 100 bm, PPH 15 100 g/m2	m2	477,675	17,00	8 120,48
	VV		434,25*1,1		477,675		
<b>D 5</b>			<b>Komunikace pozemní</b>				<b>396 921,80</b>
21	K	564951313	Podklad z betonového recyklátu tl 150 mm	m2	955,350	48,00	45 856,80
	VV		" ve dvou vrstvách, 1. vrstva frakce 32/63, 2. vrstva 0/32 "				
	VV		" kolmá stání zatravnovací dlažba "				
	VV		(31,0*5,0)*2*1,1		341,000		
	VV		" komunikace "				
	VV		(16,5*4,5+31,0*5,0+12,5*4,0)*2*1,1		614,350		
	VV		Součet		955,350		
22	M	58981144	recyklát betonový frakce 32/63	t	136,137	0,00	0,00
	VV		" materiál města "				
	VV		955,35/2*0,285		136,137		
23	M	58981122	recyklát betonový frakce 0/32	t	136,137	0,00	0,00
	VV		" materiál města "				
	VV		955,35/2*0,285		136,137		
24	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	279,250	20,00	5 585,00
	VV		" komunikace "				
	VV		16,5*4,5+31,0*5,0+12,5*4,0		279,250		
	VV		Součet		279,250		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	279,250	335,00	93 548,75
26	K	573231112	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	279,250	20,00	5 585,00
27	K	577154111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	279,250	385,00	107 511,25
28	K	596212232	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny C pl do 300 m2	m2	155,000	298,00	46 190,00
	VV		31,0*5,0		155,000		
29	M	59246R15	dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm, barva šedá	m2	170,500	385,00	65 642,50
	VV		155,00*1,1		170,500		
30	K	599632111.1	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC	m2	155,000	133,00	20 615,00
31	K	919735R22	Řezání betonové dlažby do 100 mm	m	36,500	175,00	6 387,50
<b>D</b>	<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>141 210,39</b>
33	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v asfaltu, betonu a zemině	m3	1,112	795,00	884,04
	VV		4*0,278		1,112		
34	K	899231R11	Výšková úprava revizní šachty včetně doplnění konstrukčního souvrství komunikace	kus	2,000	13 160,00	26 320,00
41	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	186,500	238,00	44 387,00
	VV		63,5+6,0+4,0+16,5+5,0+31,0+31,0+5,0+17,5+7,0		186,500		
	VV		Součet		186,500		
42	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	205,150	109,00	22 361,35
	VV		186,5*1,1		205,150		
43	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,000	266,00	1 596,00
	VV		6,0		6,000		
	VV		Součet		6,000		
44	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	16,319	2 558,00	41 744,00
	VV		"Metra 10"186,5*0,35*0,25		16,319		
	VV		Součet		16,319		
46	K	966005R11	Rozebrání a odstranění ocelových klepadel vč. betoných patek	ks	2,000	1 959,00	3 918,00
<b>D</b>	<b>997</b>		<b>Přesun sutě</b>				<b>50 136,37</b>
47	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	112,666	237,00	26 701,84
48	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	450,664	10,00	4 506,64
	VV		112,666*4		450,664		
49	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	112,666	168,00	18 927,89
<b>D</b>	<b>998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>149 387,51</b>
50	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	457,773	192,00	87 892,42
51	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	114,443	323,00	36 965,09
	VV		457,773/4		114,443		
	VV		Součet		114,443		
52	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	55,000	446,00	24 530,00
	VV		55,00		55,000		
	VV		Součet		55,000		
<b>D</b>	<b>VRN</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>17 750,00</b>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D VRN9			Ostatní náklady				17 750,00
57	K	000000001	Dopravně inženýrské opatření	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
58	K	GEO	Geodetické zaměření stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
59	K	VON990001	Zajištění prostoru a vybudování zařízení staveniště včetně potřebných staveništních komunikací	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
60	K	VON990002	Oplocení stavby a staveniště mobilním oplocením	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
61	K	VON990013	Fotodokumentace průběhu díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím	soubor	1,000	750,00	750,00
62	K	VYT	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava\_vnirtobloku\_v\_ulici\_Sadová\_č.p.\_746-748

Objekt:

## SO 03 - Odvodnění

KSO:

Místo: ulice Sadová 746-748

Zadavatel:

Statutární město Mladá Boleslav

Uchazeč:

SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.

Projektant:

H-INŽENÝRING, s.r.o.

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 5. 2019

IČ:

00238295

DIČ:

CZ00238295

IČ:

27104621

DIČ:

CZ27104621

IČ:

06224211

DIČ:

CZ06224211

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**79 199,82**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	79 199,82	21,00%	16 631,96
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**95 831,78**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava\_vnirtobloku\_v\_ulici\_Sadová\_č.p.\_746-748

Objekt:

**SO 03 - Odvodnění**

Místo:

ulice Sadová 746-748

Zadavatel:

Statutární město Mladá Boleslav

Uchazeč:

SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.

Datum:

10. 5. 2019

Projektant:

H-INŽENÝRING, s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**79 199,82**

HSV - Práce a dodávky HSV

79 199,82

1 - Zemní práce

59 587,78

8 - Trubní vedení

10 768,00

997 - Přesun sutě

846,09

998 - Přesun hmot

7 997,95

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava\_vnirtobloku\_v\_ulici\_Sadová\_č.p.\_746-748

Objekt:

**SO 03 - Odvodnění**

Místo:

ulice Sadová 746-748

Datum: 10. 5. 2019

Zadavatel:

Statutární město Mladá Boleslav

Projektant: H-INŽENÝRING, s.r.o.

Uchazeč:

SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>79 199,82</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				79 199,82
D	1		Zemní práce				59 587,78
1	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	8,100	453,00	3 669,30
2	K	131203102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	2,600	836,00	2 173,60
	VV		2*1,3*1*1		2,600		
	VV		Součet		2,600		
3	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	2,600	152,00	395,20
4	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	8,100	756,00	6 123,60
	VV		2*4,5*1,5*0,6		8,100		
	VV		Součet		8,100		
5	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	8,100	206,00	1 668,60
6	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	10,700	161,00	1 722,70
	VV		8,1+2,6		10,700		
	VV		Součet		10,700		
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	10,700	190,00	2 033,00
	VV		10,7		10,700		
	VV		Součet		10,700		
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,700	95,00	541,50
	VV		10,7-2,4-2,6		5,700		
	VV		Součet		5,700		
9	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	1,620	402,00	651,24
	VV		4,5*2*0,6*0,3		1,620		
	VV		Součet		1,620		
10	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový materiál	t	2,400	250,00	600,00
	VV		1,6*1,5		2,400		
	VV		Součet		2,400		
11	K	358315R14	Demontáž stávajících uličních vpustí, vč. napojení	ks	2,000	6 815,00	13 630,00
12	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	2,000	1 288,00	2 576,00
	VV		2		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		2,000		
13	M	59223864	prsteneček betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm	kus	2,000	358,00	716,00
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
14	M	59223874	koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech, pro rám 500/300	kus	2,000	683,00	1 366,00
15	M	59223858	skruž betonová pro uliční vpust' horní 30 x 57 x 5 cm	kus	2,000	597,00	1 194,00
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
16	M	59223857	skruž betonová pro uliční vpust' horní 45 x 29,5 x 5 cm	kus	2,000	455,00	910,00
17	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	2,000	4 630,00	9 260,00
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
18	M	59223850	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem 45x33x5 cm	kus	2,000	575,00	1 150,00
19	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	2,000	452,00	904,00
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
20	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	2,400	2 698,00	6 475,20
	VV		2*0,6*0,4+3*0,8*0,8		2,400		
	VV		Součet		2,400		
21	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,570	512,00	1 827,84
	VV		3,57		3,570		
	VV		Součet		3,570		
	D	8	Trubní vedení				10 768,00
22	K	831312R01	Napojení potrubí DN 150 do stávající kanalizace - úprava napojení	kus	2,000	3 200,00	6 400,00
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
23	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160	m	10,000	319,00	3 190,00
	VV		2*5		10,000		
	VV		Součet		10,000		
24	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	4,000	191,00	764,00
	VV		2*2		4,000		
	VV		Součet		4,000		
25	M	28611354	koleno kanalizace PVC KG 125x15°	kus	6,000	69,00	414,00
	D	997	Přesun sutě				846,09
26	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,570	237,00	846,09
	D	998	Přesun hmot				7 997,95
27	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	6,124	359,00	2 198,52
28	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	6,124	947,00	5 799,43
	VV		6,124		6,124		
	VV		Součet		6,124		



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava\_vnirtobloku\_v\_ulici\_Sadová\_č.p.\_746-748

Objekt:

## SO 04 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo: ulice Sadová 746-748

Zadavatel:

Statutární město Mladá Boleslav

Uchazeč:

SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.

Projektant:

H-INŽENÝRING, s.r.o.

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 5. 2019

IČ:

00238295

DIČ:

CZ00238295

IČ:

27104621

DIČ:

CZ27104621

IČ:

06224211

DIČ:

CZ06224211

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**114 964,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	114 964,00	21,00%	24 142,44
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**139 106,44**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava\_vnirtobloku\_v\_ulici\_Sadová\_č.p.\_746-748

Objekt:

**SO 04 - Veřejné osvětlení**

Místo:

ulice Sadová 746-748

Zadavatel:

Statutární město Mladá Boleslav

Uchazeč:

SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.


Datum:

10. 5. 2019

Projektant:

H-INŽENÝRING, s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**114 964,00**

21-M - Elektromontáže silnoproud

64 318,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

50 646,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava\_vnirtobloku\_v\_ulici\_Sadová\_č.p.\_746-748

Objekt:

**SO 04 - Veřejné osvětlení**

Místo:

ulice Sadová 746-748

Datum: 10. 5. 2019

Zadavatel:

Statutární město Mladá Boleslav

Projektant: H-INŽENÝRING, s.r.o.

Uchazeč:

SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**114 964,00**

D 21-M

Elektromontáže silnoproud

**64 318,00**

1	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm <sup>2</sup>	kus	6,000	13,00	78,00
2	K	210100099	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm <sup>2</sup>	kus	12,000	18,00	216,00
3	K	210100152	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x35 mm <sup>2</sup>	kus	4,000	50,00	200,00
4	M	Pol1	Kabelová koncovka do 4X25mm <sup>2</sup>	kus	4,000	230,00	920,00
5	K	210202013	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník	kus	2,000	320,00	640,00
6	M	Pol2	Svítidlo LED do 35W - parkové	kus	2,000	9 800,00	19 600,00
7	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	2,000	900,00	1 800,00
8	M	Pol3	Stožár parkový třístupňový 5,5m svítidlo nad zemí FeZn + nátěr RAL - do země	kus	2,000	3 500,00	7 000,00
11	K	210204104	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti přes 35 kg	kus	2,000	320,00	640,00
12	M	Pol4	výložník jednoramenný 0,5	kus	2,000	520,00	1 040,00
9	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	2,000	388,00	776,00
10	M	Pol5	Stožárová svorkovnice 25mm <sup>2</sup> - s pojistkou	kus	2,000	680,00	1 360,00
13	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm <sup>2</sup> ve městské zástavbě	m	88,000	24,00	2 112,00
14	M	Pol6	Páska uzemňovací FeZn 30/4 -	m	88,000	28,00	2 464,00
15	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	2,000	100,00	200,00
16	M	Pol7	Svorka pro spojení pásku a vodiče, připojovací svorka atd...	kus	2,000	26,00	52,00
21	K	210280004	Zkoušky a prohlídky el rozvodu a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací, Revize elektro	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
17	K	210810005	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm <sup>2</sup> uložených volně	m	12,000	16,00	192,00
18	M	Pol8	Kabel CYKY 3x1,5 - J	m	12,000	19,00	228,00
19	K	210810013	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 4x16mm <sup>2</sup> uložených volně	m	90,000	18,00	1 620,00
20	M	Pol9	Kabel CYKY 4x16 - J	m	90,000	160,00	14 400,00
22	K	PC	Práce montážní plošiny	hod	2,000	420,00	840,00
23	K	PC.1	Geodetické zaměření kabelu	m	98,000	30,00	2 940,00
24	M	Pol10	Přidružený a pomocný materiál	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				50 646,00
25	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,980	3 500,00	3 430,00
26	K	460050003	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 3	kus	2,000	620,00	1 240,00
27	K	460080013	Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění	m3	2,000	750,00	1 500,00
28	M	Pol11	Betonová směs C12/15 včetně dopravy	m3	1,500	1 420,00	2 130,00
29	K	460120013	Zásyp jam ručně v hornině třídy 3	m3	2,000	182,00	364,00
43	K	460120113	Bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, zhutnění, urovnání	m3	0,300	3 520,00	1 056,00
30	K	460200163	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	85,000	240,00	20 400,00
31	K	460421172	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou deskou, š lože do 50 cm	m	85,000	20,00	1 700,00
32	M	Pol14	Písek pro kabelové lože	m3	1,500	820,00	1 230,00
33	K	460490012	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm	m	85,000	8,00	680,00
34	M	Pol15	Kabelová výstražná folie š 25 cm	m	85,000	23,00	1 955,00
35	K	460510065	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm	m	85,000	18,00	1 530,00
36	M	Pol16	Plastová trubka korugovaná červená/černá 63 mm	m	85,000	38,00	3 230,00
37	K	460510R76	Výkop spojkoviště	ks	1,000	150,00	150,00
38	M	345pol	Kabelová spojka	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
39	K	460560112	Demontáž stávajícího zařízení	kpt	1,000	3 800,00	3 800,00
41	K	460560143	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	85,000	35,00	2 975,00
42	M	Pol12	Trubka do základu pro vetknutí stožáru VO - dn 200-250	ks	2,000	748,00	1 496,00
40	K	460560273	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 3	m	4,000	70,00	280,00