

Příloha č. [redacted]

SMLOUVA O DÍLO



MUBOP00DVFER

číslo:

O b j e d n a t e l: Město Boskovice,

se sídlem: Masarykovo nám. 4/2, 680 18 BOSKOVICE

zastoupené starostou Ing. Jaroslavem Dohnálkem

IČ: [redacted]

DIČ: [redacted]

Telefon: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

ID dat. schránky: [redacted]

ve věcech technických oprávněn k jednání: [redacted]

Z h o t o v i t e l: DEAS, spol. s r.o.

se sídlem: Rovná 2146/11, 680 01 Boskovice

zastoupený: Ing. Liborem Filipem

IČ: [redacted]

DIČ: [redacted]

Telefon: [redacted]

Fax:

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

ID dat.schránky: [redacted]

I.

Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je provedení zakázky pod názvem: „Stavební úpravy komunikace, ulice Na Hrázi v Boskovicích“.

1.2. Na podkladě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost pro objednatele touto smlouvou specifikované dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu specifikovanou touto smlouvou.

1.3. Dílem se rozumí kompletní realizace spočívající v realizaci:

- SO 01 Stavební úpravy komunikace 1. Část (tato spojuje ulici Na Hrázi s ulicí Na Kamenici a je tvořena štěrkovým povrchem. Stavební úpravy budou spočívat v odstranění stávajícího hlinito-štěrkového krytu, vytvoření nových konstrukčních vrstev v tl. 250 mm a nanesení

finální asfaltobetonové vrstvy tl. 50 mm. Komunikace bude takto opravena v délce 328 m v základní šířce 3 m. V nejnižším bodě tohoto úseku bude umístěna nová dešťová vpust včetně nového napojení na stávající jednotnou kanalizaci ústící do ulice Bělská.

- SO 02 Stavební úpravy komunikace 2. Část (jde o část komunikace v ulici Na hrázi, která prochází mezi rodinnými domy a je napojena na ulici Bělskou. Stavební úpravy budou spočívat v odstranění stávající obrusné a podkladních vrstev. Tyto budou nahrazeny novou skladbou ze štěrkodrti v tl. 300 mm, povrch bude ze dvou vrstev asfaltobetonu tl. 90 mm. Komunikace bude takto opravena v délce 52 m v základní šířce 3, 5 m.

Stavební úpravy vstupů do rodinných domů jsou navrženy z žulové dlažby.

1.4. Závaznými podklady pro zhotovení díla jsou:

- tato smlouva
- položkový rozpočet – zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb
- projektová dokumentace zpracovaná [REDAKCE]
- zadávací podmínky k zakázce „Stavební úpravy komunikace, ulice Na Hrázi v Boskovicích“

1.5. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré výše uvedené závazné podklady pro zhotovení díla k dispozici a je s nimi seznámen. Za správnost a úplnost příslušné dokumentace odpovídá objednatel.

II. Cena díla

2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková cena předmětu díla dle čl. I. smlouvy činí 2, 259. 301,- Kč včetně DPH (slovy dva miliony dvě stě padesát devět tisíc tři sta jedna korun českých). Dohodnutá cena se skládá z následujících položek:

Cena bez DPH	1, 867. 191,38 Kč
DPH 21%	392. 110,- Kč
Celková cena díla s DPH	2, 259. 301,- Kč

2.2. Dohodnutá cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, obsahuje veškeré náklady zhotovitele související se zhotovením díla a je možné ji překročit pouze v případě zákonné změny sazby DPH. V takovém případě bude cena díla upravena podle sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

2.3. Zhotovitel je povinen respektovat rozhodnutí objednatele o snížení rozsahu prací. V takovém případě se snižuje cena díla o cenu prací, materiálů, výrobků apod., které na základě tohoto rozhodnutí objednatele nebudou provedeny či dodány. Toto rozhodnutí je objednatel povinen sdělit zhotoviteli písemně před zahájením prací, o které se předmět díla snižuje.

2.4. V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve

které bude uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele. Méněpracemi se rozumí práce, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, a které zužují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního sjednaného touto smlouvou. Méněpráce musí být odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem stavebníka formou zápisu do stavebního deníku.

2.5. Jakékoli případné vícepráce tj. práce nepředpokládané v projektové dokumentaci a oceněném výkazu výměr, jejichž potřeba vznikla v průběhu plnění smlouvy a které rozšiřují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního plnění sjednaného smlouvou, a to na základě požadavku objednatele nebo nepředvídané práce (nepředvídané práce jsou takové práce, které jsou zjištěny při realizaci a které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla), nebo práce zjištěné při realizaci vzniklé na základě skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, musí být ze strany objednatele odsouhlaseny, jinak nebudou objednatelem uhrazeny. Potřebu víceprací musí zhotovitel oznámit objednateli. V případě víceprací, které nepřekročí cenu díla dle této smlouvy, budou tyto vícepráce odsouhlaseny objednatelem (osobou objednatele jednajícím ve věcech technických) formou zápisu do stavebního deníku. Vícepráce, které překročí cenu díla dle této smlouvy, lze provádět pouze na podkladě uzavřeného dodatku ke smlouvě.

2.6. Způsob ocenění víceprací: na základě písemného soupisu víceprací doplní zhotovitel jednotkové ceny podle oceněného výkazu výměr; v případě, že požadované položky víceprací v oceněném výkazu výměr uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran ve výši nejvýše podle Sborníků cen stavebních prací vydaných obchodní společností RTS, a. s., Lazaretní 13, 615 00 Brno pro příslušné období, ve kterém budou vícepráce poptávány.

2.7. Požadavku objednatele na provedení víceprací, změn díla je zhotovitel povinen vyhovět. Není-li dohodnuto jinak, nezakládá to zhotoviteli nárok na posun smluvních termínů.

III.

Placení a platební podmínky

3.1 Zálohové platby se nesjednávají.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude uskutečňovaná postupně na základě dílčího plnění. Tím se rozumí měsíční fakturace v částkách odpovídajícím části plnění, provedeného zhotovitelem v příslušném kalendářním měsíci a zároveň řádně podle této smlouvy zjištěném ke konci tohoto měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den kalendářního měsíce, ve kterém byly práce provedeny, nebude-li dohodnuto jinak.

3.3 Splatnost všech faktur je stanovena dohodou smluvních stran do 30-ti dnů od doručení faktury objednateli. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

3.4 Dílčí faktury budou vystavovány až do výše 90 % nabídkové ceny díla bez DPH.

3.5 Zbývajících 10 % ceny díla bude vyúčtováno konečnou fakturou po úspěšném předání a převzetí dokončeného díla a odstranění všech vad a nedodělků, které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla a po vydání kolaudačního souhlasu.

3.6 Dílčí faktura musí být doručena objednateli do 10-tého kalendářního dne následujícího měsíce.

3.7 Soupis provedených prací musí být jako podklad k fakturaci v písemné formě odsouhlasen ze strany objednatele, případně zástupce objednatele ve věcech technických, a jeho originální vyhotovení musí být vždy přílohou faktury.

3.8 Faktura bude doručena objednateli v tištěné podobě, bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platné legislativy.

3.9 Přílohou konečné faktury musí být, mimo příloh nutných pro dílčí faktury, i písemný zápis o předání a převzetí díla (předávací protokol díla) potvrzený objednatelem a zhotovitelem, kterým objednatel dílo přebírá.

3.10 Pokud nebudou k jakékoliv faktuře přiloženy všechny dohodnuté a řádně schválené (potvrzené oprávněnou osobou za objednatele) originály příloh, je objednatel oprávněn faktury bez dalšího vrátit zhotoviteli k doplnění, aniž by se dostával do prodlení s platbou.

IV.

Doba plnění.

4.1.

Termín zahájení realizace díla: 01. 07. 2019

Termín dokončení díla: 30. 10. 2019

4.2. Objednatel zajistí koordinaci případných souvisejících prací třetích subjektů, aby neomezily průběh prací zhotovitele.

4.3. Dodržení doby splnění díla ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele. Po dobu prokázaného prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku.

4.4. . V případě nedodržení termínu předání a převzetí staveniště či termínu zahájení stavebních prací dle čl. 4.1 o více než 5 pracovních dnů z důvodů na straně objednatele, se termín dokončení díla posouvá o takový časový úsek, který odpovídá době uplynulé od původních termínů zvýšené o 5 pracovních dnů.

V.

Předání a převzetí díla

5.1. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla na podkladě objednatelem sepsaného předávacího protokolu, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady a nedodělky, lhůty pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Řízení o předání a převzetí dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí provedeného díla nejméně 3 pracovní dny předem. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.

5.2. Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak. Taková dohoda musí být zaznamenána v předávacím protokolu spolu se specifikací vad a nedodělků, se kterými je dílo přebíráno a s určením způsobu a termínu jejich odstranění.

5.3. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.

5.4. Dílo lze předávat po dohodě smluvních stran i po částech, pokud tyto části budou tvořit ucelený a samostatně funkční celek. Na předání a převzetí díla po částech se přiměřeně použijí ustanovení předchozích odstavců tohoto článku.

VI.

Záruční doba – odpovědnost za vady

6. 1. Zhotovitel zodpovídá, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a bude mít vlastnosti dohodnuté ve smlouvě.

6.2. Zhotovitel poskytuje objednateli na celé zhotovené dílo záruku v délce 60 měsíců.

6.3. Záruční doba začíná běžet ode dne řádného předání a převzetí díla. Po dobu trvání záruky má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost vadu odstranit.

6.4. Objednatel je povinen zjištěné vady reklamovat u zhotovitele písemnou formou a bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil. Za den uplatnění reklamace se považuje den, kdy bude zhotoviteli doručena písemná reklamace do datové schránky (DS), popř. poštou.

Písemná forma reklamace se nevyžaduje v případě havárie, která způsobí nutnost co nejrychlejšího odstranění vady.

6.5. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění reklamované vady bez zbytečného odkladu od obdržení jejich reklamace, nejpozději však do 10 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Termín odstranění vady bude dohodnut písemně.

VII.

Sankce

7.1. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s termínem dokončení díla dle čl. IV, bod 4.1. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny předmětu díla za každý i započatý den prodlení s termínem dokončení díla.

7.2. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vady či nedodělkem dle čl. VI., bod 6. 5. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady či nedodělkem.

7.3. V případě, že se objednatel dostane do prodlení s úhradou faktury vystavené dle této smlouvy, zavazuje se uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý i započatý den prodlení s úhradou faktury.

7.4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 2050, občanského zákoníku. Úhrada smluvní pokuty tedy nebude mít vliv na povinnost zhotovitele nahradit objednateli způsobenou škodu v celém rozsahu.

VIII.

Podmínky provádění díla

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. O předání bude pořízen zápis, ve kterém budou zaznamenány případné omezující podmínky na staveništi, dohodnut způsob odběru energií pro potřeby stavby. Cena medií (el. energie, voda) jsou zahrnuty v ceně díla. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, předanou dokumentací a požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti práce na staveništi a zajistit v přiměřeném rozsahu na staveništi podmínky pro výkon jejich funkce.

8.2. Zhotovitel se zavazuje, že naloží na vlastní náklady s odpady vzniklými z činnosti, která je předmětem této smlouvy, dle platných právních předpisů o nakládání s odpady a v souladu s podmínkami stavebního povolení. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

8.3. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy.

8.4. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v rozsahu souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, a předkládat jej k průběžné kontrole oprávněné osobě objednatele jednající ve věcech technických.

8.5. Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout nezbytnou součinnost nutnou k řádnému a včasnému provedení díla. Nezbytnou součinností se pro účely této smlouvy rozumí též povinnost objednatele písemně vyzvat zhotovitele k zahájení provádění díla, resp. k převzetí staveniště.

8.6. Konání kontrolních dnů oznámí zhotovitel zápisem ve stavebním deníku.

8.7. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažného důvodu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele.

8.8. Zhotovitel se zavazuje uhradit ze svých prostředků veškeré škody, které svojí činností způsobí v rámci zhotovení díla, a to jak na majetku objednatele, tak i třetím osobám.

8.9. Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém v době jeho užití věděl, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést bez odkladu na své náklady nápravu. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění smlouvy nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

8.10. Věci, které jsou potřebné k plnění smlouvy, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

8.11. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje splnit za objednatele veškeré povinnosti uložené mu zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s výjimkou povinnosti zhotovitele případně určit koordinátora bezpečnosti práce na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 citovaného zákona. Plnění těchto povinností zhotovitelem je zahrnuto v ceně díla.

8.12. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

8.13. Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce. Seznam poddodavatelů je přílohou této smlouvy. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Nedodržení toho postupu se považuje za podstatné porušení této smlouvy o dílo, čímž vzniká objednateli právo na odstoupení od této smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen k součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. V případě, že zhotovitel poruší tyto povinnosti, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každé takové porušení.

8.14. Změny poddodavatelů podílejících se na veřejné zakázce oproti osobám, s jejichž pomocí prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen písemně předem oznámit objednateli; objednatel s uvedenou změnou vysloví svůj souhlas, pokud bude nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji splňoval poddodavatel původní. Pokud by zhotovitelem navrhovaný poddodavatel nespĺňoval kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji splňoval poddodavatel původní, má objednatel právo takového poddodavatele odmítnout a zhotovitel má za povinnost předložit objednateli návrh jiného poddodavatele. V případě, že zhotovitel poruší tyto povinnosti, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každé takové porušení.

IX.

Odpovědnost za škodu

9.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku jejího předání a převzetí.

9.2. Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí škody na každé realizované části díla, která bude takto předávána, na objednatele jejím předáním a převzetím.

9.3. K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již od zahájení jeho zhotovování.

9.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

9.5. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění zakázky pojištěn, předmětem pojistné smlouvy zhotovitele je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě. Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel.

9.6. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

X.

Odstoupení od smlouvy

10.1. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:

- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě
- prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací o více než 30 dnů
- prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 30 dnů
- úpadek zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (úpadkový zákon) v platném znění, pravomocné rozhodnutí insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku

XI.

Pojištění díla

11.1. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, přičemž výše pojistné částky bude činit minimálně 2,0 mil. Kč. Zhotovitel je povinen prokázat uzavření pojištění objednateli na vyžádání. Pojištění musí být platné po celou dobu provádění díla.

11.2. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

11.3. Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel.

XII.

Závěrečná ujednání

12.1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se smlouva ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

12.2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Zhotovitel uděluje souhlas se zveřejněním této smlouvy, případně dalších souvisejících informací, v souladu s povinnostmi objednatele dle výše uvedeného zákona.

12.3. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými.

12.4. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

12.5. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž dnem tohoto uveřejnění nabývá účinnosti. Město Boskovice se zavazuje, že provede uveřejnění v registru smluv dle předešlé věty.


12.6. Tato smlouva byla schválena na 12 schůzi Rady města Boskovice konané dne 14.5.2019 usnesením č. 6.3.

Přílohy této smlouvy:

Příloha č.1 – Položkový rozpočet

V Boskovicích dne 20. 05. 2019

Za objednatele:



V Boskovicích dne 16.5.2019

Za zhotovitele:



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **49** **Boskovice, ul. Na Hrázi - Stavební úpravy komunikace**

Zadavatel **Město Boskovice**
Masarykovo náměstí 4/2
68001 Boskovice

IČO: [REDACTED]

DIČ: [REDACTED]

Zhotovitel: **DEAS, spol. s r.o.**
Rovná 2146/11
680 01 Boskovice

IČO: [REDACTED]

DIČ: [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 826 891,38
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	15 900,00
Ostatní náklady	24 400,00
Celkem	1 867 191,38

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 867 191,38 CZK
Základní DPH	21 %	392 110,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,38 CZK

Cena celkem s DPH **2 259 301,00 CZK**

v *Boskovicích*

dne

16.05.2019



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 000	Vedlejší rozpočtové náklady	0				2
01	Vedlejší rozpočtové náklady	0				2
SO 101	Stavební úpravy komunikace	0				67
01	Stavební úpravy komunikace	0				67
SO 102	Stavební úpravy komunikace	0				31
01	Stavební úpravy komunikace	0				31
Celkem za stavbu		0				100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				5
11	Přípravné a přidružené práce	HSV				5
13	Hloubené vykopávky	HSV				0
16	Přemístění výkopku	HSV				9
17	Konstrukce ze zemin	HSV				2
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV				1
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV				27
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	HSV				20
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV				2
8	Trubní vedení	HSV				2
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV				0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV				15
96	Bourání konstrukcí	HSV				0
97	Prorážení otvorů	HSV				0
99	Staveništní přesun hmot	HSV				4
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU				6
VN	Vedlejší náklady	VN				1
ON	Ostatní náklady	ON				1

Cena celkem					100
-------------	--	--	--	--	-----

Položkový soupis prací a dodávek

S:	49	Boskovice, ul. Na Hrázi - Stavební úpravy komunikace
O:	SO 000	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	01	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady						
1	005111020R	Vytyčení stavby <small>Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výšk</small>	Soubor	1,00000				RTS 18/ I
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí <small>Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.</small>	Soubor	1,00000				RTS 18/ I
Díl: ON		Ostatní náklady						
3	005211030R	Dočasná dopravní opatření <small>Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu vystavby včetně následného odstranění po ukonče</small>	Soubor	1,00000				RTS 18/ I
4	005241010R	Dokumentace skutečného provedení <small>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počt</small>	Soubor	1,00000				RTS 18/ I
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	49	Boskovice, ul. Na Hrázi - Stavební úpravy komunikace
O:	SO 101	Stavební úpravy komunikace
R:	01	Stavební úpravy komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce						
1	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině 3 příplatek k cenám za lepivost hominy s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 350*0,3	m3	105,00000			800-1	RTS 18/ I
						105,00000		
2	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v homině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	350,00000			800-1	RTS 18/ I
3	131201201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v homině 3, hloubení ručně a strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek 1*1*2*2	m3	4,00000			800-1	RTS 18/ I
						4,00000		
4	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v homině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku 40*0,8*1,6	m3	51,20000			800-1	RTS 18/ I
						51,20000		
Díl: 16		Přemístění výkopku						
5	162401152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 5 až 7, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhnutí, 350+4+51,2	m3	405,20000			800-1	RTS 18/ I
						405,20000		
6	199000002R00	Poplatky za skládku hominy 1- 4	m3	405,20000			800-1	RTS 18/ I
Díl: 17		Konstrukce ze zemin						
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 0,4*29	m3	11,60000			800-1	RTS 18/ I
						11,60000		
8	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	7,42400			800-1	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	49	Boskovice, ul. Na Hrázi - Stavební úpravy komunikace
O:	SO 101	Stavební úpravy komunikace
R:	01	Stavební úpravy komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, 0,256*29				7,42400		
9	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5, 1020*1,4	m2	1 428,00000			800-1	RTS 18/ I
10	583314004R	kamenivo přírodní těžené frakce 4,0 až 8,0 mm; třída B; Jihomoravský kraj 11,6*1,6*1,01	t	18,74560			SPCM	RTS 18/ I
11	58337345R	šterkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída C 7,424*1,6*1,01	t	11,99718			SPCM	RTS 18/ I
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce						
12	451541111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze šterkodrtě 0+63 mm v otevřeném výkopu, 1*1*2*2	m3	4,00000			827-1	RTS 18/ I
13	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm v otevřeném výkopu, 40*0,1*0,8	m3	3,20000			827-1	RTS 18/ I
14	583312004R	kamenivo přírodní těžené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B; Jihomoravský kraj 3,2*1,6*1,01	t	5,17120			SPCM	RTS 18/ I
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						
15	564861111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm 1020*1,2	m2	1 224,00000			822-1	RTS 18/ I
16	565310011R00	Podklad z asfaltového recyklátu tloušťka po zhutnění 50 mm s rozprostřením a zhutněním	m2	1 020,00000			822-1	RTS 18/ I
17	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	1 020,00000			822-1	RTS 18/ I
Díl: 57		Kryty šterkových a živičných komunikací						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	49	Boskovice, ul. Na Hrázi - Stavební úpravy komunikace
O:	SO 101	Stavební úpravy komunikace
R:	01	Stavební úpravy komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	57321111R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	1 020,00000			822-1	RTS 18/ I
19	577142112R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	1 020,00000			822-1	RTS 18/ I
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací						
20	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu r lože a výplň spár.	m2	30,00000			822-1	RTS 18/ I
21	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	30,00000			SPCM	RTS 18/ I
Díl: 8		Trubní vedení						
22	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %.	m	29,00000			827-1	RTS 18/ I
23	894411020RBF	Šachty z betonových dílců vpust' uliční z dílců DN 450 s kalovým košem, hloubka 1,64 m, s výtokem DN 200, litinová mříž 500 x 500 mm 40 t kanalizační, obložení dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.	kus	1,00000			AP-HSV	RTS 18/ I
24	28611260.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 1000,0 mm	kus	29,00000			SPCM	RTS 18/ I
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci						
25	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	m	680,00000			822-1	RTS 18/ I
26	919731122R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичné, tloušťky přes 50 do 100 mm podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy	m	10,00000			822-1	RTS 18/ I
27	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	20,00000			SPCM	RTS 18/ I
28	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	660,00000			SPCM	RTS 18/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
29	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný jakékoliv délky objektu	t	1 043,54446			822-1	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	49	Boskovice, ul. Na Hrázi - Stavební úpravy komunikace
O:	SO 101	Stavební úpravy komunikace
R:	01	Stavební úpravy komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vodorovně do 200 m						
		42,40384+18,03526+680,3808+132,8754+7,9575+0,93584+0,03782+160,918		1	043,54446			

Celkem	
---------------	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	49	Boskovice, ul. Na Hrázi - Stavební úpravy komunikace
O:	SO 102	Stavební úpravy komunikace
R:	01	Stavební úpravy komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce						
1	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině 3 příplatek k cenám za lepidlo horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 71,4*0,3	m3	21,42000			800-1	RTS 18/ I
2	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v homině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. výpočet civil 3d : 126 odpočet asfalt : -210*0,05 odpočet kam. drcené : -210*0,21	m3	71,40000			800-1	RTS 18/ I
3	131201201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v homině 3, hloubení ručně a strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s pře terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek 1*1*2*1	m3	2,00000			800-1	RTS 18/ I
4	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v homině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopk 11*0,8*1,6	m3	14,08000			800-1	RTS 18/ I
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce						
5	113106121R00	Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek odstranění stáv. dlažby : 5 předláždění : 44	m2	49,00000			822-1	RTS 18/ I
6	113108405R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	210,00000			822-1	RTS 18/ I
7	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	95,00000			822-1	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	49	Boskovice, ul. Na Hrázi - Stavební úpravy komunikace
O:	SO 102	Stavební úpravy komunikace
R:	01	Stavební úpravy komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		19+25+51		95,00000				
8	113107521R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.21 cm	m2	210,00000				RTS 18/ I
Díl: 13		Hloubené výkopávky						
9	131101110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v homině 1-2, hloubení strojně	m3	2,00000			800-1	RTS 18/ I
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravu						
		hloubení jámy pro uliční vpusť : 1*1*2		2,00000				
Díl: 16		Přemístění výkopku						
10	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	64,94500			800-1	RTS 18/ I
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí,						
		71,4-6,455		64,94500				
11	199000002R00	Poplatky za skládku hominy 1- 4	m3	64,94500			800-1	RTS 18/ I
Díl: 17		Konstrukce ze zemin						
12	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z hominy 1 až 4	m3	6,45500			800-1	RTS 18/ I
		zásyp za obrubou : 0,125*51,64		6,45500				
13	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných s uzavřením povrchu násypu z homin soudržných s předepsanou mírou zhuťnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard	m3	6,45400			800-1	RTS 18/ I
		na 95 % PS						
		s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,						
14	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	4,40000			800-1	RTS 18/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		0,4*11		4,40000				
15	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	2,81600			800-1	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	49	Boskovice, ul. Na Hrázi - Stavební úpravy komunikace
O:	SO 102	Stavební úpravy komunikace
R:	01	Stavební úpravy komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, 0,256*11				2,81600		
16	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5, 235*1,3	m2	305,50000		305,50000	800-1	RTS 18/ I
17	583314004R	kamenivo přírodní těžené frakce 4,0 až 8,0 mm; třída B; Jihomoravský kraj 4,4*1,6*1,01	t	7,11040		7,11040	SPCM	RTS 18/ I
18	58337345R	štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída C 2,816*1,6*1,01	t	4,55066		4,55066	SPCM	RTS 18/ I
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce						
19	451541111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze štěrkodrtě 0+63 mm v otevřeném výkopu, 1*1*2*1	m3	2,00000		2,00000	827-1	RTS 18/ I
20	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těžného 0+4 mm v otevřeném výkopu, 11*0,1*0,8	m3	0,88000		0,88000	827-1	RTS 18/ I
21	583312004R	kamenivo přírodní těžené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B; Jihomoravský kraj 0,88*1,6*1,01	t	1,42208		1,42208	SPCM	RTS 18/ I
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						
22	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm 235*1,1	m2	258,50000		258,50000	822-1	RTS 18/ I
23	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm 235*1,2	m2	282,00000		282,00000	822-1	RTS 18/ I
24	565131211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	235,00000		235,00000	822-1	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	49	Boskovice, ul. Na Hrázi - Stavební úpravy komunikace
O:	SO 102	Stavební úpravy komunikace
R:	01	Stavební úpravy komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		s rozprostřením a zhutněním						
25	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	235,00000			822-1	RTS 18/ I
Díl: 57		Kryty šterkových a živičných komunikací						
26	573211111R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	235,00000			822-1	RTS 18/ I
27	577132111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	235,00000			822-1	RTS 18/ I
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací						
28	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm	m2	64,00000			822-1	RTS 18/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu r lože a výplň spár.						
		kladení nové dlažba : 20		20,00000				
		předlaždění : 44		44,00000				
29	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	20,00000			SPCM	RTS 18/ I
Díl: 8		Trubní vedení						
30	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	11,00000			827-1	RTS 18/ I
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,						
31	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm	kus	2,00000			827-1	RTS 18/ I
		v otevřeném výkopu,						
32	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	2,00000			822-1	RTS 18/ I
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání p maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hmce nebo hydr podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,						
33	899332111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm snížením poklopu	kus	1,00000			822-1	RTS 18/ I
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání p maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hmce nebo hydr podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,						
34	025-JN	Napojení do stávající kanalizace	kompl	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	49	Boskovice, ul. Na Hrázi - Stavební úpravy komunikace
O:	SO 102	Stavební úpravy komunikace
R:	01	Stavební úpravy komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost
35	894411020RBF	Šachty z betonových dílců vpusť uliční z dílců DN 450 s kalovým košem, hloubka 1,64 m, s výtokem DN 200, litinová mříž 500 x 500 mm 40 t kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu. Do položky je nutno dále započítat zrušení (odstranění) stávající uliční vpusti.	kus	1,00000			AP-HSV RTS 18/ I
36	28611260.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 1000,0 mm	kus	11,00000			SPCM RTS 18/ I
37	28650661R	koleno PVC-U; 45,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem	kus	2,00000			SPCM RTS 18/ I
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení					
38	894431111RA0	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 315 mm, dno přímé, D 110 mm, délka šachtové roury 1,25 m, poklop litina 12,5 t Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, čtvercový rám do teleskopické trouby, po	kus	1,00000			AP-HSV RTS 18/ I
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci					
39	914001111R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu, Demontáž stávajícího svislého dopravního značení během stavby.	kus	1,00000			822-1 RTS 18/ I
40	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	m	140,00000			822-1 RTS 18/ I
41	919731122R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy	m	12,00000			822-1 RTS 18/ I
42	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	8,00000			SPCM RTS 18/ I
43	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	130,00000			SPCM RTS 18/ I
44	59217480R	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	1,00000			SPCM RTS 18/ I
45	59217481R	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	1,00000			SPCM RTS 18/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí					
46	966006215R00	Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže sloupků z AL patek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek	kus	1,00000			822-1 RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	49	Boskovice, ul. Na Hrázi - Stavební úpravy komunikace
O:	SO 102	Stavební úpravy komunikace
R:	01	Stavební úpravy komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 97		Prorážení otvorů						
47	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	23,10000			801-3	RTS 18/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
48	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m 6,49276+235,3807+24,5199+9,3882+2,03437+0,03782+33,457	t	311,31075			822-1	RTS 18/ I
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						
49	979084213R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 1 km	t	146,46000			822-1	RTS 18/ I
50	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm 146,6-23,1	t	123,50000			801-3	RTS 18/ I
				146,6-23,1	123,50000			

Celkem	
---------------	--