

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|               |                                    |            |            |
|---------------|------------------------------------|------------|------------|
| Název stavby  | Knihovna Nový Jičín - sanace zdiva | JKSO       |            |
| Název objektu |                                    | EČO        |            |
|               |                                    | Místo      | Nový Jičín |
|               |                                    | IČ         | DIČ        |
| Objednatel    |                                    |            |            |
| Projektant    |                                    |            |            |
| Zhotovitel    | STAVO-Karel Čermoch s.r.o.         | 27770907   | cz27770907 |
| Zpracoval     | Ing.Karel Čermoch                  |            |            |
|               | Rozpočet číslo                     | Dne        | CZ-CPV     |
|               |                                    | 01.05.2019 | CZ-CPA     |


## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A  | Základní rozp. náklady | B  | Doplňkové náklady     | C  | Náklady na umístění stavby |
|----|------------------------|----|-----------------------|----|----------------------------|
| 1  | HSV Dodávky 44 166,08  | 8  | Práce přesčas 0,00    | 13 | Zařízení staveniště 0,00   |
| 2  | Montáž 42 964,07       | 9  | Bez pevné podl. 0,00  | 14 | Projektové práce 0,00      |
| 3  | PSV Dodávky 28 470,96  | 10 | Kulturní památka 0,00 | 15 | Územní vlivy 0,00          |
| 4  | Montáž 69 497,69       | 11 |                       | 16 | Provozní vlivy 0,00        |
| 5  | "M" Dodávky 0,00       |    |                       | 17 | Jiné VRN 0,00              |
| 6  | Montáž 0,00            |    |                       | 18 | VRN z rozpočtu 7 500,00    |
| 7  | ZRN (ř.) 185 098,80    | 12 | DN (ř. 8-11)          | 19 | VRN (ř. 13-18) 7 500,00    |
| 20 | HZS 5 936,00           | 21 | Kompl. činnost 0,00   | 22 | Ostatní náklady 0,00       |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



**D Celkem bez DPH 198 534,80**

| DPH      | %    | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snížená  | 15,0 | 0,00        | 0,00       |
| základní | 21,0 | 198 534,80  | 41 692,31  |

**Cena s DPH 240 227,11**

**E Přípočty a odpočty**

|                  |      |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel   | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění       | 0,00 |

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Knihovna Nový Jičín - sanace zdiva

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: STAVO-Karel Čermoch s.r.o.

Místo: Nový Jičín

Zpracoval: Ing.Karel Čermoch

Datum: 1. 5. 2019

| Č.  | KCN       | Kód položky | Popis  | MJ             | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|---|-----------|-------------|--|----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|----------|-----------------|
| <b>HSV Práce a dodávky HSV</b>                      |           |             |  |                |                 |                 |                |               |             |          |                 |
| <b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b> |           |             |  |                |                 |                 |                |               |             |          |                 |
| 6 014   | 612821012 |             | Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasažené zdivo prováděná ručně                            | m <sup>2</sup> | 58,000          | 683,00          | 27 458,36      | 12 155,64     | 39 614,00   | 0,035    | 2,001           |
| 44 014  | 619995001 |             | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů  | m              | 9,600           | 128,00          | 60,96          | 1 167,94      | 1 228,90    | 0,002    | 0,014           |
|   |           |             |  |                | 9,600           |                 |                |               |             |          |                 |
|   |           |             |  |                |                 |                 | 42 741,98      | 21 366,82     | 64 108,80   |          | 2,482           |
| 4 011   | 622274011 |             | Montáž profilů odvětrávacích do zdiva  | m              | 58,000          | 142,00          | 2 314,20       | 5 921,80      | 8 236,00    | 0,000    | 0,001           |
| 5 283   | 283776250 |             | lišťa odvětrávací L = 2 m PVC v. 50mm  | kus            | 29,000          | 250,00          | 7 250,00       | 0,00          | 7 250,00    | 0,000    | 0,007           |
| 35 011  | 642945111 |             | Osazování protipožárních nebo protiplýnových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m <sup>2</sup>     | kus            | 1,000           | 3 060,00        | 938,56         | 2 121,44      | 3 060,00    | 0,442    | 0,442           |
| 36 611  | 611822610 |             | zárubeň obložková protipožární pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm, jasan, mahagon | kus            | 1,000           | 4 720,00        | 4 720,00       | 0,00          | 4 720,00    | 0,017    | 0,017           |
|   |           |             |  |                |                 |                 | 0,00           | 17 516,75     | 17 516,75   | 0,000    | 0,000           |
| <b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>        |           |             |  |                |                 |                 |                |               |             |          |                 |
| 43 013  | 968072455 |             | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m <sup>2</sup>   | m <sup>2</sup> | 1,600           | 237,00          | 0,00           | 379,20        | 379,20      | 0,000    | 0,000           |
| 2 013   | 978023411 |             | Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového  | m <sup>2</sup> | 57,780          | 55,60           | 0,00           | 3 212,57      | 3 212,57    | 0,000    | 0,000           |
| 1 005   | 985111111 |             | Odlučení omítek stěn   | m <sup>2</sup> | 57,780          | 241,00          | 0,00           | 13 924,98     | 13 924,98   | 0,000    | 0,000           |
|   |           |             |  |                | 57,780          |                 |                |               |             |          |                 |
|   |           |             |  |                |                 |                 | 0,00           | 17 516,75     | 17 516,75   | 0,000    | 0,000           |
| <b>997 Přesun sítě</b>                              |           |             |  |                |                 |                 |                |               |             |          |                 |
| 8 013   | 997013111 |             | Vnitrostavěnišní doprava sítě a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace          | t              | 4,747           | 352,00          | 0,00           | 1 670,94      | 1 670,94    | 0,000    | 0,000           |
| 9 013   | 997013501 |             | Odvoz sítě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                        | t              | 4,747           | 209,00          | 0,00           | 992,12        | 992,12      | 0,000    | 0,000           |
| 10 013  | 997013509 |             | Příplatek k odvozu sítě a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                             | t              | 94,940          | 9,10            | 0,00           | 863,95        | 863,95      | 0,000    | 0,000           |
|   |           |             |  |                |                 |                 | 1 424,10       | 3 527,01      | 4 951,11    |          | 0,000           |

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Knihovna Nový Jičín - sanace zdiva  
**Objekt:**

**Objednatel:**  
 Zhotovitel: STAVO-Karel Čermoch s.r.o.  
 Místo: Nový Jičín

Zpracoval: Ing.Karel Čermoch  
 Datum: 1. 5. 2019

| Č.                     | KCN | Kód položky | Popis   | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem   | Hmotnost     | Hmotnost celkem |
|------------------------|-----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| 11                     | 013 | 997013803   | Poplatek za uložení stavebního odpadu chitelného na skládce (skládkové) | t  | 4,747           | 300,00          | 1 424,10       | 0,00          | 1 424,10      | 0,000        | 0,000           |
| <b>998 Přesun hmot</b> |     |             |   |    |                 | <b>0,00</b>     | <b>553,49</b>  | <b>553,49</b> | <b>553,49</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>    |
| 12                     | 011 | 998011001   | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m                                   | t  | 2,482           | 223,00          | 0,00           | 553,49        | 553,49        | 0,000        | 0,000           |

### PSV Práce a dodávky PSV

**28 470,96**

**69 497,69**

**97 968,65**

**0,919**

| <b>766 Konstrukce truhlářské</b> |     |           |  |      |       |          |          |        |          |       |       |
|----------------------------------|-----|-----------|--|------|-------|----------|----------|--------|----------|-------|-------|
| 37                               | 766 | 76660021  | Montáž dveřních křídel otvřivých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně | kus  | 1,000 | 950,00   | 0,00     | 950,00 | 950,00   | 0,000 | 0,000 |
| 38                               | 611 | 611822590 | protipožární pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm, dub, buk         | kus  | 1,000 | 4 620,00 | 4 620,00 | 0,00   | 4 620,00 | 0,017 | 0,017 |
| 39                               | 766 | 766664958 | Oprava a údržba dveří - výměna klik se štitky  | sada | 1,000 | 155,00   | 0,58     | 154,42 | 155,00   | 0,000 | 0,000 |
| 40                               | 549 | 549146200 | kilka včetně rozet a montážního materiálu lisa R PZ nerez PK                         | kus  | 1,000 | 664,00   | 664,00   | 0,00   | 664,00   | 0,001 | 0,001 |
| 41                               | 766 | 998766101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m                   | t    | 0,018 | 669,00   | 0,00     | 12,04  | 12,04    | 0,000 | 0,000 |

### 783 Dokončovací práce - nátěry

**5 284,58**

**1 116,46**

**6 401,04**

**0,018**

|    |     |           |   |    |        |       |        |          |          |       |       |
|----|-----|-----------|---|----|--------|-------|--------|----------|----------|-------|-------|
| 30 | 783 | 783101203 | Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru | m2 | 30,000 | 41,50 | 87,30  | 1 157,70 | 1 245,00 | 0,000 | 0,001 |
| 31 | 783 | 783301303 | Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí                         | m2 | 30,000 | 40,90 | 120,90 | 1 106,10 | 1 227,00 | 0,000 | 0,002 |
| 32 | 783 | 783314101 | Základní jednonásobný syrtelický nátěr zámečnických konstrukcí          | m2 | 30,000 | 89,20 | 641,10 | 2 034,90 | 2 676,00 | 0,000 | 0,005 |
| 33 | 783 | 783317101 | Krycí jednonásobný syrtelický standardní nátěr zámečnických konstrukcí  | m2 | 30,000 | 86,10 | 680,40 | 1 902,60 | 2 583,00 | 0,000 | 0,004 |

### 784 Dokončovací práce - malby a tapety

**21 656,68**

**62 179,93**

**83 836,61**

**0,890**

|    |     |           |   |    |         |       |        |           |           |       |       |
|----|-----|-----------|---|----|---------|-------|--------|-----------|-----------|-------|-------|
| 19 | 784 | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 565,055 | 24,60 | 22,60  | 13 877,75 | 13 900,35 | 0,001 | 0,565 |
| 18 | 784 | 784121031 | Mytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m   | m2 | 565,055 | 14,00 | 399,89 | 7 520,88  | 7 910,77  | 0,000 | 0,017 |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: **Knihovna Nový Jičín - sanace zdlva**  
 Objekt:

Zpracoval: **Ing. Karel Čermoch**  
 Datum: **1. 5. 2019**

Objednatel: **STAVO-Karel Čermoch s.r.o.**  
 Místo: **Nový Jičín**

| Č.   | KCN | Kód položky | Popis   | MJ  | Množství celkem               | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|--|-----|-------------|---|-----|-------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|----------|-----------------|
| (7,3*2+6,05*2+2,7*2+2,95*2+3*4+5,6*2+5,8*2+5,3*2+3*2+10*2+2*2)*<br>3,5<br>7,3*6,05+3*3*2+6,6*2+5,6*5,9+5,5*4,7+5,3*3+2*3+3*4<br>Součet |     |             |   |     | 396,900<br>168,155<br>565,055 |                 |                |               |             |          |                 |
| 3  | 784 | 784141001   | Ošetření plísni napadených ploch včetně odstranění plísní v místnostech výšky do 3,80 m       | m2  | 30,650                        | 46,10           | 270,33         | 1 142,64      | 1 412,97    | 0,000    | 0,008           |
| 20   | 784 | 784161001   | Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m            | m   | 565,055                       | 15,90           | 926,69         | 8 057,68      | 8 984,37    | 0,000    | 0,006           |
| 21   | 784 | 784161201   | Lokální vyrovnání podkladu sadrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m    | kus | 50,000                        | 29,20           | 398,00         | 1 062,00      | 1 460,00    | 0,000    | 0,024           |
| 28   | 784 | 784171001   | Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m                                | m   | 300,000                       | 7,64            | 0,00           | 2 292,00      | 2 292,00    | 0,000    | 0,000           |
| 29   | 581 | 581248380   | páska pro malířské potřeby MARCAR 50mm x 50 m   | m   | 315,000                       | 1,37            | 431,55         | 0,00          | 431,55      | 0,000    | 0,000           |
| 300 * 1,05   |     |             |   |     | 100,000                       | 3,99            | 0,00           | 399,00        | 399,00      | 0,000    | 0,000           |
| 15   | 784 | 784171101   | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí  | m2  | 105,000                       | 3,78            | 396,90         | 0,00          | 396,90      | 0,000    | 0,000           |
| 16   | 581 | 581248440   | folie pro malířské potřeby zakryvací, PG 4021-20, 25μ, 4 x 5 m                                | m2  | 105,000                       |                 |                |               |             |          |                 |
| 100 * 1,05   |     |             |   |     | 105,000                       |                 |                |               |             |          |                 |
| 17   | 581 | 581248500   | folie s papírovou páskou pro malířské potřeby, PG 4040-21, 210mm x 20 m                       | m   | 105,000                       | 6,14            | 644,70         | 0,00          | 644,70      | 0,000    | 0,000           |
| 100 * 1,05   |     |             |   |     | 105,000                       |                 |                |               |             |          |                 |
| 22   | 784 | 784171101   | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí  | m2  | 180,000                       | 3,99            | 0,00           | 718,20        | 718,20      | 0,000    | 0,000           |
| 23   | 581 | 581248440   | folie pro malířské potřeby zakryvací, PG 4021-20, 25μ, 4 x 5 m                                | m2  | 189,000                       | 3,78            | 714,42         | 0,00          | 714,42      | 0,000    | 0,000           |
| 180 * 1,05   |     |             |   |     | 189,000                       |                 |                |               |             |          |                 |
| 24   | 784 | 784181101   | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m              | m2  | 565,055                       | 13,00           | 1 147,06       | 6 198,66      | 7 345,72    | 0,000    | 0,113           |
| 27   | 784 | 784191007   | Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací                                  | m2  | 180,000                       | 2,20            | 95,40          | 300,60        | 396,00      | 0,000    | 0,002           |
| 26   | 784 | 784211101   | Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborné oteřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2  | 565,055                       | 62,70           | 15 889,35      | 19 539,60     | 35 428,95   | 0,000    | 0,147           |
| 7  | 784 | 784331001   | Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech výšky do 3,80 m                            | m2  | 30,650                        | 45,70           | 329,79         | 1 070,92      | 1 400,71    | 0,000    | 0,009           |

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Knihovna Nový Jičín - sanace zdiava  
**Objekt:**

**Objednatel:**  
**Zhotovitel:** STAVO-Karel Černoch s.r.o.  
**Místo:** Nový Jičín

**Zpracoval:** Ing. Karel Černoch  
**Datum:** 1. 5. 2019

| Č.                                     | KCN | Kód položky | Popis                                       | MJ  | Množství/<br>celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem   | Montáž celkem     | Cena celkem       | Hmotnost | Hmotnost<br>celkem |
|--|-----|-------------|---|-----|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|--------------------|
| <b>HZS Hodinové zúčtovací sazby</b>    |     |             |   |     |                     |                 |                  |                   |                   |          |                    |
| 34                                     | HZS | HZS2222     | Hodinová zúčtovací sazba elektrikař odborný | hod | 16,000              | 371,00          | 0,00             | 5 936,00          | 5 936,00          | 0,000    | 0,000              |
|  |     |             |   |     |                     |                 | <b>0,00</b>      | <b>5 936,00</b>   | <b>5 936,00</b>   |          | <b>0,000</b>       |
| <b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b> |     |             |   |     |                     |                 |                  |                   |                   |          |                    |
| <b>VRN2 Příprava staveniště</b>        |     |             |   |     |                     |                 |                  |                   |                   |          |                    |
| 13                                     | 000 | 020001000   | Příprava staveniště                         | sou | 1,000               | 3 000,00        | 0,00             | 3 000,00          | 3 000,00          | 0,000    | 0,000              |
|  |     |             |   |     |                     |                 | <b>0,00</b>      | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>   |          | <b>0,000</b>       |
| <b>VRN6 Územní vlivy</b>               |     |             |   |     |                     |                 |                  |                   |                   |          |                    |
| 14                                     | 000 | 065002000   | Mimoslavištní doprava materiálů             | sou | 1,000               | 4 500,00        | 0,00             | 4 500,00          | 4 500,00          | 0,000    | 0,000              |
|  |     |             |   |     |                     |                 | <b>0,00</b>      | <b>4 500,00</b>   | <b>4 500,00</b>   |          | <b>0,000</b>       |
| <b>Celkem</b>                          |     |             |   |     |                     |                 | <b>72 637,04</b> | <b>125 897,76</b> | <b>198 534,80</b> |          | <b>3,401</b>       |