


<b>KRYCÍ LIST NABÍDKY</b>		
<b>Veřejná zakázka</b>		
<b>Veřejná zakázka malého rozsahu</b>		
<b>Název:</b>	<b>Rekonstrukce elektroinstalace v budovách ZŠ Holice, Holubova 47</b>	
<b>Základní identifikační údaje</b>		
<b>Zadavatel</b>		
<b>Zadavatel:</b>	Město Holice	
<b>Sídlo:</b>	53401 Holice, Holubova 1	
<b>IČ:</b>	00273571	
<b>Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:</b>	Mgr. Ondřej Výborný, starosta	
<b>Uchazeč</b>		
<b>Název:</b>	ABM stavby s.r.o.	
<b>Sídlo/místo podnikání:</b>	Slunečná 237, 533 72 Moravany	
<b>IČ:</b>	05274371	
<b>Osoba oprávněná za uchazeče jednat:</b>	Aneta Bakešová, jednatel	
<b>Kontaktní osoba:</b>	Aneta Bakešová	
<b>Tel./fax:</b>	602 220 131	
<b>E-mail:</b>	anetabakes@gmail.com	
<b>Cena celkem bez DPH:</b>	<b>Samostatně DPH (sazba 21 %):</b>	<b>Cena celkem včetně DPH:</b>
5 499 487,70	1 154 892,42	6 654 380,12
<b>Osoba oprávněná za uchazeče jednat</b>		
<b>Podpis oprávněné osoby</b>		<b>ABM stavby s. r. o.</b> Slunečná 237, 533 72 Moravany IČ: 052 74 371, DIČ: CZ05274371 www.abmstavby.cz
<b>Titul, jméno, příjmení</b>	Aneta Bakešová	
<b>Funkce</b>	jednatel	

# REKAPITULACE STAVBY

ABM19

**Stavba:** ZŠ Holubova - REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACÍ, VÝMALBA

KSO:		CC-CZ	
Místo:		Datum:	20. 3. 2019
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:	ABM stavby s.r.o. Slunečná 237, 533 72 Moravany	IČ:	O5274371
		DIČ:	CZ05274371
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:	ABM stavby s.r.o. Slunečná 237, 533 72 Moravany	IČ:	O5274371
		DIČ:	CZ05274371
Poznámka:			

**Cena bez DPH** **5,499,487.69**

DPH	základní	Sazba daně	21.00%	Základ daně	5,499,487.69	Výše daně	1,154,892.41
	snížená		15.00%		0.00		0.00

**Cena s DPH** **6,654,380.10** **v CZK**

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ABM19

**Stavba:** ZŠ Holubova - REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACÍ, VÝMALBA

Místo: Datum: 20. 3. 2019

Zadavatel: Projektant: ABM stavby s.r.o.  
Uchazeč: Zpracovatel: ABM stavby s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>5,499,487.69</b>	<b>6,654,380.12</b>
01 - SO01	Rekonstrukce elektroinstalací	1,897,977.54	2,296,552.82
02 - SO01	Výmalba ZŠ Holubova - nový pavilon	1,421,042.71	1,719,461.68
03	Úprava podlahové konstrukce, učebna VT	149,748.91	181,196.18
04 - SO02	Rekonstrukce elektroinstalací	1,000,318.24	1,210,385.07
05 - SO02	Výmalba ZŠ Holubova - starý pavilon	1030400.29	1246784.35

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

Objednatel

**ABM stavby s. r. o.**

Slunečná 237, 533 72 Moravany  
IČ: 052 74 371, DIČ: CZ05274371  
www.abmstavby.cz

Zhotovitel

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** Výmalba ZŠ Holubova, Holice

**Objekt:** S01 Nový pavilon

**Rozpočet:** 01 Výmalba ZŠ Holubova - nový pavilon

**Objednatel:**

**IČO:**

**DIČ:**

**Zhotovitel:** ABM stavby s.r.o.

**IČO:** 05274371

Slunečná 237

**DIČ:** CZ05274371

533 72 Moravany

Rozpis ceny

Celkem

HSV			324,170.08
PSV			1,026,872.64
MON			0.00
Vedlejší náklady			70,000.00
Ostatní náklady			0.00
<b>Celkem</b>			<b>1,421,042.72</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %		<b>0.00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %		<b>0.00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %		<b>1,421,042.72</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %		<b>298,418.97</b> CZK
Zaokrouhlení			<b>0.00</b> CZK

**Cena celkem s DPH**

**1,719,461.69 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne \_\_\_\_\_

**20.3.2019**

**ABM stavby s. r. o.**

Slunečná 237, 533 72 Moravany  
IČ: 052 74 371, DIČ: CZ05274371  
www.abmstavby.cz

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

rozpočtu: Výmalba ZŠ Holubova - nový pavilon

námky:

Případné obchodní názvy výrobků v rozpočtu pouze ilustrují technické a bezpečnostní vlastnosti výrobku, použity mohou být výrobky se stejnými parametry.

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			70,187.22	5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			25,880.00	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			225,903.51	16
99	Staveništní přesun hmot	HSV			719.90	0
784	Malby	PSV			1,026,872.64	72
M21	Elektromontáže	MON			0.00	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			1,479.45	0
VN	Vedlejší náklady	VN			70,000.00	5
Cena celkem					1,421,042.72	100

**ABM stavby s. r. o.**

Sítnicečná 237, 533 72 Moravany  
IČ: 052 74 371, DIČ: CZ05274371  
www.abmstavby.cz

## Položkový rozpočet

S:	Výmalba ZŠ Holubova, Holice	
O:	S01	Nový pavilon
R:	01	Výmalba ZŠ Holubova - nový pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	61	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				70,187.22
	1610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů, včetně dodávky materiálu	m2	1,003.50000	37.30	37,430.55
	2612421131R00	Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových	m2	346.26500	94.60	32,756.67
Díl:	94	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				25,880.00
	3941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	200.00000	61.10	12,220.00
	4946941106R00	Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 0,85 m	sada	1.00000	1,540.00	1,540.00
	5946941196R00	Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 0,85 m	den	60.00000	202.00	12,120.00
Díl:	95	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				225,903.51
	6952901111R0R	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m, včetně vyčištění a umytí oken, dveří, podlah	m2	2,429.07000	93.00	225,903.51
Díl:	99	<b>Staveništní přesun hmot</b>				719.92
	7998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	2.45705	293.00	719.92
Díl:	784	<b>Malby</b>				1,026,872.64
	8784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	2,077.59000	30.90	64,197.53
	9784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	7,835.30000	22.70	177,861.31
	10784195222R00	Malba Primalex Plus, barva, bez penetrace, 2 x	m2	6,925.30000	38.50	266,624.05
	11784195322R00	Malba Primalex Fortissimo, barva, bez penetrace, 2 x	m2	910.10000	150.00	136,515.00
	12784498912R00	Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 5 m	m2	910.10000	138.00	125,593.80
	13784011221RT2	Zakrytí předmětů, včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	350.00000	7.70	2,695.00
	14784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně papírové lepenky	m2	2,429.07000	35.00	85,017.45
	15784-R01	Odstranění latexových nátěrů	m2	910.10000	185.00	168,368.50
Díl:	D96	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				1,479.01
	17979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP	t	0.55084	550.00	302.96
	18979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0.55084	277.00	152.58
	19979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0.55084	935.00	515.04
	20979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	0.55084	305.00	168.01
	21979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	0.55084	68.00	37.46
	22979011121R0R	Příplatek za 3. a 4. NP	t	0.55084	550.00	302.96
Díl:	VN	<b>Vedlejší náklady</b>				70,000.00
	23005123 R0-R	Náklady na ztížené podmínky provádění	Soubor	1.00000	70,000.00	70,000.00


Poznámky uchazeče k zadání

**ABM stavby s. r. o.**

Slunečná 237, 533 72 Moravany

IČ: 052 74 371, DIČ: CZ05274371

www.abmstavby.cz



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** Výmalba ZŠ Holubova, Holice  
**Objekt:** S02 Starý pavilon  
**Rozpočet:** 02 Výmalba ZŠ Holubova - starý pavilon

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** **ABM stavby s.r.o.** IČO: **05274371**  
 Slunečná 237 DIČ: **CZ05274371**  
 533 72 Moravany

Rozpis ceny	Celkem
HSV	260,445.21
PSV	733,455.08
MON	0.00
Vedlejší náklady	36,500.00
Ostatní náklady	0.00
<b>Celkem</b>	<b>1,030,400.29</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0.00 CZK
Snížená DPH	15 %	0.00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1,030,400.29 CZK
Základní DPH	21 %	216,384.06 CZK
Zaokrouhlení		0.00 CZK

**Cena celkem s DPH** **1,246,784.35 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **20.3.2019**

**ABM stavby s. r. o.**

Slunečná 237, 533 72 Moravany  
 IČ: 052 74 371, DIČ: CZ05274371  
 www.abmstavby.cz

  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

rozpočtu: Výmalba ZŠ Holubova - starý pavilon  
námky:

Případné obchodní názvy výrobků v rozpočtu pouze ilustrují technické a bezpečnostní vlastnosti výrobku, použity mohou být výrobky se stejnými parametry.

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			67,300.02	7
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			25,880.00	3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			165,493.50	16
99	Staveništní přesun hmot	HSV			678.88	0
784	Malby	PSV			733,455.08	71
M21	Elektromontáže	MON			0.00	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			1,092.81	0
VN	Vedlejší náklady	VN			36,500.00	4
Cena celkem					1,030,400.29	100

**ABM stavby s. r. o.**

Slunečná 237, 533 72 Moravany  
IČ: 052 74 371, DIČ: CZ05274371  
www.abmstavby.cz

## Položkový rozpočet

S:	Výmalba ZŠ Holubova, Holice
O:	S02 Starý pavilon
R:	02 Výmalba ZŠ Holubova - starý pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	61	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				67,300.02
1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, včetně dodávky materiálu	m2	1,014.90000	37.30	37,855.77
2	612421131R00	Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových	m2	311.25000	94.60	29,444.25
Díl:	94	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				25,880.00
3	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	200.00000	61.10	12,220.00
4	946941106R00	Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 0,85 m	sada	1.00000	1,540.00	1,540.00
5	946941196R00	Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 0,85 m	den	60.00000	202.00	12,120.00
Díl:	95	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				165,493.50
6	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m, včetně vyčištění a umytí oken, dveří, podlah	m2	1,779.50000	93.00	165,493.50
Díl:	99	<b>Staveništní přesun hmot</b>				678.79
7	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	2.31668	293.00	678.79
Díl:	784	<b>Malby</b>				733,455.08
8	784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2	1,867.50000	30.90	57,705.75
9	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	6,762.90000	22.70	153,517.83
10	784195222R00	Malba Primalex Plus, barva, bez penetrace, 2 x	m2	6,225.00000	38.50	239,662.50
11	784195322R00	Malba Primalex Fortisimo, barva, bez penetrace, 2 x	m2	450.50000	150.00	67,575.00
12	784498912R00	Vyhlcení malířskou masou 1x, výška do 5 m	m2	450.50000	138.00	62,169.00
13	784011221RT2	Zakrytí předmětů, včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	350.00000	7.70	2,695.00
14	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně papírové lepenky	m2	1,779.50000	35.00	62,282.50
15	784-R01	Odstranění latexových nátěrů	m2	450.50000	195.00	87,847.50
Díl:	D96	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				1,092.59
17	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP	t	0.40692	550.00	223.81
18	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0.40692	277.00	112.72
19	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0.40692	935.00	380.47
20	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	0.40692	305.00	124.11
21	979087391R00	Příplatek za nošení sutí každých dalších 10 m	t	0.40692	68.00	27.67
22	979011121R0R	Příplatek za 3. a 4. NP	t	0.40692	550.00	223.81
Díl:	VN	<b>Vedlejší náklady</b>				36,500.00
23	005123 R0-R	Náklady na ztížené podmínky provádění	Soubor	1.00000	36,500.00	36,500.00

Poznámky uchazeče k zadání

**ABM stavby s. r. o.**

Slunečná 237, 533 72 Moravany  
IČ: 052 74 371, DIČ: CZ05274371  
www.abmstavby.cz





# LIST SOUPLISU PRACÍ

Holubova - REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACÍ, VÝMALBA

## 03 - Úprava podlahové konstrukce, učebna VT

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: **ABM stavby s.r.o.**  
**Slunečná 237, 533 72 Moravany**  
Projektant:  
Zpracovatel: **ABM stavby s.r.o.**  
**Slunečná 237, 533 72 Moravany**  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: **20. 3. 2019**  
IČ:  
DIČ:  
IČ: **05274371**  
DIČ: **CZ05274371**  
IČ:  
DIČ:  
IČ: **05274371**  
DIČ: **CZ05274371**

**Cena bez DPH** **149,748.91**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	149,748.91	21.00%	31,447.27
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

**Cena s DPH** **v CZK** **181,196.18**

# UJEDNĚNÍ O VYKONÁNÍ PRACÍ

Slunečná - REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACÍ, VÝMALBA

## 03 - Úprava podlahové konstrukce, učebna VT

Zadavatel:  
Uchazeč: Slunečná 237, 533 72 Moravany

Datum: 20. 3. 2019  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>149,748.91</b>
61 - Úpravy povrchů vnitřní	1,732.00
96 - Bourání konstrukcí	1,400.00
762 - Konstrukce tesařské	8,535.04
763 - Dřevostavby	2,067.70
776 - Podlahy povlakové	62,308.77
784 - Malby	430.30
799 - Ostatní	4,000.00
M21 - Elektromontáže	28,000.00
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	1,275.10
VN - Vedlejší náklady	40,000.00

03 - Úprava podlahové konstrukce, učebna VT

Zadavatel: Slunečná 237, 533 72 Moravany  
 Uchazeč:

Datum: 20. 3. 2019  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>149,748.91</b>	
<b>D 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>							<b>1,732.00</b>	
1	K	612421637R00	Omlítka vnitřní zdiva, MVC, štuková-rýha	m2	2.000	866.00	1,732.00	
<b>D 96 Bourání konstrukcí</b>							<b>1,400.00</b>	
2	K	974031122R0R	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	20.000	70.00	1,400.00	CS ÚRS 2019 01
<b>D 762 Konstrukce tesařské</b>							<b>8,535.04</b>	
3	K	762524104RT2	Položení podlahy z hoblovaných prken na pero a drážku vč. dodání řeziva, palubky tl.24mm	m2	7.480	575.00	4,301.00	CS ÚRS 2019 01
4	K	762522811R00	Demontáž podlah s polištění z prken tloušťky do 32 mm	m2	10.469	69.00	722.36	CS ÚRS 2019 01
5	K	762-R01	Demontáž OSB desky odříznutím	m2	6.994	120.00	839.28	
	W		demontáž v nevzných trasách a šifkách :			6.994		
	W		9,68*0,35+3,98*0,35+8,57*0,25			6.994		
	W		Součet			6.994		
6	K	762-R02	Prořiznutí v místech podkladních polištění v šíři 150mm, hl. 15mm	m	22.270	120.00	2,672.40	
<b>D 763 Dřevostavby</b>							<b>2,067.70</b>	
7	K	763614112FR0R	M.podlahy z desek do tl.18 mm, P+D, přibíjením, vč. dodávky desky OSB tl. 12 mm	m2	7.130	290.00	2,067.70	
<b>D 776 Podlahy poviakové</b>							<b>62,308.77</b>	
8	K	776421100RU1	Lepení podlahových solitků z PVC a vinylu, včetně dodávky solitků PVC	m	32.500	191.00	6,207.50	
	W		32,5			32.500		
	W		Součet			32.500		
9	K	776521200RT1	Lepení poviakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl), pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	67.678	205.00	13,873.99	
10	K	776511820R0R	Odstranění PVC podlah lepených s podložkou	m2	67.678	120.00	8,121.36	
11	K	776-R01	Vinylová podlaha	m2	71.054	480.00	34,105.92	
	W		67,67*1,05			71.054		
	W		Součet			71.054		
<b>D 784 Malby</b>							<b>430.30</b>	
12	K	784161401R00	Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2.600	127.00	330.20	CS ÚRS 2019 01
13	K	784165512R0R	Malba tekutá, bez penetrace, 2 x	m2	2.600	38.50	100.10	
<b>D 799 Ostatní</b>							<b>4,000.00</b>	
14	K	799-R01	Vykližení řešené učebny	ksl	1.000	4,000.00	4,000.00	
<b>D M21 Elektromontáže</b>							<b>28,000.00</b>	
15	K	M21-R01	Osazení plast. instalačních trubek FXP25-viz elektro	ksl	1.000	28,000.00	28,000.00	
<b>D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>							<b>1,275.10</b>	
16	K	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	0.448	1,140.00	510.72	
17	K	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	0.068	935.00	63.58	
18	K	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0.584	550.00	321.20	
19	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0.584	277.00	161.77	
20	K	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	0.584	305.00	178.12	
21	K	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	0.584	68.00	39.71	
<b>D VN Vedlejší náklady</b>							<b>40,000.00</b>	
22	K	005121 R	Zařízení staveniště	Souber	1.000	20,000.00	20,000.00	
23	K	005122010R	Provoz objednatel	Souber	1.000	20,000.00	20,000.00	

**PR2472018, SO01**

D1.4-2 – výkaz výměr

## REKAPITULACE

### Rozvody NN

1.Nosný materiál	593492,713
2.Montáž	390510,1
3.Dodávky	267092,1
4.Výchozí revize	8900
<b>Celkem</b>	<b>1259994,91</b>

### Rozvody MN

1.Nosný materiál	180823,125
2.Montáž	47374,25
<b>Celkem</b>	<b>228197,375</b>

**Pomocné práce /výseky kapes,opravy omítek/ 409785,25**

**Celkem SO01 1897977,54**

Uvedené ceny jsou bez DPH.

  
**ABM stavby s. r. o.**  
Slunečná 237, 533 72 Moravany  
IČ: 052 74 371, DIČ: CZ05274371  
www.abmstavby.cz

**PR247/2018, SO01**  
**D1.4-2 – výkaz výměr**

**1.Nosný materiál NN**

název	ks,m,hod	a'	celkem
1.Kabel CYKY J3x1,5	1840	12,65	23276
2.Kabel CYKY O3x1,5	420	12,65	5313
3.Kabel CYKY J3x2,5	1890	19,55	36949,5
4.Kabel CYKY J5x1,5	245	19,895	4874,275
5.Kabel CYKY J5x2,5	45	32,545	1464,525
6.Kabel CYKY J5x4	45	56,35	2535,75
7.Kabel CYKY J5x10	90	125,35	11281,5
8.Kabel CYKY J5x25	65	271,4	17641
9.Kabel CYKY J4x35	25	332,35	8308,75
10.Vodič CY 16	70	41,4	2898
11.Kabel CXKH-R J3x1,5	570	33,35	19009,5
12.Lišta bezhal.HF20x20	275	52,9	14547,5
13.Lišta HD 20x20	340	24,15	8211
14.Drát.žlab 150x50, vč.podpěr	35	148,35	5192,25
15.Zás.jednod.s clonkami 230V/IP30	160	120,75	19320
16.Zás.jednod.s přep ochranou 230V	15	730,25	10953,75
17.Zás.skříň /2x230V, 1x16/400,FI/	2	3427	6854
18.Krabice KU68	275	8,05	2213,75
19.Krabice KR68	56	51,75	2898
20.Sp.č.1,IP30	40	112,7	4508
21.Sp.č.5,IP30	19	166,75	3168,25
22.Sp.č.6,IP30	8	159,85	1278,8
23.Tlač.ovl.1/0,IP30	16	132,25	2116
24.LED sv.nouzové 3W/1hod	47	1023,5	48104,5
25.LED sv.přisaz.kruhové s poh.senz.	32	1794	57408
18W/4000K, IP30			
26.LED panel 600x600, přisazený	39	2277	88803
40W/3500lm, 4000K, IP30			
27.Sv. IP44/E27,vč.LED zdroje 15W	5	299	1495
28.LED sv.přisaz.kruhové s poh senz.	3	2047	6141
20W/4000K, IP44			
29.LED sv.přisaz.kruhové 18W/4000K,IP30	3	1518	4554
30.LED sv.1500mm, 58W/4000K,IP65	18	2438	43884
31.Sv.zář.1220mm,T5,ALDP			
2x49W/4000K, IP30	34	3277,5	111435
32.Spotř.materiál 3%	0,03	561837,1	16855,113
<b>Celkem</b>			<b>593492,713</b>

**PR247/2018, SO01**  
**D1.4-2 -výkaz výměr**

**2.Montáž NN**

název	ks,m,hod	a'	celkem
1.Mont.kabelu do 5x2,5 p.o.	5005	17,25	86336,25
2.Mont.kabelu do 5x10 p.o.	135	21,85	2949,75
3.Mont.kabelu do 5x35	90	33,35	3001,5
4.Mon.vodiče posp.CY16,vč.svorek	60	18,4	1104
5.Mont.spínače 1/0,1,5,6,7	83	97,75	8113,25
6.Mont.zásuvky,průběžné zap.	175	109,25	19118,75
7.Mont.lišty 20x20	580	36,8	21344
8.Mon.žlabu 150x50,vč.podpěr	35	74,75	2616,25
9.Mon.zás.skříně	2	287,5	575
10.Připojení spotř.230V	25	172,5	4312,5
11.Mon.krabice přístr.KU	275	40,25	11068,75
12.Mon.krabice KR vč zapojení	56	74,75	4186
13.Mont.osv.tělesa přisazeného	90	253	22770
E1,E2,E4,E5,E6			
14.Montáž osv.tělesa přisazeného	260	253	65780
E3,E7,E8,ES			
15.Montáž rozvaděče do 10kg	6	747,5	4485
16.Montáž rozvaděče do 100kg /RE/	1	2875	2875
17.Ukončení vodiče do 2,5mm2	280	17,25	4830
18.Ukončení vodiče do 10mm2	30	29,9	897
19.Ukončení vodiče do 35mm2	58	43,7	2534,6
20.Montáž hmoždinky HM8	1450	17,25	25012,5
21.Demontáže	280	276	77280
22.Neidentifikovat.položky	60	322	19320
<b>Celkem</b>			<b>390510,1</b>

**ABM stavby s. r. o.**

Slunečná 237, 533 72 Moravany  
IČ: 052 74 371, DIČ: CZ05274371  
www.abmstavby.cz

**PR247/2018, SO01**  
**D1.4-2 -výkaz výměr**

**3.Dodávky NN**

**Rozvaděč RE**

název	ks,m,hod	a´	celkem
Kompaktní pilíř 1835x930x250, IP44	1	52474,5	<b>52474,5</b>
FA B100/3, TA 100/5,10VA,tř.př.0,5			
prostor pro instalaci HDO			
/provedení ČEZ distribuce/			

**Rozvaděč R1**

název	ks,m,hod	a´	celkem
1.Velkooobs.rozvodnice 96modulů	1	6233	6233
100A,IP30			
2.Vypínač 125A	1	3277,5	3277,5
3.SPD 1+2, 12,5kA, 3pól.	1	12144	12144
4.Jistič C10/1 /10kA/	8	127,65	1021,2
5.Jistič B16/1 /10kA/	9	102,35	921,15
6.Jistič B6/1 /10kA/	6	110,4	662,4
7.Jistič B16/3 /10kA/	1	414	414
8.Jistič B25/3 /10kA/	1	644	644
9.Jistič B32/3 /10kA/	2	782	1564
10.Jistič B63/3 /10kA/	2	2024	4048
11.Chránič OFI-40-4-030AC	1	1380	1380
12.Spínač tlač.11 /MT2-11-TB/	5	609,5	3047,5
13.Pam.relé /místní+centr.úroveň/	5	1127	5635
14.Inst.relé 1/0, 16A	5	989	4945
15.Propoj.lišta S3L/16mm2	2	419,75	839,5
16.Spotř.materiál	1	977,5	977,5
17.Sestavení R1	1	2875	2875
<b>Celkem</b>			<b>50628,75</b>

**Rozvaděč R1.1**

název	ks,m,hod	a´	celkem
1.Rozvodnice 48modulů	1	14375	14375
63A,IP30, pož.prov.EI30			
2.Vypínač 63A	1	1518	1518
3.SPD 2, 4pól.	1	7877,5	7877,5
4.Jistič C10/1 /10kA/	5	127,65	638,25
5.Jistič B16/1 /10kA/	7	102,35	716,45
6.Chránič OFI-40-4-030AC	2	1380	2760
7.Pam.relé /místní+centr.úroveň/	1	1127	1127
8.Inst.relé 1/0, 16A	1	989	989
9.Propoj.lišta S3L/16mm2	1	419,75	419,75
10.Spotř.materiál	1	264,5	264,5
11.Sestavení R1	1	1437,5	1437,5
<b>Celkem</b>			<b>32122,95</b>

**ABM stavby s. r. o.**

Slunečná 237, 533 72 Moravany  
IČ: 052 74 371, DIČ: CZ05274371  
www.abmstavby.cz

### 3.Dodávky NN/str.2

#### Rozvaděč R1.2

název	ks,m,hod	a'	celkem
1.Rozvodnice 48modulů 63A,IP30, pož.prov.EI30	1	14375	14375
		0	
2.Vypínač 63A	1	1518	1518
3.SPĐ 2, 4pól.	1	7877,5	7877,5
4.Jistič C10/1 /10kA/	5	127,65	638,25
5.Jistič B16/1 /10kA/	8	102,35	818,8
6.Chránič OFI-40-4-030AC	2	1380	2760
7.Pam.relé /místní+centr.úroveň/	1	1127	1127
8.Inst.relé 1/0, 16A	1	989	989
9.Propoj.lišta S3L/16mm2	1	419,75	419,75
10.Spotř.materiál	1	264,5	264,5
11.Sestavení R1	1	1437,5	1437,5
<b>Celkem</b>			<b>32225,3</b>

#### Rozvaděč R1.3

název	ks,m,hod	a'	celkem
1.Rozvodnice 48modulů 63A,IP30, pož.prov.EI30	1	14375	14375
		0	
2.Vypínač 63A	1	1518	1518
3.SPĐ 2, 4pól.	1	7877,5	7877,5
4.Jistič C10/1 /10kA/	5	127,65	638,25
5.Jistič B16/1 /10kA/	11	102,35	1125,85
6.Chránič OFI-40-4-030AC	2	1380	2760
7.Pam.relé /místní+centr.úroveň/	1	1127	1127
8.Inst.relé 1/0, 16A	1	989	989
9.Propoj.lišta S3L/16mm2	1	419,75	419,75
10.Spotř.materiál	1	264,5	264,5
11.Sestavení R1	1	1437,5	1437,5
<b>Celkem</b>			<b>32532,35</b>

#### Rozvaděč R1.4

název	ks,m,hod	a'	celkem
1.Rozvodnice 48modulů 63A,IP30, pož.prov.EI30	1	14375	14375
		0	
2.Vypínač 63A	1	1518	1518
3.SPĐ 2, 4pól.	1	7877,5	7877,5
4.Jistič C10/1 /10kA/	5	127,65	638,25
5.Jistič B16/1 /10kA/	9	102,35	921,15
6.Chránič OFI-40-4-030AC	2	1380	2760
7.Pam.relé /místní+centr.úroveň/	1	1127	1127
8.Inst.relé 1/0, 16A	1	989	989
9.Propoj.lišta S3L/16mm2	1	419,75	419,75
10.Spotř.materiál	1	264,5	264,5
11.Sestavení R1	1	1437,5	1437,5
<b>Celkem</b>			<b>32327,65</b>

ABM stavby s. r. o.

Slunečná 237, 533 72 Moravany

IČ: 052 74 371, DIČ: CZ05274371

www.abmstavby.cz



### 3.Dodávky NN/str.3

#### Rozvaděč R1.5

název	ks,m,hod	a´	celkem
1.Rozvodnice 48modulů 63A,IP30, pož.prov.EI30	1	14375	14375
2.Vypínač 63A	1	1518	1518
3.SPD 2, 4pól.	1	7877,5	7877,5
4.Jistič C10/1 /10kA/	5	127,65	638,25
5.Jistič B16/1 /10kA/	6	102,35	614,1
6.Jistič B25/3 /10kA/	1	644	644
6.Chránič OFI-40-4-030AC	2	1380	2760
7.Pam.relé /místní+centr.úroveň/	2	1127	2254
8.Inst.relé 1/0, 16A	2	989	1978
9.Propoj.lišta S3L/16mm2	1	419,75	419,75
10.Spotř.materiál	1	264,5	264,5
11.Sestavení R1	1	1437,5	1437,5
<b>Celkem</b>			<b>34780,6</b>

**ABM stavby s. r. o.**

Slunečná 237, 533 72 Moravany

IČ: 052 74 371, DIČ: CZ05274371

www.abmstavby.cz

**PR247/2018, SO01**  
**D1.4-2 -výkaz výměr**

**3.Pomocné práce NN**

název	ks,m,hod	a'	celkem
1.Výsek drážek 3x3cm	1600	35,5	56800
2.Výsek drážek 6x3	730	48,25	35222,5
3.Výsek drážek 10x5	110	117	12870
4.Výsek kapes pro KU,KR	331	52,25	17294,75
5.Průraz cihl.zdivem tl.45cm	180	99	17820
6.Výsek kapes pro rozvaděče	6	1045,5	6273
7.Zákryt SDK 250x250 /deska GKF/	30	1024	30720
8.Hrubá výplň ve stěnách do 3x3	1600	69	110400
9.Hrubá výplň ve stěnách do 5x5	730	86	62780
10.Hrubá výplň ve stěnách do 10x5	110	142	15620
11.Oprava váp.omítek štukových /m2/	95	463	43985
<b>Celkem</b>			<b>409785,25</b>

**ABM stavby s. r. o.**

Slunečná 237, 533 72 Moravany  
IČ: 052 74 371, DIČ: CZ05274371  
www.abmstavby.cz

**PR247/2018, SO01**  
**D1.4-2 – výkaz výměr**

**Nosný materiál MN**

název	ks,m,hod	a'	celkem
<b>Školní zvonek</b>			
1.Kabel CYKY O3x1,5	270	12,65	3415,5
2.Zvonek 75V/0,02A	8	1207,5	9660
3.Krabice KU68	10	8,05	80,5
<b>Jednotný čas</b>		0	
1.Kabel JYSTY 2x2x0,8	190	16,1	3059
2.Mat.hodiny /min.linka 24V,DCF přijímač/	1	15594	15594
3.Pod.hodiny obosutr čtverc. 40X40	7	11097,5	77682,5
4.Krabice KU68	5	8,05	40,25
<b>Školní rozhlas</b>		0	
1.Kabel JYSTY 4x2x0,8	340	24,15	8211
2.Reproduktor 100V/6W/3W/1,5W	16	1247,75	19964
3.Krabice KU68	15	8,05	120,75
<b>Domácí telefon</b>		0	
1.Kabel JYSTY 4x2x0,8	390	24,15	9418,5
2.Soupr.BUS2, 10 účastníků	1	24725	24725
3.Krabice KU68	30	8,05	241,5
Spotřební materiál 5%	0,05	172212,5	8610,625
<b>Celkem</b>		0	<b>180823,125</b>

**Montáž MN**

název	ks,m,hod	a'	celkem
1.Mont.kabelu do 5x2,5 p.o.	1040	17,25	17940
2.Mont.krabice KU68	83	40,25	3340,75
3.Mont.reproduktoru nást.	16	97,75	1564
4.Mont.zvonku nást.	8	97,75	782
5.Mont.hodin obosutr. zavěšené	7	632,5	4427,5
6.Mont.aparátu DT	10	322	3220
7.Uvedení do provozu JČ,ŠZ	10	322	3220
8.Uvedení do provozu DT	15	322	4830
9.Uvedení do provozu ŠR	15	322	4830
10.Neidentifikovat.položky	10	322	3220
<b>Celkem</b>			<b>47374,25</b>

**ABM stavby s. r. o.**

Střešná 237, 533 72 Moravany  
 IČ: 052 74 371, DIČ: CZ05274371  
 www.abmstavby.cz

**PR247/2018, SO02**

D1.4-2 – výkaz výměr

## REKAPITULACE

### Rozvody NN

1.Nosný materiál

347836,142

2.Montáž

243512,5

3.Dodávky

124250,6

4.Výchozí revize

7500

**Celkem**

**723099,242**

### Rozvody MN

1.Nosný materiál

119042,25

2.Montáž

37616,5

**Celkem**

**156658,75**

**Pomocné práce /výseky kapes,opravy omítek/**

**120560,25**

**Celkem SO02**

**1000318,24**

Uvedené ceny jsou bez DPH.

**ABM stavby s. r. o.**

Slupečná 237, 533 72 Moravany

IČ: 052 74 371, DIČ: CZ05274371

www.abmstavby.cz

**PR247/2018, SO02**  
**D1.4-2 – výkaz výměr**

**1.Nosný materiál NN**

název	ks,m,hod	a'	celkem
1.Kabel CYKY J3x1,5	1415	12,65	17899,75
2.Kabel CYKY O3x1,5	325	12,65	4111,25
3.Kabel CYKY J3x2,5	1275	19,55	24926,25
4.Kabel CYKY J5x1,5	110	19,895	2188,45
5.Kabel CYKY J5x2,5	45	32,545	1464,525
6.Kabel CYKY J5x6	65	79,35	5157,75
7.Kabel CYKY J5x25	65	271,4	17641
8.Lišta HD 20x20	310	24,15	7486,5
9.Trubka ohebná FXP25	110	21,85	2403,5
10.Trubka tuhá 25 se zvýš.mech.odol.	55	36,8	2024
11.Zás.jednod.s clonkami 230V/IP30	170	120,75	20527,5
12.Zás.jednod.s přep ochranou 230V	10	730,25	7302,5
13.Krabice KU68	245	8,05	1972,25
14.Krabice KR68	45	51,75	2328,75
15.Krabice KT250	2	166,75	333,5
16.Sp.č.1,IP30	24	112,7	2704,8
17.Sp.č.5,IP30	14	166,75	2334,5
18.Sp.č.6,IP30	2	159,85	319,7
19.Tlač.ovl.1/0,IP30	16	132,25	2116
20.LED sv.nouzové 3W/1hod	26	1023,5	26611
21.LED sv.přisaz.kruhové s poh.senz.	21	1794	37674
18W/4000K, IP30		0	
22.LED panel 600x600, přisazený	25	2277	56925
40W/3500lm, 4000K, IP30		0	
23.Sv. IP44/E27,vč.LED zdroje 15W	8	299	2392
24.LED sv.přisaz.kruhové s poh senz.	1	2047	2047
20W/4000K, IP44		0	
25.LED sv.1500mm, 58W/4000K,IP65	2	2438	4876
26.Sv.zář.1220mm,T5,ALDP		0	
2x49W/4000K, IP30	25	3277,5	81937,5
27.Spotř.materiál 3%	0,03	337705,6	10131,1665
<b>Celkem</b>			<b>347836,142</b>

**ABM stavby s. r. o.**

Slunečná 237, 533 72 Moravany

IČ: 052 74 371, DIČ: CZ05274371

www.abmstavby.cz

**PR247/2018, SO01**  
**D1.4-2 -výkaz výměr**

**2.Montáž NN**

název	ks,m,hod	a'	celkem
1.Mont.kabelu do 5x2,5 p.o.	3100	17,25	53475
2.Mont.kabelu do 5x10 p.o.	55	21,85	1201,75
3.Mont.kabelu do 5x35	65	33,35	2167,75
4.Mont.spínače 1/0,1,5,6,7	56	97,75	5474
5.Mont.zásuvky,průběžné zap.	170	109,25	18572,5
6.Mont.lišty 20x20	290	36,8	10672
7.Připojení spotř.230V	10	172,5	1725
8.Mon.krabice přístr.KU	226	40,25	9096,5
10.Mon.krabice KR vč zapojení	45	74,75	3363,75
11.Mont.osv.tělesa přisazeného	56	253	14168
E1,E2,E4,E5,E6		0	
12.Montáž osv.tělesa přisazeného	190	253	48070
E3,E7,E8,ES		0	
13.Montáž rozvaděče do 10kg	4	747,5	2990
14.Ukončení vodiče do 2,5mm <sup>2</sup>	245	17,25	4226,25
15.Ukončení vodiče do 10mm <sup>2</sup>	20	29,9	598
16.Ukončení vodiče do 35mm <sup>2</sup>	35	43,7	1529,5
17.Montáž hmoždinky HM8	450	17,25	7762,5
18.Demontáže	165	276	45540
19.Neidentifikovat.položky	40	322	12880
<b>Celkem</b>			<b>243512,5</b>

**ABM stavby s. r. o.**

Slunečná 237, 533 72 Moravany  
IČ: 052 74 371, DIČ: CZ05274371  
www.abmstavby.cz

**PR247/2018, SO02**  
**D1.4-2 -výkaz výměr**

**3.Dodávky NN**

**Rozvaděč R1.6**

název	ks,m,hod	a'	celkem
1.Rozvodnice 48modulů 63A,IP30, pož.prov.EI30	1	14375	14375
2.Vypínač 63A	1	1518	1518
3.SPĐ 2, 4pól.	1	7877,5	7877,5
4.Jistič C10/1 /10kA/	7	127,65	893,55
5.Jistič B16/1 /10kA/	4	102,35	409,4
6.Jistič B6/1 /10kA/	1	110,4	110,4
7.Jistič B25/3 /10kA/	1	644	644
8.Chránič OFI-40-4-030AC	1	1380	1380
9.Pam.relé /místní+centr.úroveň/	3	1127	3381
10.Inst.relé 1/0, 16A	3	989	2967
11.Propoj.lišta S3L/16mm2	1	419,75	419,75
12.Spotř.materiál	1	264,5	264,5
13.Sestavení R1	1	1437,5	1437,5
<b>Celkem</b>		0	<b>35677,6</b>

**Rozvaděč R1.7**

název	ks,m,hod	a'	celkem
1.Rozvodnice 48modulů 63A,IP30, pož.prov.EI30	1	14375	14375
2.Vypínač 63A	1	1518	1518
3.SPĐ 2, 4pól.	1	7877,5	7877,5
4.Jistič C10/1 /10kA/	5	127,65	638,25
5.Jistič B16/1 /10kA/	11	102,35	1125,85
6.Jistič B25/3 /10kA/	1	644	644
7.Chránič OFI-40-4-030AC	2	1380	2760
8.Pam.relé /místní+centr.úroveň/	2	1127	2254
9.Inst.relé 1/0, 16A	2	989	1978
10.Propoj.lišta S3L/16mm2	1	419,75	419,75
11.Spotř.materiál	1	264,5	264,5
12.Sestavení R1	1	1437,5	1437,5
<b>Celkem</b>		0	<b>35292,35</b>

**3.Dodávky NN/str.2**

**Rozvaděč R1.8**

název	ks,m,hod	a'	celkem
1.Rozvodnice 48modulů 63A,IP30, pož.prov.EI30	1	14375	14375
2.Vypínač 63A	1	1518	1518
3.SPĐ 2, 4pól.	1	7877,5	7877,5
4.Jistič C10/1 /10kA/	6	127,65	765,9

5.Jistič B16/1 /10kA/	6	102,35	614,1
6.Chránič s nadpr.och. B10/2/0,03	1	644	644
7.Chránič OFI-40-4-030AC	2	1380	2760
8.Pam.relé /místní+centr.úroveň/	2	1127	2254
9.Inst.relé 1/0, 16A	2	989	1978
10.Propoj.lišta S3L/16mm2	1	419,75	419,75
11.Spotř.materiál	1	264,5	264,5
12.Sestavení R1	1	1437,5	1437,5
<b>Celkem</b>		0	<b>34908,25</b>

Rozvaděč R1.7.1

název	ks,m,hod	a'	celkem
1.Rozvodnice 48modulů	1	1794	1794
63A,IP30,		0	
2.Vypínač 63A	1	1518	1518
3.SPĐ 2, 4pól.	1	7877,5	7877,5
4.Jistič C16/1 /10kA/	9	102,35	921,15
5.Chránič OFI-40-4-030AC-G	3	1380	4140
6.Propoj.lišta S3L/16mm2	1	419,75	419,75
7.Spotř.materiál	1	264,5	264,5
8.Sestavení R1	1	1437,5	1437,5
<b>Celkem</b>			<b>18372,4</b>

**ABM stavby s. r. o.**

SJmečná 237, 533 72 Moravany

IČ: 052 74 371, DIČ: CZ05274371

www.abmstavby.cz



R247/2018, SO02  
D1.4-2 -výkaz výměr

3.Pomocné práce NN

název	ks,m,hod	a'	celkem
1.Výsek drážek 3x3cm	1150	10,35	11902,5
2.Výsek drážek 6x3	320	17,25	5520
3.Výsek drážek 10x5	55	23	1265
4.Výsek kapes pro KU,KR	273	17,25	4709,25
5.Průraz cihl.zdivem tl.45cm	110	67,85	7463,5
6.Výsek kapes pro rozvaděče	4	747,5	2990
7.Hrubá výplň ve stěnách do 3x3	1150	34,5	39675
9.Hrubá výplň ve stěnách do 5x5	320	46	14720
10.Hrubá výplň ve stěnách do 10x5	55	69	3795
11.Oprava váp.omítek štukových /m2/	62	460	28520
<b>Celkem</b>			<b>120560,25</b>

**ABM stavby s. r. o.**

Slunečná 237, 533 72 Moravany  
IČ: 062 74 371, DIČ: CZ05274371  
www.abmstavby.cz



**PR247/2018, SO02**  
**D1.4-2 – výkaz výměr**

**Nosný materiál MN**

název	ks,m,hod	a'	celkem
Školní zvonek			
1.Kabel CYKY O3x1,5	210	12,65	2656,5
2.Zvonek 75V/0,02A	6	1207,5	7245
3.Krabice KU68	6	8,05	48,3
Jednotný čas		0	
1.Kabel JYSTY 2x2x0,8	120	16,1	1932
2.Pod.hodiny obosutr čtverc. 40X40	3	11097,5	33292,5
3.Krabice KU68	4	8,05	32,2
Školní rozhlas		0	
1.Kabel JYSTY 4x2x0,8	355	24,15	8573,25
2.Reproduktor 100V/6W/3W/1,5W	15	1247,75	18716,25
3.Krabice KU68	15	8,05	120,75
4.Ústředna 100V/300W,CD,mikrofon	1	32844	32844
Domácí telefon	5	977,5	4887,5
1.Kabel JYSTY 4x2x0,8	350	24,15	8452,5
2.Krabice KU68	30	8,05	241,5
Spotřební materiál 5%	0,05	0	0
<b>Celkem</b>		0	<b>119042,25</b>

**Montáž MN**

název	ks,m,hod	a'	celkem
1.Mont.kabelu do 5x2,5 p.o.	850	17,25	14662,5
2.Mont.krabice KU68	55	40,25	2213,75
3.Mont.reproduktoru nást.	15	97,75	1466,25
4.Mont.zvonku nást.	6	97,75	586,5
5.Mont.hodin obosutr. zavěšené	3	632,5	1897,5
6.Mont.aparátu DT	5	138	690
7.Uvedení do provozu JČ,ŠZ	10	322	3220
8.Uvedení do provozu DT	15	322	4830
9.Uvedení do provozu ŠR	15	322	4830
10.Neidentifikovat.položky	10	322	3220
<b>Celkem</b>			<b>37616,5</b>

**ABM stavby s. r. o.**

Slunečná 237, 533 72 Moravany  
 IČ: 052 74 371, DIČ: CZ05274371  
 www.abmstavby.cz