

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **07** **Rekonstrukce oplocení**

Objekt: **01** **Rekonstrukce oplocení**

Rozpočet: **01** **Rekonstrukce oplocení**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.**
Kojetínská 3666/64
76701 Kroměříž

IČO: **49451871**
 DIČ: **CZ49451871**

Zhotovitel:

IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

0,00 CZK

v _____

dne _____

24.05.2019

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	
5	Komunikace	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	
M46	Zemní práce při montážích	MON			0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový rozpočet

S:	07	Rekonstrukce oplocení
O:	01	Rekonstrukce oplocení
R:	01	Rekonstrukce oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				0,00
1	132201110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ 0,30*0,8*47,1	m3	11,30400 11,30400		0,00
2	132201119	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	11,30400		0,00
3	162201101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	11,30400		0,00
4	166101101	Přehození výkopku z hor.1-4	m3	11,30400		0,00
5	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	11,30400		0,00
6	180402111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	167,70000		0,00
7	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	46,55000		0,00
8	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	167,70000		0,00
9	460110001	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	2,00000		0,00
10	460110101	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	2,00000		0,00
11	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg	kg	6,00000		0,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				0,00
12	274272120	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 20 cm výplň tvárníc betonem C 20/25 45,5*0,19	m2	8,64500 8,64500		0,00
13	274313621	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	8,85000		0,00
14	279361821	Výztuž základových zdí z betonáf. oceli 10 505 (R) (0,4936*115)/1000	t	0,05676 0,05676		0,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
15	338171112	Osazení sloupků plot.ocelových do 2 m	kus	21,00000		0,00
16	345231121	Zdivo plot,tvárnice oboust.štíp,bet.zálivka,tl.190 tvárnice v barvě přírodní, štípané oboustranně 45,5*0,4	m2	18,20000 18,20000		0,00
17	345232121	Stříška plotu ze zákrytových desek, šířka 300 mm	m	45,50000		0,00
18	348929111	Příplatek na řezání 1ks betonové tvarovky	kus	10,00000		0,00
19	931976111	Zřízení dilatační spáry asf. lepenkou, 1 x + nátěry	m2	8,00000		0,00
20	553423862	Sloupek EURO pro 3 D panel h=2000 mm Zn + komaxit	kus	21,00000		0,00
21	553424522	Panel EURO 3 D STANDARD h=1530 mm, l=2510 mm žárový Zn	kus	20,00000		0,00
Díl: 5		Komunikace				0,00
22	564831111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	16,48500		0,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00
23	961055111	Bourání základů železobetonových 0,3*0,35*41,9 0,5*0,45*41,9	m3	13,82700 4,39950 9,42750		0,00
24	962032432	Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárníc na MVC 0,3*1,95*41,9	m3	24,51150 24,51150		0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00
25	998152121	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m	t	44,78739		0,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				0,00
26	711132311	Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků	m2	27,50000		0,00
27	711210020	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou Aquafin 2 K, proti vlhkosti 27,5 0,3*45,5	m2	41,15000 27,50000 13,65000		0,00

Položkový rozpočet

S:	07	Rekonstrukce oplocení
O:	01	Rekonstrukce oplocení
R:	01	Rekonstrukce oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	28324254.A	Lišta L uzavírací Tefond 7x200 cm Tegola Bohemia	m	91,00000		0,00
29	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%			0,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				0,00
30	767914130	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	45,50000		0,00
31	767995104	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg - 2ks	kg	95,00000		0,00
32	767995105	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	90,00000		0,00
33	767996801	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	55,00000		0,00
34	767996803	Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg	kg	120,00000		0,00
35	76701	Dodávka a montáž systémových pozinkovaných spojek	kpl	1,00000		0,00
36	76702	Dodávka kovové žárově zinkované branky viz. výkres č. D.1.1-104	ks	2,00000		0,00
37	76703	Dodávka dvojkřídle vjezdové pozinkované brány viz. výkres D.1.1-104	ks	1,00000		0,00
38	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%			0,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				0,00
39	460200122	Výkop kabelové rýhy 35/40 cm hor.2 ruční výkop rýhy	m	8,00000		0,00
40	460510271	Žlab kabelový z PVC, vč. víka, přímá část včetně dodávky žlabu KOPOKAN 4 ZD 200x125x2000 mm	m	8,00000		0,00
41	460570122	Zához rýhy 35/40 cm, hornina třídy 2, se zhutněním	m	8,00000		0,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00
42	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	62,16081		0,00
43	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	310,80406		0,00
44	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	62,16081		0,00
45	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	62,16081		0,00
46	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	62,16081		0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00
47	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000		0,00
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00
48	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00
49	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000		0,00
Celkem						0,00

Poznámky uchazeče k zadání