



SMLOUVA O DÍLO č. 01/2019/0042842

k provedení stavby „Odstranění havarijního stavu budovy Praha - Suchdol, č.p. 540, Rohová 7“

Číslo smlouvy zhotovitele: 19Zak027

uzavřena níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení
§ 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

1. objednatel:

Dům dětí a mládeže Praha 6 - Suchdol

se sídlem: Rohová 540/4, 165 00 Praha 6

zastoupený: Mgr. Janou Němcovou, ředitelkou

IČ: 45242950

DIČ: CZ45242950

bankovní spojení: Komerční banka pobočka Praha 6

č. účtu: 25838061/0100

(dále jen "objednatel")

a

2. zhotovitel:

se sídlem: Karlovarská 240, Klášterec nad Ohří 431 51

zastoupený: Lukáš Tučím, jednatel

IČ: 28409434

DIČ: CZ28409434

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. účtu: 43-1738280277/0100

(dále jen "zhotovitel")

takto:

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Číslo stavby: **0042842**

Název stavby: „Odstranění havarijního stavu budovy Praha - Suchdol, č.p. 540, Rohová 7“

Místo stavby: DDM, Rohová 540/4, 165 00 Praha - Suchdol

Zadavatel a investor: **Dům dětí a mládeže Praha 6 - Suchdol**

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo „Odstranění havarijního stavu budovy Praha - Suchdol, č.p. 540, Rohová 7“

č. stavby: ORG 0042842 a to v rozsahu předané projektové dokumentace pro výběr dodavatele, výkazu výměr a za podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané dle zákona č. 134/ 2017 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne 15. 4. 2019

1. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a předpisy s ním souvisejícími a v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci zadávacího řízení.

2. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu, za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně jako by je provedl sám.
3. Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č.1. Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr), která je nedílnou součástí této smlouvy a v projektové zadávací dokumentaci stavby zpracované a zajištěné objednatelem.
4. V ceně díla, která je uvedena v čl. IV musí být zahrnuty veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením díla, i ty které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek.
5. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

III.

DOBA PLNĚNÍ

1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 50 pracovních dnů od předání díla k zahájení předmětných prací.
2. Termín zahájení stavby (předání staveniště zhotoviteli) bude na základě protokolu o předání staveniště zapsán do stavebního deníku.

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 3.5.2019 jako cena nejvýše přípustná za specifikovaný rozsah a činí:

Celková cena bez DPH **1.455.725,02,-**

Celková cena včetně DPH **1.761.427,27,-**

2. Zhotovitel je povinen práce fakturovat měsíčně dle specifikace díla a kalkulace ceny v souladu s přílohou č. 2. a za skutečně zhotovené práce odsouhlasené objednatelem - oboustranně odsouhlasené rozdíly oproti nabídkové kalkulaci budou řešeny formou odpočtu a přípočtu.
3. Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“. Konečná faktura bude uhrazena objednatelem v plné výši v případě, že dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Při zjištěných vadách a nedodělcích bude pozastaveno 10% základní ceny a pozastávka bude uvolněna po předložení „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“. Konečná faktura bude objednatelem vystavena do 7 dnů od podpisu „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“.
4. Veškeré faktury budou vystaveny ve dvojím vyhotovení na adresu objednatele:
Dům dětí a mládeže Praha 6 - Suchdol, Rohová 540, 165 00 Praha 6.
Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací.
5. Lhůta splatnosti dílčích faktur a konečné faktury je 14 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.
6. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. „o dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů, tzn. že musí obsahovat tyto údaje:

údaje objednatele: obchodní jméno, sídlo, DIČ údaje zhotovitele: obchodní jméno, sídlo, DIČ rozsah a předmět plnění, evidenční číslo daňového dokladu

fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem datum uskutečnění zdanitelného plnění datum vystavení daňového dokladu

a dále:

razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

IČ objednatele a zhotovitele, číslo a název stavby, příp. číslo a název etapy bankovní spojení objednatele a zhotovitele

zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl,) číslo smlouvy.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí a předání díla, tj. datum podpisu „Protokolu“.

7. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené, či oprávněně vystavené faktury.
8. Veškeré dodatečné práce nezbytné pro dokončení stavby nebo požadované na základě kolaudačního řízení musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy a v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o veřejných
9. Ceny dodatečných prací nezbytných pro dokončení stavby, nebo požadovaných na základě kolaudace (dále jen „dodatečné práce“) budou tvořeny takto:
 - a) dodatečné práce, které lze zařadit do kalkulovaných položek obsažených v kalkulaci základní ceny díla (této základní smlouvy) budou oceněny jednotkovými cenami kalkulace základní ceny díla.
 - b) u dodatečných prací neobsažených v kalkulaci základní ceny díla bude provedena kalkulace ceny dodatečných prací na základě ceníku URS platného v době provádění těchto dodatečných prací, případně dle cen obvyklých u dalších, v ceníku neuvedených činností.
10. Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele a v rozporu s Čl. IV. odst. 7 této smlouvy, nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit vyjma případů, kdy objednatel provedení takových dodatečných stavebních prací následně písemně schválí.

v.

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při realizaci díla jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto smlouvou.
2. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a nedodělků a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy.
3. Objednatel nepřipouští změny mezi realizační dokumentací a dokumentací pro výběr zhotovitele bez předběžného projednání a písemného odsouhlasení.

VI.

PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.
2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
3. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolní zástavbu. Stavba bude realizována za plného provozu DDM v budově. Zhotovitel bude provádět stavební a související činnosti tak, aby nedošlo k omezení a ohrožení bezpečnosti uživatelů objektu. Provozní opatření bude zhotovitel řešit v součinnosti s objednavatelem. Během stavebních úprav nesmí být ovlivněno prostředí. Při provádění stavebních úprav budou užívány stroje a zařízení, jejichž hluchnost nepřekročí v době od 7,00 do 19,00 hod. L_{qae} 65 dB, respektive podle požadavků zadavatele - stavebníka. O sobotách a nedělích pak budou práce pokračovat od 8,00 do 16,00 hod a nepřekročí mimo tyto hodiny 40 L_{qae} dB. Staveniště bude udržováno v čistotě a pořádku, včetně kontroly u vjezdu. Přebytečný materiál bude popř. vlhčen a odvážen

na skládku. Staveniště bude udržováno v čistotě a pořádku, včetně výjezdu na veřejné pozemky. Vybouraný materiál bude odvážen na řízenou skládku. Stavba nesmí svým provozem ohrozit své okolí. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů Pracovníci firmy, která bude stavební práce provádět, budou dodržovat vyhl. ČPBÚ a ČBÚ č. 591/2006 Sb., její jednotlivá ustanovení, jakož i platné ČSN a související předpisy bezpečnosti práce. Pracovníci vybrané stavební firmy budou používat ochranné pomůcky práce (přilby, rukavice, obuv) a budou řádně proškoleni. Vedení inž. sítí budou odpojována a bude vypnuta el. energie v úseku, kde se budou provádět stavební a zvláště zemní práce. Budou dodrženy podmínky vyhl. č. 591/2006 Sb. o Bezpečnosti práce. Stavba bude prováděna pouze proškolenými pracovníky. Pracovníci budou užívat pomůcky bezp. práce (přilby, rukavice, obuv, oděv apod.).

4. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do 5 ti dnů od předání a převzetí díla, nebude-li při převzetí domluveno jinak. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato. Odběr energií zhotovitelem z objektu bude řešen podružným řešením s následným vyúčtováním objednatele zhotoviteli.
5. Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré nezbytné provozní i komplexní zkoušky.
6. Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá dílo ve své péči až do předání díla bez vad a nedodělků.

VII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Předání stavby zhotoviteli bude provedeno protokolárně
2. Na stavbě budou konány pravidelné kontrolní dny, minimálně 1x týdně. Kontrolní dny svolává v součinnosti se zhotovitelem objednatel.
3. Návrhy na změny související se stavební činností oproti zadávací dokumentaci předkládá objednatel zhotoviteli. Ten se vyjádří do 3pracovních dnů.
4. Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených platnými předpisy a kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací.

Dále připraví tyto doklady:

osvědčení o zkouškách použitých materiálů

stavební deník

prohlášení o shodě na stanovené výrobky

5. O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "protokol o předání a převzetí", který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků.
6. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla začíná běžet záruční lhůta.
7. Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění včetně návrhu na další postup.
8. Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterých věděl nebo vědět mohl a to bezodkladně po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.
9. Zhotovitel souhlasí s případným převodem práv objednatele z odpovědnosti za vady na provozovatele (uživatele) dokončeného díla.

VIII.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

2. **Záruční doba na dílo je 42 měsíců** ode dne předání celého díla. (Dílem se rozumí veškeré provedené práce a dodávky bez ohledu na záruční doby poskytované jejich výrobcí či podzhotoviteli.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.
4. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.
5. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.
6. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen bezodkladně po jejich zjištění, písemnou formou existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit a to ve lhůtě 30-ti dnů od uplatnění písemné výzvy - reklamace objednatelem.

XI.

VYŠŠÍ MOC

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.
2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR.
3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

XII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.
2. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání, návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany, druhá smluvní strana vstoupí do likvidace, nastane vyšší moc uvedená v článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

XIII.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Vlastníkem stavby je od počátku objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem materiálům potřebným k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na místo provedení díla.
2. Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělků i v případě, pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato.
3. Pro případ odpovědnosti za škodu na díle dle čl. XIII. odst. 2 je zhotovitel povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu a to po celou dobu zhotovování díla až do okamžiku předání a převzetí celého díla

objednatel. Výše pojistné částky musí být v minimální výši ceny díla dle čl. IV. odst. I. a na následující rozsah typů pojistných událostí **1, 8 mil. Kč**.

Pojištění bude sjednáno pro případ škody vzniklé na pojištěných věcech jejich ztrátou, zničením nebo poškozením a škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, pokud pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění.

4. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu.

5. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.

6. Zhotovitel je povinen vést účtování o stavbě samostatně, odděleně od ostatních jím realizovaných akcí a je povinen umožnit na základě žádosti objednatele provedení auditu realizace této stavby.

7. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:
ve věcech smluvních: Mgr. Jana Němcová - ředitelka DDM Praha 6 - Suchdol
ve věcech technických: Ing. Martin Jelínek, CSc.

Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:
ve věcech smluvních: Lukáš Tučím, jednatel (tucimprourban@seznam.cz)
ve věcech technických: Petr Škrábal, stavbyvedoucí (tel.: 733 254 553, skrabal@prourban.cz)

XIV.

DALŠÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany této objednávky výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o jejich účastnících, předmětu, číselné označení této objednávky, datum jejího podpisu a její text.

2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

3. Smluvní strany této objednávky výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

4. Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této objednávce byly v souladu s citovaným zákonem poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

5. Dodavatel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů včetně prostředků poskytnutých z Evropské unie. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých případných subdodavatelů.

XV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

3. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.

5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

6. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Přílohy:

č. 1 – cenová nabídka zhotovitele


V Praze dne 10.5.2019

Za objednatele :

Za zhotovitele:

Mgr. Jana Němcová, ředitelka

Lukáš Tučím, jednatel


Dům dětí a mládeže
Praha 6 - Suchbátův
Rohová 540/4, 165 00 Praha - Suchbátův
IČ: 45242950

①


PROURBAN s.r.o.
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Karlová 240, 431 51 Klášterec nad Ohří
IČ: 28409434, DIČ: CZ28409434
www.prouurban.cz

REKAPITULACE STAVBY

Kód: **DDM-03_2019**
Stavba: ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU BUDOVY PRAHA - SUCHDOL , č.p. 540, Rohová č.o. 4

KSO:
 Místo: Praha 6 – Suchdol, č.p. 540, Rohová 4

Zadavatel: Dům dětí a mládeže Praha 6 -Suchdol

Uchazeč:

Projektant: Ing. Martin Jelínek, CSc., A.I.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 30.03.2019

IČ: 45242950
 DIČ: CZ45242950

IČ:
 DIČ:

IČ: 11202050
 DIČ: CZ511124334

IČ:
 DIČ:

Náklady z rozpočtů
 Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně DPH
DPH	základní	21,00%	1 455 725,02
	snížená	15,00%	0,00
	zákl. přenesená	21,00%	0,00
	sníž. přenesená	15,00%	0,00
	nulová	0,00%	0,00



Cena s DPH

v

CZK

1 761 427,27

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Datum: 30.03.2019
Stavba: ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU BUDOVOY PRAHA - SUCHDOL , č.p. 540, Rohová č.o. 4
 Projektant: Ing. Martin Jelínek, CSc., A.I.
 Místo: Praha 6 – Suchdol, č.p. 540, Rohová 4
 Zadavatel: Dům dětí a mládeže Praha 6 -Suchdol
 Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů			
A.1	Pracovna a dílna keramiky	698 611,23	845 319,59
A.2	Sanace obvodové hydroizolace vnějšího zdiva podél budovy	404 012,02	488 854,54
A.3	Odstranění současného nebezpečného stavu elektrorozvodů. Provizorní oprava a úprava rozvodů	18 150,00	21 961,50
A.4	Hygienická sanace sejmutí poškozených omítek, vyčistění, ošetření fungicidními prostředky,.....	102 489,93	124 012,82
A.5	Odstranění nebezpečných prvků v interiéru na dveřích, zakrytí těles topení.	77 520,00	93 799,20
A.6	Oprava výukového koutu vaření	98 952,41	119 732,42
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu			
	Ostatní náklady	55 989,43	67 747,21
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 455 725,02	1 761 427,27

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: **ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU BUDOVY PRAHA - SUCHDOL , č.p. 540, Rohová č.o. 4**

Objekt: **A.1 Pracovna a dílna keramiky**

KSO:

CC-CZ:

Místo: Praha 6 – Suchdol, č.p. 540, Rohová 7

Datum: 30.03.2019

Zadavatel: Dům dětí a mládeže Praha 6 -Suchdol

IČ: 45242950

DIČ: CZ45242950

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant: Ing. Martin Jelínek, CSc., A.I.

IČ: 11202050

DIČ: CZ511124334

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

698 611,23

Ostatní náklady

27 944,45

DDM - Suchdol
ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU BUDOVY PRAHA - SUCHDOL , č.p. 540, Rohová č.o. 7

Cena bez DPH		726 555,68		
	Základ daně	726 555,68	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	0,00	21,00%	152 576,69
	snížená	0,00	15,00%	0,00
	zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
	sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
	nulová	0,00	0,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	879 132,37	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU BUDOVY PRAHA - SUCHDOL , č.p. 540, Rohová č.o. 4

Objekt: A.1 Pracovna a dílna keramiky

Misto: Praha 6 – Suchdol, č.p. 540, Rohová 7

Datum: 30.03.2019

Zadavatel: Dům dětí a mládeže Praha 6 -Suchdol

Projektant: Ing. Martin Jelínek, CSc., A.I.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací	698 611,23
------------------------------------	-------------------

HSV - HSV	698 611,23
-----------	------------

A.1 - Pracovna a dílna keramiky	698 611,23
---------------------------------	------------

2) Ostatní náklady	27 944,45
---------------------------	------------------

Zařízení staveniště	1,50%	10 479,17
Projektové práce	0,00%	0,00
Územní vlivy	0,00%	0,00
Provozní vlivy	1,00%	6 986,11
Jiné VRN	1,50%	10 479,17
Kompletační činnost	0,00%	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**726 555,68****SOUPIS PRACÍ**

Stavba: ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU BUDOVY PRAHA - SUCHDOL , č.p. 540, Rohová č.o. 4

Objekt: A.1 Pracovna a dílna keramiky

Místo: Praha 6 – Suchdol, č.p. 540, Rohová 7

Datum: 30.03.2019

Zadavatel: Dům dětí a mládeže Praha 6 -Suchdol

Projektant: Ing. Martin Jelínek, CSc., A.I.

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							698 611,23
D		HSV	HSV				698 611,23
D		A.1	Pracovna a dílna keramiky				698 611,23
1	K	1,01	demontáž zařizovacích předmětů	ks	4,000	490,00	1 960,00
2	K	1,02	ruční sejmutí degradované omítky vápenné tl. 2,5 cm	m2	42,500	249,00	10 582,50
	VV		42,5		42,500		

VV	om1	Součet		42,500			
3	K	1,03	ruční sejmutí degradované omítky vápenné tl. 2,5 cm	m2	35,100	249,00	8 739,90
4	K	1,04	demontáž el. rozvodnice, demontáž kabeláže, rozvodů ,odstrojení vypínačů, zásuvek, odpojení od hl. rozvaděče.	sestava	1,000	2 700,00	2 700,00
5	K	1,05	dodávka a montáž -nový podružný rozvaděč s jističi - 1x3f 16A, 2x1f 16A, 2xf10A	sestava	1,000	10 100,00	10 100,00
6	K	1,06	dodávka a montáž - napájení CYKY-J 5x2,5	m	23,000	148,00	3 404,00
7	K	1,07	dodávka a montáž - světelný okruh CYKY-J 3x1,5, lišty	m	40,000	125,00	5 000,00
8	K	1,08	dodávka a montáž - zásuvkový okruh CYKY-J 3x2,5, lišty	m	40,000	132,00	5 280,00
9	K	1,09	dodávka a montáž - zásuvkový - pec CYKY-J 3x2,5, lišty	m	10,000	146,00	1 460,00
10	K	1,10	dodávka a montáž - vystrojení zásuvek 1f	ks	6,000	329,00	1 974,00
11	K	1,11	dodávka a montáž - vystrojení zásuvek 3f	ks	2,000	910,00	1 820,00
12	K	1,12	dodávka a montáž - osvětlovací tělesa	ks	7,000	1 950,00	13 650,00
13	K	1,13	dodávka a montáž - vystrojení vypínačů	ks	7,000	975,00	6 825,00
14	K	1,14	dodávka a montáž -el. 1f průtokový ohřivač u výlevky 2 kW, 10 l	ks	2,000	9 475,00	18 950,00
15	K	1,15	dodávka a montáž - kuchyňská výlevka - korozivzdorná ocel	ks	2,000	21 180,00	42 360,00
16	K	1,16	sejmutí podlahových vrstev v pásu 0,6 m podél zdi m.č. 0,09 v tloušťce 0,2 na úroveň hydroizolační vrstvy	m3	1,900	6 512,40	12 373,56
VV		pouze místnost 0.09					
VV		1,9			1,900		
17	K	1,17	provizorní odvedení dešťového svodu při vstupu do vzdálenosti cca 2,5 od budovy	ks	1,000	1 920,00	1 920,00
18	K	1,18	oprava hydroizolační vodorovné vrstvy	m2	18,000	1 171,20	21 081,60
VV		18			18,000		
19	K	1,19	demontáž zámkové dlažby s podsypem v šířce 1,0 m, zpětná pokládka o realizaci prací	m2	18,000	912,00	16 416,00
VV		18			18,000		

20	K	1,20	provětrávací obvodový kanál - dutina z beton. cihel šířky 0,2 m hloubka 0,8 m včetně štěrku, podsypu, izolačního krytu	m	18,000	2 047,00	36 846,00
21	K	1,21	výkop pro realizaci hydroizolačního vzduch kanálu v šířce 0,6 m, hloubce 0,8 m	m2	18,000	1 735,00	31 230,00
22	K	1,22	vytvoření infúzní hydroizolační clony systémem infúzních vrtů profilu 12 mm, dl. 0,4 m, rozteče 0,15 m	ks	129,333	1 150,00	148 732,95
VV		(6+5,9+7,5)/0,15			129,333		
23	K	1,23	odtahové komínky Dn 100 mm s ukončením nad úrovní chodníku 0,3 m, zakryto proti dešti	ks	3,000	4 112,00	12 336,00
24	K	1,24	hydroizolační povlak vnějšího kanálu	m2	12,600	361,00	4 548,60
25	K	1,25	oprava rozvodu - potrubí ÚT profil 3/4" ocel	m	18,000	350,00	6 300,00
26	K	1,26	dodávka a osazení regulačního ventilu na těl. ÚT	ks	2,000	1 565,00	3 130,00
27	K	1,27	těleso ÚT - původní, vyčistit, sejmutí a osazení	ks	2,000	1 025,00	2 050,00
28	K	1,28	difúzně propustná omítka (sanační) - systémová	m2	77,600	1 044,00	81 014,40
29	K	1,29	výmalba - stěny, difúzně propustná otěruodolná malba	m2	77,600	106,00	8 225,60
30	K	1,30	výmalba - strop, difúzně propustná otěruodolná malba	m2	31,500	144,00	4 536,00
VV		31,5			31,500		
31	K	1,31	Nátěr podlah -odmaštění podkladu,drobné opravy,penetrace,nátěr dvojnásobný	m2	30,000	1 077,00	32 310,00
32	K	1,332	Betonová mazanina -doplnění odbouraných hmot	m2	13,140	1 920,00	25 228,80
VV		0,6*(10+2,75*2+2,4*2+1,6)			13,140		
33	K	1,333	Vybourání betonových schodů	m3	0,360	5 619,00	2 022,84
VV		0,6*0,6*1			0,360		
34	K	1,334	Nové schody dle zadání mezi keramickou dílnou a učebnou-náhrada vybourané schody	kpl	1,000	22 680,00	22 680,00
35	K	1,32	přesun hmot	t	22,631	2 112,00	47 796,00

DDM - Suchdol

ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU BUDOVY PRAHA - SUCHDOL , č.p. 540, Rohová č.o. 7

36	K	1,33	skládkovné - přistavení kontejneru, vyklížení suti a vybouraných hmot, naložení odvoz	t	11,551	3 725,00	43 027,48
----	---	------	--	---	--------	----------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:	ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU BUDOVY PRAHA - SUCHDOL , č.p. 540, Rohová č.o. 4		
Objekt:	A.2 Sanace obvodové hydroizolace vnějšího zdiva podél budovy		
KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Praha 6 – Suchdol, č.p. 540, Rohová 7	Datum:	30.03.2019
Zadavatel:	Dům dětí a mládeže Praha 6 -Suchdol	IČ:	45242950
		DIČ:	CZ45242950
Uchazeč:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:	Ing. Martin Jelínek, CSc., A.I.	IČ:	11202050
		DIČ:	CZ511124334
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu		404 012,02
Ostatní náklady		16 160,48
Cena bez DPH		420 172,50
Základ daně	420 172,50	Sazba daně
		Výše daně

DDM - Suchdol

ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU BUDOVY PRAHA - SUCHDOL , č.p. 540, Rohová č.o. 7

DPH	základní	0,00	21,00%	88 236,23
	snížená	0,00	15,00%	0,00
	zákl. přenesl	0,00	21,00%	0,00
	sníž. přenesl	0,00	15,00%	0,00
	nulová	0,00	0,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK	508 408,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU BUDOVY PRAHA - SUCHDOL , č.p. 540, Rohová č.o. 4

Objekt: A.2 Sanace obvodové hydroizolace vnějšího zdiva podél budovy

Místo: Praha 6 – Suchdol, č.p. 540, Rohová 7

Datum: 30.03.2019

Zadavatel: Dům dětí a mládeže Praha 6 -Suchdol

Projektant: Ing. Martin Jelínek,
CSc., A.I.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	404 012,02
HSV - HSV	404 012,02
A.2 - Sanace obvodové hydroizolace vnějšího zdiva podél budovy	404 012,02
2) Ostatní náklady	16 160,48
Zařízení staveniště	1,50% 6 060,18
Projektové práce	0,00% 0,00

DDM - Suchdol
ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU BUDOVY PRAHA - SUCHDOL , č.p. 540, Rohová č.o. 7

Územní vlivy	0,00%	0,00
Provozní vlivy	1,00%	4 040,12
Jiné VRN	1,50%	6 060,18
Kompletační činnost	0,00%	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

420 172,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU BUDOVY PRAHA - SUCHDOL , č.p. 540, Rohová č.o. 4

Objekt: A.2 Sanace obvodové hydroizolace vnějšího zdiva podél budovy

Místo: Praha 6 – Suchdol, č.p. 540, Rohová 7

Datum: 30.03.2019

Zadavatel: Dům dětí a mládeže Praha 6 -Suchdol

Projektant: Ing. Martin Jelínek, CSc., A.I.

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							404 012,02
D		HSV	HSV				404 012,02
D		A.2	Sanace obvodové hydroizolace vnějšího zdiva podél budovy				404 012,02
1	K	2,01	ruční sejmutí degradované omítky vápenné tl. 2,5 cm do výšky cca 1,5 m včetně ručního dočištění spár	m2	58,560	198,00	11 594,88
	VV		1,6*(2,4*2+4,2+1,75+2,3*4+1,3*2+0,85+4,2*2+1,2*2+1,2*2)		58,560		
2	K	2,04	demontáž zámkové dlažby s podsypem v šířce 1,0 m, zpětná montáž po realizaci prací	m2	42,000	677,00	28 434,00

VV		42	42,000				
3	K	2,05	provětrávací obvodový kanál - dutina z beton. cihel, šířky 0,2 m hloubka 0,8 m včetně štěrku. podsypu, izolačního krytu	m2	42,000	2 047,00	85 974,00
4	K	2,06	výkop pro realizaci hydroizolačního vzduch kanálu v šířce 0,6 m, hloubce 0,8 m	m2	42,000	1 735,00	72 870,00
5	K	2,11	odtahové komínky Dn 100 mm s ukončením nad úrovní chodníku 0,3 m, zakryto proti dešti	ks	12,000	4 112,00	49 344,00
6	K	2,12	hydroizolační povlak vnější kanálu	m2	42,500	361,00	15 342,50
7	K	2,13	difúzně propustná omítka (sanační) - systémová	m2	52,950	1 044,00	55 279,80
8	K	2,14	výmalba - stěny, difúzně propustná	m2	52,950	106,00	5 612,70
VV		52,95	52,950				
9	K	2,16	přesuny hmot	t	35,637	1 477,00	52 635,84
10	K	2,17	skládkovné - přístavení kontejneru, vyklízení suti a vybouraných hmot, naložení odvoz	t	7,228	3 725,00	26 924,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍStavba: **ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU BUDOVY PRAHA - SUCHDOL , č.p. 540, Rohová č.o. 4**Objekt: **A.3 Odstranění současného nebezpečného stavu elektrorozvodů. Provizorní oprava a úprava rozvodů**

KSO:

CC-CZ:

Místo: **Praha 6 – Suchdol, č.p. 540, Rohová 7**Datum: **30.03.2019**Zadavatel: **Dům dětí a mládeže Praha 6 -Suchdol**IČ: **45242950**DIČ: **CZ45242950**

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant: **Ing. Martin Jelínek, CSc., A.I.**IČ: **11202050**DIČ: **CZ511124334**

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	18 150,00
Ostatní náklady	726,00
Cena bez DPH	18 876,00

	Základ daně	18 876,00	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00		21,00%	3 963,96
DPH snížená	0,00		15,00%	0,00
DPH zákl. přenesené	0,00		21,00%	0,00

DDM - Suchdol

ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU BUDOVY PRAHA - SUCHDOL , č.p. 540, Rohová č.o. 7

sniž. přenese	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 22 839,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU BUDOVY PRAHA - SUCHDOL , č.p. 540, Rohová č.o. 4**

Objekt: A.3 Odstranění současného nebezpečného stavu elektrorozvodů. Provizorní oprava a úprava rozvodů

Místo: Praha 6 – Suchdol, č.p. 540, Rohová 7

Datum: 30.03.2019

Zadavatel: Dům dětí a mládeže Praha 6 -Suchdol

Projektant: Ing. Martin Jelínek, CSc., A.I.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis				Cena celkem [CZK]
------------------	--	--	--	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací		18 150,00
HSV - HSV		18 150,00
A.3 - Odstranění současného nebezpečného stavu elektrorozvodů.		18 150,00

2) Ostatní náklady		726,00
Zařízení staveniště	1,50%	272,25
Projektové práce	0,00%	0,00
Územní vlivy	0,00%	0,00
Provozní vlivy	1,00%	181,50
Jiné VRN	1,50%	272,25

Kompletační činnost

0,00%

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**18 876,00****SOUPIS PRACÍ**

Stavba: ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU BUDOVY PRAHA - SUCHDOL , č.p. 540, Rohová č.o. 4

Objekt: A.3 Odstranění současného nebezpečného stavu elektrorozvodů. Provizorní oprava a úprava rozvodů

Místo: Praha 6 – Suchdol, č.p. 540, Rohová 7

Datum: 30.03.2019

Zadavatel: Dům dětí a mládeže Praha 6 -Suchdol

Projektant: Ing. Martin Jelínek, CSc., A.I.

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							18 150,00
D		HSV	HSV				18 150,00
D		A.3	Odstranění současného nebezpečného stavu elektrorozvodů.				18 150,00
1	K	3,01	revizní prohlídka se zprávou	sestava	1,000	3 900,00	3 900,00
2	K	3,02	demontáž jističů - vyřatých jističů - odhad	ks	20,000	75,00	1 500,00
3	K	3,03	osazení nových jističů - 3f 16A, odhad	ks	4,000	1 105,00	4 420,00
4	K	3,04	osazení nových jističů - 1f 16A, odhad	ks	3,000	415,00	1 245,00
5	K	3,05	osazení nových jističů - 1f 10A, odhad	ks	13,000	545,00	7 085,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Staví **ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU BUDOVY PRAHA - SUCHDOL , č.p. 540, Rohová č.o. 4**

Objel **A.4 Hygienická sanace sejmutí poškozených omítek,vyčistění, ošetření fungicidními prostředky,.....**

KSO:

Místc Praha 6 – Suchdol, č.p. 540, Rohová 4

CC-CZ:

Datum: 30.03.2019

Zada Dům dětí a mládeže Praha 6 -Suchdol

IČ: 45242950

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Proje Ing. Martin Jelínek, CSc., A.I.

IČ: 11202050

DIČ: CZ511124334

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

102 489,93

Ostatní náklady

4 099,60

Cena bez DPH

106 589,53

Základ daně

106 589,53

Sazba daně

Výše daně

DDM - Suchdol

ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU BUDOVY PRAHA - SUCHDOL , č.p. 540, Rohová č.o. 7

DPH základní	0,00	21,00%	22 383,80
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesení	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesení	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	128 973,33
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU BUDOVY PRAHA - SUCHDOL , č.p. 540, Rohová č.o. 4

Objekt: A.4 Hygienická sanace sejmutí poškozených omítek, vyčistění, ošetření fungicidními prostředky,.....

Místo: Praha 6 – Suchdol, č.p. 540, Rohová 4

Datum: 30.03.2019

Zadavatel: Dům dětí a mládeže Praha 6 -Suchdol

Projektant: Ing. Martin Jelínek, CSc., A.I.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací	102 489,93
HSV - HSV	102 489,93
A.4 - Hygienická sanace	102 489,93

2) Ostatní náklady	4 099,60
Zařízení staveniště	1,50% 1 537,35
Projektové práce	0,00% 0,00

DDM - Suchdol
ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU BUDOVY PRAHA - SUCHDOL , č.p. 540, Rohová č.o. 7

Územní vlivy	0,00%	0,00
Provozní vlivy	1,00%	1 024,90
Jiné VRN	1,50%	1 537,35
Kompletační činnost	0,00%	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	106 589,53
--	-------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU BUDOVY PRAHA - SUCHDOL , č.p. 540, Rohová č.o. 4

Objekt: A.4 Hygienická sanace sejmutí poškozených omítek,vyčistění, ošetření fungicidními prostředky,.....

Místo: Praha 6 – Suchdol, č.p. 540, Rohová 4

Datum: 30.03.2019

Zadavatel: Dům dětí a mládeže Praha 6 -Suchdol

Projektant: Ing. Martin Jelínek, CSc., A.I.

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							102 489,93
D		HSV	HSV				102 489,93
D		A.4	Hygienická sanace				102 489,93
1	K	4,01	ruční sejmutí degradované omítky vápenné tl. 2,5 cm	m2	14,800	198,00	2 930,40
	VV		14,8		14,800		
2	K	4,02	postřik fungicidními prostředky	m2	14,800	71,00	1 050,80

3	K	4,03	vytvoření infúzní hydroizolační clony systémem infúzních vrtů profilu 12 mm, dl. 0,4 m, rozteče 0,15 m	ks	35,000	1 150,00	40 250,00
4	K	4,04	difúzně propustná omítka (sanační) - systémová	m2	16,000	1 045,00	16 720,00
5	K	4,05	zimní zahrada - ekologické odstranění osinkocementových desek	kg	150,000	149,00	22 350,00
6	K	4,06	mechanické očištění zdiva bez porušení nosných kcí	m2	22,450	186,00	4 175,70
7	K	4,07	fungicidní nátěr omítky	m2	22,450	71,00	1 593,95
8	K	4,08	Přesun hmot	t	0,568	1 477,00	838,94
9	K	4,09	likvidace odpadu - azbest,vyklizení ,přesun suť	t	0,150	25 584,00	3 837,60
10	K	4,10	likvidace odpadu-vyklizení sutě,přesun sutě	t	2,347	3 725,00	8 742,54

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavt **ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU BUDOVY PRAHA - SUCHDOL , č.p. 540, Rohová č.o. 4**

Objel **A.5 Odstranění nebezpečných prvků v interiéru na dveřích, zakrytí těles topení**

KSO:

Místc Praha 6 – Suchdol, č.p. 540, Rohová 4

Zada Dům dětí a mládeže Praha 6 -Suchdol

Uchazeč:

Proje Ing. Martin Jelínek, CSc., A.I.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.03.2019

IČ: 45242950

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 11202050

DIČ: CZ511124334

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	77 520,00
Ostatní náklady	3 100,80
Cena bez DPH	80 620,80

	Základ daně	80 620,80	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00		21,00%	16 930,37

DDM - Suchdol

ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU BUDOVY PRAHA - SUCHDOL , č.p. 540, Rohová č.o. 7

snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesel	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesel	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****97 551,17****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba: ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU BUDOVY PRAHA - SUCHDOL , č.p. 540, Rohová č.o. 4

Objekt: A.5 Odstranění nebezpečných prvků v interiéru na dveřích, zakrytí těles topení

Místo: Praha 6 – Suchdol, č.p. 540, Rohová 4

Datum: 30.03.2019

Zadavatel: Dům dětí a mládeže Praha 6 -Suchdol

Projektant: Ing. Martin Jelínek, CSc., A.I.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací**77 520,00**

HSV - HSV

77 520,00

A.5 - Odstranění nebezpečných prvků v interiéru na dveřích, zakrytí těles topení.

77 520,00

2) Ostatní náklady**3 100,80**

Zařízení staveniště

1,50% 1 162,80

Projektové práce

0,00% 0,00

Územní vlivy

0,00% 0,00

Provozní vlivy

1,00% 775,20

Jiné VRN

1,50% 1 162,80

Kompletační činnost

0,00%

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**80 620,80****SOUPIS PRACÍ**

Stavba: ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU BUDOVY PRAHA - SUCHDOL , č.p. 540, Rohová č.o. 4

Objekt: A.5 Odstranění nebezpečných prvků v interiéru na dveřích, zakrytí těles topení

Místo: Praha 6 – Suchdol, č.p. 540, Rohová 4

Datum: 30.03.2019 #ODKAZ!

Zadavatel: Dům dětí a mládeže Praha 6 -Suchdol

Projektant: Ing. Martin Jelínek, CSc., A.I.

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							77 520,00
D		HSV	HSV				77 520,00
D		A.5	Odstranění nebezpečných prvků v interiéru na dveřích, zakrytí těles topení.				77 520,00
1	K	5,01	Odstranění plechových lišt na dveřích, oprava dveří – odstranění nebezpečných otřepů, hrubé vytmelení, konzervační nátěr dveří.	ks	10,000	3 432,00	34 320,00
2	K	5,02	Osazení dřevěných prodyšných rozebíratelných zákrytů se zaoblenými nárožními na tělesech vytápění v tanečním sále. Cca 3 x 1,5 m	ks	4,000	10 800,00	43 200,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍStaví **ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU BUDOVY PRAHA - SUCHDOL , č.p. 540, Rohová č.o. 4**Objel **A.6 Oprava výukového koutu vaření**

KSO:

Místc Praha 6 – Suchdol, č.p. 540, Rohová 4

CC-CZ:

Datum: 30.03.2019

Zada Dům dětí a mládeže Praha 6 -Suchdol

IČ: 45242950

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Proje Ing. Martin Jelínek, CSc., A.I.

IČ: 11202050

DIČ: CZ511124334

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

98 952,41

Ostatní náklady

3 958,10

Cena bez DPH**102 910,51**

Základ daně

102 910,51

Sazba daně

Výše daně

DDM - Suchdol

ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU BUDOVY PRAHA - SUCHDOL , č.p. 540, Rohová č.o. 7

DPH základní	0,00	21,00%	21 611,21
snižená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesení	0,00	21,00%	0,00
sniž. přenesení	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00
Cena s DPH			124 521,72
			v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU BUDOVY PRAHA - SUCHDOL , č.p. 540, Rohová č.o. 4

Objekt: A.6 Oprava výukového koutu vaření

Místo: Praha 6 – Suchdol, č.p. 540, Rohová 4

Datum: 30.03.2019

Zadavatel: Dům dětí a mládeže Praha 6 -Suchdol

Projektant: Ing. Martin Jelínek, CSc., A.I.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]	
1) Náklady ze soupisu prací	98 952,41	
HSV - HSV	98 952,41	
A.6 Oprava výukového koutu vaření	98 952,41	
2) Ostatní náklady	3 958,10	
Zařízení staveniště	1,50%	1 484,29
Projektové práce	0,00%	0,00

DDM - Suchdol
ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU BUDOVOY PRAHA - SUCHDOL , č.p. 540, Rohová č.o. 7

Územní vlivy	0,00%	0,00
Provozní vlivy	1,00%	989,52
Jiné VRN	1,50%	1 484,29
Kompletační činnost	0,00%	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	102 910,51
--	-------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU BUDOVOY PRAHA - SUCHDOL , č.p. 540, Rohová č.o. 4

Objekt: A.6 Oprava výukového koutu vaření

Místo: Praha 6 – Suchdol, č.p. 540, Rohová 4

Datum: 30.03.2019

Zadavatel: Dům dětí a mládeže Praha 6 -Suchdol

Projektant: Ing. Martin Jelínek, CSc., A.I.

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							98 952,41
D		HSV	HSV				98 952,41
D		A.6	Vytvoření provozního zázemí – 1.n.p.				98 952,41
1	K	6,01	demontáž umyvadla	ks	1,000	306,00	306,00
2	K	6,02	výmalba zástěny (otěruodolný, bílý)	m2	7,400	114,00	843,60

DDM - Suchdol

ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU BUDOVY PRAHA - SUCHDOL , č.p. 540, Rohová č.o. 7

3	K	6,03	prodloužení odpadu Dn 50 výlevky do nové pozice s napojením na dvě výlevky se svislým odpadem s prostupem vodorovnou nosnou konstrukcí a připojením v 1.P.P.	m	7,500	1 317,00	9 877,50
4	K	6,04	prodloužení rozvodů SUV 3,4" zakončení uzavíracím ventilem	m	7,000	1 515,00	10 605,00
5	K	6,05		ks			0,00
6	K	6,06	dodávka a montáž nástěnných osvětlovacích těles	ks	4,000	1 950,00	7 800,00
7	K	6,07	úprava rozvodu světelného okruhu (CYKY J 3x1,5), lišty	m	18,000	125,00	2 250,00
8	K	6,08	úprava zásuvkového rozvodu (CYKY J 3x1,5), lišty	m	18,000	115,00	2 070,00
9	K	6,09	dodávka a montáž vystrojení zásuvek	ks	8,000	340,00	2 720,00
10	K	6,10	dodávka a montáž - vystrojení vypínačů	ks	4,000	460,00	1 840,00
11	K	6,11	dodávka a montáž - podlahovina - nášlapná vrstva PVC se soklovou lištou, oprava	m2	2,000	1 295,00	2 590,00
12	K	6,12	dodávka a montáž - el. 1f průtokový ohřívač u výlevky 2 kW, 10 l	ks	2,000	9 475,00	18 950,00
13	K	6,13	osazení výlevky z korozivzdorné oceli - plechu vystrojený (sifon, připojovací potrubí)	ks	2,000	17 546,00	35 092,00
14	K	6,14	dodávka a montáž - výtoková směšovací baterie	ks	2,000	1 772,00	3 544,00
15	K	6,15	přesun hmot	t	0,216	1 477,00	319,03
16	K	6,16	likvidace odpadu	t	0,039	3 725,00	145,28