



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE



Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku

PCR19ETRpo27388424

Č.j. KRPK-6917-2/ČJ-2018-1900MN

Dolní Rychnov 23. dubna 2019

Počet listů : 1

Počet příloh : 2/7

Specifikace předmětu plnění VZMR

Oprava sociálního zařízení OOP Chodov, Staroměstská 18

V budově OOP Chodov dojde k rekonstrukci sociálního zařízení v přízemí a 2. patře

Místnost 107 - vlhká a plesnivá omítka bude osekána 20cm nad úroveň vlhkosti a bude provedena sanační omítka a štuk, předsíňka bude v rámci opravy vymalována.

Místnost 111 - bude vybourán beton. potěr s dlažbou, zbourána příčka sprchy, osekány keramické obklady, v místnosti budou provedeny nové rozvody elektro, vody a odpadu, bude vyměněno vedení topení a radiátor vyměněn za plechový deskový o stejném, nebo větším topném výkonu, na strop budou umístěny 4 ks LEDpanelu (např. povrchový kruhový průměru 200 mm příkon =>18W, odolnost proti stříkající vodě - IP54), sprchová část bude vybavena 3 ks podomítkových sprchových setů a na konci vstupních prostor bude osazeno umyvadlo o rozměru cca 600 x 400mm, pro oddělení sprch a vstupu bude vyzděna příčka z porobeton. tvárnice do v.2250mm, na které bude možno namontovat věšáky, nebo přihrádky na oblečení, podlaha bude nově vybetonována, v prostorách sprch bude vypádována do 3ks odtokových kanálků, na podlahu bude položena nová keramická dlažba protiskuzová (dle ČSN EN 13451-1) a podlaha a stěny budou ošetřeny koupelnovou izolací, stěny budou obloženy keramickým obkladem do v.2000mm, nad úroveň obkladu budou provedeny vysprávkové štuky, škrábání maleb a výmalba místnosti. Na okno bude nalepena neprůhledná fólie.

Místnost 211, 212 - stávající malby se odlupují, budou oškrábány a provedena nová výmalba.

Místnost 311 - Stávající malby budou oškrábány a bude provedena nová výmalba

Místnost 312 - bude demontován sprchový box, bude osekána dlažba, osekány keramické obklady, v místnosti budou provedeny nové rozvody elektro, vody a odpadu, bude vyměněno vedení topení a radiátor vyměněn za plechový deskový o stejném, nebo větším topném výkonu, na strop budou umístěny 4 ks LEDpanelu (např. povrchový kruhový průměru 200 mm příkon =>18W, odolnost proti stříkající vodě - IP54 u sprchového koutu), sprchová místnost bude vybavena keramickou čtvercovou vaničkou 1 ks podomítkového sprchového setu a na sprchovou zástěnou, bude provedena dozdivka pro uchycení zástěny a dorovnání vaničky. Na podlahu bude položena nová keramická dlažba (sprchová místnost protiskuzová (dle ČSN EN 13451-1) a podlaha a stěny budou v místě sprchového koutu ošetřeny koupelnovou izolací, stěny budou obloženy keramickým obkladem do v. 1800mm (ve sprchové místnosti do v.2000mm), nad úroveň obkladu budou provedeny vysprávkové štuky, škrábání maleb a výmalba místnosti.

Technické podmínky:

Rozsah oprav bude upřesněn na místním šetření a v průběhu realizace zakázky. Práce budou probíhat za provozu útvaru, z toho důvodu je nutné počítat se zvýšenou náročností realizace a organizace prací.

Práce proběhnou v období od podpisu smlouvy do 31.7.2019

Zhotovitel dodá před započítím realizace zakázky harmonogram prací.

Při předání staveniště dodá zhotovitel seznam všech pracovníků, kteří se budou pohybovat v prostorách budovy

Pracovní doba od 7.00 do 15.30 hod v pracovních dnech, po domluvě je možnost rozšíření pracovní doby i o víkendech a svátcích.

Zhotovitel je povinen v průběhu stavebních prací udržovat průběžně pořádek na pracovišti a zabránit rozptylu odpadu v budově a škodám na majetku.

Před zahájením prací bude provedeno předání staveniště a proškolení bezpečnosti práce.

Zhotovitel předá objednateli prohlášení o vlastnostech materiálů použitých při realizaci prací, popř. jejich certifikáty, atesty, osvědčení apod. nejpozději při předání hotového díla.

Čerpání energií bude probíhat ze stávajících rozvodů v místě stavebních prací.

Zábor veřejné komunikace nebude potřeba.

Po skončení prací je zhotovitel povinen zanechat dotčené prostory uklizené bez odpadu vzniklého při stavebních pracích.

V průběhu vyhlášení VZMR na realizaci akce proběhne místní šetření, kde bude konzultován požadovaný rozsah zakázky a zájemci obdrží upřesňující informace.

Garance požadována min. 60 měsíců. Platební podmínky: 100 % celkové ceny po ukončení stavebních prací a převzetí díla.

Zpracoval:

