



Smlouva o dílo

č. 2019/OBN/0765

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,
zastoupená Renatou Chmelovou, starostkou

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č účtu: 9021-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: [redacted] vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: [redacted] a [redacted] referentky OBN/oddělení bytů a nebytových prostor

(dále jen objednatel)

a

TARLOT s.r.o.

zapsaná v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložce 114416

zastoupená jednatelem Martinem Vodičkou

se sídlem Nitranská 1057/4, Praha 10 – Vinohrady, PSČ 101 00

IČO: 27456081

DIČ: CZ27456081

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je oprava **volného bytu č. 6**, přesná specifikace místa díla **č.p. 1211, k.ú. Vršovice, Ruská 138, Praha 10**.

Jedná se o následující práce: bourací práce a demontáže, zednické práce, opravy podlah, zámečnické a truhlářské opravy, malířské a lakýrnické práce opravy elektroinstalace, plynoinstalace, vodovodu a kanalizace.

2. Vlastní rozsah prací je dán cenovou nabídkou na **opravu bytu č. 6, č.p. 12311, k.ú. Vršovice, ul. Ruská 138, Praha 10**, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 a dále projektovou dokumentací na opravu volného bytu zpracovanou [redacted]

3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit cenu za podmínek ve smlouvě stanovených.

II.

Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy ve lhůtě **62 dnů** od převzetí staveniště. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
2. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto smlouvou pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky, bránící řádnému a bezpečnému užívání díla.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

III.

Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

Cena bez DPH

489 822,- Kč

slovy: / čtyřistaosmdesátdevět tisíc osmdesát dva koruny české /

DPH ze základu 489 563,28 Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.
3. Smluvní strany se dohodly, že pevná cena za řádně provedené dílo podle této smlouvy bude zaplacená na účet zhotovitele takto:
 - a) veškeré faktury mohou být vystaveny a proplaceny jen v rozsahu skutečně provedených prací. Soupis provedených prací, potvrzený zástupcem objednatele bude nedílnou součástí každé takovéto faktury. Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Objednatel zálohy neposkytuje.
 - b) závěrečná faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů od odevzdání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem a budou v ní vypořádány všechny dosud proplacené faktury. Součástí závěrečné faktury bude doklad o vyrovnání spotřebovaných médií.
 - c) zhotovitel má právo fakturovat jen do výše 90% smluvní ceny. Zbývajících 10% pevné ceny uhradí objednatel po odstranění poslední vady a nedodělky, uvedené v převjímacím protokolu.
 - d) splatnost všech faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.
4. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný projektem nebo výzvou více zájemcům, uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezačne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou závazným podkladem pro účtování a úhradu víceprací.
5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené a dokončené dílo převezme a zaplatí za něj smluvní cenu.

IV.

Závazky zhotovitele

1. zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě a včas a to v souladu se zadávací dokumentací uvedenou v čl. I. této smlouvy, platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné vady projektové dokumentace a to neprodleně po jejich zjištění.
2. při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsaného díla, odpovídá v plném rozsahu.
3. zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných na území obce hl. m. Prahy.
4. zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech prací, které mají být podle popisu v zadávací dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující bezchybnost provedení části díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. Nejpozději do 7 kalendářních dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit staveniště a vyklizené je předat objednateli.
5. zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od zadávací dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.
6. pro realizaci díla je nutno zajistit odběr el. energie formou vlastního elektroměru a se správnou firmou dohodnout prostory pro zařízení staveniště, způsob úhrady za odběr vody, zvýšené náklady na úklid a osvětlení. Pro dopravu materiálu nelze používat osobní výtahy v domech.
7. zhotovitel je povinen vývěskou v domě (popřípadě jednotlivých domech), umístěnou na viditelném místě, seznámit nájemce s rozsahem prováděných prací a konečným termínem dokončení díla. Vývěska bude opatřena razítkem a podpisem zhotovitele.

V.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení za:
 - a) nedodržení konečného termínu dokončení díla
 - b) za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

VI.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle předané zadávací dokumentace, stavebního povolení a podmínek stanovených touto smlouvou a v záruční době bude mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.
2. Záruční doba je stanovena na **60 měsíců** na veškeré práce. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení platného právního řádu.

VII.

Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy, které může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:

- zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla dle této smlouvy o více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle schválené PD, dle stavebního povolení, platných právních předpisů a technických norem.
- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel si při realizaci nepočíná s odbornou péčí, nechrání zájmy a majetek objednatele, případně třetích osob a neomezuje v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí

VIII.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.
2. Do funkce technického dozoru objednatele (dále TDO) byly objednatelem jmenováni paní [redacted] za ÚMČ Praha 10 a pan [redacted] za správní firmu PMC FACILITY, a.s., Vršovická 68, Praha 10.

3. Technický dozor je oprávněn zejména:

- zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním úřadem
- na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu realizace díla zakryty
- provádět kontrolu kvality díla
- provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění
- vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
- kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování postupu prací podle zadávací dokumentace, případně dalších požadavků objednatele

- kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury
- potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

4. Funkci stavbyvedoucího bude jako osoba určená zhotovitelem vykonávat pan

tel:

5. Osobou odpovědnou, u které budou uplatňovány vady a nedodělky objednatelem, je ze strany zhotovitele pan Vodička Martin

IX.

Závěrečná ustanovení

1. smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného právního řádu.
4. smlouva se vyhotovuje v šesti exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a objednatel obdrží pět paré.
5. účastníci si smlouvu řádně přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum: 22. 05. 2019

..... objednatel		 zhotovitel
--------------------------------	---	--------------------------------

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **Ruská 1211/138 byt č. 6**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Tarlot s.r.o.

Nitranská 1057/4

101 00

Praha 10 Vinohrady

IČO: **27456081**

DIČ: **CZ27456081**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			148 946,50
PSV			258 895,50
MON			67 930,00
Vedlejší náklady			14 050,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			489 822,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	489 822,00 CZK
Snížená DPH	15 %	73 473,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem s DPH

563 295,00 CZK

v

dne

20.05.2019



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	Oprava bytu č.6	489 822	0	73 473	563 295	100
01	Stavební část	395 291	0	59 294	454 585	81
02	Elektroinstalace	67 930	0	10 190	78 120	14
03	Zdravotní instalace	26 601	0	3 990	30 591	5
Celkem za stavbu		489 822	0	73 473	563 295	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			8 399,50	2
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			23 799,40	5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			68 964,99	14
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			14 959,00	3
64	Výplně otvorů	HSV			13 225,00	3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			9 526,45	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 439,92	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 735,62	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			1 273,30	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			3 379,70	1
723	Vnitřní plynovod	PSV			9 594,38	2
725	Zařizovací předměty	PSV			12 353,55	3
728	Vzduchotechnika	PSV			2 390,40	0
733	Rozvod potrubí	PSV			10 738,20	2
735	Otopná tělesa	PSV			5 000,00	1
763	Dřevostavby	PSV			132,00	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			47 785,27	10
767	Konstrukce zámečnické	PSV			7 396,26	2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			6 214,82	1

775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			1 304,08	0
776	Podlahy povlakové	PSV			108 395,61	22
781	Obklady keramické	PSV			4 156,43	1
783	Nátěry	PSV			3 128,36	1
784	Maľby	PSV			35 653,14	7
M21	Elektromontáže	MON			67 930,00	14
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			2 896,62	1
VN	Vedlejší náklady	VN			14 050,00	3
Cena celkem					489 822,00	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19/Ruská/01	Ruská 1211/138
O:	02	Oprava bytu č.6
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				8 399,50
1	347015119R00	Předstěny opláštěné sádkokartonovými deskami předsazené stěny volně stojící s minerální izolací tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 50, tloušťka stěny 65 mm, tloušťka desky 12,5, vysokopevnostní, tl. izolace 40 mm, požární odolnost EI 30	m2	2,40000	830,00	1 992,00
		0,8*3		2,40000		
2	347015199R10	D+M odvětrávací neuzavíratelné šterbiny, průměr 50mm	ks	4,00000	845,00	3 380,00
3	347248111R10	Přízdívka cihly plné nebo porobetonové	m2	3,50000	865,00	3 027,50
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				23 799,40
4	601021147R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí sěrka, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	64,16000	200,00	12 832,00
		po jednotlivých vrstvách				
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 64,16000		64,16000		
5	601022141R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	60,93000	180,00	10 967,40
		po jednotlivých vrstvách				
		komora : 1,28		1,28000		
		spiž : 1,28		1,28000		
		koupelna : 3,67		3,67000		
		wc : 0,94		0,94000		
		kuchyně : 11,04		11,04000		
		pokoj 1 : 22,56		22,56000		
		pokoj 2 : 20,16		20,16000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				68 964,99
6	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	28,92400	45,00	1 301,58
		kte se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,				
		vč. folie				
		2,25*1,8*2+1,5*1,8+0,8*1,97*5+0,65*1,97*8		28,92400		
7	611421331RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy	m2	40,77000	230,00	9 377,10
		v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových				
		komora : 1,28		1,28000		
		spiž : 1,28		1,28000		
		koupelna : 3,67		3,67000		
		wc : 0,94		0,94000		
		kuchyně : 11,04		11,04000		
		pokoj 1 : 22,56		22,56000		
8	612451331R00	Oprava vnitřních cementových omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových plsti hlazených	m2	64,16000	200,00	12 832,00
		komora : 3*4,7-1,97*0,6		12,91800		
		spiž : 12,918		12,91800		
		kuchyně : 3*14,2-1,97*0,6-1,5*1,8		38,32400		
9	612474611R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování	m2	17,10000	480,00	8 208,00
		kompletní souvrství				
		zapravení po instalacích				
		2+1,6+3,6+2,8+4,5+2,6		17,10000		
10	622471115R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová	m2	58,71320	165,00	9 687,68
		vnějších piliřů, svislých panelových konstrukcí, s nejnntnější obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,				
		předsíň 20% plochy : 30,144*0,2		6,02880		
		komora : 12,918		12,91800		
		spiž : 12,918		12,91800		
		koupelna 40% plochy : 11,895*0,4		4,75800		
		wc 40% plochy : 5,352*0,4		2,14080		
		pokoj 1 20% plochy : 51,374*0,2		10,27480		
		pokoj 2 20% plochy : 48,374*0,2		9,67480		
11	289901211R001	Oprava trhlin stěn s pevnostním můstkem při hloubce poškození do 25 mm	m	30,00000	75,00	2 250,00
		sklep : 2		2,00000		
		komora : 2		2,00000		
		spiž : 2		2,00000		
		kuchyně : 6		6,00000		
		koupelna : 2		2,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19/Ruská/01	Ruská 1211/138
O:	02	Oprava bytu č.6
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		wc : 2		2,00000		
		pokoj 1 : 8		8,00000		
		pokoj 2 : 6		6,00000		
12	610991111R12	Zakrývání vnitřních ploch, podlah	m2	73,21000	15,00	1 098,15
		vč. folie, případně papír, dektur apod.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 73,21000		73,21000		
13	611421331RT21	Oprava váp.omítek stropů do 20% plochy - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	30,14400	200,00	6 028,80
		předsíň : 3*13,2-0,8*1,97*3-0,6*1,97*4		30,14400		
14	611901211R001	Vyndání hmoždinek - ve stěnách	ks	42,00000	2,50	105,00
		předsíň : 8		8,00000		
		koupelna : 10		10,00000		
		kuchyně : 8		8,00000		
		pokoj 1 : 8		8,00000		
		pokoj 2 : 8		8,00000		
15	611901211R002	Zapravení po hmoždinkách, kotvách aj.	ks	42,00000	10,00	420,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 42,00000		42,00000		
16	612451231R01	Oprava cementových omítek stěn štukových do 20 %	m2	147,13900	120,00	17 656,68
		předsíň : 3*13,2-1,97*0,8*3-1,97*0,6*4		30,14400		
		koupelna : 1,65*7,7-0,6*1,35		11,89500		
		wc : 1,65*3,96-1,97*0,6		5,35200		
		pokoj 1 : 3*19-0,8*1,97-2,25*1,8		51,37400		
		pokoj 2 : 3*18-2,25*1,8-1,97*0,8		48,37400		
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						14 959,00
17	632415110R00	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační podkladový, lioušťky 10 mm, včetně penetrace	m2	36,16000	400,00	14 464,00
		s rozprostřením a uhlazením				
		komora : 1,28		1,28000		
		spiž : 1,28		1,28000		
		kuchyně : 11,04		11,04000		
		pokoj 1 : 22,56		22,56000		
18	632451031R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm	m2	3,00000	165,00	495,00
		na stropěch z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemněním hutné malty,				
		sklep : 3		3,00000		
Díl: 64 Výplně otvorů						13 225,00
19	642944121R00	Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2	kus	7,00000	1 025,00	7 175,00
		lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu				
20	55330315R1	Zárubeň ocelová H 110 600x1970x110 L, P, ZAKO pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	4,00000	860,00	3 440,00
21	55330320R1	Zárubeň ocelová H 110 800x1970x110 L, P, špaletová, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	3,00000	870,00	2 610,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						9 526,45
22	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubní, do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	73,21000	110,00	8 053,10
		3+9,28+1,28+1,28+3,67+0,94+11,04+22,56+20,16		73,21000		
23	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	4,61000	15,00	69,15
		Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 4,61000		4,61000		
24	952902211R01	Dezinfekce místnosti	m2	70,21000	20,00	1 404,20
		předsíň : 9,28		9,28000		
		komora : 1,28		1,28000		
		spiž : 1,28		1,28000		
		koupelna : 3,67		3,67000		
		wc : 0,94		0,94000		
		kuchyně : 11,04		11,04000		
		pokoj 1 : 22,56		22,56000		
		pokoj 2 : 20,16		20,16000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19/Ruská/01	Ruská 1211/138
O:	02	Oprava bytu č.6
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 439,92
25	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár komora : 1,28 spiž : 1,28	m2	2,56000	80,00	204,80
26	965081702R00	Sokliků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm komora : 4,7-0,65 spiž : 4,7-0,65	m	8,10000	20,00	162,00
27	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	8,00000	15,00	120,00
28	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dřevěných zárubní, plochy do 2 m2 0,8*1,97*3+0,6*1,97*4	m2	9,45600	245,00	2 316,72
29	976082141R00	Vybourání madel, objímk, rámu, mříží apod. objímk, držáků, věšáků, záclonových konzol, lustrůvých skob apod. ze zdiva betonového	soubor	2,00000	1 230,00	2 460,00
30	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 1,68000	m2	1,68000	105,00	176,40
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 735,62
31	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou	t	6,08989	285,00	1 735,62
Díl: 728		Vzduchotechnika				2 390,40
32	728415111R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2,	kus	6,00000	235,00	1 410,00
33	728415811R00	Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,04 m2	kus	6,00000	155,00	930,00
34	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	0,01500	3 360,00	50,40
Díl: 733		Rozvod potrubí				10 738,20
35	733190217R00	Tiakové zkoušky potrubí ocelových hladkých do D 51/2,6	m	25,00000	10,00	250,00
36	733021589	Stávající článková tělesa - manipulace, přesun, demont + mont	ks	4,00000	2 550,00	10 200,00
37	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	t	0,22000	1 310,00	288,20
Díl: 735		Otopná tělesa				5 000,00
38	735111660R111	Demontáž a zpětná montáž čidel topení	soubor	4,00000	800,00	3 200,00
39	735111780R12	Kontrola topení uzavíracích armatur	soubor	4,00000	450,00	1 800,00
Díl: 763		Dřevostavby				132,00
40	763613112RT611	Demontáž přesazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kci, opláštění jednoduché Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,40000	m2	2,40000	55,00	132,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				47 785,27
41	766621921R00	Oprava oken jednoduchých, s otevíracími křídly, bez výměny dílčích prvků nebo kování 2,25*1,8*2+1,5*1,8	m2	10,80000	240,00	2 592,00
42	766662811R00	Demontáž dřevěných křidel dveří jednokřídlových	kus	8,00000	45,00	360,00
43	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	8,00000	350,00	2 800,00
44	766695232R00	Ostatní montáž prahů dveří dvoukřídlových, šířky do 100 mm	kus	8,00000	160,00	1 280,00
45	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,00000	390,00	390,00
46	766812830R02	Demontáž závěsných skříní	kus	3,00000	430,00	1 290,00
47	52698569	Oprava vstupních dveří, bezpečnostní dle popisu PD kompletní oprava vč. kování	soubor	1,00000	17 500,00	17 500,00
48	54914582R1	Kliky se štítkem klasické, wc aj.	kus	8,00000	420,00	3 360,00
49	611601211R1	Dveře vnitřní plné, hladké, MDF, 1kř. 60x197 cm. L+P, lakované vč. kování vč. větrací mřížky specifikace dle PD	kus	4,00000	1 960,00	7 840,00
50	611606293R1	Dveře vnitřní, hladké, MDF, reliéf.sko, 2/3 sklo 1kř. 80x197 cm, L+P, lakované	kus	3,00000	3 150,00	9 450,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19/Ruská/01	Ruská 1211/138
O:	02	Oprava bytu č.6
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		vč. kování				
		specifikace dle PD				
51	61187116R	práh dub, š = 100 mm; l = 600,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	4,00000	85,00	340,00
52	61187156R	práh dub, š = 100 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	4,00000	110,00	440,00
53	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	0,13266	1 080,00	143,27
		50 m vodorovně				
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						7 396,26
54	767612915R001	Oprava - seřízení plastového okna	kus	8,00000	535,00	4 280,00
55	767646401	Montáž revizních dvířek 1křídlych s rámem do 1000mm	ks	1,00000	145,00	145,00
56	562457010	Revizní dvířka RD 600x600 B, EI 60min	ks	1,00000	1 125,00	1 125,00
57	562457010R1	Větrací mřížka	ks	6,00000	305,00	1 830,00
58	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	0,01200	1 355,00	16,26
		50 m vodorovně				
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						6 214,82
59	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	2,56000	5,00	12,80
		komora : 1,28		1,28000		
		spíž : 1,28		1,28000		
60	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	2,56000	40,00	102,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 2,56000		2,56000		
61	771101310R00	Příprava podkladu pod dlažby vyčištění keramické dlažby	m2	4,61000	65,00	299,65
		koupelna : 3,67		3,67000		
		wc : 0,94		0,94000		
62	771475014RT1	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	9,40000	125,00	1 175,00
		komora : 4,7		4,70000		
		spíž : 4,7		4,70000		
63	771575107RZ1	Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	2,56000	490,00	1 254,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 2,56000		2,56000		
64	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	2,56000	10,00	25,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 2,56000		2,56000		
65	771571905R00	Opravy podlah z dlaždic keramických rezných nebo glazovaných, velikosti 150 x 150 mm	kus	8,00000	75,00	600,00
		vč. přespárování				
		koupelna : 5		5,00000		
		wc : 3		3,00000		
66	59761211	Dlaždice keramická 200x200 mm	m2	3,07200	425,00	1 305,60
		Začátek provozního součtu				
		Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 3084028		3 084		
		Konec provozního součtu				
		2,56*1,2		3,07200		
67	597614160	Dlaždice soklová, 298x80x50	ks	30,00000	45,00	1 350,00
		komora : 15		15,00000		
		spíž : 15		15,00000		
68	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	0,16550	540,00	89,37
		50 m vodorovně				
Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové						1 304,08
69	775411810R00	Demontáž soklíků nebo listů dřevěných přibíjených	m	18,20000	10,00	182,00
		pokoj 1 : 19-0,8		18,20000		
70	775591900R11	Doplnění podlah vlysových, vč. dodávky OSB	m2	2,00000	560,00	1 120,00
		pokoj 1 : 2		2,00000		
71	998775102R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 12 m	t	0,00200	1 040,00	2,08
		50 m vodorovně				
Díl: 776 Podlahy povlakové						108 395,61
72	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	63,04000	5,00	315,20
		položky neobsahují žádný materiál				
		Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 63,04000		63,04000		
73	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků	m	64,40000	90,00	5 796,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19/Ruská/01	Ruská 1211/138				
O:	02	Oprava bytu č.6				
R:	01	Stavební část				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		předsíň : 13,2		13,20000		
		kuchyň : 14,2		14,20000		
		pokoj 1 : 19		19,00000		
		pokoj 2 : 18		18,00000		
74	776511810RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	31,36000	35,00	1 097,60
		kuchyně : 11,04*2		22,08000		
		předsíň : 9,28		9,28000		
75	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	63,04000	250,00	15 760,00
		předsíň : 9,28		9,28000		
		kuchyně : 11,04		11,04000		
		pokoj 1 : 22,56		22,56000		
		pokoj 2 : 20,16		20,16000		
76	776451101R01	Cementový potěr hmotou Schonox PL vč. penetrace Schonox KH	m2	42,72000	255,00	10 893,60
		pokoj 1 : 22,56		22,56000		
		pokoj 2 : 20,16		20,16000		
77	776451101R02	Cementový potěr vyztužený vlákny Schonox ZMF + Schonox PZG	m2	42,72000	935,00	39 943,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 42,72000		42,72000		
78	28412232R1	Podlahovina PVC Forbo Novilon Nova 5152 tl. 3,0 mm 25 m	m2	23,36800	450,00	10 515,60
		předsíň : 9,28*1,15		10,67200		
		kuchyně : 11,04*1,15		12,69600		
79	28412232R2	Podlahovina PVC Forbo Novilon Nova 5125 tl. 3,0 mm 25 m	m2	49,12800	470,00	23 090,16
		pokoj 1 : 22,56*1,15		25,94400		
		pokoj 2 : 20,16*1,15		23,18400		
80	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy poviakové v objektech výšky do 12 m	t	1,94900	505,00	984,25
		vodorovně do 50 m				
Díl: 781		Obklady keramické				4 156,43
81	781101111R00	Příprava podkladu před provedením obkladu vyrovnaní podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	1,68000	155,00	260,40
		kuchyně : 2,8*0,6		1,68000		
82	781230121R00	Obkládání stěn vnitřních z obkladaček keramických do tmele velikosti přes 100 x 100 do 300 x 300 mm	m2	1,68000	575,00	966,00
		hutných a polohutných, do tmele, kladených rovnoběžně s podlahou,				
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 1,68000		1,68000		
83	781441903R00	Opravy obkladů z obkladaček hutných, polohutných glazovaných, velikosti 200 x 100 mm	kus	8,00000	100,00	800,00
		vč. opravy spárování				
84	781479705R11	Vyčištění a dezinfekce keramického obkladu, s případným doplněním spárovací hmoty	m2	13,98600	115,00	1 608,39
		koupelna : 7,7*1,35-1,35*0,65		9,51750		
		wc : 3,96*1,35-0,65*1,35		4,46850		
85	59782220R	dlažba keramická š = 297 mm; l = 297 mm; h = 8,0 mm; povrch hladký; pro interiér, barva béžová; mat; PEI 4	m2	1,93200	270,00	521,64
		Začátek provozního součtu				
		Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 3084072		3 084		
		Konec provozního součtu				
		1,68*1,15		1,93200		
Díl: 783		Nátěry				3 128,36
86	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňků konstrukcí opálením nebo oklepáním	m2	1,57600	165,00	260,04
		0,8*1,97		1,57600		
87	783225400R00	Nátěry kov. stavebních doplňků konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email + tmelení,	m2	11,03200	235,00	2 592,52
		Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 11,03200		11,03200		
88	783903812R00	Ostatní práce odmaštění saponáty	m2	11,03200	25,00	275,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 1,57600		1,57600		
		0,8*1,97*3+0,6*1,97*4		9,45600		
Díl: 784		Malby				35 653,14
89	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	266,19950	30,00	7 985,99
		sklep : 2,74*8+3-0,65*1,97		23,63950		
		komora : 4,7*3-1,97*0,65+1,28		14,09950		
		spiž : 4,7*3-1,97*0,65+1,28		14,09950		
		koupelna : (3-1,35)*7,7+3,67		16,37500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19/Ruská/01	Ruská 1211/138
O:	02	Oprava bytu č.6
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		wc : 3,96*1,65+0,94		7,47400		
		kuchyně : 14,2*3-1,97*0,8-1,5*1,8-2,8*0,6+11,4		48,04400		
		pokoj 1 : 22,56+19*3-1,97*0,8-2,25*1,8		73,93400		
		pokoj 2 : 20,16+18*3-1,97*0,8-2,25*1,8		68,53400		
90	784403801R00	Odstranění maleb úplným omytím na sádrové omítce, v místnostech do 3,8 m	m2	266,19950	15,00	3 992,95
		Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 266,19950		266,19950		
91	784411301R00	Příprava povrchu Pačkování vápeným mlékem se začistěním v místnostech do 3,8m, jednonásobné s obrousěním a přesádrováním	m2	188,93550	10,00	1 889,36
		sklep : 2,75*8-1,97*0,65		20,71950		
		předsíň : 30,144		30,14400		
		kuchyně : 38,324		38,32400		
		pokoj 1 : 51,374		51,37400		
		pokoj 2 : 48,374		48,37400		
92	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	305,31850	20,00	6 106,37
		sklep : 3+2,75*8-1,97*0,65		23,71950		
		předsíň : 30,144+9,28		39,42400		
		komora : 12,918+1,28		14,19800		
		spíž : 12,918+1,28		14,19800		
		koupelna : 11,985+3,67		15,65500		
		wc : 5,352+0,94		6,29200		
		kuchyně : 38,324+11,04		49,36400		
		pokoj 1 : 51,374+22,56		73,93400		
		pokoj 2 : 48,374+20,16		68,53400		
93	784165332R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	305,31850	50,00	15 265,93
		Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 305,31850		305,31850		
94	784495901R00	Ostatní práce izolování jednonásobné celulózními nebo syntetickými barvami, v místnostech do 3,8 m	m2	5,50000	75,00	412,50
		oprava po zatečení				
		předsíň : 2		2,00000		
		koupelna : 3		3,00000		
		wc : 0,5		0,50000		
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						2 896,62
95	979082312R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 500 m	t	1,63190	90,00	146,87
96	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,63190	205,00	334,54
97	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	31,00602	15,00	465,09
98	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva	t	1,63190	1 195,00	1 950,12
Díl: VN Vedlejší náklady						14 050,00
99	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	11 000,00	11 000,00
		včetně napojení podružného měření vody, elektrické energie apod.				
100	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	3 050,00	3 050,00
		revize elektro, plynu, topení, zkoušky kanalizace, vody atd.				
Celkem						395 291,07

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19/Ruská/01	Ruská 1211/138
O:	02	Oprava bytu č.6
R:	02	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				67 930,0
1	210010501RT1	Montáž lustrové svorky včetně zapojení 2x4, svorky 2x2,5 mm	kus	6,00000	50,00	300,00
2	210800105RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm ² , uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	76,00000	40,00	3 040,00
3	210800106RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm ² , uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	138,00000	55,00	7 590,00
4	210800113RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 10 mm ² , uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	6,00000	135,00	810,00
5	210800115RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm ² , uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	22,00000	50,00	1 100,00
6	210800119RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 7 x 1,5 mm ² , uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	3,00000	70,00	210,00
7	210010003R01	Ukončení rozvodů v domovním rozvaděči + domovní zvonek a dom. telefon, včetně dodávky Monoflex 1425	soubor	1,00000	1 270,00	1 270,00
8	210010113R01	Bytový rozvaděč RP, včetně zapojení	ks	1,00000	8 700,00	8 700,00
skříň Volta 36M/305*515*97mm/IP30 nast. VA36B+dv						
dveře plechové pro VA36						
vypínač páčkový 3pól SBN325 400V/25A na lištu						
jistič MBN110 1pól/ch B/6kA/10A						
jistič MBN116 16l/ch B/6kA/16A						
kombinovaný proudový chránič/jistič 2pól ADA910D 10A/B/0,03A typA						
proudový chránič 4pól CDA425D 25A/0,03A typA						
svorka řadová KXA02LH 2,5mm ² /24A/fázová-koncovka						
svorka N pro proudový chránič VZ455N						
krycí lišta d.219mm						
přípoj hřebenová KDN363F 4pól FI+jističe vidlic						
9	210110003RT11	Spínač ř.1/ tlačítko 1/0, zapuštěný jednopólový, vč. dodávky	kus	6,00000	255,00	1 530,00
10	210110004R01	Zásuvky 2P+PE, vč. dodávky	kus	4,00000	305,00	1 220,00
11	210110004R02	Dvojjzásuvka domovní zapuštěná 2P+PE	kus	15,00000	345,00	5 175,00
12	210110005R05	Zvonek, domovní telefon, zásuvka STA	kus	4,00000	555,00	2 220,00
13	210110048R01	Přepínač 6,7,6+6/ vypínač 5, zapuštěný, vč. dodávky	kus	8,00000	390,00	3 120,00
14	210110048RT11	Rozvod STA do trubek pod omítkou, vč. materiálu	kompl	1,00000	1 565,00	1 565,00
15	210800109RT11	Kabel SYKFY 3x2x0,5 mm ² uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	6,00000	35,00	210,00
16	222325102R01	Koaxiální kabel	m	30,00000	55,00	1 650,00
17	222325102R20	D+M svítidlo úsporné zářivka, A-2x36W	kus	2,00000	2 430,00	4 860,00
18	222325102R21	D+M svítidlo úsporná zářivka, B-2x26W	kus	3,00000	2 220,00	6 660,00
19	222325266R12	Hlídač úniku plynu	kus	1,00000	1 245,00	1 245,00
20	25689745	Montážní a jiné práce	soubor	1,00000	2 905,00	2 905,00
položka určená na propojení, přepravu a dopravu materiálu, manipulaci aj...						
21	76431133R12	Úprava stávajícího rozvaděče měření, navýšení hl. jističe a ost. nespec. práce elektro	kompl	1,00000	5 750,00	5 750,00
22	222325266R11	Požární hlásič	kus	1,00000	1 120,00	1 120,00
23	34535425R01	Vodič NN a VN CY 4, 6 mm ² , včetně dodávky, svorky Bernard	soubor	6,00000	240,00	1 440,00
24	34571511R01	Krabice přístrojová KP 68	kus	39,00000	60,00	2 340,00
25	34571511R02	Krabice odbočná KP 68	kus	10,00000	190,00	1 900,00
Celkem						67 930,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19/Ruská/01	Ruská 1211/138
O:	02	Oprava bytu č.6
R:	03	Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				1 273,30
1	721177103R00	Potrubí třívrstvé silně odhlučňené - připojovací vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlásitost 17 dB, vnější průměr D50 mm, tloušťka stěny 2,0 mm, DN 50	m	2,50000	435,00	1 087,50

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

2	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	5,00000	20,00	100,00
3	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	t	0,13000	660,00	85,80

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Díl:	722	Vnitřní vodovod				3 379,70
------	-----	-----------------	--	--	--	----------

4	722130802R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 25 do DN 40	m	5,00000	75,00	375,00
5	722174212R00	Montáž potrubí rovného z plastů svařované polyfuzně, D přes 16 do 20 mm	m	5,00000	75,00	375,00
6	722179191R00	Připlátky za malý rozsah za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	5,00000	325,00	1 625,00
7	722181212R00	Izolace vodovodního potrubí nálevková z trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 6 mm	m	5,00000	70,00	350,00
8	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	5,00000	30,00	150,00
9	286143001R	trubka vícevrstvá PP-RCT; AL; PP-R; hladká; PN 20; da = 21,8 mm; di = 14,4 mm; s = 2,80 mm; použili pro topné systémy, vodovody; teplota média max. 60 °C	m	5,00000	70,00	350,00
10	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	0,26000	595,00	154,70

vodorovně do 50 m

Díl:	723	Vnitřní plynovod				9 594,38
------	-----	------------------	--	--	--	----------

11	723120805R00	Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových přes 25 do DN 50	m	9,50000	110,00	1 045,00
12	723150365R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 38 mm, s 2,6 mm	m	1,00000	305,00	305,00
13	723163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	9,50000	385,00	3 657,50

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

14	723190901R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách	kus	1,00000	30,00	30,00
15	723190907R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	9,50000	25,00	237,50
16	723120815R1	Repase stávajícího plynového sporáku	soubor	1,00000	3 295,00	3 295,00
17	19632978R	oblouk 90 °; měď; spoj pájený s konci na vnitřní i vnější pájení; 15 mm	kus	5,00000	5,00	25,00
18	55113406 AR	kohout kulový rohový, nátrubkový, pinoprůtokový, vnější x vnitřní závit; pro plyn; PN 35; 1 "; ovládání vrtulka	kus	1,00000	585,00	585,00
19	55113411 AR	kohout kulový rohový, nátrubkový, pinoprůtokový, vnitřní x vnější závit; pro plyn; PN 35; 1/2 "; ovládání vrtulka	kus	1,00000	310,00	310,00
20	998723102R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 12 m	t	0,16310	640,00	104,38

vodorovně do 50 m

Díl:	725	Zařizovací předměty				12 353,55
------	-----	---------------------	--	--	--	-----------

21	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	205,00	205,00
22	725013163R00	Klozetové misky kombinované, bílé, hluboké splachování, vodorovný odpad, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 630 mm, výška 400 mm	soubor	1,00000	4 800,00	4 800,00
23	725825111RT0	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, nástěnná, ruční ovládání, základní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 955,00	1 955,00
24	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	2,00000	80,00	160,00
25	725835113RT0	Baterie vanová nástěnná, ruční ovládání včetně příslušenství, základní, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	1 990,00	1 990,00
26	725850800R00	Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích dimenzí	kus	1,00000	20,00	20,00
27	725860107R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40 mm; pro umyvadla; plast, mosaz, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	215,00	215,00
28	725860201RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; příslušenství připojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	415,00	415,00
29	725860213R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	340,00	340,00
30	725111811R00	kontrola a dezinfekce stávajících zařizovacích předmětů	soubor	2,00000	620,00	1 240,00
31	725220R01	Roháčky	ks	5,00000	70,00	350,00
32	725860168R001	Zápachová uzávěrka pro pračky Alcaplast APS3	kus	1,00000	200,00	200,00
33	725860169R0011	Zápachová uzávěrka pro vany	kus	1,00000	235,00	235,00
34	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	0,32190	710,00	228,55

vodorovně do 50 m

Celkem						26 600,93
---------------	--	--	--	--	--	------------------