



Smlouva o dílo

č. 2019/OBN/0763

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,
zastoupená Renatou Chmelovou, starostkou
IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67
č účtu: 9021-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: [redacted] vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: [redacted] a [redacted] referentky OBN/oddělení bytů a nebytových prostor

(dále jen objednatel)

a

VERANT – STAV, spol. s.r.o.

zapsaná v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 79100
zastoupená jednatelem Petrem Přívozníkem
se sídlem U Spojky 1107/17, 154 00 Praha 514

IČO: 26199742

DIČ: CZ26199742

bankovní spojení: KB

číslo účtu: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je oprava **volného bytu č. 7, přesná specifikace místa díla č.p. 1211, k.ú. Vršovice, Ruská 138, Praha 10.**

Jedná se o následující práce: bourací práce a demontáže, zednické práce, opravy podlah, zámečnické a truhlářské opravy, malířské a lakýrnické práce opravy elektroinstalace, plynoinstalace, vodovodu a kanalizace.

2. Vlastní rozsah prací je dán cenovou nabídkou na **opravu bytu č. 7, č.p. 12311, k.ú. Vršovice, ul. Ruská 138, Praha 10**, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 a dále projektovou dokumentací na opravu volného bytu zpracovanou Ing. Andrea Kocová, 04/2019

3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit cenu za podmínek ve smlouvě stanovených.

II.

Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy ve lhůtě **62 dnů** od převzetí staveniště. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
2. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto smlouvou pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky, bránící řádnému a bezpečnému užívání díla.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

III.

Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

Cena bez DPH

489 563,28 Kč

slovy: / čtyřistaosmdesátdevětšestsetšedesát tři 28/100/ koruny české /

DPH ze základu 489 563,28 Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.
3. Smluvní strany se dohodly, že pevná cena za řádně provedené dílo podle této smlouvy bude zaplacená na účet zhotovitele takto:
 - a) veškeré faktury mohou být vystaveny a proplaceny jen v rozsahu skutečně provedených prací. Soupis provedených prací, potvrzený zástupcem objednatele bude nedílnou součástí každé takovéto faktury. Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Objednatel zálohy neposkytuje.
 - b) závěrečná faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů od odevzdání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatel a budou v ní vypořádány všechny dosud proplacené faktury. Součástí závěrečné faktury bude doklad o vyrovnání spotřebovaných médií.
 - c) zhotovitel má právo fakturovat jen do výše 90% smluvní ceny. Zbývajících 10% pevné ceny uhradí objednatel po odstranění poslední vady a nedodělku, uvedeně v přijímacím protokolu.
 - d) splatnost všech faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.
4. Práce objednatel dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný projektem nebo výzvou více zájemcům, uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou závazným podkladem pro účtování a úhradu víceprací.
5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené a dokončené dílo převezme a zaplatí za něj smluvní cenu.

IV.

Závazky zhotovitele

1. zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patričné kvalitě a včas a to v souladu se zadávací dokumentací uvedenou v čl. I. této smlouvy, platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné vady projektové dokumentace a to neprodleně po jejich zjištění.
2. při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsánoho díla, odpovídá v plném rozsahu.
3. zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných na území obce hl. m. Prahy.
4. zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech prací, které mají být podle popisu v zadávací dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. Nejpozději do 7 kalendářních dnu po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit staveniště a vyklizené je předat objednateli.
5. zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od zadávací dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.
6. pro realizaci díla je nutno zajistit odběr el. energie formou vlastního elektroměru a se správnou firmou dohodnout prostory pro zařízení staveniště, způsob úhrady za odběr vody, zvýšené náklady na úklid a osvětlení. Pro dopravu materiálu nelze používat osobní výtahy v domech.
7. zhotovitel je povinen vývěskou v domě (popřípadě jednotlivých domech), umístěnou na viditelném místě, seznámit nájemce s rozsahem prováděných prací a konečným termínem dokončení díla. Vývěska bude opatřena razítkem a podpisem zhotovitele.

V.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení za:
 - a) nedodržení konečného termínu dokončení díla
 - b) za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

VI.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle předané zadávací dokumentace, stavebního povolení a podmínek stanovených touto smlouvou a v záruční době bude mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.
2. Záruční doba je stanovena na **60 měsíců** na veškeré práce. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení platného právního řádu.

VII.

Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy, které může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:

- zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla dle této smlouvy o více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle schválené PD, dle stavebního povolení, platných právních předpisů a technických norem.
- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel si při realizaci nepočiná s odbornou péčí, nechrání zájmy a majetek objednatele, případně třetích osob a neomezuje v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí

VIII.


Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.

2. Do funkce technického dozoru objednatele (dále TDO) byly objednatelem jmenováni paní [REDAKCE] a ÚMČ Praha 10 a pan [REDAKCE] za správní firmu PMC FACILITY, a.s., Vršovická 68, Praha 10.

3. Technický dozor je oprávněn zejména:

- zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním úřadem
- na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu realizace díla zakryty
- provádět kontrolu kvality díla
- provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění
- vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
- kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování postupu prací podle zadávací dokumentace, případně dalších požadavků objednatele
- kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury

- potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště
4. Funkci stavbyvedoucího bude jako osoba určená zhotovitelem vykonávat pan Petr Přívozník,
tel: 
5. Osobou odpovědnou, u které budou uplatňovány vady a nedodělky objednatelem, je ze strany zhotovitele pan Petr Přívozník


IX.

Závěrečná ustanovení

1. smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného právního řádu.
4. smlouva se vyhotovuje v šesti exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a objednatel obdrží pět paré.
5. účastníci si smlouvu řádně přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum: 22. 05. 2019

objednatel



VERANT-STAV, spol. s.r.o.
U Spojky 1107/17
Praha 5

IČ: 26199742 DIČ: CZ26199742

zhotovitel



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **Ruská 1211/138, byt č.7**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Verant-stav, spol. s r.o.

IČO: **26199742**

U Spojky 1107/17

DIČ: **CZ26199742**

154 00

Praha 5 - Slivenec

Vypracoval:

Petr Přívozník

Rozpis ceny

Celkem

HSV			113 164,20
PSV			277 432,08
MON			72 967,00
Vedlejší náklady			26 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			489 563,28

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	489 563,28 CZK
Snížená DPH	15 %	73 434,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,28 CZK

Cena celkem s DPH

562 997,00 CZK

v **Praze**

dne

20.05.2019

VERANT-STAV, spol. s r.o.

U Spojky 1107/17

Praha 5

IČ: 26199742 DIČ: CZ26199742

Petr Přívozník

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Oprava bytu č.7	489 563	0	73 434	562 998	100
01	Stavební práce	388 215	0	58 232	446 447	79
02	Elektroinstalace	72 967	0	10 945	83 912	15
03	Zdravotní instalace	28 381	0	4 257	32 639	6
Celkem za stavbu		489 563	0	73 434	562 998	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 968,00	0
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			3 741,81	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			70 310,30	14
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			480,00	0
64	Výplně otvorů	HSV			15 300,00	3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			9 585,66	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			6 905,52	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 217,47	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			1 040,24	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			2 830,57	1
723	Vnitřní plynovod	PSV			11 651,19	2
725	Zařizovací předměty	PSV			12 859,38	3
728	Vzduchotechnika	PSV			2 424,45	0
733	Rozvod potrubí	PSV			8 013,68	2
735	Otopná tělesa	PSV			3 735,00	1
763	Dřevostavby	PSV			135,15	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			44 201,67	9
767	Konstrukce zámečnické	PSV			6 885,44	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			6 645,98	1

775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			1 652,59	0
776	Podlahy povlakové	PSV			114 810,57	23
781	Obklady keramické	PSV			6 003,55	1
783	Nátěry	PSV			10 604,18	2
784	Malby	PSV			43 938,44	9
M21	Elektromontáže	MON			72 967,00	15
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			3 655,44	1
VN	Vedlejší náklady	VN			26 000,00	5
Cena celkem					489 563,28	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Ruská 1211/138					
O:	01	Oprava bytu č.7				
R:	01	Stavební práce				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						1 968,00
1	347015119R00	Předstěny opláštěné sádkokartonovými deskami předsazené stěny volně stojící s minerální izolací tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 50, tloušťka stěny 65 mm, tloušťka desky 12,5, vysokopevnostní, tl. izolace 40 mm, požární odolnost EI 30 0,8*3	m2	2,40000	820,00	1 968,00
				2,40000		
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						3 741,81
2	601022141R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, tloušťka vrstvy 2 mm, po jednodlívých vrstvách 20% : (11,5+11,52+17,28+23,33)*0,2 100% : 1,05+3,69+1,32+1,44	m2	20,22600	185,00	3 741,81
				12,72600		
				7,50000		
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						70 310,30
3	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0.05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, vč. folie okno 2,25*1,8+1,5*1,8*2 dveře : 0,8*1,97*7+0,65*1,97*8	m2	30,72600	40,00	1 229,04
				9,45000		
				21,27600		
4	611421331RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových spiž : 1,44 komora : 1,32 koupelna : 3,69 wc : 1,05	m2	7,50000	220,00	1 650,00
				1,44000		
				1,32000		
				3,69000		
				1,05000		
5	612451331R00	Oprava vnitřních cementových omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových plsti hlazených spiž : 5,2*3-0,65*1,97 komora : 5,1*3-0,65*1,97	m2	28,33900	200,00	5 667,80
				14,31950		
				14,01950		
6	612474611R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování kompletní souvrství Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 6,30000 oprava omítek po instalacích : (22*0,5)	m2	17,30000	484,00	8 373,20
				6,30000		
				11,00000		
7	622471115R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová vnějších pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnětějším obroušením podkladu (permzou apod.) a oprášením, 20% : (43,474+38,924+46,124+55,874)*0,2 100% : 14,3195+14,0195 40% : (7,7+6,864)*0,4	m2	71,04380	160,00	11 367,01
				36,87920		
				28,33900		
				5,82560		
8	289901211R001	Oprava trhlin stěn s pevnostním můstkem při hloubce poškození do 25 mm	m	25,00000	82,00	2 050,00
9	610991111R12	Zakryvání vnitřních ploch, podlah vč. folie, případně papír,dektur apod. Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 74,13000	m2	74,13000	16,00	1 186,08
				74,13000		
10	611421331RT21	Oprava váp omítek stropů do 20% plochy - štukových, s použitím suché maltové směsi předsíň : 11,5 kuchyň : 11,52 pokoj 2 : 17,28 pokoj 1 : 23,33	m2	63,63000	199,00	12 662,37
				11,50000		
				11,52000		
				17,28000		
				23,33000		
11	611901211R001	Vyndání hmoždinek - ve stěnách	ks	20,00000	3,00	60,00
12	611901211R002	Zapravení po hmoždinkách, kotvách aj. Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 20,00000	ks	20,00000	10,00	200,00
				20,00000		
13	612451231R01	Oprava cementových omítek stěn štukových do 20 % předsíň : 18,3*3-0,65*1,97*4-0,8*1,97*4 kuchyň : 14,4*3-0,8*1,97-1,5*1,8 pokoj 2 : 16,8*3-0,8*1,97-1,5*1,8 koupelna : 7,7*3-7,7*2 wc : 4,16*3-4,16*1,35 pokoj 1 : 20,05*3-0,8*1,97-1,5*1,8	m2	198,96000	130,00	25 864,80
				43,47400		
				38,92400		
				46,12400		
				7,70000		
				6,86400		
				55,87400		
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						480,00
14	632451031R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm	m2	3,00000	160,00	480,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Ruská 1211/138
O:	01 Oprava bytu č.7
R:	01 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
na stropěch z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemněním hutné malty,						

sklep : 3

3,00000

Díl: 64	Výplně otvorů					15 300,00
----------------	----------------------	--	--	--	--	------------------

15	642944121R00	Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2	kus	8,00000	1 025,00	8 200,00
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------

lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu

8

8,00000

16	55330315R1	Zárubeň ocelová H 110 600x1970x110 L, P, ZAKO pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	4,00000	837,00	3 348,00
----	------------	--	-----	---------	--------	----------

17	55330320R1	Zárubeň ocelová H 110 800x1970x110 L, P, špaletová, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	4,00000	938,00	3 752,00
----	------------	--	-----	---------	--------	----------

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					9 585,66
----------------	---	--	--	--	--	-----------------

18	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	74,13000	115,00	8 524,95
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

sklep : 3

3,00000

předsíň : 11,5

11,50000

kuchyň : 11,52

11,52000

pokoj 2 : 17,28

17,28000

spiž : 1,44

1,44000

komora : 1,32

1,32000

koupelna : 3,69

3,69000

wc : 1,05

1,05000

pokoj 1 : 23,33

23,33000

19	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	6,69000	16,00	107,04
----	--------------	---	----	---------	-------	--------

sklep : 3

3,00000

koupelna : 3,69

3,69000

20	952902211R01	Dezinfekce místnosti	m2	43,34850	22,00	953,67
----	--------------	----------------------	----	----------	-------	--------

spiž : 1,44+(5,2*3-0,65*1,97)

15,75950

komora : 1,32+(5,1*3-0,65*1,97)

15,33950

wc : 1,05+(4,16*3-0,65*1,97)

12,24950

Díl: 96	Bourání konstrukcí					6 905,52
----------------	---------------------------	--	--	--	--	-----------------

21	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	3,61000	75,00	285,75
----	--------------	---	----	---------	-------	--------

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

spiž : 1,44

1,44000

komora : 1,32

1,32000

wc : 1,05

1,05000

22	965081702R00	Soklík z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	9,00000	25,00	225,00
----	--------------	--	---	---------	-------	--------

spiž : 5,2-0,65

4,55000

komora : 5,1-0,65

4,45000

23	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	8,00000	15,00	120,00
----	--------------	---	-----	---------	-------	--------

oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

8

8,00000

24	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	11,42600	345,00	3 941,97
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

0,8*1,97*4+0,65*1,97*4

11,42600

25	976082141R00	Vybourání madel, objímk, rámu, mříží apod. objímk, držáků, věšáků, záclonových konzol, lustrůvých skob apod. ze zdiva betonového	soubor	1,00000	1 665,00	1 665,00
----	--------------	--	--------	---------	----------	----------

26	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	6,30000	106,00	667,80
----	--------------	---	----	---------	--------	--------

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

kuchyň : 3,5*1,8

6,30000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					1 217,47
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	-----------------

27	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	4,08547	298,00	1 217,47
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou

konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Ruská 1211/138
O:	01 Oprava bytu č.7
R:	01 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 728 Vzduchotechnika						2 424,45
28	728415111R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2.	kus	6,00000	238,00	1 428,00
29	728415811R00	Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,04 m2	kus	6,00000	158,00	948,00
30	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	0,01500	3 230,00	48,45

Díl: 733 Rozvod potrubí						8 013,68
31	733190217R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých do D 51/2.6	m	15,00000	10,00	150,00
32	733021569	Stávající článková tělesa - manipulace, přesun, demont + mont	ks	3,00000	2 550,00	7 650,00
33	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	t	0,16500	1 295,00	213,68

Díl: 735 Otopná tělesa						3 735,00
34	735111660R111	Demontáž a zpětná montáž čidel topení	soubor	3,00000	795,00	2 385,00
35	735111780R12	Kontrola topení uzavíracích armatur	soubor	3,00000	450,00	1 350,00

Díl: 763 Dřevostavby						135,15
36	763613112RT611	Demontáž předřazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kci, opláštění jednoduché koupelna - 0,85*3	m2	2,55000	53,00	135,15
				2,55000		

Díl: 766 Konstrukce truhlářské						44 201,67
37	766621921R00	Oprava oken jednoduchých, s otevíravými křídly, bez výměny dílčích prvků nebo kování 2,25*1,8+1,5*1,8*2	m2	9,45000	235,00	2 220,75
				9,45000		

38	766662811R00	Demontáž dveřních křidel prahů dveří jednokřídlových	kus	8,00000	47,00	376,00
39	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	8,00000	360,00	2 880,00
40	766695232R00	Ostatní montáž prahů dveří dvoukřídlových, šířky do 100 mm	kus	8,00000	152,00	1 216,00
41	766812830R02	Demontáž závěsných skříní	kus	2,00000	430,00	860,00
42	766812840R01	Demontáž kuchyňských linek do 4,5 m	kus	1,00000	655,00	655,00
43	52698569	Nové vstupní dveře, protipožár EI 30, bezpečnostní dle výběru investora dle popisu PD	soubor	1,00000	15 500,00	15 500,00

44	54914582R1	Kličky se štítkem klasické, wc aj.	kus	8,00000	410,00	3 280,00
----	------------	------------------------------------	-----	---------	--------	----------

45	611601211R1	Dveře vnitřní plně, hladké, MDF, 1kř. 60x197 cm. L+P, lakované vč. kování vč. větrací mřížky specifikace dle PD	kus	4,00000	2 130,00	8 520,00
----	-------------	---	-----	---------	----------	----------

46	611606293R1	Dveře vnitřní, hladké, MDF, reliéf sklo, 2/3 sklo 1kř. 80x197 cm, L+P, lakované vč. kování specifikace dle PD	kus	3,00000	2 588,00	7 764,00
----	-------------	---	-----	---------	----------	----------

47	61187116R	práh dub; š = 100 mm; l = 600,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	4,00000	86,00	344,00
----	-----------	--	-----	---------	-------	--------

48	61187156R	práh dub; š = 100 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	4,00000	110,00	440,00
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------

49	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,13229	1 103,00	145,92
----	--------------	--	---	---------	----------	--------

Díl: 767 Konstrukce zámečnické						6 885,44
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

50	767612915R001	Oprava - seřízení plastového okna	kus	7,00000	517,00	3 619,00
----	---------------	-----------------------------------	-----	---------	--------	----------

51	767646401	Montáž revizních dvířek 1křídlových s rámem do 1000mm	ks	1,00000	145,00	145,00
----	-----------	---	----	---------	--------	--------

52	562457010	Revizní dvířka RD 600x600 B, EI 60min	ks	1,00000	1 125,00	1 125,00
----	-----------	---------------------------------------	----	---------	----------	----------

53	562457010R1	Větrací mřížka	ks	6,00000	330,00	1 980,00
				6,00000		

54	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,01200	1 370,00	16,44
----	--------------	---	---	---------	----------	-------

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						6 645,98
---	--	--	--	--	--	-----------------

55	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	2,75000	5,00	13,80
----	--------------	--	----	---------	------	-------

56	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	2,76000	46,00	126,96
----	--------------	--	----	---------	-------	--------

57	771101310R00	Příprava podkladu pod dlažby vyčištění keramické dlažby	m2	4,74000	67,00	317,58
----	--------------	---	----	---------	-------	--------

58	771475014RT1	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	9,00000	131,00	1 179,00
----	--------------	---	---	---------	--------	----------

spiž - 5,2-0,65

komora - 5,1-0,65

4,55000

4,45000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Ruská 1211/138
O:	01 Oprava bytu č.7
R:	01 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
59	771575107RZ1	Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	2,76000	486,00	1 341,36
60	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivé	m2	2,76000	15,00	41,40
61	771571905R00	Opravy podlah z dlaždic keramických rezných nebo glazovaných, velikosti 150 x 150 mm	kus	6,00000	75,00	450,00
vč. přespárování						
62	59761211	Dlaždice keramická 200x200 mm 2,76*1,15	m2	3,17400	425,00	1 348,95
				3,17400		
63	597614160	Dlaždice soklová, 298x80x50 Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 9,00000 9*3 3	ks	39,00000	45,00	1 755,00
				9,00000		
				27,00000		
				3,00000		
64	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,13320	540,00	71,93
Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové						1 652,59
65	775411810R00	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených pokoj 2 : 16,8*0,8 pokoj 1 : 20,05*0,8	m	32,04000	10,00	320,40
				16,00000		
				16,04000		
66	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt pokoj 2 : 1 pokoj 2 : 1	m2	2,00000	73,00	146,00
				1,00000		
				1,00000		
67	775591900R11	Doplnění podlah vlysových, vč. dodávky OSB Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 2,00000	m2	2,00000	592,00	1 184,00
				2,00000		
68	998775102R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,00200	1 096,00	2,19
Díl: 776 Podlahy povlakové						114 810,57
69	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku 16,8+20,05+18,3+14,4	m	69,55000	94,00	6 537,70
				69,55000		
70	776511810RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 předsíň : 11,5 kuchyň : 11,52 wc : 1,05	m2	24,07000	37,00	890,59
				11,50000		
				11,52000		
				1,05000		
71	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž, 40,61+23,02	m2	63,63000	250,00	15 907,50
				63,63000		
72	776451101R01	Cementový potěr hmotou Schonox PL vč. penetrace Schonox KH Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 63,63000	m2	63,63000	245,00	15 589,35
				63,63000		
73	776451101R02	Cementový potěr vyztužený vlákny Schonox ZMF + Schonox PZG 40,61	m2	40,61000	1 005,00	40 813,05
				40,61000		
74	28412232R1	Podlahovina PVC Forbo Novilon Nova 5152 tl. 3,0 mm 25 m 23,02*1,15	m2	26,47300	475,00	12 574,68
				26,47300		
75	28412232R2	Podlahovina PVC Forbo Novilon Nova 5125 tl. 3,0 mm 25 m 40,61*1,15	m2	46,70150	460,00	21 482,69
				46,70150		
76	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	1,97090	515,00	1 015,01
Díl: 781 Obklady keramické						6 003,55
77	781101111R00	Příprava podkladu před provedením obkladu vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 17,30000	m2	17,30000	162,00	2 802,60
				17,30000		
78	781441903R00	Opravy obkladů z obkládaček hutných, polohutných glazovaných, velikosti 200 x 100 mm vč. opravy spárování	kus	10,00000	107,00	1 070,00
79	781479705R11	Vyčištění a dezinfekce keramického obkladu, s případným doplněním spárovací hmoty koupelna : 7,7*2-0,65*1,97 wc : 4,16*1,35-0,65*1,35	m2	18,85800	113,00	2 130,95
				14,11950		
				4,73850		
Díl: 783 Nátěry						10 604,18
80	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňků konstrukcí opálením nebo oklepáním zárubeň vstup dveře 0,8*1,97*2	m2	15,61400	173,00	2 701,22
				3,15200		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Ruská 1211/138	
O:	01	Oprava bytu č.7
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		radiátor : 0,11*0,55*2*28+0,11*0,55*24*2+0,11*0,55*2*20 potrubí : 15*0,25		8,71200 3,75000		
81	783225400R00	Nálěry kov.stavebních doplňk.konstrukci syntetické dvojnásobné + 1x email + tmelení, Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 30,39600	m2	30,39600	235,00	7 143,06
82	783903812R00	Ostatní práce odmaštění saponáty Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 15,61400 zárubně nové : 0,8*1,97*4+0,6*1,97*4 potrubí : 15*0,25	m2	30,39600 15,61400 11,03200 3,75000	25,00	759,90
Díl: 784		Malby				43 938,44
83	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m sklep : 8*2,74-0,65*1,97 předsíň : 18,3*3-0,65*1,97*4-0,8*1,97*4 kuchyň : 14,4*3-0,8*1,97-1,5*1,8 pokoj 2 : 16,8*3-0,8*1,97-1,5*1,8 spiž : 5,2*3-0,65*1,97 komora : 5,1*3-0,65*1,97 koupelna : 7,7*3-7,7*2 wc : 4,16*3-4,16*1,35 pokoj 1 : 20,05*3-0,8*1,97-2,25*1,8 stropy : 3+11,5+11,52+17,28+1,44+1,32+3,69+1,05+23,33	m2	320,71850 20,63950 43,47400 38,92400 46,12400 14,31950 14,01950 7,70000 6,86400 54,52400 74,13000	30,00	9 621,56
84	784403801R00	Odstranění maleb úplným omytím na sádrové omítce, v místnostech do 3,8 m Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 320,71850	m2	320,71850	20,00	6 414,37
85	784411301R00	Příprava povrchu Pačokování vápeným mlékem se začištěním v místnostech do 3,8m, jednonásobně s obroušením a přesádrováním Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 320,71850	m2	320,71850	10,00	3 207,19
86	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 320,71850	m2	320,71850	20,00	6 414,37
87	784165332R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobně Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 320,71850	m2	320,71850	57,00	18 280,95
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				3 655,44
88	979082312R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 500 m	t	2,01069	88,00	176,94
89	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,01069	225,00	452,41
90	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	38,20303	15,00	573,05
91	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva	t	2,01069	1 220,00	2 453,04
Díl: VN		Vedlejší náklady				26 000,00
92	005121 R	Zařízení staveniště včetně napojení podružného měření vody, elektrické energie apod.	Soubor	1,00000	11 500,00	11 500,00
93	00523 R	Zkoušky a revize revize elektro, plynu, topení, zkoušky kanalizace, vody atd .	Soubor	5,00000	2 900,00	14 500,00
Celkem						388 214,90

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Ruská 1211/138
O:	01 Oprava bytu č.7
R:	02 Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				72 967,00
1	210010501RT1	Montáž lustrové svorky včetně zapojení 2x4, svorky 2x2,5 mm	kus	6,00000	50,00	300,00
2	210800105RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	86,00000	45,00	3 870,00
3	210800106RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	126,00000	65,00	6 930,00
4	601022141R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 10 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	10,00000	185,00	1 850,00
5	210800115RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	15,00000	53,00	795,00
6	210010003R01	Úkončení rozvodů v domovním rozvaděči + domovní zvonek a dom. telefon, včetně dodávky Monoflex 1425	soubor	1,00000	1 286,00	1 286,00
7	210010113R01	Bytový rozvaděč RP, včetně zapojení skříň Volta 36M/305*515*97mm/IP30 nast. VA36B+dv dveře píchové pro VA36 vypínač páčkový 3pól SBN325 400V/25A na lištu jistič MBN110 1pól/ch.B/6kA/10A jistič MBN116 1pól/ch.B/6kA/16A kombinovaný proudový chránič/jistič 2pól ADA910D 10A/B/0,03A typA proudový chránič 4pól CDA425D 25A/0,03A typA svorka řadová KXA02LH 2 5mm2/24A/fázová-koncovka svorka N pro proudový chránič VZ455N krycí lišta d.219mm připoj. hřebenová KDN363F 4pól FI+jističe vidlic	ks	1,00000	12 000,00	12 000,00
8	210110003RT11	Spínač ř.1/ tlačítko 1/0, zapuštěný jednopólový, vč. dodávky	kus	6,00000	255,00	1 530,00
9	210110004R01	Zásuvky 2P+PE, vč. dodávky	kus	4,00000	315,00	1 260,00
10	210110004R02	Dvojjzásuvka domovní zapuštěná 2P+PE	kus	16,00000	315,00	5 040,00
11	210110005R05	Zvonek, domovní telefon, zásuvka STA	kus	4,00000	570,00	2 280,00
12	210110048R01	Přepínač 6,7,6+6/ vypínač 5, zapuštěný, vč. dodávky	kus	8,00000	400,00	3 200,00
13	210110048RT11	Rozvod STA do trubek pod omítkou, vč. materiálu	kompl	1,00000	2 000,00	2 000,00
14	210800109RT11	Kabel SYKFY 3x2x0,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	6,00000	36,00	216,00
15	222325102R01	Koaxiální kabel	m	28,00000	52,00	1 456,00
16	222325102R20	D+M svítidlo úsporná zářivka, A-2x36W	kus	1,00000	2 559,00	2 559,00
17	222325102R21	D+M svítidlo úsporná zářivka, B-2x26W	kus	5,00000	2 132,00	10 660,00
18	222325266R12	Hlídač úniku plynu	kus	1,00000	1 220,00	1 220,00
19	25689745	Montážní a jiné práce položka určena na propojení, přepravu a dopravu materiálu, manipulaci aj ..	soubor	1,00000	2 905,00	2 905,00
20	76431133R12	Úprava stávajícího rozvaděče měření, navýšení hl. jističe a ost. nespec. práce elektro	kompl	1,00000	4 500,00	4 500,00
21	222325266R11	Požární hlásič	kus	1,00000	1 130,00	1 130,00
22	34535425R01	Vodič NN a VN CY 4, 6 mm2, včetně dodávky, svorky Bernard	soubor	6,00000	260,00	1 560,00
23	34571511R01	Krabice přístrojová KP 68	kus	40,00000	63,00	2 520,00
24	34571511R02	Krabice odbočná KP 68	kus	10,00000	190,00	1 900,00
Celkem						72 967,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Ruská 1211/138	
O:	01	Oprava bytu č.7
R:	03	Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721 Vnitřní kanalizace			1 040,24			
1	721177103R00	Potrubí třívrstvé silně odhlučňené - přípojovací vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 17 dB, vnější průměr D50 mm, tloušťka stěny 2,0 mm, DN 50	m	2,00000	453,00	906,00

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

2	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	5,00000	23,00	115,00
3	601022141R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	t	0,10400	185,00	19,24

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Díl: 722 Vnitřní vodovod			2 830,57			
4	722130802R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 25 do DN 40	m	4,00000	70,00	280,00
5	722174212R00	Montáž potrubí rovného z plastů svařované polyfuzné, D přes 16 do 20 mm	m	8,00000	75,00	600,00
6	722179191R00	Příplatky za malý rozsah za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	1,00000	345,00	345,00
7	722181212R00	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 6 mm	m	8,00000	70,00	560,00
8	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	8,00000	30,00	240,00
9	286143001R	trubka vícevrstvá PP-RCT; AL; PP-R, hladká; PN 20; da = 21,8 mm; di = 14,4 mm; s = 2,80 mm; použití pro otopné systémy, vodovody; teplota média max. 60 °C	m	8,00000	67,00	536,00
10	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	0,41600	648,00	269,57

vodorovně do 50 m

Díl: 723 Vnitřní plynovod			11 651,19			
11	723120805R00	Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových přes 25 do DN 50	m	12,00000	117,00	1 404,00
12	723150365R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 38 mm, s 2,6 mm	m	2,00000	309,00	618,00
13	723163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	12,00000	346,00	4 152,00

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

14	723190901R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách	kus	2,00000	30,00	60,00
15	723190907R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	12,00000	25,00	300,00
16	723120815R1	Repase stávajícího plynového sporáku	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
17	19632978R	oblouk 90 °; měď; spoj pájený-s konci na vnitřní i vnější pájení; 15 mm	kus	6,00000	5,00	30,00
18	55113406.AR	kohout kulový rohový, nátrubkový, pinoprůtokový, vnější x vnitřní závit; pro plyn, PN 35; 1"; ovládání vrtulka	kus	2,00000	565,00	1 130,00
19	55113411.AR	kohout kulový rohový, nátrubkový, pinoprůtokový, vnitřní x vnější závit; pro plyn, PN 35; 1/2"; ovládání vrtulka	kus	1,00000	324,00	324,00
20	998723102R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 12 m	t	0,21310	625,00	133,19

vodorovně do 50 m

Díl: 725 Zařizovací předměty			12 859,38			
21	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	210,00	210,00
22	725013163R00	Klozetové mísy kombinované, bílé, hluboké splachování, vodorovný odpad, včetně sedátka, šifra 350 mm, hloubka 630 mm, výška 400 mm	soubor	1,00000	6 250,00	6 250,00
23	725829201RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová nástěnná; výtok spodní; rozteč 80 až 120 mm; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko kulaté ústí, otočné; 200 mm; kartuše s regulací teploty, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 144,00	2 144,00
24	725820801R00	Demontáž baterii nástěnných do G 3/4"	soubor	2,00000	80,00	160,00
25	725835113RTO	Baterie vanová nástěnná, ruční ovládání včetně příslušenství, základní, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	2 035,00	2 035,00
26	725850800R00	Demontáž odpadních ventilů všech přípojovacích dimenzí	kus	2,00000	20,00	40,00
27	725860107R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40 mm; pro umyvadla; plast, mosaz, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	215,00	215,00
28	725860201RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	420,00	420,00
29	725860213R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	346,00	346,00
30	725220R01	Roháčky	ks	5,00000	71,00	355,00
31	725860168R001	Zápachová uzávěrka pro pračky Alcaplast APS3	kus	1,00000	204,00	204,00
32	725860169R0011	Zápachová uzávěrka pro vany	kus	1,00000	251,00	251,00
33	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	0,32490	706,00	229,38

vodorovně do 50 m

Celkem	28 381,38
---------------	------------------