

## SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 126  
Stavba: Kanalizační a vodovodní přípojka -budova chráněného bydlení Český Těšín

JKSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 4.6.2018

Objednatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	439 485.44
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0.00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>439 485.44</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21.00%	ze		
snížená	15.00%	ze	439 485.44	65 922.82

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>505 408.26</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: 26.9. Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: 26.9. Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

stavba: 126  
Kanalizační a vodovodní přípojka -budova chráněného bydlení Český  
Těšín

Místo:

Datum: 4.6.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>439 485.44</b>	<b>505 408.26</b>
01.1	Položky	21 313.78	24 510.85
02	Položky	277 178.86	318 755.69
01	Položky	140 992.80	162 141.72
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>439 485.44</b>	<b>505 408.26</b>

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kanalizační a vodovodní přípojka - budova chráněného bydlení Český Těšín

**Objekt:** 01.1 - Položky

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4.6.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	21 313.78
Ostatní náklady	0.00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>21 313.78</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21.00%	ze		
snížená	15.00%	ze	21 313.78	3 197.07

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>24 510.85</b>
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Kanalizační a vodovodní přípojka - budova chráněného bydlení Český Těšín

Objekt: 01.1 - Položky

Místo: Datum: 4.6.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>21 313.78</b>
722 - Vnitřní vodovod	16 313.78
727 - Zednické výpomocce	5 000.00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0.00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>21 313.78</b>

## ROZPOČET

stavba: Kanalizační a vodovodní přípojka -budova chráněného bydlení Český Těšín

Objekt: 01.1 - Položky

Místo: Datum: 4.6.2018

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

21 313.78

#### 722 - Vnitřní vodovod

16 313.78

1	K	722172215R00	Potrubí z PP, těžká řada, D 50/4,5	m	20.000	120.00	2 400.00
2	K	722182004RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 samolepící spoj, rychlouzávěr	m	20.000	25.00	500.00
3	K	28377116	Izolace potrubí Mirelon PRO 52x9 mm	m	20.000	30.00	600.00
4	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	20.000	35.50	710.00
5	K	998 72-2101.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0.028	492.00	13.78
6	K	722 00-0001.VP	Zrušení vnitřního vodoměru Qn6	kpl	1.000	250.00	250.00
7	K	722 00-0002.VP	Zrušení rozvodu vody z Albrechtovy školy vč demontáže potrubí	kpl	1.000	5 000.00	5 000.00
8	K	722 00-0003.VP	DOD+MTZ kotevních objímk pro PPR potrubí dvoudílná objímka vč vývrtu pro hmoždinky	ks	40.000	150.00	6 000.00
9	K	722 00-0004.VP	DOD+MTZ PPR kolen + tvarovek	ks	7.000	120.00	840.00

#### 727 - Zednické výpomocce

5 000.00

10	K	727 00-0001.VP	Průvrt stěn d75	ks	5.000	1 000.00	5 000.00
----	---	----------------	-----------------	----	-------	----------	----------

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kanalizační a vodovodní přípojka - budova chráněného bydlení Český Těšín

**Objekt:** 02 - Položky

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4.6.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				277 178.86
Ostatní náklady				0.00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>277 178.86</b>
DPH základní	21.00%	ze		
snižena	15.00%	ze	277 178.86	41 576.83
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>318 755.69</b>

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: 26.9. Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: 26.9. Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Kanalizační a vodovodní přípojka - budova chráněného bydlení Český Těšín

Objekt: 02 - Položky

Místo:

Datum: 4.6.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>277 178.86</b>
1 - Zemní práce	66 990.58
15 - Roubení	10 086.00
4 - Vodorovné konstrukce	5 589.00
5 - Komunikace	5 088.00
8 - Trubní vedení	80 036.60
93 - Dokončovací práce inž.staveb	31 111.25
96 - Bourání konstrukcí	73 277.43
99 - Staveništní přesun hmot	5 000.00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0.00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>277 178.86</b>

## ROZPOČET

stavba: Kanalizační a vodovodní přípojka - budova chráněného bydlení Český Těšín

**Objekt: 02 - Položky**

Místo: Datum: 4.6.2018

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**277 178.86**

#### 1 - Zemní práce

**66 990.58**

1	K	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	87.296	180.00	15 713.28
2	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním zásyp odkopu septiku	m3	87.296	125.00	10 912.00
3	K	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	12.000	21.00	252.00
4	K	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. těžené tl. 20 cm	m2	12.000	141.00	1 692.00
5	K	121 10-0002.RAA	Sejmutí ornice a uložení na deponii zpětný přesun, rozprostření v tl. 20 cm	m3	2.400	150.00	360.00
6	K	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 3 do 100 m3	m3	47.400	280.00	13 272.00
7	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	47.400	55.00	2 607.00
8	K	119 00-0002.RAA	Dočasné zajištění kabelů ve výkopu 3 kabely, ztížená vykopávka	m	3.000	150.00	450.00
9	K	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	6.600	600.00	3 960.00
10	K	174101101R00.1	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	32.820	125.00	4 102.50
11	K	58331802.6	Kamenivo těžené frakce 16/32 D Moravskoslez. kraj	T	28.800	280.00	8 064.00
12	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	6.240	169.00	1 054.56
13	K	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	6.240	73.50	458.64
14	K	162 30-1100.VP	Příplatek k vodorovnému přesunu za každý další km	m3	118.560	17.50	2 074.80
15	K	162 00-0001.VP	Poplatek za skládku zeminy	m3	6.240	150.00	936.00
16	K	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	20.000	45.00	900.00
17	K	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	20.000	3.22	64.40
18	K	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	20.000	0.37	7.40
19	K	00572400	Směs travní parková I. sídlištní PROF1	kg	1.000	110.00	110.00

#### 15 - Roubení

**10 086.00**

20	K	150 00-0001.VP	Zřízení / odstranění pažení mechaniz boxovým pažením	m2	100.860	100.00	10 086.00
----	---	----------------	--	----	---------	--------	-----------

#### 4 - Vodorovné konstrukce

**5 589.00**

21	K	400 00-0001.VP	Lože pod potrubí z písku max vel zrn 10 mm	m3	2.430	550.00	1 336.50
22	K	400 00-0002.VP	Obsyp potrubí štěrkokáskem max fr 20 mm se zhutněním po stranách na ID 0,9	m3	12.150	350.00	4 252.50

#### 5 - Komunikace

**5 088.00**

23	K	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	12.000	283.00	3 396.00
----	---	--------------	--	----	--------	--------	----------



	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
K	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 20 cm	m2	12.000	141.00	1 692.00

### 8 - Trubní vedení

80 036.60

25	K	871353121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200	m	24.300	124.00	3 013.20
26	K	871 0001.VP	Potrubí PVC KG SN8 DN200 dl.6,0 m	ks	5.000	184.60	923.00
27	K	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin	kus	3.000	1 500.00	4 500.00
28	K	894 0001.VP	Přípojková šachta DN400-PP dno sběrné korug DN400 dl. 2,0 m,poklop 1,5 t,vičko DN150	ks	2.000	3 205.00	6 410.00
29	K	894 0002.VP	Přípojková šachta DN400-PP dno přímé korug DN400 dl. 2,0 m,poklop 1,5 t,vičko DN150	ks	1.000	3 205.00	3 205.00
30	K	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150	kus	6.000	187.00	1 122.00
31	K	877 0001.VP	Koleno 45° PVC DN150	ks	6.000	61.00	366.00
32	K	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum.kroužek DN 200	kus	3.000	204.00	612.00
33	K	877 0002.VP	Redukce PVC KG DN200-150	ks	3.000	86.00	258.00
34	K	877 0003.VP	DOD+MTZ přípojovací tvarovka In situ	ks	2.000	450.00	900.00
35	K	888 00-0001.VP	Podvrt schodiště	bm	2.000	1 500.00	3 000.00
36	K	888 00-0002.VP	DOD+MTZ navrtávací kloubová odbočka DN200 vč vývrtu DN 200 v potrubí DN1200	kpl	1.000	6 500.00	6 500.00
37	K	800 00-0001.VP	Přípojky kanalizace-výkop,lože,obsyp,zásyp vč ztuhnutí,odvoz přebytek materiálu na skládku	bm	19.000	2 000.00	38 000.00
38	K	871313121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150	m	19.000	118.00	2 242.00
39	K	871 0002.VP	Roura PVC KG SN8 DN150 - dl. 6,0 m	ks	4.000	710.00	2 840.00
40	K	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	43.300	38.00	1 645.40
41	K	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	sada	3.000	1 500.00	4 500.00

### 93 - Dokončovací práce inž.staveb

31 111.25

42	K	930 00-0001.VP	Vyčerpání splašků strojních hodin	m3	6.581	1 250.00	8 226.25
43	K	930 00-0002.VP	Odvoz splašků na ČOV	km	15.000	44.00	660.00
44	K	930 00-0003.VP	Vytýčení stavby na základě koordinační situace	kpl	1.000	5 000.00	5 000.00
45	K	930 00-0004.VP	Vytýčení podzemních sítí	kpl	1.000	3 000.00	3 000.00
46	K	930 00-0005.VP	Zaměření dokončené stavby vč hloubky den šachet dle směrnice SmVaK Ostrava a.s.	kpl	1.000	3 800.00	3 800.00
47	K	930 00-0006.VP	Zkoušky hutnění-statická a dynamická zkouška	kpl	1.000	1 800.00	1 800.00
48	K	930 00-0007.VP	Kamerové zkoušky vč vyhotovení protokolu a záznamu na DVD	bm	25.000	85.00	2 125.00
49	K	930 00-0008.VP	Přechody/přejezdy přes výkopy	kpl	1.000	2 500.00	2 500.00
50	K	930 00-0009.VP	Případné náklady na vodu a el.energii	kpl	1.000	2 000.00	2 000.00
51	K	930 00-0010.VP	Čerpání spodní vody	kpl	1.000	2 000.00	2 000.00

### 96 - Bourání konstrukcí

73 277.43

52	K	963 30-0012.RA0	Bourání stropů ŽB deskových tl. 15 cm	m2	9.960	3 500.00	34 860.00
53	K	962052314R00	Bourání piliřů železobetonových	m3	5.648	3 490.00	19 711.52
54	K	960 00-0001.VP	DMTZ+MTZ zahradního altánu	kpl	1.000	4 500.00	4 500.00
55	K	979 08-7212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	22.420	94.50	2 118.69
56	K	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	22.420	213.00	4 775.46
57	K	979 00-0001.VP	Příplatek k odvozu za každý další km	t	425.972	9.27	3 948.76

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
K	979 00-0002.VP	Poplatek za skládku sutí	t	22.420	150.00	3 363.00
<b>99 - Staveništní přesun hmot</b>						<b>5 000.00</b>
59	K 990 00-0001.VP	Přesun hmot, trubní vedení	kpl	1.000	5 000.00	5 000.00

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kanalizační a vodovodní přípojka - budova chráněného bydlení Český Těšín

**Objekt: 01 - Položky**

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4.6.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				140 992.80
Ostatní náklady				0.00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>140 992.80</b>
DPH základní	21.00%	ze		
, snížená	15.00%	ze	140 992.80 ,	21 148.92
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>162 141.72</b>

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: 26.9. Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: 26.9. Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Kanalizační a vodovodní přípojka -budova chráněného bydlení Český Těšín

Objekt: 01 - Položky

Místo: Datum: 4.6.2018

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>140 992.80</b>
1 - Zemní práce	31 504.61
15 - Roubení	2 890.00
4 - Vodorovné konstrukce	1 508.75
5 - Komunikace	21 289.80
8 - Trubní vedení	16 673.00
91 - Doplňující práce na komunikaci	1 200.00
93 - Dokončovací práce inž.staveb	46 023.00
98 - Demolice	9 903.64
99 - Staveništní přesun hmot	10 000.00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0.00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>140 992.80</b>

## ROZPOČET

Stavba: Kanalizační a vodovodní přípojka - budova chráněného bydlení Český Těšín

Objekt: 01 - Položky

Místo: Datum: 4.6.2018

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**140 992.80**

#### 1 - Zemní práce

**31 504.61**

1	K	119 00-0002.RAA	Dočasné zajištění kabelů ve výkopu 3 kabely, ztižená vykopávka	m	2.000	250.00	500.00
2	K	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	24.000	52.70	1 264.80
3	K	113151113R00	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4 cm	m2	24.000	75.00	1 800.00
4	K	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm chodník	m2	24.000	141.00	3 384.00
5	K	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm komunikace	m2	6.000	159.00	954.00
6	K	113107113R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.30 cm komunikace	m2	6.000	150.00	900.00
7	K	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	14.450	280.00	4 046.00
8	K	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	3.400	600.00	2 040.00
9	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	14.450	55.00	794.75
10	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	14.450	169.00	2 442.05
11	K	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	14.450	55.00	794.75
12	K	162 30-1100.VP	Příplatek k odoorvnému přesunu za každý další km	m3	274.550	17.50	4 804.63
13	K	162 00-0001.VP	Poplatek za skládku zeminy	m3	14.450	150.00	2 167.50
14	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	10.625	125.00	1 328.13
15	K	58341902.3	Kamenivo drcené frakce 32/63 B Moravskosl. kraj	T	15.300	280.00	4 284.00

#### 15 - Roubení

**2 890.00**

16	K	150 00-0001.VP	Zřízení / odstranění pažení mechan boxové hl. 2,0m	m2	28.900	100.00	2 890.00
----	---	----------------	--	----	--------	--------	----------

#### 4 - Vodorovné konstrukce

**1 508.75**

17	K	400 00-0001.VP	Lože po potrubí ze štěrkopisku max fr 20 mm bez ostrohranných zrn	m3	0.850	550.00	467.50
18	K	400 00-0002.VP	Obsyp potrubí ze štěrkopisku max fr 20 mm se zhutnění po vrstvách max 150 mm na ID 0,9	m3	2.975	350.00	1 041.25

#### 5 - Komunikace

**21 289.80**

19	K	577131311R00	Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH tř.3 do 3 m, tl. 4 cm asfalt beton ACO11	m2	24.000	249.00	5 976.00
20	K	573231111R00	Postřík živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	24.000	12.60	302.40
21	K	631621117R00	Podklad z obalovaného kameniva tl. 70 mm	m2	6.000	550.00	3 300.00
22	K	573312611R00	Prolití podkladu z kameniva asfaltem, 7,0 kg/m2	m2	6.000	85.90	515.40
23	K	555 00-0001.VP	Zatavení spar živičnou zatavovací páskou	bm	12.000	85.00	1 020.00

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K 59681111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	24.000	283.00	6 792.00
25	K 56486111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	24.000	141.00	3 384.00

#### 8 - Trubní vedení

16 673.00

26	K 89124911R00	Montáž navrtávacích pasů DN 80	kus	1.000	888.00	888.00
27	K 891 0001.VP	Navrtávací pas Hawle 5320 d90 - 46	ks	1.000	1 890.00	1 890.00
28	K 89118311R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 40	kus	1.000	170.00	170.00
29	K 891 0002.VP	Ventil rohový Hawle ZAK 46-46 přechodka ISO 50 ZAK 46	ks	1.000	3 130.00	3 130.00
30	K 891 00-0001.VP	DOD+MTZ zákop souprava teleskop dl. 1,50 - 1,80 m	ks	1.000	1 500.00	1 500.00
31	K 89940111R00	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	1.000	275.00	275.00
32	K 899 0003.VP	Poklop litin teleskop KASI vč bet podložky poklopu	ks	1.000	2 800.00	2 800.00
33	K 87118112R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 50 mm	m	8.500	63.80	542.30
34	K 871 0001.VP	Potrubí WAVIN TS SDR 11 d50 x 4,6 DN40	bm	8.500	103.00	875.50
35	K 871 00-0001.VP	DOD+MTZ výstražná folie bílé barvy	bm	10.000	8.00	80.00
36	K 871 00-0002.VP	DOD+MTZ signalizační vodič Cu d4,0 mm2	bm	15.000	18.00	270.00
37	K 89223311R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	8.500	38.70	328.95
38	K 89224111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	8.500	14.50	123.25
39	K 888 00-0001.VP	Jádrový vývrt přes stěnu vč utěsnění a napojení na hydroizolaci	kpl	1.000	1 000.00	1 000.00
40	K 888 00-0002.VP	DOD+MTZ vodoměrné sestavy - viz D.1.1	kpl	1.000	2 800.00	2 800.00

#### 91 - Doplnující práce na komunikaci

1 200.00

41	K 919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	12.000	100.00	1 200.00
----	----------------	---	---	--------	--------	----------

#### 93 - Dokončovací práce inž.staveb

46 023.00

42	K 930 00-0001.VP	Vytýčení stavby - viz koordinační situace	kpl	1.000	5 000.00	5 000.00
43	K 930 00-0002.VP	Vytýčení inž. sítí - viz dokladová část	kpl	1.000	3 000.00	3 000.00
44	K 930 00-0003.VP	Zaměření stavby v S-JTSK a B.p.V. dle směrnice SmVaK Ostrava a.s.	kpl	1.000	3 000.00	3 000.00
45	K 930 00-0004.VP	Bakteriologický rozbor vody dle ČSN ISO 5667-5	subor	1.000	2 500.00	2 500.00
46	K 930 00-0005.VP	Zkoušky hutnění - dynamická zkouška deskou ve výkopu + statická zkouška na pláni	kpl	1.000	4 000.00	4 000.00
47	K 930 00-0006.VP	Náklady na zábor veřejného prostranství	kpl	1.000	10 000.00	10 000.00
48	K 930 00-0007.VP	DOD+MTZ inetifikační tabulky Š	kpl	1.000	150.00	150.00
49	K 930 00-0008.VP	Zřízení/odstranění přechody přejezdy přes výkopy	kpl	1.000	2 500.00	2 500.00
50	K 930 00-0009.VP	PDZ - zřízení/odstranění/pronájem vč odsouhlasení na PČR-DI	kpl	1.000	15 000.00	15 000.00
51	K 930 00-0010.VP	Kladení obruby do bet lože s opěrou	bm	3.000	291.00	873.00

#### 98 - Demolice

9 903.64

52	K 979 08-7212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	15.630	94.50	1 477.04
53	K 979 08-3112.R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 1000 m	t	15.630	213.00	3 329.19
54	K 979 00-0001.VP	Příplatek k vodorovnému přesunu za každý další km	t	296.970	9.27	2 752.91
55	K 979 00-0002.VP	Poplatek za skládku suti	t	15.630	150.00	2 344.50

		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>99 - Staveništní přesun hmot</b>							<b>10 000.00</b>
56	K	990 00-0001.VP	Přesun hmot, trubní vedení	kpl	1.000	5 000.00	5 000.00
57	K	990 00-0002.VP	Přesun hmot, komunikace	kpl	1.000	5 000.00	5 000.00