

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- příprava stroje na pracovišti k zametání
- zametání vozovky
- příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí
- zatřídění odpadního materiálu
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- samosběr
- Dělník 1x

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- plnění a doplňování nádrže kroupičky vodou
- příprava stroje na pracovišti k mytí, příprava nářadí
- mytí vozovky tlakovou vodou
- případné odkopání silnější vrstvy bláta
- příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- autokroupička
- Dělník 2x
-

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- příprava stroje na pracovišti k zametání
- očištění vozovky kartáčovým zametačem
- příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- traktor se zametacím kartáčem
- Dělník 1x

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviřtř dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- příprava ručního nářadí na pracoviřti
- odkopání silnější vrstvy bláta, ruční zametení kartáči
- výkop stružek pro volný odtok vody z vozovky
- zařídění odpadu
- přesun mezi jednotlivými úseky
- úklid ručního nářadí na dopravní prostředek
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
-

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- Dělník 3x
- Nákl.automobil do 7,5 t

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviřtě dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- příprava strojů na pracoviřti k odstranění naplavenin
- shrnování a nakládání naplaveniny na dopravní prostředek nakladačem
- očiřtění povrchu vozovky samosběrem
- očiřtění silničních mechanismů od bláta
- zařídění odpadu
- příprava k odjezdu z pracoviřtě
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- Dělník 5x
- Nákl.automobil do 7,5 t
- Nákl.automobil
- Nakladač
- Samosběr
-

20180 Sorbent

kg

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
-
- použití sorbentu k likvidaci DN, popř. jiných ropných havárií
-
-
- doprava materiálu na místo
- další činnosti nutné k úklidu po DN vykazovat samostatně dle NS

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- Dělník 2x
- Nákl.automobil do 7,5 t

Ruční nářadí

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- práce k zajištění průjezdnosti jízdního profilu
- nutná aktivita k zajištění bezpečnosti silničního provozu
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
- v souvislosti s mimořádnou událostí
např. úklid vraků vozidel po DN, prvotní úklid po povodni, bahno apod.

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- Dělník 2x
- Nákl. automobil do 7,5 t
- Motorová pila
- Ruční nářadí

20290 Zabezpeč. pracoviště semaforovou soupravou hod

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
-
- 1 pár semaforů (2 ks)
- doprava sem. soupravy na místo, instalace, seřízení
- provoz, údržba a servis zařízení
- činnost zařízení mimo čas provádění prací
- zrušení semaforové soupravy, naložení a odvoz
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
- použití na nezbytně nutnou dobu

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- Dělník 2x
- Nákl.automobil do 7,5 t

20390 Doprava a popl.za skládkování

t

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- doprava a uložení odpadu na skládku, včetně poplatků za skládkování
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
- 35 % objemu výkonů, kde vzniká odpadní materiál
- NS 17110,20110,20140,20180,28110
-
-

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- Dělník
- Nákl.automobil nad 7,5 t

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
-
- příprava pomůcek na pracovišti
- řízení provozu po nezbytně nutnou dobu
- případné vyznačení objízdných tras
-
-

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- dělník 2x, popř. dle povahy navýšit počet D
- Nákl.automobil do 7,5 t
-

20910 Výjezd pro zajištění BESIP

ks

Pracovní postup:

- organizace výjezdu pro zajištění BESIP
- příprava pomůcek na pracovišti
- dle požadavku IZS
-
-
-

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- dělník 2x, popř. dle povahy navýšit počet D
- Nákl.automobil do 7,5 t
- THP

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- nakládka a přeprava materiálu na úsek realizace činnosti
- strojní posyp vozovky se změněnou adhezí povrchu
- případný doplňující ruční posyp
- příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
-
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
- dodání materiálu

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- Sypač inertní
- Dělník 2x
- nakladač

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- plnění a doplňování nádrže rozstřikovače pojivem, doplnění kameniva
- spojovací postřík
- příprava rozstřikovače na pracovišti - montáž nástavců stříkacích tyčí, kontrola trysek,
- nahřívání pojiva na pracovní teplotu, nahřívání potrubí, kohoutů a trysek cirkulací
- postřík pojivem a posyp kamenivem v předepsaném množství, hutnění
- příprava strojů k odjezdu z pracoviště - očištění rozstřikovače, demontáž nástavců střík. tyčí
-

- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
- dodání materiálu

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- rozstřikovač živice nebo vysprávková souprava
- vibrační válec
- distributor vč. rozstřikovací lišty
- nákladní automobil s podrťovačem
- nákl. Automobil 3x
- Dělník 7x
-

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- plnění a doplňování nádrže rozstřikovače pojivem, doplnění kameniva
-
- příprava rozstřikovače na pracovišti - montáž nástavců stříkacích tyčí, kontrola trysek,
- nahřívání pojiva na pracovní teplotu, nahřívání potrubí, kohoutů a trysek cirkulací
- postřik pojivem a posyp kamenivem v předepsaném množství, hutnění
- příprava strojů k odjezdu z pracoviště - očištění rozstřikovače, demontáž nástavců střík. tyčí
-
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
- dodání materiálu

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- rozstřikovač živic nebo vysprávková souprava
- vibrační válec
-
- nákladní automobil s podrťovačem
- nákl. Automobil 3x
- Dělník 7x

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- plnění a doplňování nádrže rozstřikovače pojivem, doplnění kameniva
-
- příprava rozstřikovače na pracovišti - montáž nástavců stříkacích tyčí, kontrola trysek,
- nahřívání pojiva na pracovní teplotu, nahřívání potrubí, kohoutů a trysek cirkulací
- postřik pojivem a posyp kamenivem v předepsaném množství, hutnění
- příprava strojů k odjezdu z pracoviště - očištění rozstřikovače, demontáž nástavců střík. tyčí
-
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
- dodání materiálu

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- rozstřikovač živice nebo vysprávková souprava
- vibrační válec
-
- nákladní automobil s podrťovačem
- nákl. Automobil 3x
- Dělník 7x
-
-

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- příprava mechanismů, materiálů a náradí na pracovišti
- doprava technologického zařízení na pracoviště
- vyčištění od uvolněného materiálu, plnění výtluku kamenivem, zástřik emulzí
- přejezd k dalšímu výtluku
- příprava mechanismů na odjezd z pracoviště
-

zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
dodání materiálu

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- turbonástavba (Turbo 4000, RA-100, 4 CU M a p.)
- Dělník 2x
-

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- příprava vysrávkové soupravy na pracovišti
- označení poruch vozovky určených k výsravě
zaříznutí okrajů výtluhu
- frézování výtluků v rozsahu dle charakteru poruchy, vyčištění od uvolněného materiálu
- zatřídění odpadu, rozbor
- spojovací postřik všech styčných ploch,
pokládka horké asfaltové směsi do výtluhu—výměra do cca.20 m²
hutnění směsi

- příprava strojů k odjezdu z pracoviště - očištění soupravy
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
- dodání materiálu

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- pila na asfalt
- fréza
- samosběr
- distributor vč.rozstříkovací lišty, příp. ruční stříkací zařízení
- výsravková soustava

- vibrační válec nebo deska
- Dělník 6x

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- příprava vysprávkové soupravy na pracovišti
- označení poruch vozovky určených k výsravě
- vyčištění výtluhu od uvolněného materiálu, spojovací postřik
- zařídění odpadu, rozbor
- pokládka horké asphaltové směsi do výtluhu, hutnění směsi
- příprava strojů k odjezdu z pracoviště - očištění soupravy
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
- dodání materiálu

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- výsprávková soustava
- vibrační válec
- Dělník 5x
-
-

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- příprava vysprávkové soupravy na pracovišti
- označení poruch vozovky určených k výsravě
- vyčištění výtluhu od uvolněného materiálu
- zařídění odpadu, rozbor
- aplikace studené obalované směsi s dodržáním technologických předpisů, hutnění
- příprava strojů k odjezdu z pracoviště - očištění soupravy
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
- naložení, odvoz a uložení odpadu na řízenou skládku
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
- dodání materiálu

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

-
- vibrační válec, vibrační deska
- Dělník 3x
- nákl.automobil do 7,5 t

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- příprava vysprávkové soupravy (finišer, hutnící technika) na pracovišti
- označení poruch vozovky určených k výpravě
- pokládka horké asfaltové směsi finišerem
- hutnění směsi vibračními válci
- příprava strojů k odjezdu z pracoviště - očištění soupravy
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
- dodání materiálu
- výměra do 500 m2, síla vrstvy 50 mm

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

-
-
- finišer
- nákl. Automobil 4-8x
- vibrační válce
- Dělník 8x

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- příprava vysprávkové soupravy na pracovišti
- pro vyrovnání nerovností před pokládkou
- pokládka horké asfaltové směsi finišerem
- hutnění směsi vibračními válci
- příprava strojů k odjezdu z pracoviště - očištění soupravy
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
- dodání materiálu
-

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

-
-
- finišer
- nákl. Automobil 4-8x
- vibrační válce
- Dělník 8x

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- příprava vysprávkové soupravy (finišer, hutnící technika) na pracovišti
- označení poruch vozovky určených k výpravě
- pokládka horké asfaltové směsi finišerem
- hutnění směsi vibračními válci
- příprava strojů k odjezdu z pracoviště - očištění soupravy
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
- dodání materiálu
- výměra nad 500 m2, síla vrstvy 50 mm

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

-
-
- finišer
- nákl. Automobil 4-8x
- vibrační válce
- Dělník 8x

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- před podkládku dle NS 21910, NS 21920 a NS 21930
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
- dodání materiálu
-
-
-
-

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

-
-
- distributor vč. rozstříkovací lišty
-
-
- Dělník

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- příprava frézy, plnění vodou
- označení poruch vozovky určených k frézování
- frézování vozovky v rozsahu dle vyznačení charakteru poruchy
-
-
- příprava strojů k odjezdu z pracoviště, očištění
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
-

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- fréza
- přívěs
- nákl. Automobil
- Dělník 3x
-

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- příprava frézy, plnění vodou
- označení poruch vozovky určených k frézování
- frézování vozovky v rozsahu dle vyznačení charakteru poruchy
-
-
- příprava strojů k odjezdu z pracoviště, očištění
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
-

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- fréza
- přívěs
- nákl. Automobil
- Dělník 3x
-

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- příprava frézy, plnění vodou
- označení poruch vozovky určených k frézování
- frézování vozovky v rozsahu dle vyznačení charakteru poruchy
-
-
- příprava strojů k odjezdu z pracoviště, očištění
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
-

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- fréza
- přívěs
- nákl. Automobil
- Dělník 3x

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- příprava kompresoru, příprava nářadí
- vybourání označených výtluků, odstranění narušené části vozovky
- vyčištění, zametení volných částí z výtluku
- přejezd k jednotlivým označeným výtlukům
- zařídění odpadu, rozbor
- příprava kompresoru k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- nakladač
- nákl. Automobil nad 7,5 t
- elektrocentrála, ruční elektrické nářadí
- kompresor
- dělník 4x

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- příprava kompresoru, příprava nářadí
- vybourání označených míst v komunikaci, odstranění narušené části vozovky
- vyčištění, zametení volných částí
- přejezd k jednotlivým označeným místům
- zařídění odpadu, rozbor
- příprava kompresoru k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- nakladač
- nákl. Automobil nad 7,5 t
- elektrocentrála, ruční elektrické nářadí
- kompresor
- dělník 4x

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- příprava pily na asfalt sjetím z dopr. prostředku, nasazení řezacího kotouče, doplnění benzínu, nájezd na místo řezání
- řezání
- přejezdy k jednotlivým označeným místům
- očištění pily, odmontování řezacího kotouče, naložení na dopr. prostředek
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- Dělník 3x
- Nákl.automobil do 7,5 t
-
-

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- příprava pily na asfalt sjetím z dopr. prostředku, nasazení řezacího kotouče, doplnění benzínu, nájezd na místo řezání
- řezání
- přejezdy k jednotlivým označeným místům
- očištění pily, odmontování řezacího kotouče, naložení na dopr. prostředek
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- Dělník 3x
- Nákl.automobil do 7,5 t
-

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- příprava záливkového stroje Dicorel, ohřev a doplnění záливkové hmoty
- prořez spár silniční frézou PC 200
- odstranění drobných nečistot ze spar tlakem vzduchu (foukačem)
- nanesení penetračního, spojovacího nátěru do profilu spar
- aplikace horké asfaltové záливky do spar
- posypání vápnem, přelepení papírovou páskou
- přejezdy k jednotlivým označeným místům
- očištění nádob, ručního nářadí a tavícího kotle
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
- dodání materiálu

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- fréza PC 200, foukač
- záливkový stroj Dicorel
- Dělník 3x
- Nákl.automobil do 7,5 t

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- příprava stroje na pracovišti
- nakládání a popojíždění
-
- příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

položka k použití pro NS 21710, NS 22710 a NS 22720

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- nakladač
- Nákladní automobil 4-8x
- Dělník 3-9x
-

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- naložení materiálu na dopravní prostředek bez použití mechanizace
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
-
-
-

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- Nákladní automobil do 7,5 t
- Dělník 3x
-

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- příprava ručního nářadí
- dovoz materiálu na pracoviště
- úprava podloží, rozprostření lože
- ruční dláždění vozovky z žulových kostek o rozměrech min. 16 x 16 cm, vč. hutnění
- spárování dlažby
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
- dodání chybějícího materiálu
-
-

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- nákladní automobil
- nákladní automobil do 7,5 t
- Dělník 4x
-

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- příprava ručního nářadí
- dovoz materiálu na pracoviště
- úprava podloží, rozprostření lože
- ruční dláždění vozovky z žulových kostek o rozměrech min. 8 x 8 cm a max. 12 x 12 cm
- spárování dlažby
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
- dodání materiálu
-
-

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- nákladní automobil
- nákladní automobil do 7,5 t
- Dělník 4x
-

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- příprava ručního nářadí
- rozebrání dlažby ručně s pomocí nakladače
- očištění kostek
- vytřídění kostek s odhozem na hromadu ,naložení na dopravní prostředek
- zařídění odpadu, rozbor
- uklizení nářadí
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- nakladač
- nákladní automobil
- nákladní automobil do 7,5 t
- Dělník 4x
-

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- příprava ručního nářadí
- rozebrání dlažby ručně s pomocí nakladače
- očištění kostek
- vytřídění kostek s odhozem na hromadu ,naložení na dopravní prostředek
- zařídění odpadu, rozbor
- uklizení nářadí
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- nakladač
- nákladní automobil
- nákladní automobil do 7,5 t
- Dělník 4x

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- doprava strojního vybavení a materiálu na pracovní místo
- nahmutí kameniva do kolejí a výtluků
-
- příprava strojů k odjezdu z pracoviště
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
- dodání materiálu
-
-

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- nakladač
- Dělník 5x
-
- nákl. Automobil nad 7,5 t
-

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- doprava strojního vybavení a materiálu na pracovní místo
- narušení povrchu vyjetých kolejí grejdrem, nahrnutí kameniva
- znivelování nez hutněného povrchu vozovky
- zhutnění vozovky
- příprava strojů k odjezdu z pracoviště
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
- dodání materiálu
-
-

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- grejdr motorový
- Dělník
- válec vibrační nad 7 t
- Dělník
- autokropička
- Dělník
- silniční Dělník 3 x

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- příprava kompresoru, příprava nářadí
- vybourání označených míst v komunikaci
- odstranění narušené části vozovky včetně konstrukce vozovky až na únosné podloží
- zlepšení konstrukce vozovky v tl.550 mm vrstvou ŠD, popř. SCI (stab. Betonem), vč.ložné a obrusné vrstvy, hutnění
- přejezd k jednotlivým označeným místům
- zařídění odpadu, rozbor
- příprava kompresoru k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
- dodání materiálu

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- nakladač
- nákl. Automobil nad 7,5 t
- elektrocentrála, ruční elektrické nářadí
- dělník 4x
-

Pracovní postup:

práce za provozu, bez uzavírky

označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ

příprava zálivkového stroje Dicorel, ohřev a doplnění zálivkové hmoty

odstranění drobných nečistot ze spar tlakem vzduchu (foukačem)

aplikace horké asfaltové zálivky do spar

přejezdy k jednotlivým označeným místům

očištění nádob, ručního náradí a tavicího kotle

zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek

směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

dodání materiálu

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

foukač

zálivkový stroj

Dělník 3x

Nákl.automobil do 7,5 t

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- pokládka na očištěný povrch, viz. NS 20110
- položení geomříže včetně přesahů, geomříž z polypropylénu s geotextilií včetně spojovacího postříku včetně uchycení k podkladu hřeby
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
- dodání materiálu

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

-
-
- Dělník 4x
- Nákl.automobil do 18 t