

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
-
- plnění a doplňování vody
- příprava mycího zařízení, seřízení kartáčů
- mytí SDZ
- přejezd k jednotlivým SDZ
- dokončovací mytí ručně
- příprava mycího zařízení k odjezdu z pracoviště
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- myčka příslušenství
- Dělník 3x
- Nákl.automobil

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- příprava kompresoru, stříkací pistole, ředění barev
- stříkání, ruční nátěr stojanu SDZ
- příprava k odjezdu z pracoviště, vyčištění pistole, uklizení prázdných obalů
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
- dodání materiálu

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- kompresor
- Dělník 3x
- Nákl.automobil do 7,5 t

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- příprava kompresoru, stříkací pistole, ředění barev
- očištění stojanu SDZ ocelovým kartáčem a hadrem
- stříkání, ruční nátěr stojanu SDZ, přesun podél svodidla
- příprava k odjezdu z pracoviště, vyčištění pistole, uklizení prázdných obalů
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
- dodání materiálu

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- kompresor
- Dělník 3x
- Nákl. automobil do 7,5 t

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- příprava nářadí, spojovacího materiálu a štítu nové značky
- demontáž původní značky
- montáž nové značky
- zrušení dopravního značení
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
- dodání materiálu

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- Dělník 2x
- Nákl.automobil do 7,5 t

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- příprava ručního nářadí na pracovišti
- částečné uvolnění záhozu kolem patky sloupku
- vyrovnění a kontrola svislosti DZ a její nasměrování do vozovky
- terenní úprava
- uložení ručního nářadí na dopravní prostředek
- zrušení dopravního značení
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- Dělník 2x
- Nákl.automobil do 7,5 t

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- oprava, vyrovnání mírných deformací stojanu, oprava konstrukce výlitku patky
- uložení značek do skladu
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
-
-
-

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- Dělník 2x
- Nákl.automobil do 7,5 t
-
-

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- demontáž SDZ z poškozeného stojanu
- demontáž stojanu, bourání základové patky
- oprava deformace malého rozsahu nebo výměna za nový stojan
- betonáž základové patky
- montáž SDZ na opravený stojan
- naložení, odvoz a uložení materiálu na řízenou skládku
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
- dodání materiálu

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- elektrocentrála, ruční elektrické nářadí
- Dělník 3x
- Nákl.automobil do 7,5 t
-

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- příprava stroje a nářadí
- vyhloubení otvoru pro patku značky
- osazení stojanu, betonáž základové patky
- montáž SDZ včetně držáku na stojan
- příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí
- naložení, odvoz a uložení materiálu na řízenou skládku
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
- dodání materiálu

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- zemní vrták
- Dělník 3x
- Nákl.automobil do 7,5 t
-
-

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- Označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- Příprava stroje a nářadí
- Vyhloubení otvoru pro patku značky
- Osazení stojanu, betonáž základové patky
- Montáž SDZ včetně držáku na stojan
- Příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí
- Naložení, odvoz a uložení materiálu na řízenou skládku
- Zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
- dodání materiálu

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- Zemní vrták
- Dělník 3x
- Nákl.automobil do 7,5 t
-
-

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- montáž SDZ na stávající stojan
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
- dodání materiálu
-
-
-

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- Dělník 2x
- Nákl.automobil do 7,5 t
-
-
-

Pracovní postup:

- označení přenosným DZ dle schváleného stanovení
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
- označení závad ve sjízdnosti
- nad rámec označení dle činností
-
-
-

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- Dělník 2x
- Nákl.automobil do 7,5 t
-
-
-

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
-
- příprava pomůcek na pracovišti
- řízení provozu po nezbytně nutnou dobu
- případné vyznačení objízdných tras
-
-

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- dělník 2x, popř. dle povahy navýšit počet D
- Nákl.automobil do 7,5 t
-

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- příprava kompresoru, stříkací pistole, ředění barev
- stříkání, ruční nátěr nosné konstrukce velkoplošné DZ
- příprava k odjezdu z pracoviště, vyčištění pistole, uklizení prázdných obalů
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
- dodání materiálu

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- kompresor
- Dělník 3x
- Nákl.automobil do 7,5 t

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- příprava nářadí, spojovacího materiálu a štítu nové značky
- demontáž původní velkoplošné DZ
- montáž nové velkoplošné DZ
- úprava povrchu konstrukce nátěrem
- uklizení nářadí
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
- dodání materiálu

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- Dělník 3x
- Nákl.automobil do 7,5 t
-

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- příprava autojeřábu, velkoplošné DZ, nosné konstrukce, nářadí a spoj. materiálu na pracovišti
- vykopřýhy pro základové pasy, betonáž zakotvení pro upevnění nosné konstrukce
- osazení nosné konstrukce na základové patky - proměření
- přípevnění značky na nosnou konstrukci
- kontrola svislého i vodorovného vyrovnání
- příprava autojeřábu k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí
- naložení, odvoz a uložení materiálu na řízenou skládku
- terenní úpravy
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
- dodání materiálu

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- autojeřáb
- elektrocentrála, ruční elektrické nářadí
- nakladač
- nákladní automobil
- Dělník 4x
- Nákl.automobil do 7,5 t

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- příprava autojeřábu a nářadí
- demontáž štítu značky
- odkopání a uvolnění základů nosné konstrukce
- demontáž spojů, uvázání na lano autojeřábu, vyzvednutí, uložení na nákl. automobil
- urovnání terénu v prostoru bývalé značky
- příprava autojeřábu k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
- naložení, odvoz a uložení materiálu na řízenou skládku
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
- dodání materiálu

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- autojeřáb
- elektrocentrála, ruční elektrické nářadí
- nakladač
- nákladní automobil
- Dělník 4x
- Nákl.automobil do 7,5 t

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- očištění vozovky
- rozměření, položení šablony, značení ručním nástřikem, překládání šablony, položení kuželů
-
- plnění a doplňování nádrže značkovače barvou
- očištění šablony a pomůcek
- příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, úklid nářadí
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
- ekologická likvidace prázdných obalů
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
- dodání materiálu

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- značkovač HZS - 3
- Dělník 4x
-
-

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- očištění vozovky
- položení šablony, značení ručním nástřikem, překládání šablony, položení kuželů
-
- plnění a doplňování nádrže značkovače barvou
- očištění šablony a pomůcek
- příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
- ekologická likvidace prázdných obalů
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
- dodání materiálu

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- značkovač HZS - 3
- Dělník 4x
-
-
-

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- očištění vozovky
- položení šablony, značení ručním nástřikem, posyp balotinou, položení kuželů
-
- plnění a doplňování nádrže značkovače barvou
- očištění šablony a pomůcek
- příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
- ekologická likvidace prázdných obalů
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
- dodání materiálu

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- značkovač HZS - 3
- Dělník 4x
-

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- očištění vozovky
- položení šablony, značení ručním nástřikem, posyp balotinou, položení kuželů
-
- plnění a doplňování nádrže značkovače barvou
- očištění šablony a pomůcek
- příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
- ekologická likvidace prázdných obalů
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
- dodání materiálu

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- značkovač HZS - 3
- Dělník 4x
-
-
-

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti
- rozměrování a vyznačování trasy barvou
- provedení vlastního značení, rozmístění dopravních kuželů
- plnění a doplňování nádrže značkovače barvou
- sběr dopravních kuželů s naložením
- očištění značkovače
- příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí
- ekologická likvidace prázdných obalů
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
- dodání materiálu

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- značkovač HZS - 3
- Dělník 4x
-
-
-

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti
- provedení značení
- rozmístění dopravních kuželů
- plnění a doplňování nádrže značkovače barvou
- sběr dopravních kuželů s naložením
- očištění značkovače
- příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí
- ekologická likvidace prázdných obalů
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
- dodání materiálu

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- značkovač HZS - 3
- Dělník 4x
-
-

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti
- rozměrování a vyznačování trasy barvou
- provedení vlastního značení, posyp balotinou rozmístění dopravních kuželů
- plnění a doplňování nádrže značkovače barvou
- sběr dopravních kuželů s naložením
- očištění značkovače
- příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí
- ekologická likvidace prázdných obalů
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
- dodání materiálu

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- značkovač HZS - 3
- Dělník 4x
-

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- očištění vozovky
- rozměrování a vyznačování trasy barvou
- provedení vlastního značení, posyp balotinou rozmístění dopravních kuželů
-
- plnění a doplňování nádrže značkovače barvou
- očištění šablony a pomůcek
- příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
- ekologická likvidace prázdných obalů
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
- dodání materiálu

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- značkovač HZS - 3
- Dělník 4x
-

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- příprava pomůcek a barev na pracovišti
- rozměrování a vyznačování trasy barvou
- uklizení nářadí
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
- dodání materiálu

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- Dělník 3x
- Nákl.automobil do 7,5 t
-

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti
- rozměrování a vyznačování trasy barvou
- provedení vlastního značení, rozmístění dopravních kuželů
- plnění a doplňování nádrže značkovače barvou
- sběr dopravních kuželů s naložením
- očistění značkovače
- příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí
- ekologická likvidace prázdných obalů
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
- dodání materiálu

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- značkovač HZS - 3
- Dělník 4x
-
-
-
-

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti
- provedení značení
- rozmístění dopravních kuželů
- plnění a doplňování nádrže značkovače barvou
- sběr dopravních kuželů s naložením
- očištění značkovače
- příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí
- ekologická likvidace prázdných obalů
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
- dodání materiálu

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- značkovač HZS - 3
- Dělník 4x
-
-
-
-

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti
- rozměrování a vyznačování trasy barvou
- provedení vlastního značení, posyp balotinou rozmístění dopravních kuželů
- plnění a doplňování nádrže značkovače barvou
- sběr dopravních kuželů s naložením
- očištění značkovače
- příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí
- ekologická likvidace prázdných obalů
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
- dodání materiálu

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- značkovač HZS - 3
- Dělník 4x
-
-

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- očištění vozovky
- rozměrování a vyznačování trasy barvou
- provedení vlastního značení, posyp balotinou rozmístění dopravních kuželů
-
- plnění a doplňování nádrže značkovače barvou
- očištění šablony a pomůcek
- příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
- ekologická likvidace prázdných obalů
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
- dodání materiálu

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- značkovač HZS - 3
- Dělník 4x
-

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- příprava pomůcek a barev na pracovišti
- rozměrování a vyznačování trasy barvou
- uklizení nářadí
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
- dodání materiálu

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- Dělník 3x
- Nákl.automobil do 7,5 t
-

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- příprava frézky na pracovišti
- frézování
- očištění vozovky
- příprava frézky k odjezdu z pracoviště
- naložení, odvoz a uložení materiálu na řízenou skládku
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- frézka na VDZ
- Dělník 3x
- Nákl.automobil do 7,5 t
- ruční nářadí

31730 Zvýrazněné SDZ - příplatek

ks

Pracovní postup:

příplatek za zvýrazněnou SDZ

pro NS 3xxxx

cena navíc pro SDZ

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti
- rozměrování a vyznačování trasy barvou
- provedení vlastního značení, posyp balotinou rozmístění dopravních kuželů
- plnění a doplňování nádrže značkovače barvou
- sběr dopravních kuželů s naložením
- očištění značkovače
- příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí
- ekologická likvidace prázdných obalů
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
- dodání materiálu

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- značkovač HZS - 3
- Dělník 4x
-
-