

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- řízení provozu po nezbytně nutnou dobu
- příprava mycího zařízení, seřízení kartáčů
- mytí vnitřní plochy svodidlových pásnic
- přejezd k jednotlivým úsekům svodidel
- dokončovací mytí ručně
- příprava mycího zařízení k odjezdu z pracoviště
-

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- Nákl.automobil + myčka příslušenství
- Dělník 2x
-

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- Označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- Přizvání provozu po nezbytně nutnou dobu
- Očištění svodidla ocelovým kartáčem a hadrem
- Stříkání, ruční nátěr jednotlivých částí, přesun podél svodidla
- Příprava k odjezdu z pracoviště, vyčištění pistole, uklizení prázdných obalů
- Zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
- Směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- Kompresor
- Dělník 3x
- Nákl.automobil do 7,5 t

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- řízení provozu po nezbytně nutnou dobu
- příprava beranidla k práci
- osazení sloupků beraněním nebo betonováním, vyrovnávání výšky
- přejezdy k jednotlivým označeným místům beranění
- montáž spojek a pásnic na sloupky, vyrovnávání směru a výšky
- příprava beranidla k odjezdu
-
- dodávka materiálu

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- vozidlo s beranícím zařízením
- pojízdná dílna
- Dělník 5x
- Nákl.automobil
-

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- značení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- zřízení provozu po nezbytně nutnou dobu
- příprava beranidla k práci
- osazení sloupků beraněním nebo betonováním, vyrovnávání výšky
- instalace sloupků včetně betonáže základových patek
- přejezdy k jednotlivým označeným místům beranění
- montáž spojek a pásnic na sloupky, vyrovnávání směru a výšky
-

- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
- dodávka materiálu

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- vozidlo s beranícím zařízením
- pojízdná dílna
- Dělník 5x
- Nákl.automobil
-

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- řízení provozu po nezbytně nutnou dobu
- nahřívání deformované části svodidla, rovnání svodidla za tepla
- demontáž, vyrovnání původního dílu, montáž
- příprava dílny na odjezd
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- pojízdná dílna
- Dělník 5x
- Svářecí souprava
- Nákl.automobil

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- řízení provozu po nezbytně nutnou dobu
- demontáž poškozené svodnice, v případě nutnosti použití ohřevu plamenem, nebo řezání
- vyrovnání sloupků a spojek
- montáž svodnice, vč. dodání materiálu
- vyrovnání směru a výšky svodidla
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
-

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- pojízdná dílna
- Dělník 5x
- Svářecí souprava
- Nákl. automobil

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- řízení provozu po nezbytně nutnou dobu
- nahřívání deformované části svodidla, rovnání svodidla za tepla
- demontáž, vyrovnání sloupku, montáž
- příprava dílny na odjezd
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- pojízdná dílna
- Dělník 5x
- Svářecí souprava
- Nákl.automobil

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- řízení provozu po nezbytně nutnou dobu
- demontáž poškozených lan, v případě nutnosti použití ohřevu plamenem, nebo řezání
- protažení, montáž lan, kontrola, fixace
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
- dodávka materiálu
-

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- pojízdná dílna
- Dělník 5x
- Svářecí souprava
- Nákl.automobil

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- řízení provozu po nezbytně nutnou dobu
- demontáž poškozeného sloupku, v případě nutnosti použití ohřevu plamenem, nebo řezání
- beranění sloupku, výkop jámy pro usazení sloupku s následným zabetonováním
- výškové a směrové urovnání sloupku
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
-

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- pojízdná dílna
- Dělník 5x
- Svářecí souprava
- Nákl.automobil

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 2 ks přenosného DZ
- řízení provozu po nezbytně nutnou dobu
- vybourání sloupků včetně základové patky
- demontáž ocelových lan
- terenní úpravy
- zařídění odpadu, rozbor
- naložení demontovaného materiálu na vozidlo

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- pojízdná dílna
- Dělník 5x
- nakladač
- nákladní auto

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- řízení provozu po nezbytně nutnou dobu
- příprava podkladu
- osazení betonových svodidel
-
- přejezdy k jednotlivým označeným místům
- montáž svodidel, spojení
-

- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
- dodávka materiálu

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- nakladač
- pojízdná dílna
- Dělník 5x
- Nákl.automobil
-

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- řízení provozu po nezbytně nutnou dobu
- demontáž svodnic a spojek
- vytažení sloupků, vybourání základových patek
- naložení demontovaného materiálu na vozidlo
- zařídění odpadu, rozbor
- terenní úpravy

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- pojízdná dílna
- Dělník 5x
- nakladač
- nákladní auto
-

41990

Řízení provozu a dozor

hod

Pracovní postup:

označení pracoviště dopravním značením, nad rámec údržby

- příprava pomůcek na pracovišti
- řízení provozu po nezbytně nutnou dobu
- případné vyznačení objízdných tras
-
-
-

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

dělník 2x, popř. dle povahy navýšit počet D

-
-

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- řízení provozu po nezbytně nutnou dobu
- očištění svodidla ocelovým kartáčem a hadrem
- stříkání, ruční nátěr jednotlivých částí, přesun podél svodidla
- příprava k odjezdu z pracoviště, vyčištění pistole, uklizení prázdných obalů
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- kompresor
- Dělník 3x
- nákl.automobil do 7,5 t

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- řízení provozu po nezbytně nutnou dobu
- rozměření vzdáleností pro otvory na sloupky zábradlí
- hloubení patek, popř. vrtání kotvicích otvorů
- zasazení sloupků zábradlí do vyhloubených patek
- ustavení zábradlí, vyrovnání směru a výšky, zabetonování
- ustavení zábradlí, kotvení pomocí chemické kotvy
-

- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
- dodání materiálu

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- elektrocentrála, ruční elektrické nářadí
- kompresor
- Dělník 5x
- Nákl.automobil do 7,5 t

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- řízení provozu po nezbytně nutnou dobu
- nahřívání deformované části zábradlí, rovnání zábradlí za tepla
- demontáž, vyrovnání původního dílu, montáž
- příprava dílny na odjezd
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- pojízdná dílna
- Dělník 5x
- Nákl.automobil

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- řízení provozu po nezbytně nutnou dobu
- naložení demontovaného materiálu na vozidlo
- zařídění odpadu, rozbor
- terenní úpravy
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- pojízdná dílna
- Dělník 5x
- nakladač
- nákladní auto

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- řízení provozu po nezbytně nutnou dobu
- příprava mycího zařízení, seřízení kartáčů
- mytí nástavců na svodidlech
- přejezd k jednotlivým úsekům svodidel
- dokončovací mytí ručně
- příprava mycího zařízení k odjezdu z pracoviště
-

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- Nákl.automobil+myčka příslušenství
- Dělník 3x
-

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- řízení provozu po nezbytně nutnou dobu
- montáž do stávající svodidlové pásnice
- přejezd k jednotlivým nástavcům
- příprava k odjezdu z pracoviště
- zrušení dopravního značení
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- pojízdná dílna
- Dělník 5x
-

44510 Nástavce na svodidla-výměna 1 odrazky

ks

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- řízení provozu po nezbytně nutnou dobu
- montáž nové odrazky do stávajícího nstavce
- eventuelně nalepení folie
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
- dodávka materiálu

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- Dělník 3x
- Pojízdna dílna
-

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- řízení provozu po nezbytně nutnou dobu
- příprava mycího zařízení, seřízení kartáčů
- čištění sloupku mytím
- přejezd k jednotlivým sloupkům
- příprava mycího zařízení k odjezdu z pracoviště
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
-

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- Nákl.automobil+myčka příslušenství
- Dělník 3x

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- řízení provozu po nezbytně nutnou dobu
- rozměření a označení míst pro umístění sloupků
- vrtání otvoru, vyčištění otvoru, úprava okolí
- beranění jednotlivých sloupků, terenní úpravy okolí sloupků
- osazení, směrové a výškové vyrovnání, vč. dodání materiálu
- zaklínování, kontrola polohy, zásyp, hutnění
-
- zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
- dodávka materiálu

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- vrtací technika
- beranící technika
- nakladač
- nákladní auto
- Dělník 3x

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- řízení provozu po nezbytně nutnou dobu
- rozměření a označení míst pro umístění sloupků
- vrtání otvoru, vyčištění otvoru, úprava okolí
- osazení, směrové a výškové vyrovnání, vč. dodání materiálu
- zaklínování, kontrola polohy, obetonování sloupku
- zařídění odpadu, rozbor
-
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
- dodávka materiálu

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- vrtací technika
- nakladač
- nákladní auto
- Dělník 3x

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- řízení provozu po nezbytně nutnou dobu
- zaklínování, kontrola polohy, zásyp, hutnění
- zařídění odpadu, rozbor
- příprava k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí
- zrušení dopravního značení
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- vrtací technika
- nakladač
- nákladní auto
- Dělník 3x

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- řízení provozu po nezbytně nutnou dobu
- zaklínování, kontrola polohy, obetonování sloupku
- zařídění odpadu, rozbor
- příprava k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí
- zrušení dopravního značení
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- vrtací technika
- nakladač
- nákladní auto
- Dělník 3x

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- řízení provozu po nezbytně nutnou dobu
- narovnání, směrové, výškové a vertikální vyrovnání, zhutnění, urovnání terénu
- uklizení ručního nářadí
- zrušení dopravního značení
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- Dělník 3x
- Nákl.automobil
-

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- řízení provozu po nezbytně nutnou dobu
- montáž nové odrazky
- eventuelně nalepení folie
- zrušení dopravního značení
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
- dodávka materiálu

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- Dělník 2x
- nákl.automobil
-

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- řízení provozu po nezbytně nutnou dobu
- instalace odrazky
- zrušení dopravního značení
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
- dodávka materiálu
-

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- Dělník 2x
- Nákl.automobil
-

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- řízení provozu po nezbytně nutnou dobu
- očištění kůry stromu kartáčem
- nátěr pásu š. 600 mm barvou
- plnění a doplňování kbelíku barvou
- očištění nářadí, vymytí štětců
- zrušení dopravního značení
-

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- Dělník 2x
- kompresor
- stroj pro VDZ
- nákl.automobil

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- řízení provozu po nezbytně nutnou dobu
- nalepení folie
- připevnění retroreflexní folie na ocelovém podkladu
- připevnění plastové odrazky
- očištění pomůcek
- zrušení označení pracoviště

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- Dělník 2x
- nákl.automobil

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- řízení provozu po nezbytně nutnou dobu
- odkopání zeminy a uvolnění odrazníku, odstranění základové patky
- bourání kce 100 mm pod úroveň římsy neb betonového prahu
- zaházení jámy po odrazníku, urovnání terénu
- zařídění odpadu, rozbor
- zrušení dopravního značení

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- nakladač
- nákladní automobil
- Dělník 4x

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- řízení provozu po nezbytně nutnou dobu
- určení místa osazení kilometrovníku
- vykopání otvoru v určeném místě, osazení kilometrovníku, vyrovnání
- betonáž základové patky
- uložení ručního nářadí na dopravní prostředek
- zařídění odpadu, rozbor
-

dodávka materiálu

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- Dělník 3x
- nákl.automobil
-
-

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- řízení provozu po nezbytně nutnou dobu
- určení místa pro osazení zrcadla
- výkop základové jámy, betonáž základové patky, osazení stojanu zrcadla včetně držáku
- montáž zrcadla na stojan, seřízení nastavení zrcadla, vč. dodání materiálu
- upravení a urovnání terénu kolem stojanu zrcadla
- příprava dílny k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí
-
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
- dodávka materiálu

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- Dělník 3x
- nákl. automobil
-

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- řízení provozu po nezbytně nutnou dobu
- nahřívání v deformované oblasti plamenem, rovnání za tepla
- vyrovnání stojanu, ocelové konstrukce za studena
- kontrola nastavení zrcadla, seřízení
- zrušení dopravního značení
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby
-

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- Dělník 4x
- svářecí souprava
- nákl.automobil

Pracovní postup:

- práce za provozu, bez uzavírky
- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
- řízení provozu po nezbytně nutnou dobu
- demontáž původního zrcadla a jeho odborná likvidace
- montáž zrcadla do rámu, nebo s rámem na stojan, vč. dodání materiálu
- kontrola nastavení zrcadla, seřízení správného nasměrování
- příprava pojízdné dílny k odjezdu z pracoviště, uklizení náradí
- zrušení dopravního značení
-

Zabezpečení dopravními prostředky, mechanizací a pracovníky:

- Dělník 3x
- nákl. automobil
-