

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2019

Objekt:

SO_04 - Oprava kabelu žst. Liberec - žst. Mníšek u Liberce

Soupis:

PS_01 - Zab. zař. - v rámci RD

Místo: Liberec - Mníšek u Liberce, km 168,665 - 168,993

Datum: 21. 5. 2019

Zadavatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Uchazeč: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2019"

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|--------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|----------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 0,00 | |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 0,00 | |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 0,00 | |
| 13 | K | 1320010031-R | Pokládka výstražné folie ve stávající kabelové trase | m | 400,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2019 |
| D | OST | | Ostatní | | | | 0,00 | |
| 1 | K | 7491652010 | Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm ² - uzemňovacího vedení v zemní kyneti, případně v chrániče odvinutí vodiče ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování. Neobsahuje výkop a zához kabelové kynety a chráničku | m | 30,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2019 |
| 2 | M | 7491600180 | Uzemnění Vnější Uzemňovací vedení v zemi, páskem FeZn do 120 mm ² | m | 30,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2019 |
| 7 | K | 7590145046 | Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPMP - úplná montáž závěru, zatažení kabelu, měření izolačního stavu, jednostranné číslování. Bez provedení zemních prací, zhotovení a zapojení kabelové formy | kus | 2,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2019 |
| 3 | K | 7590525222 | Montáž kabelu návěštního s jádrem 0,8 mm Cu TCEKEZE do 50 XN - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu | m | 400,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2019 |
| 9 | K | 7590525230 | Montáž kabelu návěštního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu | m | 170,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2019 |
| 4 | K | 7590525231 | Montáž kabelu návěštního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 16 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu | m | 50,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2019 |
| 5 | K | 7590525232 | Montáž kabelu návěštního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 30 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu | m | 350,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2019 |
| 11 | K | 7590525410 | Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 6 žil - přistavení elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního stojanu, upnutí kabelu do stojanu, spojení žil, svaření spojky, uvolnění kabelu, uložení spojky v jámě | kus | 2,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2019 |

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2019

Objekt:

SO_04 - Oprava kabelu žst. Liberec - žst. Mníšek u Liberce

Soupis:

PS_02 - Zab. zař. - nad rámec RD

Místo:

Liberec - Mníšek u Liberce, km 168,665 - 168,993

Datum:

21. 5. 2019

Zadavatel:

SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Uchazeč:

Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2019"

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

0,00

| D | OST | Ostatní | | | | | 0,00 | |
|---|-----|------------|---|-----|---------|--|------|----------------------|
| 2 | M | 7590520604 | Venkovní vedení kabelová - metalické síť Plněné 4x0,8 TCEPKPFLEY 3 x 4 x 0,8 | m | 400,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2019 |
| 1 | M | 7590521544 | Venkovní vedení kabelová - metalické síť Plněné, párované s ochr. vodičem TCEPKPFLEY 24 P 1,0 D | m | 350,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2019 |
| 5 | M | 7590140180 | Závěry Závěr kabelový UPMP-WM VII. (CV736709007) | kus | 2,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2019 |
| 6 | M | 7590521534 | Venkovní vedení kabelová - metalické síť Plněné, párované s ochr. vodičem TCEPKPFLEY 12 P 1,0 D | m | 50,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2019 |
| 7 | M | 7590521514 | Venkovní vedení kabelová - metalické síť Plněné, párované s ochr. vodičem TCEPKPFLEY 3 P 1,0 D | m | 170,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2019 |
| 8 | M | 7590541439 | Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY | kus | 2,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2019 |
| 9 | M | 7592700635 | Upozorňovadla, značky Návěsti označující místo na trati Fólie výstražná modrá š20cm (HM0673909991020) | m | 400,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2019 |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 290149

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d770e513-ec4d-42cd-b63e-deec88dc7f0e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.05.2019 14:28:51



b4d759ae-5e77-4556-b7d6-47ba01debd5