

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2019

Objekt:

SO_02 - Přemístění výstražníku Nové Město pod Smrkem PZS km 14,570

Soupis:

PS_01 - Zab. zař. - v rámci RD

Místo: Nové Město pod Smrkem PZS km 14,570

Datum: 21. 5. 2019

Zadavatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Uchazeč: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2019"

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

1	K	7590555455	Značení trasy vedení	m	25,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
---	---	------------	----------------------	---	--------	--	------	----------------------

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Zemní práce

0,00

2	K	1320010001-R	Výkop a odkop zeminy ke stávajícím kabelům ručně, zabezpečení výkopu	m	15,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
3	K	1320010041-R	Zához osazené kabelové trasy ručně včetně hutnění	m	15,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
4	K	1320010051-R	Povrchová úprava po záhozu ve stávající kabelové trase	m	15,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019

D OST Ostatní

0,00

5	K	7590525231	Montáž kabelu návěšního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 16 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu	m	25,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
6	K	7590555140	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 16 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž přichytky a štítku kabelové formy	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
7	K	7592817010	Demontáž výstražníku	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2019

Objekt:

SO_02 - Přemístění výstražníku Nové Město pod Smrkem PZS km 14,570

Soupis:

PS_02 - Zab. zař. - nad rámec RD

Místo: Nové Město pod Smrkem PZS km 14,570

Datum: 21. 5. 2019

Zadavatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Uchazeč: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2019"

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

1	M	7590521539	Venkvní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 16 P 1,0 D	m	25,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
---	---	------------	--	---	--------	--	------	----------------------

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Zemní práce

0,00

2	K	1310010001-R	Zřízení startovací jámy místa pro zafukování, přifouknutí optického kabelu nebo MT ve volném terénu	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
3	M	7491100310	Trubková vedení Pevné elektroinstalační trubky 8040 pr.40 1250N PVC černá	m	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019

D OST Ostatní

0,00

4	K	7491152020	Montáž trubek pevných elektroinstalačních tuhých plastových bezhalogenových (HF) uložených pevně průměru do 50 mm - včetně naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění	m	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
5	K	7592815024	Montáž výstražníku AŽD 71 s jednou skříní - smontování kompletního výstražníku, označení označovacími štítky, postavení výstražníku včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátorů do skříně a propojení, zatažení kabelu bez zhotovení a zapojení kabelové formy, nátěr. Bez provedení ochrany proti vlivu trakci	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
6	K	7593505150	Pokládka výstražné fólie do výkopu	m	15,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
7	M	7592700635	Upozorňovadla, značky Návěsti označující místo na trati Fólie výstražná modrá š20cm (HM0673909991020)	m	15,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2019

Objekt:

SO_02 - Přemístění výstražníku Nové Město pod Smrkem PZS km 14,570

Soupis:

PS_03 - Zemní práce základy - v rámci RD

Místo: Nové Město pod Smrkem PZS km 14,570

Datum: 21. 5. 2019

Zadavatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Uchazeč: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2019"

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 2 Zakládání

0,00

1	K	275121111	Osazení základových prefabrikovaných železobetonových konstrukcí patek hmotnosti jednotlivě do 5 t	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--	------	----------------

Poznámka k souboru cen: □

1. V cenách jsou započteny i náklady na výškové a směrové vyrovnaní dílce, případné doplnění a dorovnání betonového lože. □

2. V cenách nejsou započteny náklady na: □

a) dodávku železobetonových dílců, tyto dílce se oceňují ve specifikaci, □

b) vyplnění a těsnění pracovní nebo dilatační spáry dílců základů; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár

z polystyrenu a 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely, □

c) podkladní vrstvy dílců, tyto se oceňují souborem cen 451 3-511 Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého, □

d) přesuny dílců z meziskládky, tyto se oceňují souborem cen 992 11-4 . Vodorovné přemístění mostních dílců. □

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

2	K	965011111	Demontáž základových prefabrikovaných konstrukcí z betonu železového patek hmotnosti jednotlivě do 5 t	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--	------	----------------

Poznámka k souboru cen: □

1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění spojovací vrstvy z betonu. □

D M Práce a dodávky M

0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

3	K	460070324	Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro základy světelných návěstidel trpasličích nebo výstražníků s 1 až 3 světly , v hornině třídy 4	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--	------	----------------

Poznámka k souboru cen: □

1. Ceny hloubení jam ručně v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití pneumatického kladiva. □

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2019

Objekt:

SO_02 - Přemístění výstražníku Nové Město pod Smrkem PZS km 14,570

Soupis:

PS_04 - Zemní práce základy - nad rámec RD

Místo: Nové Město pod Smrkem PZS km 14,570

Datum: 21. 5. 2019

Zadavatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Uchazeč: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2019"

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D M Práce a dodávky M

0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

4	K	460310011	Zemní protlaky strojně neřízený zemní protlak (krtek) v hornině tř. 3 a 4 průměr protlaku do 50 mm	m	6,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	---	-------	--	------	----------------

Poznámka k souboru cen: □

1. V cenách -0001 až 0017 nejsou započteny náklady na: □

a) zemní práce nutné k provedení protlaku (startovací a cílové jámy), □

b) dodání chráničky a potrubí. Tyto materiály se oceňují ve specifikaci. □

2. V cenách -0101 až 0109 jsou započteny i náklady na: □

a) případné vodorovné přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a svislé přemístění výkopku z montážní jámy na povrch a jeho přehození na povrch, □

b) úpravu čela potrubí pro protlačení. □

3. V cenách -0101 až 0109 nejsou započteny náklady na: □

a) případné zemní práce nutné k provedení protlaku (startovací a cílové jámy), □

b) případné čerpání vody, □

c) montáž vedení a jeho příslušenství, slouží-li protlačená trouba jako ochranné potrubí, □

d) dodávku potrubí učeného k protlačení. Toto potrubí se oceňuje ve specifikaci. Ztrátne lze stanovit ve výši 3%, □

e) překládání a zajišťování inženýrských sítí, □

f) vytýčení směru protlaku a stávajících inženýrských sítí. □

PSC

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2019

Objekt:

SO_02 - Přemístění výstražníku Nové Město pod Smrkem PZS km 14,570

Soupis:

PS_100 - VON - v rámci RD

Místo:

Nové Město pod Smrkem PZS km 14,570

Datum:

21. 5. 2019

Zadavatel:

SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Uchazeč:

Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2019"

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	OST	Ostatní					0,00
3	K	9901000800	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t (elekt	kus	2,000		0,00
4	K	9902200800	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího ku	t	1,000		0,00
5	K	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	1,000		0,00
6	K	9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů	t	1,000		0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2019

Objekt:

SO_02 - Přemístění výstražníku Nové Město pod Smrkem PZS km 14,570

Soupis:

PS_111 - VON - nad rámec RD

Místo:

Nové Město pod Smrkem PZS km 14,570

Datum:

21. 5. 2019

Zadavatel:

SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Uchazeč:

Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2019"

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D

OST

Ostatní

0,00

1	K	7598095065	Přezkoušení a regulace napájecího obvodu za 1 napájecí sběrnici - kontrola zapojení, regulace a přezkoušení sběrnice	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
---	---	------------	--	-----	-------	--	------	----------------------

D

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

2	K	023121011	Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Zjednodušený projekt opravy zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení - V sazbě jsou započteny náklady na vyhotovení projektové dokumentace podle požadavku objednatele v rozsahu pro ohlášení podle požadavku objednatele.	%	0,030		0,00	Sborník UOŽI 01 2019
---	---	-----------	---	---	-------	--	------	----------------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

V sazbě jsou započteny náklady na vyhotovení projektové dokumentace podle požadavku objednatele v rozsahu pro ohlášení podle požadavku objednatele.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 290204

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8898f498-0e14-4ac8-a938-219e2577efc1

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.05.2019 14:36:54



b0707243-414c-4179-9d31-a671fad2c6ad