

Stavební rozpočet

<p>Název stavby: Oprava seník</p> <p>Druh stavby:</p> <p>Lokalita: Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace</p> <p>JKSO:</p>	<p>Doba výstavby:</p> <p>Začátek výstavby:</p> <p>Konec výstavby:</p> <p>Zpracováno dne:</p>	<p>Objednatel: Zoologická zahrada a botanický park Ostrava</p> <p>Projektant:</p> <p>Zhotovitel:</p> <p>Zpracoval:</p>
--	--	--

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		23	Štětové stěny				2 491,87	37 093,13	39 585,00		2,30
1		2331111VPZOC	Zřízení dočasného ochrany (dělicí stěna, zakrývání píce) ostatní opatření	kpl	1,00	39 585,00	2 491,87	37 093,13	39 585,00	2,30	2,30
		34	Stěny a příčky				319 331,47	224 329,78	543 661,25		14,04
2		34211111VPZO	D+M Příčka štítová a vnitřní, samonosná, trapezový plech FeZn s barevnou upravou, min tl. 0,5mm, na ocel. kci (možnost využití pur panelů) <i>((467)-(2,3*10,3*2))*1,2 Plocha svislých kci (odečteno prosvětlení horní plochy vestavby)</i>	m2	503,54	1 069,30	319 331,47	219 108,13	538 439,60	0,03	14,04
3		110 R00	Mimostaveništní doprava individual.	Kč	522 165,06	0,01	0,00	5 221,65	5 221,65	0,00	0,00
		62	Úprava povrchů vnější				15 429,74	145 452,66	160 882,40		0,12
4		625907111R00	Očištění ocel.konstrukcí od usazenin, rzi a nátěru- tryskání, včetně zajištění BOZP <i>93,6 sloupy 28,98 l profily 452 vazníky</i>	m2	574,58	280,00	15 429,74	145 452,66	160 882,40	0,00	0,12
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				32 639,95	26 003,25	58 643,20		30,52
5		631330010VP	Průmysl. podlaha C 25/30 12 cm, se vsypem, síť, včetně podkladu a zemních prací	m2	98,00	598,40	32 639,95	26 003,25	58 643,20	0,31	30,52
		762	Konstrukce tesařské				0,00	8 599,50	8 599,50		2,61
6		762900060RA0	Demontáž vnitřních podlah vestavby <i>10*9,8 vestavby+10*9,8</i>	m2	98,00	87,75	0,00	8 599,50	8 599,50	0,03	2,61
		765	Krytina tvrdá				0,00	18 679,03	18 679,03		1,41
7		765321810R00	Demontáž azbestocement.čtverců na bedněni, do suti <i>9,792*5,714 Plocha štítové stěny od podlahy po vnější hranu-štit u cesty (7,7-5,714)*(9,792/2) šikmá část štítu - štit u cesty 9,792*(5,714-3,125)+(7,7-5,714)*(9,792/2) Azbestové šablony štit dále od cesty</i>	m2	100,75	185,40	0,00	18 679,03	18 679,03	0,01	1,41
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				113 245,80	269 961,20	383 207,00		2 251,04
8		767911822R00	Demontáž drátěného pletiva vé vyplni stěn <i>12*5*3,4</i>	m	204,00	56,00	0,00	11 424,00	11 424,00	0,00	0,51
9		767900090RA0	Demontáž atypických ocelových konstrukcí <i>500 Odhad dmtž. ocel. kci jinde neuvedených- přístřešky, ostatní</i>	kg	500,00	49,09	3 840,00	20 705,00	24 545,00	0,00	0,53
10		76712221VPZO	D+M ocelového přístřešku seníku, ocel. kce, trapézový plech barevný, statický výpočet, šířka 2,5 m	m	90,00	3 820,00	109 405,80	234 394,20	343 800,00	25,00	2 250,00
11		110 R00	Mimostaveništní doprava individual.	Kč	343 800,00	0,01	0,00	3 438,00	3 438,00	0,00	0,00
		783	Nátěry				209 269,15	167 266,35	376 535,50		0,69
12		783192203R00	Nátěr disperzní OK "C" nebo "CC" 1x + 3x email <i>574,58 Nátěr očištěných kci</i>	m2	574,58	350,00	108 028,52	93 074,48	201 103,00	0,00	0,44
13		7831511VPZOC	Nátěr epoxidový OK "A" 1x + 2x email <i>(1,13*10)*45 Nátěr střešní krytiny- barevné řešení dle šablony</i>	m2	508,50	345,00	101 240,64	74 191,86	175 432,50	0,00	0,25
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	99 450,00	99 450,00		0,00
14		900 RT9	HZS- statické výpočty, dozor statika, konstruktér a projektant	h	125,00	795,60	0,00	99 450,00	99 450,00	0,00	0,00
		94	Lešení a stavební výtahy				1 153,79	50 776,61	51 930,40		0,01
15		941941031RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m <i>(9,792*5,714)+(2*9,792/2)*2 Plocha dvou štítů (45*6*2) 2 x plocha bočních stěn</i>	m2	615,54	35,30	0,00	21 728,40	21 728,40	0,00	0,00
16		941941831RT4	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	540,00	21,30	0,00	11 502,00	11 502,00	0,00	0,00
17		941941191RT4	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	540,00	30,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00
18		941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 5 m	kpl	1,00	2 500,00	1 153,79	1 346,21	2 500,00	0,01	0,01
		96	Bourání konstrukcí				0,00	167 630,58	167 630,58		0,00
19		966068001R00	Demontáž dřevěných stěn svislého pláště úplná <i>(55,95+19,584)*3 Vnější štít, vnitřní štít, vnitřní stěna (5,714-3,9)*45*2 horní část bočních stěn 3,9*10*2 Spodní část vestavby</i>	m2	467,86	349,79	0,00	163 653,45	163 653,45	0,00	0,00
20		998981123R00	Přesun hmot demolicce postup. rozebíráním v. do 21m	t	4,02	990,00	0,00	3 977,13	3 977,13	0,00	0,00
		M21	Elektromontáže				0,00	129 410,42	129 410,42		0,00
21		210020721R00	Kryt ochranný z pletiva v rámech - výroba a montáž <i>204+(2,3*10,3*2)</i>	m2	251,38	514,80	0,00	129 410,42	129 410,42	0,00	0,00
			Ostatní materiál				259 351,00	0,00	259 351,00		1,43
22		5531111VPZOO	D+M zábrana sněhová 3000 mm ruukki-dvoutrubková <i>90/3</i>	kus	30,00	2 925,00	87 750,00	0,00	87 750,00	0,01	0,23
23		3141212VPZOC	D+M Lano ocel. záchytné min. průřez 2 cm (+statické posouzení) 6 pramenné zinkované <i>350</i>	0	350,00	418,86	146 601,00	0,00	146 601,00	0,00	1,05
24		55346470VPZO	D+M Vrata ocelová s ocelovými sloupky	kus	1,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,15	0,15
Celkem:									2 297 565,28		

Poznámka: