

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž
	Nedílnou součástí tohoto výpisu je výkresová a textová část projektu.TZ, protokol výkresy č.3,4					
	Dodávky					
1	Rozváděč RB v.č. E4	ks	1,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	Dodávky - celkem				15 000,00	
	Elektromontáže					
	<i>Montáž krabic elektroinstalačních protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových</i>					
2	KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	24,00	6,00	144,00	22,00
	<i>Montáž krabic elektroinstalačních rozvodek zapuštěných plastových, kruhových</i>					
3	KPR 68/L KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	10,00	44,00	440,00	22,00
	SVORKOVNICE LUSTROVÁ					
4	273-104 3x1-2,5mm2	ks	3,00	3,00	9,00	12,00
5	273-105 5x1-2,5mm2	ks	1,00	4,00	4,00	20,00
	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC					
6	CYKY-O 2x1.5 , pevně	m	12,00	8,00	96,00	22,00
7	CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	66,00	10,00	660,00	22,00
8	CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	178,00	17,00	3 026,00	22,00
9	CYKY-J 5x6 , pevně	m	15,00	70,00	1 050,00	26,00
	VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ					
10	CY4 Žlutozelený, pevně	m	24,00	10,00	240,00	32,00
11	CY6 Žlutozelený, pevně	m	15,00	16,00	240,00	32,00
	SVORKA UZEMŇOVACÍ					
12	ZSA16 na potrubí	ks	2,00	12,00	24,00	66,00
13	Cu pás.ZS16 20x500x0,5mm	ks	2,00	16,00	32,00	0,00
14	ZS4 zemnicí svorka na baterie	ks	2,00	18,00	36,00	0,00
	SVORKOVNICE					
15	Pospojování	ks	1,00	220,00	220,00	165,00
	<i>Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji</i>					
16	do 2,5 mm2	ks	36,00	0,00	0,00	13,00
17	4 mm2	ks	12,00	0,00	0,00	14,00
18	6 mm2	ks	12,00	0,00	0,00	17,00
	SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE , OVLÁDAČE (se šroubovými svorkami) např.Tango barva bílé					
19	Spínač jednopólový; řazení 1kpl	ks	4,00	144,00	576,00	37,00
20	Spínač jednopólový; řazení 1So's orient doutnavkou, kpl	ks	1,00	172,00	172,00	37,00
21	Přepínač sériový ; řazení 5, kpl	ks	1,00	165,00	165,00	42,00
22	Ovládač zapínací se svorkou N; řazení 1/0, ventilátor, kpl	ks	1,00	113,00	113,00	82,00
	SUPER-MULTIFUNKČNÍ RELE - do instalační krabice, pod vypínač, ventilátor					
23	3-vodičové, 9 funkcí, čas 0.01s-10dnů, výstup 10-160VA, cívka AC 230 V	ks	1,00	288,00	288,00	120,00

	ZÁSUVKA NN, např. TANGO					
24	Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; b. bílá	ks	7,00	125,00	875,00	80,00
25	Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami; řazení 2x(2P+PE); d. Tango; b. bílá	ks	8,00	180,00	1 440,00	0,00
	ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM, např. TANGO					
26	Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky, s ochranou před přepětím; řazení 2x(2P+PE); ; b. bílá	ks	2,00	1 080,00	2 160,00	80,00
	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových skříněk hmotnosti					
27	montáž RB	ks	1,00	0,00	0,00	200,00
	Žárovková svítidla					
28	D - svítidlo tř. II s příkonem do 100W/23W s opalovacím krytem	ks	2,00	570,00	1 140,00	95,00
29	C - svítidlo žárovkové s opál. krytem kruhové - E14;60W/11W	ks	1,00	650,00	650,00	95,00
	Montáž modulového osvětlovacího systému se zapojením vodičů, světelných zdrojů LED, délky					
30	E - přes 1100 mm/LED pásek min.10,3W/m - vč.vest.lišty a koncovek //	m	2,50	650,00	1 625,00	165,00
31	LED zdroj 230V/24V /cca 30W	ks	1,00	535,00	535,00	150,00
	ŠŤŮRA LEHKÁ, IZOLACE např. (CGLG)					
32	laněná šňůra 2x0,5 , pevně	m	1,50	10,00	15,00	32,00
	Ukončení šňůr se zapojením					
33	2x0,35 až 4 mm ²	ks	2,00	0,00	0,00	70,00
	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních přisazených					
34	Stávající chodba 1 zdroj se sklem	ks	1,00	0,00	0,00	95,00
	Demontáže					
	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních přisazených					
35	Stávající chodba 1 zdroj se sklem	ks	1,00	0,00	0,00	50,00
	Spojovací systémy a účastnická zařízení					
36	Mont. tel. přístroje	ks	1,00	0,00	0,00	65,00
	Demontáže - celkem				0,00	
	Zapojení zařízení - dodávka stavba					0,00
37	ventilátor	kus	1,00	0,00	0,00	60,00
38	zapojení digestoře/el.trouby	kus	2,00	0,00	0,00	80,00
	Slaboproud- úprava+zatrubkování					
	Krabice a práce při montáži krabic					
39	Krabice KP 68 pod omítku vč. vysekání lůžka	ks	3,00	6,00	18,00	32,00
40	Krabice KR 68 pod omítku vč. vysekání lůžka	ks	2,00	44,00	88,00	64,00
	Trubky					
41	1416E MONOFLEX EN 320 N PVC	m	6,00	3,00	18,00	32,00
	Vodiče v trubkách nebo lištách					

	VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)					
42	H05V-U 1 mm ² , pevně	m	9,00	3,00	27,00	14,00
	KABEL SDĚLOVACÍ-STÍNĚNÝ					
43	SYKFY 15x2x0.5 , pevně	m	5,00	23,00	115,00	85,00
	<i>Spojovací systémy a účastnická zařízení</i>					
44	Mont. tel. přístroje stávajícího/přepojení	ks	1,00	0,00	0,00	130,00
	<i>Spojovací systémy a účastnická zařízení</i>					
	ZÁSUVKA ANTÉNNÍ, např. Tango					
45	Zásuvka anténní - televizní a rozhlasové, průchozí (odbočovací útlum dle invst.) kpl	ks	1,00	260,00	260,00	125,00
	Slaboproud- úprava+ zatrubkování - celkem				526,00	
46	Podružný materiál				825,05	
	Elektromontáže - celkem				17 326,05	
	Stavební práce					
	VYBOURANI OTVORU VE STENE					
	BETONOVE DO PRUMERU 60mm					
47	Stena do 450mm	ks	1,00	140,00	140,00	0,00
	VYSEKANI KAPES VE ZDIVU					
	CIHELNEM PRO KRABICE					
48	100x100x50 mm	ks	34,00	25,00	850,00	0,00
	VYSEKANI RYH VE ZDIVU					
	CIHELNEM - HLOUBKA 30mm					
49	Sire 30 mm	m	28,00	55,00	1 540,00	0,00
	VYSEKANI RYH VE ZDIVU					
	CIHELNEM - HLOUBKA 50mm					
50	Sire 100 mm	m	16,00	110,00	1 760,00	0,00
51	Sire 150 mm	m	3,00	120,00	360,00	0,00
	VYSEKANI RYH PRO VODICE					
	V OMITCE STROPU					
52	Sire 30 mm	m	12,00	40,00	480,00	0,00
	OMITKA RYH VE STROPECH MALTOU					
53	Sire do 150 mm	m ²	1,50	725,00	1 087,50	0,00
	HRUBA VYPLN RYH MALTOU					
54	Jakekoliv sire	m ²	3,00	145,00	435,00	0,00
	CISTENI BUDOV ZAMETANIM					
55		m ²	22,00	2,00	44,00	0,00
	Stavební práce - celkem				6 696,50	
	HZS					
	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY					
56	Demontaz stavajiciho zarizeni	hod	8,00	0,00	0,00	250,00
57	Uprava stavajiciho zarizeni/zprovoznění osvětlení chodeb po přemístění svítidla	hod	2,00	0,00	0,00	250,00
58	Uprava stavajiciho zarizeni/zprovoznění DT	hod	2,00	0,00	0,00	250,00

59	Napojeni na stavajici zarizeni a zprovoznění vč. materiálu STA	hod	5,00	100,00	500,00	250,00
60	Napojeni RB ze stáv. RE2	hod	2,00	0,00	0,00	250,00
	SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI					
61	zapojovani a zkouškach	hod	1,00	0,00	0,00	250,00
	KOORDINACE POSTUPU PRACI					
62	S ostatnimi profesemi	hod	1,00	0,00	0,00	250,00
	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK					
	DLE CSN 331500					
63	Spoluprace s reviz.technikem	hod	1,00	0,00	0,00	250,00
64	Revizni technik	hod	6,00	0,00	0,00	300,00
	HZS - celkem				500,00	
	Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případné chybějící výkony doplnit a ocenit.					
	Všechny údaje musí být ověřeny podle výkresové dokumentace a skutečného řešení stavby. Existuje-li rozpor mezi tímto řešením a výkresy či technickou zprávou, musí být vyjasněn před objednáním výrobků.					
	Všechny výrobky budou dodány s veškerým potřebným montážním a spojovacím materiálem a příslušenstvím, s konečnou povrchovou úpravou a patřičnými certifikáty					

Montáž celkem	Cena	Cena celkem	Poznámka 1		
	0,00	0,00			
	0,00	0,00			
0,00	15 000,00	15 000,00			
0,00		15 000,00			
	0,00	0,00			
	0,00	0,00			
528,00	28,00	672,00			
220,00	66,00	660,00			
36,00	15,00	45,00			
20,00	24,00	24,00			
264,00	30,00	360,00			
1 452,00	32,00	2 112,00			
3 916,00	39,00	6 942,00			
390,00	96,00	1 440,00			
768,00	42,00	1 008,00			
480,00	48,00	720,00			
132,00	78,00	156,00			
0,00	16,00	32,00			
0,00	18,00	36,00			
165,00	385,00	385,00			
468,00	13,00	468,00			
168,00	14,00	168,00			
204,00	17,00	204,00			
148,00	181,00	724,00			
37,00	209,00	209,00			
42,00	207,00	207,00			
82,00	195,00	195,00			
120,00	408,00	408,00			

560,00	205,00	1 435,00			
0,00	180,00	1 440,00			
160,00	1 160,00	2 320,00			
200,00	200,00	200,00			
190,00	665,00	1 330,00			
95,00	745,00	745,00			
412,50	815,00	2 037,50			
150,00	685,00	685,00			
48,00	42,00	63,00			
140,00	70,00	140,00			
	0,00	0,00			
95,00	95,00	95,00			
50,00	50,00	50,00			
65,00	65,00	65,00			
115,00		115,00			
	0,00	0,00			
<i>0,00</i>					
60,00	60,00	60,00			
160,00	80,00	160,00			
	0,00	0,00			
96,00	38,00	114,00			
128,00	108,00	216,00			
192,00	35,00	210,00			

126,00	17,00	153,00			
425,00	108,00	540,00			
130,00	130,00	130,00			
	0,00	0,00			
125,00	385,00	385,00			
1 222,00		1 748,00			
	0,00	0,00			
	0,00	825,05			
13 247,50		30 573,55			
	0,00	0,00			
	0,00	0,00			
0,00	140,00	140,00			
0,00	25,00	850,00			
0,00	55,00	1 540,00			
0,00	110,00	1 760,00			
0,00	120,00	360,00			
0,00	40,00	480,00			
0,00	725,00	1 087,50			
0,00	145,00	435,00			
0,00	2,00	44,00			
0,00		6 696,50			
	0,00	0,00			
	0,00	0,00			
2 000,00	250,00	2 000,00			
500,00	250,00	500,00			
500,00	250,00	500,00			

Název
Nadpis rekapitulace
Akce
Projekt
Investor
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval
Kontroloval
Datum
Zpracovatel
CÚ
Poznámka
Doprava dodávek (3,6) %
Přesun dodávek (1) %
PPV (1 nebo 6) %
PPV zemních prací, nátěrů (1) %
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %
Opravy v záruce (5 - 7) %
GZS (3,25 nebo 8,4) %
Provozní vlivy %
Kompletační činnost - a
Kompletační činnost - b
Kompletační činnost - k1
Kompletační činnost - k2
Roční nárůst cen 1 %
Roční nárůst cen 2 %
1. sazba DPH %
- i pro přírážky rekapitulace
2. sazba DPH %
Procento PM %

Hodnota	
Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení	
Stavební úpravy v objektu	
p.č. st. 23/1 v k.ú. Nový Jičín - Město	
SO 02 Elektroinstalace	
Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín	
10.1395	
1395/15	
Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.	
3,60	
1,00	
6,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,952842	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
15	
21	