

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava sociálního zařízení –3. komunita	Rozpočet: CENOVÁ NABÍDKA
Objekt :	Zámek Dolní Životice	16.5.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
	310238211R00	Zapravení otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC zazdívký po drážkách, dořezávky, vyspravky, atd	m3	1,00		
	310239211R00	Zapravení otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC zazdívký po drážkách, dořezávky, vyspravky, atd	m3	1,00		
	346244351RT3	Obezdivka plynosil. zdívem tl. 10 cm např. z Ytong	m2	6,00		
	R3546	D+M Zárubeň vnitřní Fe 900	kpl	1,00		
	346244361R00	Zazdívka nerovností, rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm, po instalacích	m2	13,00		
	346244371R00	Zazdívka nerovností, rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm, po instalacích	m2	15,00		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
	602014179R00	Nátěr podkladový pod šlechtěné omítky Salith GM	m2	10,00		
	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů PVC folie, páska	m2	12,00		
	612401191R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2	kus	12,00		
	612401291R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 po	kus	10,00		
	612402151R00	Podhoz pod omítku zdí vnitřních z tvámic, z MVC	m2	35,00		
	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	17,00		
	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	15,00		
	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	14,00		
	612473181R00	Omítka vnitřního zdíva ze suché směsi, hladká 2 x síla materiálu	m2	10,00		
	R-61/1-1	Vyrovnávací vrstva - pod nové omítky, stěrk. Lepidlo	m2	10,00		
	612473181R00	Omítka vnitřního zdíva ze suché směsi, hladká pod obklad srovnávací	m2	30,00		
	612481118U00	Potažení stěn sklovlákno+pil stužení narušeného zdíva-odhad ploch	m2	15,00		
Celkem za		61 Upravy povrchů vnitřní				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm B 20 (C 16/20)	m3	1,60		
	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	1,60		
	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	1,60		
	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari prům.3 mm, oka 150x150 mm	t	0,16		
	771591111U00	Penetrace podkladu podlahy	m2	9,00		
	58592662.A	Nátěr penetrační SALITH GM pod tenkovrstvé omítky potěry	kg	5,00		
	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm vyrovnání pod vnitřní parapety	kpl	1,00		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				
Díl: 96		Bourací konstrukce				
	965043341RT3	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 sbíječka mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem	kpl	1,00		
Celkem za		96 Bourací konstrukce				
Díl: 97		Bourání otvorů				
	978059531R00	Bourání vnitřních obkladů stěn, dlažeb nad 2 m2	m2	24,00		
	978013191R00	Bourání omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	kpl	1,00		
Celkem za		97 Bourání otvorů				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
	999281	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m, 2 NP	t	5,90		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 720	Zdravotechnická instalace + UT					

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava sociálního zařízení –3. komunita	Rozpočet: CENOVÁ NABÍDKA
Objekt :	Zámek Dolní Životice	16.5.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Montáž	Zdravotechnika, rozpis prací - pouze montáž -Nové umyvadlo imobil + baterie,imobil madla + sedátko baterie sprchovací. + vpusť, wc kombi, veškeré instalační práce rozvodové-vodovodní, odpadové, atd, rozpis v soupise	hod	95		
	D+M	Materiál pro UT práce - těleso + vedení pro přeložku + elektro ohříváč	kpl	1		
		Oprava stávajícího vedení-VZT	kus	2		
	Dodávka	Materiál - pro zti instalace: Nové umyvadlo x pro vozičkáře, nové baterie x 2 - stojánková+nástěnná, nové zrcadla x 1, wc kombi, vpusť x 1 , vpusť nové odpady, kotvení, ventily uzavírací, vpusť, osazení čistících a uzavíracích armatur, osazení madel, kolena, spojky, trubní vedení, izolace, atd.	kpl	1		
Celkem za		720 Zdravotechnická instalace + UT				
Díl: 722	Vnitřní vodovod					
		Demontážní práce stav. Vybavení	kpl	1,00		
	72213080-15	Demontáž potrubí ocelových, PP a jiných	kpl	1,00		
	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	5,12		
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				
Díl:	Zařízení staveniště					
		Zařízení staveniště-přípravné práce pro bourací práce	kpl	1,00		
Celkem za		Zařízení staveniště				
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					
	771111121R00	Montáž podlahových lišt dilatačních, přechodových	m	1,00		
	771101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	10,00		
	771575109RT6	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel	m2	10,00		
	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	10,00		
	771590100U00	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah	m2	10,00		
	771591913U00	Přebroušení anhydritových a betonových potěrů	m2	10,00		
	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	253,00		
	59760212.A	Profil ukončovací-přechodový	m	1,00		
	24696905.A	Primer G nátěr základ.synt. pro savý podklad (např.Mapei)	kg	5,00		
	58583200.A218	Keraflex tmel šedý lepicí práškový	kg	75,00		
	59763500	Dlažba keramická-protiskluz 300*300*9	m2	13,00		
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				
Díl: 781	Obklady keramické					
	781415014RT5	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele	m2	24,00		
	781491001R00	Montáž lišt k obkladům	m	14,00		
	R781/1-1	Obklad parapetů vnitřních-u příček	kus	1,00		
		Lišta rohová ukončovací-plast 1/4 oblouk	m	17,50		
	59781450	Keramický obklad	m2	28,00		
	58583200.A218	Keraflex tmel šedý lepicí práškový	kg	150,00		
	781101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	24,00		
	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	411,00		
Celkem za		781 Obklady keramické				
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
	R-766/1-2	D+M Křídlo dveřní	kus	1,00		
	R-766/1-3	D+M kování dveřního křídla vnitřní vložka	kus	1,00		
	998766206R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 60 m	kpl	1,00		
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				
Díl: 784	Malby a nátěry					
	784121201R00	Penetrace podkladu barvou JUB, Bio vápenná, 1 x	m2	60,00		
	784125212R00	Malba tekutá JUB, Jupol, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	60,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava sociálního zařízení –3. komunita	Rozpočet: CENOVÁ NABÍDKA
Objekt :	Zámek Dolní Životice	16.5.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	R-784-1-1	Nátěr záruční vnitřních dvojnásobný, 2 x email	kus	1,00		
	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m + příprava podklady-lepení hran, atd, oškrab, nátěr stávajícího topení x 2, nátěr vedení Topení	kpl	1,00		
Celkem za		784 Malby a nátěry				
Díl: M21	Elektromontáže					
	R-M21/1-1	D+M elektroinstalace, doplnění stávajícího řádu dle stavu stavby-zásuvka u umyvadla, rozšíření stav. Osvětlení x 1 na , atd.	soub	1,00		
Celkem za		M21 Elektromontáže				
Díl: D96	Přesuny suti a hmot					
	199000000R00	Poplatek za skladku suti-eko odpad	kpl	1,00		
	979011	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	7,00		
	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	7,00		
	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,00		
	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, 18 km	t	14,00		
	979082	Vnitrostaveništní doprava suti do 20 m	t	7,00		
	979082	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 10 m	t	7,00		
	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,00		
Celkem za		D96 Přesuny suti a hmot				