

Slepý stavební rozpočet

Název stavby: Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mládi 726 v Orlové-Lutyni		Doba výstavby:		Objednatel: Město Orlová	
Druh stavby: Pavilon MV3 - aktualizace listopad 2018		Začátek výstavby:		Projektant: Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.	
Lokalita: Orlová		Konec výstavby:		Zhotovitel: ERVO stavby, spol. s r.o.	
JKSO: 8033232		Zpracováno dne: 26.3.2019		Zpracoval:	

C	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
11 Přípravné a přidružené práce						0,00	5 142,50	5 142,50		7,25	
1	111207211R00	Prořez porostu do 100 mm 5 ks/m2, svah 1:4 <i>Prořez větví dle výkr. č. C3-b a B8 5,00</i>	m2	5,00	160,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
2	111207290R00	Příplatek za přemístění nehroubí do 100 m	m2	5,00	180,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
3	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho <i>Stávající okapový chodník, v.č. 001, 002 (15,375+12,375+3,45+3,15+3,50+2,65)*0,50</i>	m2	20,25	50,00	0,00	1 012,50	1 012,50	0,14	2,79	RTS I / 2018
4	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam.těžené tl.10 cm <i>Stávající okapový chodník, v.č. 001, 002 (15,375+12,375+3,45+3,15+3,50+2,65)*0,50</i>	m2	20,25	120,00	0,00	2 430,00	2 430,00	0,22	4,46	RTS I / 2018
13 Hloubené vykopávky						0,00	9 117,50	9 117,50		0,00	
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 <i>Odkop pro opravu izolace a zatažení zateplení pod terén v.č. 101, 102 a TZ (15,375+12,375+3,45+3,15+3,50+2,65)*0,50*0,10 v.č. 114 Výkop pro zemění 11*2,50*0,5*0,8</i>	m3	13,03	700,00	0,00	9 117,50	9 117,50	0,00	0,00	RTS I / 2018
17 Konstrukce ze zemin						0,00	3 850,00	3 850,00		0,00	
6	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním <i>Výkop pro zemění 11*2,50*0,5*0,8</i>	m3	11,00	350,00	0,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
18 Povrchové úpravy terénu						8 646,32	21 430,91	30 077,23		0,50	
7	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině <i>Plochy zasažené stavební činností, v.č. 101, 102 (15,375+12,375+45,875+10,10+3,15+2,00)*5,00</i>	m2	444,38	20,00	675,45	8 212,05	8 887,50	0,00	0,00	RTS I / 2018
8	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž <i>444,375*0,1</i>	kg	44,44	128,00	5 688,00	0,00	5 688,00	0,00	0,04	RTS I / 2018
9	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině <i>Plochy zasažené stavební činností (15,375+12,375+45,875+10,10+3,15+2,00)*5,00</i>	m2	444,38	0,86	0,00	382,16	382,16	0,00	0,00	RTS I / 2018
10	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině <i>Plochy zasažené stavební činností, v.č. 101, 102 (15,375+12,375+45,875+10,10+3,15+2,00)*6,00</i>	m2	533,25	3,22	0,00	1 717,07	1 717,07	0,00	0,00	RTS I / 2018
11	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení <i>Dle výkresu C3-b, B8 13,50+9,80+8,20+7,90+9,20</i>	m2	48,60	200,00	2 282,87	7 437,13	9 720,00	0,01	0,46	RTS I / 2018
12	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	48,60	70,00	0,00	3 402,00	3 402,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
13	185804415R00	Ochrana rostlin zakrytím <i>Zakrytí stávající zeleně geotextilií, dle výkr. C3-b 3</i>	kus	3,00	93,50	0,00	280,50	280,50	0,00	0,00	RTS I / 2018
38 Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů						5 234,54	13 325,46	18 560,00		0,12	
14	380941213RT3	Výztuž helikální 1 x D 8 mm, drážka, ŽB <i>1 x D 8 mm, P v tahu 1128 MPa, drážka, ŽB Odhad po otlučení omítek 16*0,80</i>	m	12,80	1 450,00	5 234,54	13 325,46	18 560,00	0,01	0,12	RTS I / 2018
45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)						1 430,73	371,52	1 802,25		4,06	

15	4515711221R00	Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 10 cm Okapový chodník kolem objektu, v.č. 001 a 002 (15,375+12,375+3,45+3,15+3,50+2,65)*0,50	m2	20,25 0,00 20,25	89,00	1 430,73	371,52	1 802,25	0,20	4,06	RTS I / 2018
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů						108 170,81	88 429,51	196 600,32		1,62	
16	602011188R00	Omitka stěn tenkovrstvá silikonová barevná probarvená, odolná vůči řasám a plísním popis viz technická zpráva Jižní průčelí, v.č. 108 a TZ 45,975*7,40 Odečet otvorů - jih -1*(2,25*2,40*28) Ostění otvorů - jih Ostění otvorů - západ 2,775*5,20 (2,40*2+2,25)*28)*0,28 (2,10*2+1,00)*1+(0,75*2+0,55)*3)*0,28 Východní štít, v.č. 109 8,55*8,52+2*1,50*5,75 Odečet otvorů - východ -1*(1,30*2,40+0,60*0,60) Ostění otvorů - východ (2,40*2+1,50)*1+0,60*3)*0,28 Západní štít, v.č. 109 2,15*3,60+8,55*4,35 (0,60*3)*6+(1,50*2+2,25)*4)*0,28 Severní průčelí, v.č. 107 33,65*8,52+12,65*4,22 Odečet otvorů - sever -1*(2,25*1,35*25+0,55*0,75*10+0,60*0,60*8) Ostění otvorů - sever (1,35*2+2,25)*25+(0,75*2+0,55)*10)*0,28	m2	702,14 0,00 340,22 0,00 -151,20 0,00 0,00 14,43 55,27 3,18 0,00 90,10 0,00 -3,48 0,00 2,27 0,00 44,93 8,90 0,00 340,08 0,00 -82,94 0,00 40,39	280,00	108 170,81	88 429,51	196 600,32	0,00	1,62	RTS I / 2018
61 Úprava povrchů vnitřní						45 814,91	146 664,09	192 479,00		21,84	
17	622323152RV1	Zateplovací systém, ostění, EPS F tl. 20 mm Úprava vnitřního ostění po montáži nových výplní, □ zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou Ostění otvorů - jih, v.č. 108 (2,40*2+2,25)*28+(1,80*2+2,25)*4+0,60*3*20)*0,28 Ostění otvorů - západ, v.č. 109 (2,10*2+1,00)*1+(0,75*2+0,55)*3)*0,28 2,775*5,20 Ostění otvorů - sever, v.č. 107 (1,35*2+2,25)*25+(1,50*2+2,25)*5+(0,60*3)*6+(0,75*2+0,55)*10+(2,10*2+1,50)*2)*0,28 Ostění otvorů - východ, v.č. 109 (2,40*2+1,50)*1+0,60*3)*0,28	m2	145,74 0,00 71,90 0,00 3,18 14,43 0,00 53,96 0,00 2,27	475,00	23 820,21	45 404,39	69 224,60	0,01	1,45	RTS I / 2018
18	612425931R00	Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková Vnitřní ostění po výměně oken 145,736*2	m2	291,47 0,00 291,47	300,00	14 006,93	73 434,67	87 441,60	0,06	16,70	RTS I / 2018
19	612453521R00	Omitka rýh MC šířky do 15 cm, hlaz.dřev.hladítkem rýhy po demontáži rámu oken 497,40*0,15	m2	74,61 0,00 74,61	480,00	7 987,77	27 825,03	35 812,80	0,05	3,69	RTS I / 2018
62 Úprava povrchů vnější						794 553,76	568 747,63	1 363 301,39		44,93	
20	622323041R00	Penetrace podkladu pod zateplovací systém Jižní průčelí, v.č. 108 45,975*8,85+15,625*1,30 Odečet otvorů - jih -1*(2,25*2,40*28+2,25*1,80*4+0,60*0,60*20) Ostění otvorů - jih (2,40*2+2,25)*28+(1,80*2+2,25)*4+0,60*3*20)*0,20 Západní štít, v.č. 109 (10,10+2,15)*3,60+8,55*4,35 Ostění otvorů - západ (2,10*2+1,00)*1+(0,75*2+0,55)*3)*0,20 2,775*5,20	m2	933,78 0,00 427,19 0,00 -174,60 0,00 51,36 0,00 81,29 0,00 2,27 14,43	25,00	10 008,24	13 336,16	23 344,39	0,00	0,33	RTS I / 2018

		Odečet otvorů - západ		0,00						
		-1*(1,00*2,10)		-2,10						
		Severní průčelí, v.č. 107		0,00						
		33,65*10,52+12,65*4,22+(5,20+4,20)*15,675/2		481,05						
		Odečet otvorů - sever		0,00						
		-1*(2,25*1,35*25+2,25*1,50*5+0,60*0,60*6+0,55*0,75*10)		-99,10						
		Ostění otvorů - sever		0,00						
		((1,35*2+2,25)*25+(1,50*2+2,25)*5+(0,60*3)*6+(0,75*2+0,55)*10+(2,10*2+1,50)*2)*0,20		38,54						
		Východní štít, v.č. 109		0,00						
		8,55*10,52+2*1,50*5,75+2*1,50*2,70		115,30						
		Odečet otvorů - východ		0,00						
		-1*(1,30*2,40+0,60*0,60)		-3,48						
		Ostění otvorů - východ		0,00						
		((2,40*2+1,50)*1+0,60*3)*0,20		1,62						
21	622454111R00	Oprava vnějších omítek cement., hladkých do 10 %	m2	1 087,17	18,00	5 531,33	14 037,79	19 569,12	0,02	24,22 RTS I / 2018
		Jižní průčelí, v.č. 108		0,00						
		45,975*8,85+15,625*1,30		427,19						
		Odečet otvorů- jih		0,00						
		-1*(2,25*2,40*28+2,25*1,80*4+0,60*0,60*20)		-174,60						
		Ostění otvorů - jih		0,00						
		((2,40*2+2,25)*28+(1,80*2+2,25)*4+0,60*3*20)*0,20		51,36						
		Západní štít, v.č. 109		0,00						
		(10,10+2,15)*3,60+8,55*4,35		81,29						
		Ostění otvorů - západ		0,00						
		((2,10*2+1,00)*1+(0,75*2+0,55)*3)*0,20		2,27						
		2,775*5,20		14,43						
		Odečet otvorů - západ		0,00						
		-1*(1,00*2,10)		-2,10						
		Severní průčelí, v.č. 107		0,00						
		33,65*10,52+12,65*4,22+(5,20+4,20)*15,675/2		481,05						
		Odečet otvorů - sever		0,00						
		-1*(2,25*1,35*25+2,25*1,50*5+0,60*0,60*6+0,55*0,75*10)		-99,10						
		Ostění otvorů - sever		0,00						
		((1,35*2+2,25)*25+(1,50*2+2,25)*5+(0,60*3)*6+(0,75*2+0,55)*10+(2,10*2+1,50)*2)*0,20		38,54						
		Východní štít, v.č. 109		0,00						
		8,55*10,52+2*1,50*5,75+2*1,50*2,70		115,30						
		Odečet otvorů - východ		0,00						
		-1*(1,30*2,40+0,60*0,60)		-3,48						
		Ostění otvorů - východ		0,00						
		((2,40*2+1,50)*1+0,60*3)*0,20		1,62						
		Ang. dvorky, rampy, v.č. 101 a 102		0,00						
		(12,30+2,35)*(0,80*2+1,30) rampa do suterénu		42,49						
		(8,975+1,30)*(0,80*2+0,30) dvorek severní pohled		19,52						
		(42,90+1,30*4)*(0,80*2+0,30)		91,39						
22	622300141R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolačním	m2	217,43	225,00	7 813,44	41 109,21	48 922,65	0,00	0,76 RTS I / 2018
		Vyrovnání nerovnosti, odhad 20% plochy zateplení		0,00						
		1087,17*0,20		217,43						
23	622325031R00	Dilatační profil KZS průběžný hliníkový	m	20,27	156,00	2 588,93	573,19	3 162,12	0,00	0,01 RTS I / 2016
		v.č. 107 a 108		0,00						
		9,95+10,32		20,27						
24	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové	m	349,72	5,00	0,00	1 748,60	1 748,60	0,00	0,00 RTS I / 2018
		Ostění oken a prvků na fasádě, dle TZ		0,00						
		Přední průčelí, v.č. 108		0,00						
		2,40*56+1,80*8+0,60*40+8,82+9,20		190,82						
		Zadní průčelí, v.č. 107		0,00						
		1,35*50+1,50*10+0,60*12+0,75*20+2,40*4+4,20		118,50						
		Štíty, v.č. 109		0,00						
		2,10*2+0,75*6+3,60*2		15,90						
		5,825*4+0,60*2		24,50						
25	622481291MAT	Profil rohový PVC s tkaninou	m	384,69	8,60	3 308,35	0,00	3 308,35	0,00	0,00 Vlastní
		349,72*1,10		384,69						
26	622481292R00	Montáž výztužné lišty odkapní	m	170,25	10,00	0,00	1 702,50	1 702,50	0,00	0,00 RTS I / 2018

38	622311024R00	1,50*2,40+0,60*0,60 Soklová základací lišta plast KZS tl. 140 mm Založení KZS na angl. dvorcích a zpev. plochách v.č. 101 a 102	m	3,96 78,78 0,00	65,00	3 786,08	1 334,30	5 120,38	0,00	0,01	RTS I / 2018	
39	622325525RV1	8,975+12,30+8,55+45,875+3,075 Zateplovací systém ETICS, sokl, XPS tl. 150 mm popis viz technická zpráva zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou v.č. 101 107, 108 a 109 a TZ	m2	78,78 69,83	870,00	45 925,56	14 822,19	60 747,75	0,01	0,87	RTS I / 2018	
40	622325335RV1	(15,375+2,775+8,975+12,375+12,30+2,00+5,00+45,875+2,20+3,15+3,50+2,85)*0,60 Zatepl. systém ETICS, fasáda, EPS šedý (0,032W/mK) tl. 150 mm popis viz technická zpráva zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou Jižní průčelí, v.č. 102, 103, 108 a TZ	m2	69,83 853,86	740,00	402 892,65	228 964,30	631 856,96	0,01	8,55	RTS I / 2018	
41	622311635RT7	45,975*8,85+15,625*1,30 Odečet otvorů - jih -1*(2,25*2,40*28+2,25*1,80*4+0,60*0,60*20) Západní štít, v.č. 102, 103, 109 a TZ (10,10+2,15)*3,60+8,55*4,35 2,775*5,20 Odečet otvorů - západ -1*(1,00*2,10) Severní průčelí, v.č. 102, 103, 107 a TZ 33,65*10,52+5,00*2,775+12,65*4,22+(5,20+4,20)*15,675/2 Odečet otvorů - sever -1*(2,25*1,35*25+2,25*1,50*5+0,60*0,60*6+0,55*0,75*10) Východní štít, v.č. 102, 103, 109 a TZ 8,55*10,52+2*1,50*5,75+2*1,50*2,70 Odečet otvorů - východ -1*(1,30*2,40+0,60*0,60)	m2	0,00 427,19 0,00 -174,60 0,00 81,29 14,43 0,00 -2,10 0,00 494,93 0,00 -99,10 0,00 115,30 0,00 -3,48	5,09	1 870,00	7 658,99	1 854,64	9 513,63	0,01	0,06	RTS I / 2018
42	622323353RV1	Zatepl.systém ETICS, ostění, fenolická deska (0,026W/mK) tl. 30 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou Izolace fasády nad střechou v.č. 103 a TZ (12,65+7,70)*0,25	m2	0,00 0,00 5,09	790,00	40 706,68	74 424,76	115 131,44	0,01	1,47	RTS I / 2018	
43	622323854RR3	Ostění otvorů - jih, v.č. 101, 102, 103 a TZ (2,40*2+2,25)*28+(1,80*2+2,25)*4+0,60*3*20)*0,28 Ostění otvorů - západ, v.č. 101, 102, 103 a TZ (2,10*2+1,00)*1+(0,75*2+0,55)*3)*0,28 2,775*5,20 Ostění otvorů - sever, v.č. 101, 102, 103 a TZ (1,35*2+2,25)*25+(1,50*2+2,25)*5+(0,60*3)*6+(0,75*2+0,55)*10+(2,10*2+1,50)*2)*0,28 Ostění otvorů - východ, v.č. 101, 102, 103 a TZ (2,40*2+1,50)*1+0,60*3)*0,28	m2	0,00 71,90 0,00 3,18 14,43 0,00 53,96 0,00 2,27	29,02	706,00	16 568,69	3 916,61	20 485,30	0,01	0,30	Vlastní
44	622474204R00	Zateplení venkovního parapetu, lepení pomocí systémového PUR lepidla tl. 20 mm fenolické desky (lambda=0,023 W/mK) Parapety vyplní otvorů ve fasádě Přední průčelí, v.č. 101, 102, 103 a TZ (2,25*32+0,60*20)*0,18 Zadní průčelí, v.č. 101, 102, 103 a TZ (2,25*30+0,60*6+0,55*10)*0,18 Štíty, v.č. 101, 102, 103 a TZ 0,60*0,18	m2	0,00 0,00 15,12 0,00 13,79 0,00 0,11	94,75	465,00	24 644,90	19 413,85	44 058,75	0,01	0,80	RTS I / 2018
45	622471921R00	Reprofilace stěn sanační maltou tl.4 mm Severní a jižní průčelí - odhad 73,35 Boční štíty - odhad 21,40	m2	73,35 0,00 21,40	126,00	10 252,94	4 678,06	14 931,00	0,00	0,03	RTS I / 2018	
45	622471921R00	Příplatek za vyžádaný vybraný odstín, slož.2 Pastelové odstíny mezi okenními pilíři	m2	118,50	126,00	10 252,94	4 678,06	14 931,00	0,00	0,03	RTS I / 2018	

		v.č. 101, 102, 103, 105, 106 a 113		0,00							
		(0,25+0,75+0,25)*26*2,40 meziokenní pilíře jih		78,00							
		(0,25+0,75+0,25)*24*1,35 meziokenní pilíře sever		40,50							
46	629	Úprava par Vyrovnávací vrstva šířky do 30 cm	m	182,75	180,00	17 359,11	15 535,89	32 895,00	0,02	3,87	RTS I / 2016
		Úprava podkladu pod plastovým parapetem dobetonávkou nebo vypěněním									
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				7 025,54	5 671,21	12 696,75		10,47	
47	632921911R00	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 40 mm	m2	20,25	480,00	5 561,09	4 158,91	9 720,00	0,24	4,89	RTS I / 2018
		Okapový chodník kolem objektu		0,00							
		v.č. 001, 002		0,00							
		(15,375+12,375+3,45+3,15+3,50+2,65)*0,50		20,25							
48	631571001R00	Násyp z kameniva těžného 0 - 4, zpevňující	m3	3,04	980,00	1 464,44	1 512,31	2 976,75	1,84	5,58	RTS I / 2018
		Pod okapový chodník		0,00							
		v.č. 001, 002		0,00							
		(15,375+12,375+3,45+3,15+3,50+2,65)*0,50*0,15		3,04							
	711	Izolace proti vodě				734,73	635,40	1 370,14		0,03	
49	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena	m2	5,00	30,00	74,27	75,73	150,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
		1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku									
		Oprava svislé hydroizolace - odhad		0,00							
50	711142559RY1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	5,00	198,00	660,46	329,54	990,00	0,01	0,03	RTS I / 2018
		1 vrstva - včetně dod. asf. pásu									
		Oprava svislé hydroizolace - odhad		0,00							
		5,00		5,00							
51	711199096R00	Příplatek za plochu do 10 m2, natěradly a AIP	m2	5,00	4,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
52	711199097R00	Příplatek za plochu do 10 m2, pásy	m2	5,00	26,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
53	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,03	921,00	0,00	30,49	30,49	0,00	0,00	RTS I / 2018
54	998711193R00	Příplatek zvětš. přesun, izol. proti vodě do 500 m	t	0,03	1 500,00	0,00	49,65	49,65	0,00	0,00	RTS I / 2018
	712	Izolace střech (živičné krytiny)				192 534,50	212 198,89	404 733,39		3,95	
55	712300951RT2	Oprava boulí na krytin.střech do 10°, pásy přitav. - odhad 15%	m2	80,16	234,00	10 662,99	8 093,39	18 756,39	0,02	1,58	RTS I / 2018
		1vrstva - vč. dodávky asf. pásu									
		dle výkresu střechy 104 a TZ		0,00							
		48,90*9,55*0,15		70,05							
		(15,40*2,80+3,15*7,70)*0,15		10,11							
56	712400841R00	Odstranění mechu ze střech 10 - 30°	m2	534,37	9,00	0,00	4 809,33	4 809,33	0,00	1,07	RTS I / 2018
		dle výkresu střechy 104 a TZ		0,00							
		48,90*9,55		467,00							
		15,40*2,80+3,15*7,70		67,38							
57	712391171R00	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie	m2	538,31	22,00	0,00	11 842,77	11 842,77	0,00	0,00	RTS I / 2018
		dle výkresu střechy 104 a TZ		0,00							
		48,90*9,55		467,00							
		15,40*2,80+3,15*7,70		67,38							
		2,25*(1,50+0,25)		3,94							
58	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	619,05	24,00	14 857,29	0,00	14 857,29	0,00	0,19	RTS I / 2018
		538,3075		538,31							
		;ztratné 15%; 80,746125		80,75							
59	712373111R00	Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton	m2	543,40	414,00	45 454,82	179 510,71	224 965,53	0,00	0,00	RTS I / 2018
		dle výkresu střechy 104 a TZ		0,00							
		48,90*9,55		467,00							
		15,40*2,80+3,15*7,70		67,38							
		(12,65+7,70)*0,25		5,09							
		2,25*(1,50+0,25)		3,94							
60	28322311	Fólie střešní mPVC+PES, tl. min. 1,5 mm 1x20 m, šedá, s protiskluznou úpravou	m2	624,90	194,00	121 231,42	0,00	121 231,42	0,00	1,12	RTS I / 2018
		543,395		543,40							
		;ztratné 15%; 81,50925		81,51							
61	712997000	Přilepení drátěného žlabu k fóliové krytině, vč. materiálu	kus	48,00	40,00	327,98	1 592,02	1 920,00	0,00	0,00	Vlastní
		Přitavení drátěného žlabu pásky fólie 50x200 mm ke krytině		0,00							
		48		48,00							
62	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	3,95	1 056,00	0,00	4 175,78	4 175,78	0,00	0,00	RTS I / 2018
63	998712193R00	Příplatek zvětš. přesun, povlak. krytiny do 500 m	t	3,95	550,00	0,00	2 174,89	2 174,89	0,00	0,00	RTS I / 2018
	713	Izolace tepelné				192 322,52	45 295,80	237 618,31		2,35	
64	713131142R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.4 ks/m2, cihla plná	m2	44,64	140,00	0,00	6 249,60	6 249,60	0,00	0,00	RTS I / 2018
		XPS po obvodu střechy		0,00							
		dle výkresu střechy 104, 105, 201, 203 a TZ		0,00							

		(48,90+9,55)*2*0,30 (3,15+10,55+15,40+2,80)*0,30		35,07 9,57						
65	283754904	Deska polystyrenová XPS 300 tl. 80 mm 44,64 :ztrátne 10%; 4,464	m2	49,10 44,64 4,46	221,00	10 851,98	0,00	10 851,98	0,00	0,12 RTS I / 2018
66	713141125R00	Izolace tepelná střeš. desky, na lepidlo PUK dle výkresu střešy 104, 105, 201, 203 a TZ 48,90*9,55 střešcha nad 2.NP - 1 vrstva (15,40*2,80+7,70*3,15)*2 střešcha nad 1.NP - 2 vrstvy	m2	601,75 0,00 467,00 134,75	98,00	23 106,90	35 864,11	58 971,01	0,00	0,20 RTS I / 2018
67	28375768.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S, tl. 120 mm 467,00*0,12*1,10	m3	61,64 61,64	1 783,00	109 911,25	0,00	109 911,25	0,03	1,54 RTS I / 2018
68	28375768.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S, tl. 100 mm (15,40*2,80+7,70*3,15)*0,2*1,10	m3	14,82 14,82	1 783,00	26 428,52	0,00	26 428,52	0,03	0,37 RTS I / 2018
69	24742201	PUK lepidlo na tepelnou izolaci á 2 kg 601,745*0,2	kg	120,35 120,35	183,00	22 023,87	0,00	22 023,87	0,00	0,12 RTS I / 2018
70	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	2,35	805,00	0,00	1 890,46	1 890,46	0,00	0,00 RTS I / 2018
71	998713193R00	Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 500 m	t	2,35	550,00	0,00	1 291,62	1 291,62	0,00	0,00 RTS I / 2018
721	Vnitřní kanalizace					5 574,98	1 948,02	7 523,00	0,02	
72	721140916R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 125 Nové větrání kanalizace, v.č. 104 4	kus	4,00 0,00 4,00	420,00	621,41	1 058,59	1 680,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
73	721273146R00	Nástavec větrací z PVC D 125 mm, délka 990 mm	kus	4,00	370,00	1 082,11	397,89	1 480,00	0,00	0,02 RTS I / 2018
74	721273150R00	Hlavice ventilační pívětrávací HL900	kus	4,00	1 012,00	3 871,46	176,54	4 048,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
75	721300942R00	Pročistění lapačů střešních splavenin	kus	5,00	63,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
736	Regulace					10 791,90	1 208,10	12 000,00	0,00	
76	736 Regulace	Vyregulování otopné soustavy po provedení zateplení Popis viz technická zpráva dle TZ	kus	1,00 0,00	12 000,00	10 791,90	1 208,10	12 000,00	0,00	0,00 RTS I / 2016
762	Konstrukce tesařské					17 112,74	20 625,88	37 738,62	1,30	
77	762341630R00	Bednění okapových říms z desek tvrdých Bednění okraje střešních ploch dle výkresu střešy 104, 105, 201, 203 a TZ (48,90+9,55)*2*0,45 (3,15+10,55+15,40+2,80)*2*0,45	m2	81,32 0,00 0,00 52,61 28,71	226,00	0,00	18 377,19	18 377,19	0,00	0,00 RTS I / 2018
78	60726016.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 22 mm 81,315 :ztrátne 15%; 12,19725	m2	93,51 81,32 12,20	183,00	17 112,74	0,00	17 112,74	0,01	1,30 RTS I / 2018
79	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,30	1 180,00	0,00	1 533,79	1 533,79	0,00	0,00 RTS I / 2018
80	998762194R00	Příplatek zvětšený přesun, tesařské konstr. do 1km	t	1,30	550,00	0,00	714,90	714,90	0,00	0,00 RTS I / 2018
764	Konstrukce klempířské					48 824,52	99 096,63	147 921,15	2,22	
81	764351836R00	Demontáž háků, sklon do 30° dle v.č. 004, 005, 006 a 007 48+15	kus	63,00 0,00 63,00	19,00	0,00	1 197,00	1 197,00	0,00	0,06 RTS I / 2018
82	764352800R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 30° dle v.č. 004, 005, 006 a 007 48,5+15,40	m	63,90 0,00 63,90	25,30	0,00	1 616,67	1 616,67	0,00	0,18 RTS I / 2018
83	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm dle v.č. 004, 005, 006 a 007 8,65+9,92+4,00	m	22,57 0,00 22,57	25,30	0,00	571,02	571,02	0,00	0,06 RTS I / 2018
84	764317800R00	Demontáž krytiny hladké železobetonových desek dle v.č. 004, 005, 006 a 007 1,50*2,25	m2	3,38 0,00 3,38	30,00	0,00	101,25	101,25	0,01	0,03 RTS I / 2018
85	764430840R00	Demontáž oplechování zdí, rš od 330 do 500 mm dle v.č. 004, 005, 006 a 007 Oplechování atíky na střeše (48,90+9,55)*2+3,15+10,55+15,40+2,80+12,65+7,70	m	169,15 0,00 0,00 169,15	25,30	0,00	4 279,50	4 279,50	0,00	0,39 RTS I / 2018
86	764252492R00	Montáž háků z Pz půlkruhových	kus	63,00	50,00	217,57	2 932,43	3 150,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
87	55350963	Hák žlabový dlouhý (430 mm) pozink	kus	63,00	63,00	3 969,00	0,00	3 969,00	0,00	0,04 RTS I / 2018
88	764252603R00	Žlab podokapní půlkulatý K09 rš. 280 mm, dle výpisu dle v.č. 104 a 111	m	12,70 0,00	259,90	2 317,19	983,54	3 300,73	0,00	0,03 RTS I / 2018
89	764252633R00	Čelo žlabu půlkulatého pozink rš.280 mm	kus	8,00	71,30	237,35	333,05	570,40	0,00	0,00 RTS I / 2018
90	764259617R00	Kotlík závěsný K10 půlkulatý, 400/100 mm, dle výpisu	kus	5,00	293,00	1 240,33	224,67	1 465,00	0,00	0,00 RTS I / 2018

	5,20+3,40+2,05*3		14,75								
	6,30+0,60*3		8,10								
108	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2 , v.č. 110 a TZ 27+10+1 dle oken	kus	38,00	1 000,00	2 704,23	35 295,77	38 000,00	0,00	0,03	RTS I / 2018
109	61143766.A	Okno plastové T05 600 x 600 mm, dle výpisu	kus	27,00	2 463,00	66 501,00	0,00	66 501,00	0,02	0,43	Vlastní
110	61143767.A	Okno plastové T04 550 x 850 mm, dle výpisu	kus	10,00	2 561,00	25 610,00	0,00	25 610,00	0,02	0,16	Vlastní
111	61143768.A	Okno plastové T07 1400 x 600 mm, dle výpisu	kus	1,00	3 031,00	3 031,00	0,00	3 031,00	0,07	0,07	Vlastní
112	766629303R00	Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2	kus	32,00	2 000,00	6 288,84	57 711,16	64 000,00	0,00	0,05	RTS I / 2018
113	61143772.A	Okno plastové T02, 2,25x1,35, dle výpisu	kus	23,00	10 934,00	251 482,00	0,00	251 482,00	0,04	0,83	Vlastní
114	61143773.A	Okno plastové T03, 2,25x1,80, dle výpisu	kus	4,00	13 205,00	52 820,00	0,00	52 820,00	0,04	0,15	Vlastní
115	61143773.A	Okno plastové T06, 2,25x1,50, dle výpisu	kus	4,00	11 806,00	47 224,00	0,00	47 224,00	0,04	0,15	Vlastní
116	766629310R00	Montáž plastových stěn prosklených - setavy T01 v.č. 110 a TZ 2,25*2,40*28	m2	151,20	440,00	2 099,71	64 428,29	66 528,00	0,00	0,05	RTS I / 2018
117	61143859	Okno plastové T01, 2,25*2,40, dle výpisu	kus	28,00	17 890,00	500 920,00	0,00	500 920,00	0,08	2,30	RTS I / 2018
118	766694113R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm délky dle výpisu oken, v.č. 110 a TZ 28+24+4+14+27+4+2	kus	103,00	210,00	392,36	21 237,64	21 630,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
119	60775513	Parapet interiér PVC šíře 300mm dl. 6m fólie mram. 165,75 :ztratné 10%; 16,575	m	182,33	183,00	33 365,48	0,00	33 365,48	0,00	0,71	RTS I / 2018
120	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	4,89	900,00	0,00	4 401,09	4 401,09	0,00	0,00	RTS I / 2018
121	998766193R00	Příplatek zvětš. přesun, truhlář. konstr. do 500 m	t	4,89	1 500,00	0,00	7 335,15	7 335,15	0,00	0,00	RTS I / 2018
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					346 726,98	55 262,53	401 989,51		1,82	
122	767425163R	Montáž kotevnicích šroubů a lankového systému Kotevní body a lankový systém v ploše střechy v.č. 103,104 a TZ 1	soubor	1,00	18 100,00	14 000,63	4 099,37	18 100,00	0,06	0,06	Vlastní
123	31171235	Kotva pro kotevní místo v ploše střechy	kus	12,00	5 280,00	63 360,00	0,00	63 360,00	0,00	0,00	Vlastní
124	31171236	Lankový systém, vč. spojek 93,6 :ztratné 10%; 9,36	m	102,96	130,00	13 384,80	0,00	13 384,80	0,00	0,00	Vlastní
125	31171237	Set pro údržbu střechy - postroj	kus	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	Vlastní
126	767425163R	Montáž kotevnicích šroubů Kotevní body v ploše střechy,, v.č. 103,104 a TZ 3 Průvleková kotva do zdíva	kus	3,00	4 500,00	10 442,46	3 057,54	13 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
127	31171235	Průvleková kotva pro kotevní místo do fasády	kus	3,00	2 600,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	Vlastní
128	767996802R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg Demontáž stávajícího žebříku na střechu (západní fasáda) v.č. 109 65	kg	65,00	27,00	341,93	1 413,07	1 755,00	0,00	0,07	RTS I / 2018
129	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg v.č. 107, 108 a 112 15,75*3 mříž Zv1 18,55*1 mříž Zv2 11,50*1 stříška Zv6 16,80*3 mříž Zv10 33,50*1 zábradlí Zv12 19,50*1 mříž Zv11	kg	180,70	48,00	895,83	7 777,77	8 673,60	0,00	0,01	RTS I / 2018
130	767 Mříž Zv1	Mříž 2250x1750, pevná, dle výpisu	kus	3,00	3 240,00	9 720,00	0,00	9 720,00	0,02	0,05	RTS I / 2016
131	767 Mříž Zv2	Mříž 2250x1750, Zv2, pevná-dvoukřídlá, dle výpisu	kus	1,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,02	0,02	RTS I / 2016
132	767 Mříž Zv11	Mříž 2250x1500, pevná-dvoukřídlá, dle výpisu Zv11	kus	1,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,02	0,02	RTS I / 2016
133	767 Mříž Zv10	Mříž 2250x1500, pevná, dle výpisu Zv10	kus	3,00	3 050,00	9 150,00	0,00	9 150,00	0,02	0,05	RTS I / 2016
134	767 Zábr Zv12	Nerezové zábradlí, dle výpisu Zv12	kus	1,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,04	0,04	RTS I / 2016
135	767 Stříška	Stříška nad vstupem, dle výpisu Zv6 v.č. 102, 109 a 112	kus	1,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,04	0,04	RTS I / 2016
136	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg Mříže na okna v.č. 107, 108 a 112 5,55*27 mříž Zv3 7,55*10 mříž Zv4	kg	225,35	40,00	763,46	8 250,54	9 014,00	0,00	0,01	RTS I / 2018

137	767	Mříž Zv3	Mříž 600x600, pevná, dle výpisu Zv3	kus	27,00	920,00	24 840,00	0,00	24 840,00	0,01	0,27	RTS I / 2016
138	767	Mříž Zv4	Mříž 550x750, pevná, dle výpisu Zv4	kus	10,00	1 050,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,01	0,10	RTS I / 2016
139	767833100R00	Montáž žebříků do zdiva s bočnicemi v.č. 104, 107, 108 a 112		m	7,70	748,00	178,71	5 580,89	5 759,60	0,00	0,00	RTS I / 2018
		2,60 žebřík Zv7			0,00	2,60						
		5,10 žebřík Zv8			0,00	5,10						
140	767	Žebřík Zv7	Kovový žebřík Zv7, výlez na střechu dle výpisu	kus	1,00	7 740,00	7 740,00	0,00	7 740,00	0,09	0,09	RTS I / 2016
141	767	Žebřík Zv8	Kovový žebřík Zv8, výlez na střechu dle výpisu	kus	1,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,09	0,09	RTS I / 2016
142	767	Žebřík Zv7z	Hliníkový teleskopický žebřík Zv7a, dle výpisu	kus	1,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,01	0,01	RTS I / 2016
143	767834101R00	Montáž ochranného koše šroubováním v.č. 104, 107, 108 a 112		m	5,75	50,00	0,00	287,50	287,50	0,00	0,00	RTS I / 2018
		2,50 ochranný koš k žebříku Zv7			0,00	2,50						
		3,25 ochranný koš k žebříku Zv8			0,00	3,25						
144	767	Žebřík Zv8	Ochranný koš k žebříku Zv8, výlez na střechu dle výpisu	kus	1,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,09	0,09	RTS I / 2016
145	767	Žebřík Zv7	Ochranný koš k žebříku Zv7, výlez na střechu dle výpisu	kus	1,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,09	0,09	RTS I / 2016
146	767851103R00	Montáž lávek-kompletní lávka v.č. 104, 107, 108 a 112		m	2,20	2 000,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
		1,10*2 kovový nástup k žebříku Zv9			0,00	2,20						
147	767	Lávka Zv9	Kovový nástup k žebříku, viz výpis Zv9	kus	2,00	8 800,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,09	0,18	RTS I / 2016
148	767811100R00	Montáž větracích mřížek, typ VM v.č. 108 a 112		kus	4,00	200,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
		4 Mřížka Zv5			0,00	4,00						
149	767	Mřížka Zv5	Dodávka atypických konstrukcí - větrací mřížka 800x150, dle výpisu Zv5	kus	4,00	420,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,01	RTS I / 2016
150	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg v.č. 102 a 112 a TZ		kg	147,00	71,50	1 869,16	8 641,34	10 510,50	0,00	0,01	RTS I / 2018
		Vstupní dveře Dv1 a Dv2			0,00	0,00						
		1,50*2,80*35			147,00							
151	767	Dv1	Dodávka atypických konstrukcí - vstupní dveře 1300x2100+800, dle výpisu Dv1	kus	1,00	49 280,00	49 280,00	0,00	49 280,00	0,17	0,17	RTS I / 2016
152	767	Dv2	Dodávka atypických konstrukcí - vstupní dveře 1300x2100+800, DV2 dle výpisu Dv2	kus	1,00	49 280,00	49 280,00	0,00	49 280,00	0,17	0,17	RTS I / 2016
153	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m		m	21,00	245,00	0,00	5 145,00	5 145,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
		Oplocení-ochrana stávající zeleně, dle výkr. B..8			0,00	21,00						
		3,50*6			21,00	65,00	0,00	1 365,00	1 365,00	0,01	0,19	RTS I / 2018
154	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m		m	21,00	65,00	0,00	1 365,00	1 365,00	0,01	0,19	RTS I / 2018
		Oplocení-ochrana stávající zeleně, dle výkr. B..8			0,00	21,00						
		3,50*6			21,00	65,00	0,00	1 365,00	1 365,00	0,01	0,19	RTS I / 2018
155	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m		t	1,66	1 180,00	0,00	1 956,91	1 956,91	0,00	0,00	RTS I / 2018
156	998767193R00	Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 500 m		t	1,66	1 500,00	0,00	2 487,60	2 487,60	0,00	0,00	RTS I / 2018
771		Podlahy z dlaždic					11 385,61	4 657,08	16 042,70		0,17	
157	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby parapety oken v sociálkách		m2	6,48	35,00	112,61	114,19	226,80	0,00	0,00	RTS I / 2018
		v.č. 102			0,00							
		0,60*0,30*36 parapety oken 60 cm			6,48							
158	771575107R00	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm		m2	6,48	450,00	425,77	2 490,23	2 916,00	0,00	0,03	RTS I / 2018
		0,60*0,30*36 parapety oken 60 cm			6,48							
159	59764203	Dlažba slinutá neglazovaná matná 300x300x9 mm		m2	7,13	345,00	2 459,16	0,00	2 459,16	0,02	0,14	RTS I / 2018
		6,48			6,48							
		:ztratné 10%; 0,648			0,65							
160	771578011RRR	Spára podlaha - stěna, kompresní páskou		m	75,65	39,00	1 239,15	1 711,20	2 950,35	0,00	0,00	RTS I / 2016
		v.č. 101, 209 a TZ			0,00							
		8,975+12,30+8,50+45,875 pod základací lištu zateplení			75,65							
161	6735225RR	Kompresní páska na bázi polyuretanu s otevřenými buňkami opatřena jednostranným nánosem		m	79,43	90,00	7 148,93	0,00	7 148,93	0,00	0,00	RTS I / 2016
		75,65			75,65							
		:ztratné 5%; 3,7825			3,78							
162	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m		t	0,17	500,00	0,00	85,37	85,37	0,00	0,00	RTS I / 2018
163	998771193R00	Příplatek zvětš. přesun, podl. z dlaždic do 500 m		t	0,17	1 500,00	0,00	256,10	256,10	0,00	0,00	RTS I / 2018
783		Nátěry					4 171,91	8 784,84	12 956,75		0,03	
164	783904811R00	Odrezižení kovových konstrukcí		m2	20,25	45,00	55,69	855,56	911,25	0,00	0,00	RTS I / 2018
		Stavající kovové konstrukce										
		v.č. 109 a 107			0,00							
		8,50*1,50 zábradlí na vých. štítu			12,75							
		7,50 kovové kce na fasádě - el. skříně			7,50							

165	783125230R00	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 1x + 2x email Stávající střešní plytina	m2	23,50	245,00	2 392,13	3 365,37	5 757,50	0,00	0,01	RTS I / 2018
166	783811920R00	Údržba, nátěr olejový omítek stropů 1x + 1x email <i>obnova nátěrů pod okny chodby a v soc. zařízení</i> 2,25*60*0,25 okna T02 0,60*37*0,25 okna T04 a T05	m2	39,30 0,00 33,75 5,55	160,00	1 724,10	4 563,90	6 288,00	0,00	0,02	RTS I / 2018
784	Malby					1 590,41	23 476,18	25 066,59		0,12	
167	784452924R00	Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+oškr. sch. 3,8 m 291,472*2 po osazení oken	m2	582,94 582,94	43,00	1 590,41	23 476,18	25 066,59	0,00	0,12	RTS I / 2018
786	Čalounické úpravy					45 641,36	16 283,14	61 924,50		0,72	
168	786622211RT2	Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely slonová kost včetně dodávky žaluzie <i>dle TZ a v.č. 110</i> 2,25*2,40*28+1,80*2,25*9 okna T01 a T03	m2	187,65 0,00 187,65	330,00	45 641,36	16 283,14	61 924,50	0,00	0,72	RTS I / 2018
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)					0,00	8 000,00	8 000,00		0,00	
169	910 R00	Hzs - Výchozí revize hromosvodů	h	8,00	400,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
170	910 HZS	Demontáž stávajícího hromosvodu a likvidace	hod	16,00	300,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
94	Lešení a stavební výtahy					135 210,26	114 985,59	250 195,85		24,68	
171	941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m <i>dle v.č. 101, 102 107, 108 a 109</i> (2,20+45,875+2*1,00+8,55+33,65)*10,35 (3,15+1,00+10,10+1,00+15,375+1,00+2,75)*3,60 (7,70+1,00+12,65)*4,20	m2	1 168,47 0,00 955,05 123,75 89,67	42,00	8,62	49 066,96	49 075,58	0,02	21,48	RTS I / 2018
172	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 1168,47*3	m2	3 505,41 3 505,41	34,00	109 326,95	9 856,99	119 183,94	0,00	2,80	RTS I / 2018
173	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m (2,20+45,875+2*1,00+8,55+33,65)*10,35 (3,15+1,00+10,10+1,00+15,375+1,00+2,75)*3,60 (7,70+1,00+12,65)*4,20	m2	1 168,47 955,05 123,75 89,67	28,00	0,00	32 717,06	32 717,06	0,00	0,00	RTS I / 2018
174	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken <i>dle v.č. 101, 102 107, 108 a 109</i> (2,20+45,875+2*1,00+8,55+33,65)*10,35 (3,15+1,00+10,10+1,00+15,375+1,00+2,75)*3,60 (7,70+1,00+12,65)*4,20	m2	1 168,47 0,00 955,05 123,75 89,67	8,00	0,00	9 347,73	9 347,73	0,00	0,00	RTS I / 2018
175	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 1168,47*3	m2	3 505,41 3 505,41	5,40	18 929,21	0,00	18 929,21	0,00	0,00	RTS I / 2018
176	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 168,47	5,00	0,00	5 842,33	5 842,33	0,00	0,00	RTS I / 2018
177	944945012R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	5,00	450,00	869,37	1 380,63	2 250,00	0,02	0,11	RTS I / 2018
178	944945192R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012	m	15,00	220,00	3 015,66	284,34	3 300,00	0,00	0,03	RTS I / 2018
179	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	5,00	350,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
180	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 2,50*1*65	m2	162,50 162,50	48,00	3 060,45	4 739,55	7 800,00	0,00	0,26	RTS I / 2018
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					18 827,30	12 780,70	31 608,00		0,69	
181	953922112R00	Montáž tvarovky větrací garážové - vnější <i>dle v.č. 108 a 111</i>	kus	4,00 0,00	280,00	105,04	1 014,96	1 120,00	0,00	0,01	RTS I / 2018
182	953922112MAT	Větrací mřížka plastová, povrchová, se sítkou, 150x800 mm	kus	4,00	480,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,01	RTS I / 2016
183	959 Osvětlení	Dmtž, uschování a zpětná montáž stávajícího osvětlení nad vstupy <i>Demontáž stávajícího osvětlení vstupů dle v.č. 006 a 008</i> <i>Uschování po dobu provádění stavebních prací</i> <i>Úprava kabeláže - prodloužení o tl. zateplení</i> <i>Zpětná montáž osvětlení po ukončení zateplovacích prací</i> 4 <i>pohled severní</i>	kus	4,00 0,00 0,00 0,00 4,00	350,00	692,51	707,49	1 400,00	0,00	0,01	Vlastní
184	959 Značení	Dmtž, uschování a zpětná montáž stávajících čísel popisných a orient. <i>Demontáž stávajících značek čísel popisných a orientačních</i> <i>Uschování po dobu provádění stavebních prací</i> <i>Zpětná montáž označení po ukončení zateplovacích prací</i> 2 <i>pohled severní</i>	kus	2,00 0,00 0,00 0,00 2,00	250,00	247,33	252,67	500,00	0,00	0,00	Vlastní
185	959 Kamera	Dmtž, uschování a zpětná montáž stávajících kamer na fasádě <i>Demontáž stávající kamery na fasádě</i> <i>D+M tvarovky do zateplení pro zpětnou montáž kamery</i> <i>Uschování kamery po dobu provádění stavebních prací</i> <i>Zpětná montáž kamery po ukončení zateplovacích prací</i>	kus	1,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 500,00	1 731,42	1 768,58	3 500,00	0,00	0,00	Vlastní

	1	<i>pohled severní</i>		1,00								
186	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m <i>286,22 dle plochy vyměřovaných oken</i>	m2	286,22	25,00	103,23	7 052,27	7 155,50	0,00	0,01	RTS I / 2018	
187	959	Ochr.střech Ochrana střechy pod lešením z geotextilie a tuhých desek <i>Ochrana snížené střechy (7,70+1,00+12,65)*3,00</i>	kus	64,05 0,00 64,05	250,00	14 027,77	1 984,73	16 012,50	0,01	0,64	Vlastní	
96		Bourání konstrukcí				2 913,01	56 616,66	59 529,67		11,78		
188	967031142R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MC <i>Ostění otvorů - jih (2,40*2+2,25)*28+(1,80*2+2,25)*4+0,60*3*20)*0,20 Ostění otvorů - západ (2,10*2+1,00)*1+(0,75*2+0,55)*3)*0,20 Ostění otvorů - sever (1,35*2+2,25)*25+(1,50*2+2,25)*5+(0,60*3)*6+(0,75*2+0,55)*10+(2,10*2+1,50)*2)*0,20 Ostění otvorů - východ (2,40*2+1,50)*1+0,60*3)*0,20</i>	m2	93,79 0,00 51,36 0,00 2,27 0,00 38,54 0,00 1,62	120,00	0,00	11 254,80	11 254,80	0,06	5,53	RTS I / 2018	
189	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 <i>20+3+6+10+1</i>	kus	40,00 40,00	165,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	RTS I / 2018	
190	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2 <i>28+4+23+5</i>	kus	60,00 60,00	235,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	RTS I / 2018	
191	968071113R00	Vyvěšení,zavěšení kovových křidel oken nad 1,5 m2	kus	2,00	16,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	RTS I / 2018	
192	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2 <i>0,60*0,60*27+0,55*0,75*11</i>	m2	14,26 14,26	178,00	606,29	1 931,54	2 537,84	0,04	0,62	RTS I / 2018	
193	968062246R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 4 m2 <i>2,25*1,35*23</i>	m2	69,86 69,86	85,70	1 242,73	4 744,49	5 987,22	0,03	1,95	RTS I / 2018	
194	968072244R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 1 m2 <i>Výlez do podstřešního prostoru 0,70*0,80</i>	m2	0,56 0,00 0,56	293,00	32,81	131,27	164,08	0,07	0,04	RTS I / 2018	
195	968062247R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. nad 4 m2 <i>2,25*2,40*28+2,25*1,80*4+2,25*1,50*5</i>	m2	59,33 59,33	72,20	952,05	3 331,21	4 283,27	0,02	1,41	RTS I / 2018	
196	968072746R00	Vybourání kovových stěn výkladních pl. do 4 m2 <i>1,50*2,90*2</i>	m2	8,70 8,70	103,00	79,12	816,98	896,10	0,02	0,20	RTS I / 2018	
197	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	182,33	75,00	0,00	13 674,38	13 674,38	0,01	2,03	RTS I / 2018	
97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	11 847,90	11 847,90		9,87		
198	978015221R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 % <i>1032,87 Fasáda dle čistěných ploch</i>	m2	1 032,87 1 032,87	6,00	0,00	6 197,22	6 197,22	0,01	5,16	RTS I / 2018	
199	978015221R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 % <i>Fasáda dle čistěných ploch</i>	m2	941,78 0,00	6,00	0,00	5 650,68	5 650,68	0,01	4,71	RTS I / 2018	
H01		Budovy občanské výstavby				0,00	81 360,16	81 360,16		0,00		
200	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	116,23	350,00	0,00	40 680,08	40 680,08	0,00	0,00	RTS I / 2018	
201	998011015R00	Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 1 km	t	116,23	350,00	0,00	40 680,08	40 680,08	0,00	0,00	RTS I / 2018	
M21		Elektromontáže				19 359,35	49 398,66	68 758,00		0,71		
202	210220372RT1	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdíva, včetně ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi <i>dle v.č. 114 a TZ</i>	kus	10,00 0,00	301,00	1 187,93	1 822,07	3 010,00	0,00	0,04	RTS I / 2018	
203	210220361RT1	Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m, včetně dodávky tyče ZT 2,0 2000 mm <i>včetně dodávky tyče ZT 2,0 2000 mm</i>	kus	10,00	503,00	2 166,24	2 863,76	5 030,00	0,01	0,08	RTS I / 2018	
204	210220431R00	Tvarování montážního dílu jimače, ochr.trubky,úhel	kus	10,00	98,20	0,00	982,00	982,00	0,00	0,00	RTS I / 2018	
205	210191030R00	Montáž hromosvodového štítiku	kus	10,00	210,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	RTS I / 2018	
206	210220302RT3	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ <i>včetně dodávky svorky SK pro vodič d 6-10 mm dle v.č. 114 a TZ</i>	kus	135,00 0,00	122,00	2 117,85	14 352,15	16 470,00	0,00	0,03	RTS I / 2018	
207	210292011R00	Měření zem. odporu, demontáž/montáž svorky	kus	10,00	184,00	0,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	RTS I / 2018	
208	210220002RT3	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm <i>včetně dodávky FeZn 10mm + PV 23 dle v.č. 114 a TZ 45,80*2+8,25*4 3,15+10,10+15,75+2,775 4,00*3+3,60*4+10,32*9 0,50*14</i>	m	282,66 0,00 124,60 31,78 119,28 7,00	61,90	6 820,68	10 675,66	17 496,34	0,00	0,33	RTS I / 2018	
209	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 <i>včetně pásku FeZn 30 x 4 mm</i>	m	25,00	26,30	240,10	417,40	657,50	0,00	0,02	RTS I / 2018	

210	210220101RT4	2,50*10 Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včetně dodávky drátu FeZn 8 mm + PV 21 dle v.č. 114 a TZ	m	25,00 119,28	172,00	6 515,12	14 001,04	20 516,16	0,00	0,20	RTS I / 2018
211	210220212RT2	4,00*3+3,60*4+10,32*9 Tyč jímací s upev. na stř. hřeben do 3 m, do zdi včetně dodávky tyče JP 20 + 2xdržák DJ 1	kus	0,00 119,28 2,00	328,00	311,43	344,57	656,00	0,01	0,01	RTS I / 2018
M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky						18 583,20	16 675,36	35 258,56	0,03		
212	220	Dmžž chrán Demontáž stávající plastové chráničky optických kabelů (45,80+12,85+4,80)*2	m	126,90 126,90	60,00	0,00	7 614,00	7 614,00	0,00	0,00	Vlastní
213	222300801R00	Drátová forma do 10 vodičů, drátěný žlab, min. 50x650, galvanicky zinkovaný 45,80+2,85	kus	48,65 0,00 48,65	44,00	0,00	2 140,60	2 140,60	0,00	0,00	RTS I / 2018
214	34195	Žlab Drátěný žlab 50/50 GZ, žárově zinkovaný 48,65 :ztratné 5%; 2,4325	m	51,08 48,65 2,43	220,00	11 238,15	0,00	11 238,15	0,00	0,00	Vlastní
215	220	Mžž cháníč Mžž stávajícího vedení opt. kabelů do nové chráničky uložení nové chráničky s kabelem na střeše do drátěného žlabu (48,65+4,80)*2	m	106,90 0,00 106,90	82,00	1 845,04	6 920,76	8 765,80	0,00	0,03	vlastní
216	345711	Chránič Chránička optického kabelu dělená, pro venkovní použití 106,9 :ztratné 5%; 5,345	m	112,25 106,90 5,35	49,00	5 500,01	0,00	5 500,01	0,00	0,00	Vlastní
M46 Zemní práce při montážích						3 522,99	6 460,68	9 983,68	3,16		
217	460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 8-10 cm v tloušťce vrstvy do 8-10 cm Pro zemění v bet. plochách 5,50	m	5,50 0,00 5,50	199,00	283,09	811,41	1 094,50	0,00	0,00	RTS I / 2018
218	460030071RT1	Bourání živichých povrchů tl. vrstvy do 5 cm v ploše do 5 m2 Pro zemění v bet. plochách 15,25	m2	15,25 0,00 15,25	98,00	0,00	1 494,50	1 494,50	0,00	0,00	RTS I / 2018
219	460120081RT1	Násyp zeminy, hornina třídy 1-2 složení, rozprost. a udusání zeminy Pro zemění v bet. plochách 5,25*0,8	m3	4,20 0,00 4,20	184,00	0,00	772,80	772,80	0,00	0,00	RTS I / 2018
220	460560274RT1	Zához rýhy 50/90 cm, hornina třídy 4 ruční zához rýhy 2,50*5	m	12,50 12,50	117,00	0,00	1 462,50	1 462,50	0,00	0,00	RTS I / 2018
221	460560273RT1	Zához rýhy 50/90 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy 2,50*5	m	12,50 12,50	101,00	0,00	1 262,50	1 262,50	0,00	0,00	RTS I / 2018
222	460650016RT2	Podkladová vrstva z betonu z betonu prostého C 8/10 2,50*0,50*0,25	m3	0,31 0,31	2 690,00	737,09	103,53	840,63	2,53	0,79	RTS I / 2018
223	460650023RT2	Vozovka jednovrstvá z betonu 15 cm kryt z BP 12,5 2,50*0,50*5	m2	6,25 6,25	489,00	2 502,81	553,44	3 056,25	0,38	2,37	RTS I / 2018
M999VD ON+VN Ostatní a vedlejší náklady						0,00	183 000,00	183 000,00	0,00		
224	999 ON-03VD	Ochrana stávajících rozvodů a sítí Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí Vytýčení jejich skutečné trasy dle podmínek správců sítí v dokladové části Zajištění aktualizace vyjádření správců sítí v případě ukončení platnosti vyjádření Zajištění a zabezpečení stávajících rozvodů a inženýrských sítí a přípojek při stavebních pracích 1	soubor	1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	Vlastní
225	999 ON-04VD	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací 1	soubor	1,00 0,00 0,00 0,00 1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Vlastní
226	999 ON-09VD	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) Vypracování DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY vč. geodetického zaměření	soubor	1,00 0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Vlastní

227 999 ON-10VD	1 Kompletační činnost zhotovitele kompletní dokladová část dle SoD pro předání a převzetí dokončeného díla a pro zajištění kolaudačních nákladů zhotovitele, související s prováděním vzorkováním dodávaných materiál v souladu s SoD náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a REVIZÍ předepsaných technickými normami náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro trvalý provoz	soubor	1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	Vlastní
228 999 VN-01VD	1 Vybudování zařízení staveniště Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště včetně dopravního značení a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště Náklady s připojením staveniště na energie + zajištění měření odběru energií Vytýčení obvodu staveniště Oplocení a zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu	soubor	1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00	1,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Vlastní
229 999 VN-02VD	1 Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení zařízení staveniště Náklady na spotřebované energie provozem zařízení staveniště Náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi patření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí prachem	soubor	1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00	1,00	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	Vlastní
230 999 VN-03VD	1 Odstranění zařízení staveniště Náklady na odstranění a odvoz zařízení staveniště Uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu	soubor	1,00 0,00 0,00 1,00	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Vlastní
S	Přesuny sutí					0,00	86 449,79	86 449,79	0,00	0,00	
231 979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	22,45	220,00	0,00	4 939,11	4 939,11	0,00	0,00	RTS I / 2018	
232 979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	22,45	340,00	0,00	7 633,17	7 633,17	0,00	0,00	RTS I / 2018	
233 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 22,4505*8	t	179,60 179,60	12,00	0,00	2 155,25	2 155,25	0,00	0,00	RTS I / 2018	
234 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	22,45	215,00	0,00	4 826,86	4 826,86	0,00	0,00	RTS I / 2018	
235 979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 22,4505*25	t	561,26 561,26	65,00	0,00	36 482,06	36 482,06	0,00	0,00	RTS I / 2018	
236 979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí Likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb O odpadech, dle technologie a místa určení zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu 22,4505	t	22,45 0,00 0,00 22,45	1 190,00	0,00	26 716,10	26 716,10	0,00	0,00	RTS I / 2018	
237 979 Zemina	Náklady spojené s odvozem likvidací přebytečné zeminy Likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb O odpadech, dle technologie a místa určení zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu 7,2495*1,7	t	12,32 0,00 0,00 12,32	300,00	0,00	3 697,25	3 697,25	0,00	0,00	RTS I / 2016	
						Celkem:	5 266 551,92				

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mláďí 726 v Orlové-Lutyni	Objednatel:	Město Orlová
Druh stavby:	Pavilon MV3 - aktualizace listopad 2018	Projektant:	Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.
Lokalita:	Orlová	Zhotovitel:	ERVO stavby, spol. s r.o.
Zpracoval:		Zpracováno dne:	26.3.2019

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
11	Přípravné a přidružené práce	0,00	5 142,50	5 142,50	7,25
13	Hloubené vykopávky	0,00	9 117,50	9 117,50	0,00
17	Konstrukce ze zemin	0,00	3 850,00	3 850,00	0,00
18	Povrchové úpravy terénu	8 646,32	21 430,91	30 077,23	0,50
38	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dí	5 234,54	13 325,46	18 560,00	0,12
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a	1 430,73	371,52	1 802,25	4,06
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů	108 170,81	88 429,51	196 600,32	1,62
61	Úprava povrchů vnitřní	45 814,91	146 664,09	192 479,00	21,84
62	Úprava povrchů vnější	794 553,76	568 747,63	1 363 301,39	44,93
63	Podlahy a podlahové konstrukce	7 025,54	5 671,21	12 696,75	10,47
711	Izolace proti vodě	734,73	635,40	1 370,14	0,03
712	Izolace střech (živičné krytiny)	192 534,50	212 198,89	404 733,39	3,95
713	Izolace tepelné	192 322,52	45 295,80	237 618,31	2,35
721	Vnitřní kanalizace	5 574,98	1 948,02	7 523,00	0,02
736	Regulace	10 791,90	1 208,10	12 000,00	0,00
762	Konstrukce tesařské	17 112,74	20 625,88	37 738,62	1,30
764	Konstrukce klempířské	48 824,52	99 096,63	147 921,15	2,22
766	Konstrukce truhlářské	1 015 831,85	224 216,86	1 240 048,72	5,01
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	346 726,98	55 262,53	401 989,51	1,82
771	Podlahy z dlaždic	11 385,61	4 657,08	16 042,70	0,17
783	Nátěry	4 171,91	8 784,84	12 956,75	0,03
784	Malby	1 590,41	23 476,18	25 066,59	0,12
786	Čalounické úpravy	45 641,36	16 283,14	61 924,50	0,72
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
94	Lešení a stavební výtahy	135 210,26	114 985,59	250 195,85	24,68
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemr	18 827,30	12 780,70	31 608,00	0,69
96	Bourání konstrukcí	2 913,01	56 616,66	59 529,67	11,78
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	11 847,90	11 847,90	9,87
H01	Budovy občanské výstavby	0,00	81 360,16	81 360,16	0,00
M21	Elektromontáže	19 359,35	49 398,66	68 758,00	0,71
M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	18 583,20	16 675,36	35 258,56	0,03
M46	Zemní práce při montážích	3 522,99	6 460,68	9 983,68	3,16
M999VD	ON+VN Ostatní a vedlejší náklady	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00
S	Přesuny sutí	0,00	86 449,79	86 449,79	0,00

Celkem:

5 266 551,92

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mládí 726 v Orlové-Lutyni	Objednatel:	Město Orlová	IČ/DIČ:	002 97 577/CZ00297577
Druh stavby:	Pavilon MV3 - aktualizace listopad 2018	Projektant:	Haviřovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.	IČ/DIČ:	64618633/CZ64618633
Lokalita:	Orlová	Zhotovitel:	ERVO stavby, spol. s r.o.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	237
JKSO:	8033232	Zpracoval:		Datum:	26.3.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 144 565,33	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	1 062 181,19	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	1 893 244,03	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	680 483,25			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	24 727,38			Ostatní	0,00
	Montáž	260 334,70			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		201 016,05				
ZRN celkem		5 266 551,92	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	5 266 551,92	DPH 21%	1 105 975,90
		Celkem bez DPH	5 266 551,92
		Celkem včetně DPH	6 372 527,82

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: