

Ing. Miloslava HENEŠOVÁ
 projekce UT
 Chvalovická 3, 635 00 Brno
 IČ: 670 57 276

REKAPITULACE ROZPOČTU - pro jednu strojovnu

Stavba : BD Vinohrady-12tí podlažní objekty; úpravy ve strojovně vytápění

Objekt : Vytápění

JKSO :

Zpracoval : Ing. M. Henešová
 Datum : 6. 6. 2016

dle ceku URS Praha

| Kód | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|-----|-----------------------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 990 | HZS | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,000 |
| | HSV Celkem | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,000 |
| 732 | Ústřední topení, strojovny | 0,00 | 413,50 | 413,50 | 0,000 |
| 733 | Ústřední topení, rozvodné potrubí | 0,00 | 4 080,00 | 4 080,00 | 0,003 |
| 734 | Ústřední topení, armatury | 0,00 | 2 373,90 | 2 373,90 | 0,001 |
| | PSV Celkem | 0,00 | 6 867,40 | 6 867,40 | 0,004 |
| | Celkem | 0,00 | 33 867,40 | 33 867,40 | 0,004 |

Michal Hrnčíř s.r.o. 0
 voda, topení, plyn, stavební práce
 Divadelní 614/6 602 00 Brno
 IČ: 268 86 570 DIČ: CZ26886570
 Tel.: 603 425 291 FAX: 541 237 231
 e-mail: info@vedejinstalo.cz



X 3
101.602,20

ROZPOČET - pro jednu strojovnu

Stavba : BD Vínohrady-12tl podlažní objekty; úpravy ve strojovně vytápění

Objekt : Vytápění

JKSO :

dle ceníku URS Praha

Objednavatel :
Zhotovitel : Ing. Milošava Henešová
Datum : 6. 6. 2016

| P.Č. | KON | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkem | Hmotnost jednotková | Hmotnost celkem |
|------|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|---------|--------|-------------|---------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Práce a dodávky HSV

| 990 | | HZZ | | | | | | | |
|-------------------|------|--|-----|--------|-------------|------------------|------------------|----------------|--------------|
| 1 | 9901 | Vypuštění částí topného systému | hod | 12,000 | 450,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00000 | 0,000 |
| 2 | 9902 | Dopuštění topného systému, topná zkouška | hod | 48,000 | 450,00 | 0,00 | 21 600,00 | 0,00000 | 0,000 |
| 990 | | | | | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00000 | 0,000 |
| HSV Celkem | | | | | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00000 | 0,000 |

Práce a dodávky PSV

| 732 | | Ústřední topení, strojovny | | | | | | | | |
|------------|-----|----------------------------|---|-----|-------|-------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| 3 | 731 | 732420814 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 65 | kus | 1,000 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00007 | 0,000 |
| 4 | 731 | 732890801 | Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,009 | 1 500,00 | 0,00 | 13,50 | 0,00000 | 0,000 |
| 732 | | | | | | 0,00 | 413,50 | 413,50 | 0,00000 | 0,000 |

733 Ústřední topení, rozvodné potrubí

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----|-----------|--|-----|-------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| 5 | 731 | 733110808 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 | m | 7,000 | 90,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00005 | 0,000 |
| 6 | 731 | 733191823 | Odfezání držáku potrubí třmenového do D 76 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 8,000 | 45,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00000 | 0,000 |
| 7 | 731 | 733191908 | Montáž potrubí ocelového závitového běžného nebo zesíleného při opravě DN 50 | m | 3,000 | 480,00 | 0,00 | 1 440,00 | 0,00057 | 0,002 |
| 8 | 731 | 733193810 | Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z L profilu do 50x50x5 mm | kus | 8,000 | 95,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00002 | 0,000 |
| 9 | 731 | 733193918 | Zasepení potrubí ocelového hladkého dýnkem D 57 | kus | 2,000 | 420,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00033 | 0,001 |
| 10 | 731 | 733890801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,080 | 625,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00000 | 0,000 |
| 733 | | | | | | 0,00 | 4 080,00 | 4 080,00 | 0,003 | 0,003 |

734 Ústřední topení, rozvodné potrubí

| 734 | | Ústřední topení, armatury | | | | | | | | |
|-------------------|-----|---------------------------|--|-----|-------|-------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| 11 | 731 | 734190814 | Rozpojení přírubového spoje do DN 50 | kus | 2,000 | 250,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00002 | 0,000 |
| 12 | 731 | 734200834 | Demontáž armatury závitové se třemi závitů do G 2 | kus | 4,000 | 380,00 | 0,00 | 1 520,00 | 0,00016 | 0,001 |
| 13 | 731 | 734290824 | Demontáž armatury směšovací čtyřcestné Duomix A DN 40 | kus | 1,000 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00001 | 0,000 |
| 14 | 731 | 734890801 | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,008 | 487,00 | 0,00 | 3,90 | 0,00000 | 0,000 |
| 734 | | | | | | 0,00 | 2 373,90 | 2 373,90 | 0,001 | 0,001 |
| PSV Celkem | | | | | | 0,00 | 6 867,40 | 6 867,40 | 0,004 | 0,004 |
| Celkem | | | | | | 0,00 | 33 867,40 | 33 867,40 | 0,004 | 0,004 |