

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 61-1-951/17/HB
č. zhot. SOD 2018/023/N069/S27176

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: [REDACTED], vedoucím

Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Právnícká osoba

Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

IČO: 451 931 18

DIČ: CZ45193118

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 471

sídlo: Slezská 2766, 738 01, Frýdek-Místek

zastoupený: I [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě ustanovení oddílu XI. bod 2 se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 61-1-951/17/HB ze dne 28.5.2018:

IV.

Placení a fakturace

Na základě dohody obou smluvních stran se ruší:

bod 1. Oddílu III. Smlouvy o dílo a nahrazuje se novým zněním:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 4 723 004,86,- Kč bez DPH, čtyřimilionysedmsetdvacetřítisícečtyřikorunyčeskéosmdesátšesthaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy



Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. **61-1-951/17/HB** ze dne **28.5.2018**, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

ve Frýdku – Místku dne*23.5.2019*.....

ve Frýdku  dne 29.4.2019

ved



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 01-19
Stavba: ODPOCTY Sibudov km 1,600-2,350

JKSO:
Místo: Malenovice

CC-CZ:
Datum: 15. 6. 2017

Objednatel:
LČR,s.p., ST OP Odry Frýdek_Místek

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Maresa s.r.o.

IČ: 27558681
DIČ: CZ27558681

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	167 995,14
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	167 995,14
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	167 995,14	35 278,98
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	203 274,12
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	
[REDACTED]	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
[REDACTED]	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
[REDACTED]	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
[REDACTED]	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 01-19

Stavba: ODPOCTY Sibudov km 1,600-2,350

Místo: Malenovice

Datum: 15. 6. 2017

Objednatel: LČR,s.p., ST OP Odry Frýdek_Místek

Projektant: Maresa s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: ██████████

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	167 995,14	203 274,12
01-19-A	ODPOCTY_So1.1 - stav.práce -Sibudov km 1,6-2.35	160 921,04	194 714,46
03B-17	So1.2. -O a V nákl.-Sibudo km 1,6-2,35	7 074,10	8 559,66
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		167 995,14	203 274,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ODPOCTY Sibudov km 1,600-2,350

Objekt: 01-19-A - ODPOCTY_So1.1 - stav.práce -Sibudov km 1,6-2,35

JKSO:

Místo: Malenovice

CC-CZ:

Datum: 15. 6. 2017

Objednatel:

LČR,s.p., ST OP Odry Frýdek-Místek

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

MARESA s.r.o.

IČ: 27558681

DIČ: CZ27558681

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	160 921,04
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	160 921,04

DPH základní	21,00%	ze	160 921,04	33 793,42
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	194 714,46
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

ředitel DSV
Datum a podpis: ██████████

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ODPOCTY Sibudov km 1,600-2,350

Objekt: 01-19-A - ODPOCTY_So1.1 - stav.práce -Sibudov km 1,6-2,35

Místo: Malenovice

Datum: 15. 6. 2017

Objednatel: LČR,s.p., ST OP Odry Frýdek-Místek

Projektant: MARESA s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: ██████████

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	160 921,04
HSV - Práce a dodávky HSV	160 921,04
1 - Zemní práce	32 820,42
4 - Vodorovné konstrukce	72 482,50
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	46 750,00
998 - Přesun hmot	8 868,12
N00 - Nepojmenované práce	0,00
N01 - Nepojmenovaný díl	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	160 921,04

ROZPOČET

Stavba: ODPOCTY Sibudov km 1,600-2,350

Objekt: 01-19-A - ODPOCTY_So1.1 - stav.práce -Sibudov km 1,6-2,35

Místo: Malenovice

Datum: 15. 6. 2017

Objednatel: LČR,s.p., ST OP Odry Frýdek-Místek

Projektant: MARESA s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

160 921,04

HSV - Práce a dodávky HSV

160 921,04

1 - Zemní práce

32 820,42

1	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	0,000	0,00	0,00
2	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	0,000	0,00	0,00
3	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	0,000	0,00	0,00
4	K	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	0,000	0,00	0,00
5	K	112201105	Odstranění pařezů D přes 900 mm	kus	0,000	0,00	0,00
6	K	112201203	Odřezání pařezů D do 700 mm	kus	0,000	0,00	0,00
7	K	112201204	Odřezání pařezů D do 900 mm	kus	0,000	0,00	0,00
8	K	112251211	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odřezováním do hloubky 0,2 m	m2	0,000	0,00	0,00
9	K	114203104	Rozebrání záhozů a rovinanin na sucho	m3	0,000	0,00	0,00
10	K	R-0001	R-pol. Bourání konstrukcí z kamen. zdiva a betonu dle zvolené technologie	m3	0,000	0,00	0,00

Pozn:

Součástí položky je :

- kompletní manipulace se sutí až po naložení na dopravní prostředek

11	K	124203101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 " podklad VV, tab.A-ř.1(40%),tab.B-sl.2(40%) ((13,6+5,8)*0,4)	m3	7,760	126,00	977,76
12	K	124203119	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 v tekoucí vodě při LTM " podklad VV, tab.A-ř.1(40%),tab.B-sl.2(40%) ((13,6+5,8)*0,4)	m3	7,760	52,00	403,52
13	K	124303101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 " podklad VV, tab.A-ř.1(60%),tab.B-sl.2(60%) ((13,6+5,8)*0,6)	m3	11,640	126,00	1 466,64
14	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,000	0,00	0,00
15	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	0,000	0,00	0,00
16	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 " podklad VV, tab.A-ř.2(40%),tab.B-sl.1(40%) ((7,6+7,6)*0,4)	m3	6,080	128,00	778,24
17	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 " podklad VV, tab.A-ř.2(60%),tab.B-sl.1(60%) ((7,6+7,6)*0,6)	m3	9,120	168,00	1 532,16
18	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m " podklad VV, tab.A-ř.2,tab.B-sl.1+3" (7,6+7,6)	m3	15,200	10,00	152,00
19	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 " podklad VV, tab.A-ř.5+7+8,tab.B-sl.4+6"(4,8+4,3+2,5+4+1,6)	m3	17,200	26,00	447,20
20	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	162301151	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m	m3	0,000	0,00	0,00
22	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	8,400	10,00	84,00
			" tab.A-ř.7+8 ,tab.B-sl.6" (4,3+2,5+1,6)		8,400		
23	K	181151321	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	15,000	14,00	210,00
			" podklad VV, tabA.-ř.13" (15)		15,000		
24	K	181151331	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	20,000	18,00	360,00
			" podklad VV, tabA.-ř.16" (20)		20,000		
25	K	R-0002	R-pol: Zásyp koryta přebytečným výkopkem od předepsan.příč. profilu ,včetně úseku s podel. stab.	m3	4,800	56,00	268,80
			Pozn: - dle VPK-174101101 - zýsyp za konstrukcí a svahu nad konstrukcí podel. stab. " podklad VV, tab.A-ř.5" (4,8)		4,800		
26	K	181411123	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	16,000	8,00	128,00
			" podklad VV, tab.A- ř.15" (16)		16,000		
27	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,600	56,00	201,60
			" podklad VV, tab.B-sl.4,táb.B-sl.5, část vytř. výkopku, rozebraná původní rovnánina" (3,6)		3,600		
28	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	20,000	8,00	160,00
			" podklad VV, tabA. - ř.16" (20)		20,000		
29	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	0,000	0,00	0,00
30	K	182201101	Svahování násypů	m2	22,600	18,00	406,80
			" podklad VV, tabA.-ř.10" (22,6)		22,600		
31	K	R-0003	R-pol.: Převedení vody včetně zajímkování - technologie dle dodavatele	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00
			Poznámka: viz STZ(přil.B) (bod8) zahrnuje: - délka úseku převádění vody: 16m - uložení , těsnost potrubí - zřízení odstranění pomocné konstrukce - zřízení těsnící stěny - uvedení dotčených ploch do původní stavu				
32	K	R-0004	R-pol.:Odstraněné pařezy-naložení,vodorovný přesun, uložení před objekty,	ks	0,000	0,00	0,00
			Poznámka: - cena zahrnuje naložení pařezů - vodorovný přesun do 100m - zemní práce pro uložení pařezu - umístění do koryta s vazbou na příčný objekt, začlenění s niveletou dna				
33	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	0,323	98,00	31,65
34	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	0,225	98,00	22,05
			" podklad VV ,TAB A, ř.15 , 150 kg/1ha" (((15)/10000)*150)		0,225		
35	K	R-0005	R-pol:Kompletní likvidace přebytků zeminy v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v účinném znění	m3	17,300	300,00	5 190,00
			R-pol:Součástí položky je naložení, doprava, potřebná manipulace se zemínou a poplatky za uložení zeminy na skládku (předpoklad odvozu na skládku Zárubek, AWT Rekultivace, Ostrava do vzdálenosti 35 km) " podklad VV, tab.A-ř.9,táb.B-sl.7" (9,6+7,7)		17,300		
36	K	R-0006	R-pol.:Kompletní likvidace dřevních zbytků ,pařezů v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v účinném znění	komplet	0,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Poznámka: :Likvidace dřevních zbytků, pařezů v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v účinném znění. Součástí položky je potřebná manipulace, doprava, vč. poplatku za skládku. Předpoklad uložení na Frýdeckou skládku a.s., Panské Nové Dvory, do vzdálenosti 22 km. -počet pařezů -219 ks+ 1 ks vyfrézovaný pařez

37	K	R-0007	R-pol: Likvidace vybouraných hmot a suti v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v účinném znění	m3	0,000	0,00	0,00
----	---	--------	---	----	-------	------	------

R-pol:Likvidace vybouraných hmot a suti v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v účinném znění. Součástí položky je potřebná manipulace vč. poplatku za skládku. Předpoklad uložení na Frýdeckou skládku a.s., Panské Nové Dvory, do vzdálenosti 22 km.

4 - Vodorovné konstrukce

72 482,50

38	K	463211151	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce	m3	0,000	0,00	0,00
----	---	-----------	---	----	-------	------	------

39	K	R-0008	R-pol.: Rovnanina z lom.kamene-Typ A hm. nad 0,5 T-nad 1,0T,včetně třídění kamenů dle hmotn.	m3	17,000	1 835,00	31 195,00
----	---	--------	--	----	--------	----------	-----------

*Poznámka: (VPK 463211146)
- cena zahrnuje vytřídění kamenů dle požadavku
- vnější obrys konstrukce*

" podklad VV, tab.A- ř.17, tab.B-sl.11" (17) 17,000

40	K	R-0009	R-pol.: Rovnanina z lom.kamene-Typ B hm. nad 0,5 T-nad 1,0T,včetně třídění kamenů dle hmotn.	m3	11,000	1 835,00	20 185,00
----	---	--------	--	----	--------	----------	-----------

*Poznámka: (VPK 463211146)
- cena zahrnuje vytřídění kamenů dle požadavku
- vnější obrys konstrukce*

" podklad VV, tab.A-ř.18, tab.B-sl.12" (6,6+4,4) 11,000

41	K	R-0010	R-pol.: Těleso stab. pasu dna - vzáj. klin. kameny hm. nad 1,5t , včetně vytř. kamenu	m3	9,400	1 835,00	17 249,00
----	---	--------	---	----	-------	----------	-----------

*Poznámka: (VPK 467510111)
- cena zahrnuje vytřídění kamenů dle požadavku
- vnější obrys konstrukce
- popis vykres objektu:č.1*

" podklad VV, tab B. sl.8" (9,4) 9,400

42	K	R-0011	R-pol.: Stabilizační část spádového objektu - vzáj. klin. kameny hm. nad 1,5t , včetně vytř. kamenu	m3	0,000	0,00	0,00
----	---	--------	---	----	-------	------	------

*Poznámka: (VPK 467510111)
- cena zahrnuje vytřídění kamenů dle požadavku
- vnější obrys konstrukce
- popis vykres objektu:č.2*

43	K	R-0012	R-pol.: Spádová část objektu-rozražeče proudy - vzáj. klin. kameny hm. nad 1,5t , včetně vytř. kamenu	m3	0,000	0,00	0,00
----	---	--------	---	----	-------	------	------

*Poznámka: (VPK 467510111)
- cena zahrnuje vytřídění kamenů dle požadavku
- vnější obrys konstrukce
- popis vykres objektu:č.3*

44	K	R-0013	R-pol.: Stabilizace dna pod příčným objektem - lom. kámen hmot. nad 0,7t , včetně vytř. kamenu	m3	2,100	1 835,00	3 853,50
----	---	--------	--	----	-------	----------	----------

*Poznámka: (VPK 467510111)
- cena zahrnuje vytřídění kamenů dle požadavku
- vnější obrys konstrukce
- popis vykres objektu:č.4*

" podklad VV, tab B. sl.14" (2,1) 2,100

45	K	R-0014	R-pol.: Spádový zdrsněný úsek objektu z l.k. hmotn. nad 1,5t,včetně vytř. kamenu	m3	0,000	0,00	0,00
----	---	--------	--	----	-------	------	------

*Poznámka: (VPK 467510111)
- cena zahrnuje vytřídění kamenů dle požadavku
- vnější obrys konstrukce
- popis vykres objektu:č.7*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

46 750,00

46	K	R-0015	R-pol.: Demontáž a zpětné osazení oplocení	m	85,000	550,00	46 750,00
----	---	--------	--	---	--------	--------	-----------

Poznámka:
- demontáž drátového pletiva
- demontáž ocelových sloupků-dle potřeby
- zpětná montáž ocelových sloupků a drátového pletiva

47	K	R-0016	R-pol.: napoj. stav.výustě plast. potrubím DN 200,zatěsnění, zhutn.obsyp potrubí, seříznutí	ks	0,000	0,00	0,00
----	---	--------	---	----	-------	------	------

Poznámka:(VPK 810392111)
- napojení na nepoškozenou část pův. potrubí
- zatěsnění spoje
-trubka žebrovaná ULTRA-RIB 2
- cena včetně materiálu

48	K	R-0017	R-pol.: napoj. stav.výustě plast. potrubím DN 250,zatěsnění, zhutn.obsyp potrubí, seříznutí	ks	0,000	0,00	0,00
----	---	--------	---	----	-------	------	------

Poznámka:(VPK 810392111)
- napojení na nepoškozenou část pův. potrubí
- zatěsnění spoje
- cena včetně materiálu
-trubka žebrovaná ULTRA-RIB 2

49	K	R-0018	R-pol.: napoj. stav.výustě plast. potrubím DN 300,zatěsnění, zhutn.obsyp potrubí, seříznutí	ks	0,000	0,00	0,00
----	---	--------	---	----	-------	------	------

Poznámka:(VPK 810392111)
- napojení na nepoškozenou část pův. potrubí
- zatěsnění spoje
trubka žebrovaná ULTRA-RIB 2
- cena včetně materiálu

50	K	R-0019	R-pol.: napoj. stav.výustě plast. potrubím DN 500,zatěsnění, zhutn.obsyp potrubí, seříznutí	ks	0,000	0,00	0,00
----	---	--------	---	----	-------	------	------

Poznámka:(VPK 810392111)
- napojení na nepoškozenou část pův. potrubí
- zatěsnění spoje
-trubka žebrovaná ULTRA-RIB 2
- cena včetně materiálu

998 - Přesun hmot

8 868,12

51	K	998312011	Přesun hmot pro lesnickotechnické meliorace, hrazení a úpravy bystřin	t	73,901	120,00	8 868,12
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

N00 - Nepojmenované práce

0,00

N01 - Nepojmenovaný díl

0,00

52	K	R-0020	Instalace a udržování sedímen zachyt.jímky v korytě vodního toku pod úsekem, ve kterém budou práce prováděny, a to po celou dobu provádění prací.	soubor	0,000	0,00	0,00
----	---	--------	---	--------	-------	------	------

53	K	R-0021	Úprava přístupu - zřízení a odstranění dočasného hosp. přejezdu dle b. B.4.6. Souhrnné zprávy	ks	0,000	0,00	0,00
----	---	--------	---	----	-------	------	------

Poznámka :
Souhrnná položka - podklad -Situace OV, př. C.3.2.
- body č.6
Položka obsahuje :
- úprava podloží , vtoku a výtoku
- odstranění , přejezdu
- cena včetně dodání materiálu

54	K	R-0022	Úprava přístupu - úsek dočasného přístupu-dočasné zpevnění,dle b. B.4.5 Souhrnné zprávy	soubor	0,000	0,00	0,00
----	---	--------	---	--------	-------	------	------

Poznámka :
Souhrnná položka - podklad -Situace OV, př. C.3.2.
- body č. 5
- předpoklad v PD:(240+40) = 280m

55	K	R-0023	Úprava přístupu -sjezdu do koryta stavby,dle b. B.4.4. Souhrnné zprávy	soubor	0,000	0,00	0,00
----	---	--------	--	--------	-------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Poznámka :
 Souhrnná položka - podklad -Situace OV, př. C.3.2.
 - body č.4

56	K	R-0024	Ztížený pochyb mechanizace- omezení vjezdu vozidel s vyšší hmotností	soubor	0,000	0,00	0,00
----	---	--------	--	--------	-------	------	------

Poznámka :
 - omezená průjezdnost
 - vyšší hmotnost kamene

57	K	R-0025	Úprava přístupu-zpevnění výjezdu na místní komunikaci dle b. B.4.2 Souhrnné zprávy	soubor	0,000	0,00	0,00
----	---	--------	--	--------	-------	------	------

Poznámka :
 Souhrnná položka - podklad -Situace OV, př. C.3.2.
 - body č. 2
 - (předpokládaný počet : 4 výjezdy)

58	K	R-0026	Úprava přístupu - úsek dočasného přístupu-dočasné zpevnění,dle b. B.4.3 Souhrnné zprávy	soubor	0,000	0,00	0,00
----	---	--------	---	--------	-------	------	------

Poznámka :
 Souhrnná položka - podklad -Situace OV, př. C.3.2.
 - body č. 3
 - pedpoklad dl. v PD : (30+12+15+24)= 81m

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ODPOCTY Sibudov km 1,600-2,350

Objekt: 03B-17 - So1.2. -O a V nákl.-Sibudo km 1,6-2,35

JKSO:

Místo: Malenovice

CC-CZ:

Datum: 15. 6. 2017

Objednatel:

LČR,s.p., ST OP Odry Frýdek-Místek

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

MARESA s.r.o.

IČ: 27558681

DIČ: CZ27558681

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				7 074,10
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				7 074,10
DPH základní	21,00%	ze	7 074,10	1 485,56
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		8 559,66

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ODPOCTY Sibudov km 1,600-2,350

Objekt: 03B-17 - So1.2. -O a V nákl.-Sibudo km 1,6-2,35

Místo: Malenovice

Datum: 15. 6. 2017

Objednatel: LČR,s.p., ST OP Odry Frýdek-Místek

Projektant: MARESA s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: ██████████

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	7 074,10
N00 - Ostatní a vedlejší náklady	7 074,10
N01 - Nepojmenovaný díl	7 074,10
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	7 074,10

ROZPOČET

Stavba: ODPOCTY Sibudov km 1,600-2,350

Objekt: 03B-17 - So1.2. -O a V nákl.-Sibudo km 1,6-2,35

Místo: Malenovice

Datum: 15. 6. 2017

Objednatel: LČR,s.p., ST OP Odry Frýdek-Místek

Projektant: MARESA s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 074,10

N00 - Ostatní a vedlejší náklady

7 074,10

N01 - Nepojmenovaný díl

7 074,10

1	K	R-10001	Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozбудou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytýčením sítí . Zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito proušení jakékoliv	soubor	0,000	0,00	0,00
2	K	R-10002	Vytýčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičtví.	soubor	0,000	0,00	0,00
3	K	R-10003	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.	soubor	0,000	0,00	0,00

Poznámka:

- Položka zahrnuje úsek dočasného přístupu trasou koryta vodoteče
- Souhrnná položka - podklad Situace OV, př. C.3.2., bod Souhrnné zprávy B.4.7.
- Položka zahrnuje úpravu - prostor zařízení staveniště, dočasné skládky kamene (podklad situace OV, př. C.3.2 - body Souhrnné zprávy č. B.4.8
- Položka zahrnuje vyzvednutí a znovuosazení lávky s. 1m, dl. 6,5 m - úsek 2
- Položka zahrnuje čištění komunikací dle potřeby.

4	K	R-10004	Zpracování pasportu mostní komunikace	soub	0,000	0,00	0,00
---	---	---------	---------------------------------------	------	-------	------	------

Pozn:

- zpracování úsaku v k.u. Malenovice, k.u. Nová Ves

5	K	R-10005	Ochrana dřevin - stromu obedněním před poškození pohybuující se mechanizací	ks	0,000	0,00	0,00
---	---	---------	---	----	-------	------	------

Poznamka:

- stromy nacházející se v bezprostřední blízkosti přístupů do koryta
- dobu stavby chráněny obedněním-ČSN-DIN18920
- Ochrana dřevin a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech,
- ČSN 83 90 61 Ochrana stromů (počet - Přehledná bilance - inventarizace zeleně , tabulka B.1.6-Souhrnná TZ)
- vzorový výkres D-b.3.

6	K	R-10006	Zpracování povodňového a havarijního plánu a zajištění provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu- umístění normé stěny	soubor	0,000	0,00	0,00
7	K	R-1006	Projednání a zajištění užívání místních komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby	soubor	1,000	7 074,10	7 074,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Poznámka:
Souhrnná položka - podklad - Situace OV, př. C. 3.2.,
body Souhrnné zprávy č. 1, provedeno dle Zásad pro
označování pracovních míst na pozemních
komunikacích - II.vydání a dle zákona č. 361/2000 Sb.
a vyhlášky č. 30/2001 Sb.)(značky A15, A22, B20a(30),
B26)

8	K	R-1007	Zprac. a před. dokum. sktuč.provedení stavby(3paré+1el.)objedn. a zaměření sjut. prov. stavby -geodet. část dokum.(3paré+ 1el.) v rozsahu odpovid. přísl.práv.předpisům, pořízení fotodokumen. stavby	soubor	0,000	0,00	0,00
9	K	R-1008	Provedení aktualizace plánu BOZP k tomu oprávněnou osobou - koordinátorem bezpečnosti ochrany a zdraví na staveništi, včetně provádění opatření vyplývajících z plánu BOZP	soubor	0,000	0,00	0,00

POzn:
- zajištění funkčnosti opatření po celou dobu stavby
- bezpečnostní cedule (např. zákaz vstupu,
stavenišťe)
- vymezení stavenišťe (bezpečnostní páska)

10	K	R-1012	Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditel. místě u vstupu na stavenišťe	soubor	0,000	0,00	0,00
----	---	--------	---	--------	-------	------	------

Poznámka:

11	K	R-1014	Zajištění slovení rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru.	soubor	0,000	0,00	0,00
----	---	--------	--	--------	-------	------	------

12	K	R-1016	Uvedení dotčených pozemků do stavu pro předání, protokolární předání stavbou dotčených pozemků zpět jejich vlastníkům	soubor	0,000		0,00
13	K	R-1017	Uvedení dotčených obecních komunikací do stavu pro předání, protokolární předání stavbou dotčených komunikací zpět jejich vlastníkům	soubor	0,000	0,00	0,00
14	K	R-1018	Ztížený pohyb mechanizace- práce v ochranném pásmu inženýrských sítí	soubor	0,000	0,00	0,00

Poznámka :
- omezený manipulační prostor
- dodržení podmínek správců inženýrských sítí