

Oprava podlahových krytin a související stavební opravy - SO 072 /Dům Armády/, kas.P.Holého Tábor, CE 02-21-02

Název položky	m.j	počet m.j.	cena za m.j. bez DPH	celkem za položku bez DPH
Dodávka zátěžového PVC (homogenní) - míst.č. 108, 110, 112 - tř.zátěže 34/43, tl.min.2mm, komerční prostředí - TARKETT STANDARD PLUS 2,0mm, Š.200cm	m2	75,5		
Demontáž, montáž zátěžového PVC (sejmutí podlahních vrstev, obroušení starého lepidla, vysátí mechanických částic, penetrace, stěrka 100%, lepení pasy, svařování vč.dodávek a likvidace)	m2	65,6		
Demontáž hran a soklových lišt - míst.č. 108, 110, 112	m	61,55		
D+lepení soklů z PVC profilu do 90mm VČETNĚ MATERIÁLU - PVC SOKL	m	64,62		
Prvotní ošetření podlah.krytiny po pokládce - neošetřuje se	m2	65,6		
Demontáž a zpětná montáž dřevěných sedadel (první řada spojena v jednu pevnou řadu, 19 sedadel)	kpl	1		
Přesun hmot /vnitrostaveništní doprava nošením - do 20m)	kpl	1		
Likvidace odpadu, hrubý úklid	kpl	1		
Celkem za akci bez DPH				55 775,70
DPH				11 712,90
Celkem za akci včetně DPH				67 488,60