

Položkový rozpočet

Zakázka : Šternberk - úpravy chodníků ul. Gen.Eliáše - po akci ČEZ

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Íslo(SK)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
001	O			HSV	stavební úpravy chodníků				70 139,00 Kč

Seznam položek pro oddíl :

					Odstranění dlažeb pro pěši betonové dlaždice 30/30 vč.odvozu do 2km	400	m2		
					Poplatek za skládku (bet.dlažba)	35	t	100,00	3 500,00 Kč
					Odkop podloží 15cm včetně naložení, odvozu, poplatku za skládku	242	m2	52,00	12 584,00 Kč
					Odkop podloží 15cm včetně naložení, odvozu poplatku za skládku- rýha	87	m2		
					Úprava podloží a zhutnění stávajících podkladních vrstev	242	m2		
					Podklad štěrkodrt' ŠD zhut tl 10cm	173	m2	35,00	6 055,00 Kč
					Podklad štěrkodrt' ŠD zhut tl 10cm - rýha 50cm	87	m2		
					pokládka zámkové dlažby Holland 60 přírodní do drti tl. 4cm	260	m2		
					pokládka chodníkových obrub 100/8/20, přírodní do betonu	320	m	150,00	48 000,00 Kč
					Dodávka dlažby - dodá město	260	m2	0,00	
					Dodávka obrub - dodá město	320	m	0,00	
					Dodávka ornice, terénní úpravy, zatravnění		m2		

náklady ČEZ
hradí město