

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úsecích SSÚD 5 – Kocourovce 2017-2021

		Provozní staničení	279,866 SM OV	ev. číslo ŘSD		
		Datum dopravní nehody	16.01.2018	Protokol PČR	KRPM-7-/DNDK-2018-HEC	
		Viník dopravní nehody	známý	SPZ	██████████	
		Název pojišťovny	ČSOB	č. škody poj.		
		typ svodidla	OSNH4/H1	umístění	SDP	
Typ svodidla: Arcelor Mittal OSNH4/H1						
GČP	Číslo položky	Název položky	Jednotka	počet jednotek	Jednotková cena v Kč bez DPH	Celková cena v Kč bez DPH
133	1	Zjištění rozsahu poškození	km	100,000	6,00	600,00
134	2	Výkon technika	hod	3,000	330,00	990,00
135	3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	100,000	15,00	1 500,00
136	4	Výkon dílny	hod	3,000	400,00	1 200,00
137	5	Doprava techniky (NV)	km	100,000	20,00	2 000,00
138	6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	100,000	20,00	2 000,00
139	7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km		45,00	0,00
140	8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž)	m	24,000	380,00	9 120,00
141	9	Demontáž a montáž jedné svodnice (původní sloupky)	m		170,00	0,00
142	10	Samostatná výměna distančního dílu (původní svodnice i sloupky)	ks		331,00	0,00
143	11	Samostatná výměna sloupku	ks		346,00	0,00
144	12	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks		2 500,00	0,00
145	13	Samostatná výměna náběhové přechodky	ks		346,00	0,00
146	14	Rektifikace oboustranných svodidel	m		180,00	0,00
147	15	Svodnice NH4	ks	12,000	2 335,00	28 020,00
148	16	Distanční díl	ks	12,000	460,00	5 520,00
149	17	Sloupek UE100 dl. 1900 mm	ks	6,000	565,00	3 390,00
150	18	Sloupek UE100 dl. 1500 mm	ks		450,00	0,00
151	19	Sloupek UE100 dl. 1300 mm	ks		425,00	0,00
152	20	Sloupek U 140 dl. 1800 mm	ks		915,00	0,00
153	21	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks		770,00	0,00
154	22	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks		1 120,00	0,00
155	23	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks		2 100,00	0,00
156	24	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	12,000	205,48	2 465,76
157	25	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m		193,00	0,00
158	26	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl		550,00	0,00
159	27	Strojní zemní práce	hod		580,00	0,00
160	28	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks		60,00	0,00
161	29	Směrový sloupek	ks		270,00	0,00
162	30	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks		225,00	0,00
163	31	Práce dělníka	hod	18,000	268,00	4 824,00
164	32	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	2,000	840,00	1 680,00
165	33	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl		700,00	0,00
166	34	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	200,000	16,00	3 200,00
167	35	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	200,000	16,00	3 200,00
168	36	Doprava a likvidace značení návěst	km	200,000	19,00	3 800,00
169	37	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km	200,000	31,00	6 200,00
170	38	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod	6,000	269,00	1 614,00
171	39	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	6,000	115,00	690,00
172	40	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	6,000	115,00	690,00
173	41	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	6,000	192,00	1 152,00
Cena celkem bez DPH						83 855,76 Kč
DPH 21%						17 609,71 Kč
Cena celkem s DPH						101 465,47 Kč

V Krnově dne 23.04.2019