

Krycí list - Položkový rozpočet projektu s plánovanými výdaji.

| | | | |
|------------------------|--|---|--|
| Stavba: | | Budova radnice č. p. 1, Masarykovo nám. 1 v Novém Jičíně, restaurování kamených prvků budovy | |
| Zadavatel | Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1/1 74101 Nový Jičín | IČO: 00298212 DIČ: CZ00298212 | |
| Zhotovitel: | TOMÁŠ SKALÍK ATELIÉR s.r.o. Radkov 180 74784 Radkov | IČO: DIČ: 3987841 | |
| | Za zhotovitele | Za objednatele | |
| | Jméno : Tomáš Skalík Datum : 19.05.2019 Podpis: | Jméno : Datum : Podpis : | |
| Základ pro DPH | 15 % činí : | 999 136,00 Kč | |
| DPH | 15 % činí : | 149 870,40 Kč | |
| Základ pro DPH | 21 % činí : | 0,00 Kč | |
| DPH | 21 % činí : | 0,00 Kč | |
| Cena včetně DPH | | 1 149 006,40 Kč | |

Kamenné prvky radnice, Nový Jičín

| Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---------------|---|---------|----------|-----------|-------------------|
| 1. | 1. část – kamenné prvky exteriéru ochozu na věži Radnice | | | | 136 060,00 |
| 1.1. | kamenný portál (220 x 110 x 15 cm) čištění kamene od bionapadení a tmavých nečistot kování demontováno, repasováno, osazeno zpět slepení odlomených části kamene spárování, tmelení defektů kamene barevné retuše hydrofobizace (podrobné specifikace prací viz Restaurátorský záměr) | komplet | 1,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| 1.2. | kamenný portál (220 x 110 x 15 cm) čištění kamene od bionapadení a tmavých nečistot kování demontováno, repasováno, osazeno zpět slepení odlomených části kamene spárování, tmelení defektů kamene barevné retuše hydrofobizace (podrobné specifikace prací viz Restaurátorský záměr) | komplet | 1,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| 1.3. | ostění okna (110 x 110 x 15 cm) čištění kamene od bionapadení a tmavých nečistot spárování, tmelení defektů kamene barevné retuše hydrofobizace (podrobné specifikace prací viz Restaurátorský záměr) | komplet | 1,00 | 8 300,00 | 8 300,00 |
| 1.4. | ostění okna (110 x 110 x 15 cm) čištění kamene od bionapadení a tmavých nečistot spárování, tmelení defektů kamene barevné retuše hydrofobizace (podrobné specifikace prací viz Restaurátorský záměr) | komplet | 1,00 | 8 300,00 | 8 300,00 |

| | | | | | |
|-----------|--|---------|------|-----------|-------------------|
| 1.5. | korunní římsa (940 x 25 cm) | bm | 9,40 | 5 900,00 | 55 460,00 |
| | čištění kamene od bionapadení a tmavých nečistot spárování, tmelení defektů kamene barevné retuše hydrofobizace (podrobné specifikace prací viz Restaurátorský záměr) | | | | |
| 2. | 2. část – kamenné prvky exteriéru hlavního vstupu do budovy Radnice v podloubí | | | | 192 276,00 |
| 2.1. | hlavní vstupní portál (325 x 350 x 30 cm) | komplet | 1,00 | 77 000,00 | 77 000,00 |
| | čištění kamene od bionapadení a tmavých nečistot odsolovací zábaly spárování, tmelení defektů kamene barevné retuše hydrofobizace (podrobné specifikace prací viz Restaurátorský záměr) | | | | |
| 2.2. | náročný kamenné zdivo náběhů kleneb podloubí - levá strana (140 x 115 x 20 cm + 100 x 80 cm) | m2 | 2,60 | 22 000,00 | 57 200,00 |
| | čištění kamene od bionapadení a tmavých nečistot odsolovací zábaly spárování, tmelení defektů kamene barevné retuše hydrofobizace (podrobné specifikace prací viz Restaurátorský záměr) | | | | |
| 2.3. | náročný kamenné zdivo náběhů kleneb podloubí - pravá strana (140 x 115 x 20 cm) | m2 | 1,60 | 22 000,00 | 35 200,00 |
| | čištění kamene od bionapadení a tmavých nečistot odsolovací zábaly spárování, tmelení defektů kamene barevné retuše hydrofobizace (podrobné specifikace prací viz Restaurátorský záměr) | | | | |
| 2.4. | obklad soklu a parapety okenních výkladců v podloubí (760 x 45 cm) | m2 | 4,20 | 3 800,00 | 15 960,00 |

| | | | | | |
|-----------|--|---------|------|----------|-------------------|
| | čištění kamene od bionapadení a tmavých nečistot odsolovací zábaly spárování, tmelení defektů kamene barevné retuše hydrofobizace (podrobné specifikace prací viz Restaurátorský záměr) | | | | |
| 2.5. | obklad soklu a parapetu okenního výkladce v boční ulici (180 x 45 cm) | m2 | 0,91 | 3 800,00 | 3 458,00 |
| | čištění kamene od bionapadení a tmavých nečistot odsolovací zábaly spárování, tmelení defektů kamene barevné retuše hydrofobizace (podrobné specifikace prací viz Restaurátorský záměr) | | | | |
| 2.6. | obklad soklu a parapetu okenního výkladce v boční ulici (180 x 45 cm) | m2 | 0,91 | 3 800,00 | 3 458,00 |
| | čištění kamene od bionapadení a tmavých nečistot odsolovací zábaly spárování, tmelení defektů kamene barevné retuše hydrofobizace (podrobné specifikace prací viz Restaurátorský záměr) | | | | |
| 3. | 3. část – kamenné prvky interiéru vestibulu a hlavního schodiště od 1. NP do 3. NP | | | | 575 800,00 |
| 3.1. | dvojice nadokenních říms (150 x 20 cm) | komplet | 2,00 | 1 250,00 | 2 500,00 |
| | čištění kamene zpevnění kamene spárování, tmelení defektů kamene barevné retuše hydrofobizace (podrobné specifikace prací viz Restaurátorský záměr) | | | | |
| 3.2. | nadokenní římsa se znakem (170 x 70 cm) | komplet | 1,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | čištění kamene | | | | |

| | | | | | |
|------|--|---------|-------|-----------|-----------|
| | zpevnění kamene spárování, tmelení defektů kamene barevné retuše hydrofobizace (podrobné specifikace prací viz Restaurátorský záměr) | | | | |
| 3.3. | dvojice sloupů a polosloup (výška 173 cm, 50 x 50 cm) | komplet | 1,00 | 13 100,00 | 13 100,00 |
| | čištění kamene zpevnění kamene spárování, tmelení defektů kamene barevné retuše hydrofobizace (podrobné specifikace prací viz Restaurátorský záměr) | | | | |
| 3.4. | průběžný obkladový sokl, výška 52 cm, kolem podlah a schodišť, celková délka 76,8 m | m2 | 40,00 | 1 250,00 | 50 000,00 |
| | čištění kamene zpevnění kamene spárování, tmelení defektů kamene barevné retuše hydrofobizace (podrobné specifikace prací viz Restaurátorský záměr) | | | | |
| 3.5. | samostatný pilíř klenby, (výška 173 cm, 70 x 70 cm) | komplet | 1,00 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| | čištění kamene zpevnění kamene spárování, tmelení defektů kamene barevné retuše hydrofobizace (podrobné specifikace prací viz Restaurátorský záměr) | | | | |
| 3.6. | obklady pilířů na schodišti, 11 x (výška 140cm , 50 x 50 cm) | ks | 11,00 | 3 700,00 | 40 700,00 |
| | čištění kamene zpevnění kamene spárování, tmelení defektů kamene barevné retuše hydrofobizace | | | | |

| | | | | | |
|-------|--|---------|--------|-----------|------------|
| | (podrobné specifikace prací viz Restaurátorský záměr) | | | | |
| 3.7. | obklad samostatného pilíře schodiště, (výška 140, 50 x 50 cm) | komplet | 1,00 | 3 900,00 | 3 900,00 |
| | čištění kamene zpevnění kamene spárování, tmelení defektů kamene barevné retuše hydrofobizace (podrobné specifikace prací viz Restaurátorský záměr) | | | | |
| 3.8. | žulové schody 67 x (210 x 30 x 15, 160 x 30 x 15, 150 x 30 x 15 cm) | ks | 67,00 | 1 550,00 | 103 850,00 |
| | čištění kamene zpevnění kamene spárování, tmelení defektů kamene barevné retuše hydrofobizace (podrobné specifikace prací viz Restaurátorský záměr) | | | | |
| 3.9. | žulová dlažba všech prostor celkem | m2 | 140,00 | 1 470,00 | 205 800,00 |
| | čištění kamene zpevnění kamene spárování, tmelení defektů kamene barevné retuše hydrofobizace (podrobné specifikace prací viz Restaurátorský záměr) | | | | |
| 3.10. | portál do auly (výška 260 cm, šířka 250 cm, hloubka 100 cm) | komplet | 1,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| | čištění kamene zpevnění kamene spárování, tmelení defektů kamene barevné retuše hydrofobizace (podrobné specifikace prací viz Restaurátorský záměr) | | | | |
| 3.11. | portál do chodby za informacemi (220 x 130 cm) | komplet | 1,00 | 7 700,00 | 7 700,00 |
| | čištění kamene zpevnění kamene spárování, tmelení defektů kamene | | | | |

| | | | | | |
|-------|--|---------|-------|-----------|-----------|
| | barevné retuše hydrofobizace (podrobné specifikace prací viz Restaurátorský záměr) | | | | |
| 3.12. | obklad podesty vstupu do auly výška 125 cm, šířka 600 cm | m2 | 7,50 | 1 300,00 | 9 750,00 |
| | čištění kamene zpevnění kamene spárování, tmelení defektů kamene barevné retuše hydrofobizace (podrobné specifikace prací viz Restaurátorský záměr) | | | | |
| 3.13. | další obklady stěn nad rámec celkem | m2 | 30,00 | 1 250,00 | 37 500,00 |
| | čištění kamene zpevnění kamene spárování, tmelení defektů kamene barevné retuše hydrofobizace (podrobné specifikace prací viz Restaurátorský záměr) | | | | |
| 3.14. | parapety oken 4 ks, šířka 120, hloubka 20, výška 10 cm | ks | 4,00 | 750,00 | 3 000,00 |
| | čištění kamene zpevnění kamene spárování, tmelení defektů kamene barevné retuše hydrofobizace (podrobné specifikace prací viz Restaurátorský záměr) | | | | |
| 3.15. | rohový portál ve 2. NP se vstupem do sálu výška 225 cm | komplet | 1,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | čištění kamene zpevnění kamene spárování, tmelení defektů kamene barevné retuše hydrofobizace (podrobné specifikace prací viz Restaurátorský záměr) | | | | |
| 3.16. | portál ve 2. NP. do chodby, výška 230, šířka 150 cm | komplet | 1,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | čištění kamene | | | | |

| | | | | | |
|-----------|--|---------|------|-----------|------------------|
| | zpevnění kamene spárování, tmelení defektů kamene barevné retuše hydrofobizace (podrobné specifikace prací viz Restaurátorský záměr) | | | | |
| 3.17. | portál ve 3. NP nalevo od schodiště, výška 230, šířka 220 cm | komplet | 1,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | čištění kamene zpevnění kamene spárování, tmelení defektů kamene barevné retuše hydrofobizace (podrobné specifikace prací viz Restaurátorský záměr) | | | | |
| 3.18. | portál ve 3. NP naproti schodiště, výška 240, šířka 190 cm | komplet | 1,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | čištění kamene zpevnění kamene spárování, tmelení defektů kamene barevné retuše hydrofobizace (podrobné specifikace prací viz Restaurátorský záměr) | | | | |
| 3.19. | portál ve 3. NP vpravo od schodiště, směrem do chodby, výška 230, šířka 220 cm | komplet | 1,00 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| | čištění kamene zpevnění kamene spárování, tmelení defektů kamene barevné retuše hydrofobizace (podrobné specifikace prací viz Restaurátorský záměr) | | | | |
| 4. | 4. část – kamenný erb města Nový Jičín zabudovaný ve zdi na podestě centrálního schodiště | | | | 19 000,00 |
| 4.1. | kamenný erb města Nový Jičín | komplet | 1,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| | čištění kamene tmelení defektů kamene barevné retuše | | | | |

| | | | | | |
|---|--|---------|------|-----------|-------------------|
| | (podrobné specifikace prací viz Restaurátorský záměr) | | | | |
| 5. | Společné náklady - neuznatelné náklady z hlediska příspěvku poskytnutého MK ČR na obnovu kulturní památky | | | | 76 000,00 |
| 5.1. | průběžné zakrývací práce části prostor | komplet | 1,00 | 61 000,00 | 61 000,00 |
| | zakrývání dveří oken zdiva lepení páskami a fóliemi úklid | | | | |
| 5.2. | zpracování a kompletace závěrečné restaurátorské zprávy | paré | 3,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| Celkem | | | | | 999 136,00 |
| Celkové náklady bez DPH | | | | | 999 136,00 |
| DPH 15% (neuznatelný náklad z hlediska příspěvku MK ČR) | | | | | 149 870,40 |
| Celkové náklady včetně DPH | | | | | 1 149 006,40 |