

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 627/2018

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 172/MBAA/18

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: Město Vsetín
Adresa: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Zastoupeno: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
• ve věcech technických: Ing. Milada Chudárková, stavební technik pověřeného odboru
IČ: 00304450
DIČ: CZ00304450
(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Adresa: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Zastoupena:  prokuristé
Zastoupení:
• ve věcech smluvních:  ředitel oblasti Východ a
vedoucí PJ Zlín
• ve věcech technických:  stavbyvedoucí
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 7634
(dále jen **zhotovitel**)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE UL. ŽEROTÍNOVA – STAVEBNÍ PRÁCE
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	898.000,- Kč bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 29262/2018

PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 14. 11. 2018 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 627/2018, dále jen „smlouva o dílo“ a jejím předmětem je realizace výše uvedené stavby, na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku.

Čl. I

Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že „smlouva o dílo“, se z důvodu nutnosti doplnit dílo o další stavební práce a dodávky mění takto:

1. Za článek II. odst. 6 se doplňuje nový odstavec 7, který zní:

7. Dle dodatku č. 2 se dílo rozšiřuje o stavební práce a dodávky blíže vymezené v tomto dodatku a přílohy č. 1 (vícepráce) - soupisu stavebních prací a dodávek.

Rozsah dodatečných stavebních víceprací se týká stavby „Stavební úpravy komunikace ulice Žerotínova“ na rozšíření předmětu díla o nepředvídané práce na sanaci nestabilního podloží pod liniovými žlaby, které nevyhovělo únosnosti pro provoz silniční dopravy, sanace podloží propadlého místa na komunikaci v místě kanalizační přípojky, předláždění dvouřádku ze žulových kostek (nacházející se podél komunikace), předláždění stávající zámkové dlažby v místě podélného stání, které se vlivem probíhající okolní výstavby propadlo. Dále se jedná o doplnění varovných a vodících prvků dvou přechodů pro chodce na protější straně chodníku, kde nebyly řešeny projektovou dokumentací, úpravu stávajícího oblouku komunikace v místě napojení na ulici Nádražní (zvětšení poloměru) pro komfortnější odbočení automobilů, doplnění okrajů komunikace asfaltovým betonem z důvodu nezbytného zařezání nepravidelných okrajů asfaltu v místě napojení na nově položené obruby nebo vzniklé kaverny. Dále je součástí tohoto dodatku i navýšení ceny za ohrazení staveniště provizorním oplocením výšky 1,8m a nájem přechodného dopravního značení. K tomuto navýšení došlo z důvodu prodloužení lhůty na dokončení stavby nezpůsobené zhotovitelem o jeden měsíc nad rámec SOD.

2. Článek č. IV odst. 1. „smlouvy o dílo“ se v souvislosti se změnou čl. II původní smlouvy mění takto:

	Základní (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Celková (Kč)
CENA CELKEM DLE SOD	491 192,08	103 150,34	594 342,42
VÍCEPRÁCE NAD RÁMEC SOD	237 465,19	49 867,69	287 332,88
CENA CELKEM VČETNĚ DODATKU Č.2	728 657,27	153 018,03	881 675,30

Čl. II.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že se „smlouva o dílo“ z důvodu rozšíření díla o nepředvídané a požadované dodatečné stavební práce prodlouží o dobu potřebnou na provedení těchto víceprací.

Článek III. Doba plnění a předání staveniště nově zní:

1. Zhotovitel splní povinnost provést dílo řádným ukončením, bez vad a nedodělků, a předáním objednateli. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení díla včetně úpravy ploch dotčených stavbou do původního stavu a podepsáním posledního zápisu o předání a převzetí díla, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v tomto termínu:
 - a) Termín zahájení stavebních prací 20. 02. 2019.
 - b) Termín dokončení stavebních prací do 31. 05. 2019
3. V případě, že bude dílo zhotovitel předá objednateli na základě jeho žádosti dílo bez dokončení některých částí díla - nedodělků, nebránících provozu na této komunikaci, bude soupis těchto nedodělků uveden v předávacím protokolu o předání a převzetí díla. Na tyto nedodělků se vztahuje zádržné dle odst. 15. článku V. smlouvy o dílo.
4. Nedodělků na díle budou odstraněny do 5-ti kalendářních dnů od doručení výzvy zhotoviteli k jejich odstranění.


Čl. III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání "smlouvy o dílo", nedotčené tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., v platném znění a že byly splněny podmínky pro uzavření.
3. Uzavření tohoto dodatku číslo 2 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na 12. zasedání Rady města Vsetín, konané dne 15. 5. 2019, pod číslem usnesení 35/12/RM/2019.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku v jeho plném znění. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek číslo 2 „smlouvy o dílo“ je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci.

Ve Vsetíně, dne 28. 05. 2019
Za objednatele:



město Vsetín
Mgr. Ing. Jiří Růžička
starosta



Za zhotovitele:



STRABAG a.s.
ředitel oblasti Východ, vedoucí PJ Zlín

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 122 Vícepráce - stavební úpravy pěší a silniční komunikace ulice Žerotínova

Zadavatel Město Vsetín IČO: 00304450
Svárov 1080 DIČ: CZ00304450
75501 Vsetín-Vsetín

Zhotovitel: STRABAG a.s. IČO: 60838744
Na bělidle 198/21 DIČ: CZ60838744
15000 Praha-Smíchov

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			187 075,19
PSV			32 890,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			17 500,00
Celkem			237 465,19

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	237 465,19 CZK
Zaokrouhlení		-0,19 CZK

Cena celkem bez DPH 237 465,00 CZK

v _____ dne **21.5.2019**

sdfsdf
 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
0001	Vícepráce nad rámec SOD	0	237 465		237 465	100
02	Vícepráce nad rámec SOD	0	109 358		109 358	46
03	Sanace podloží podél komunikace	0	128 107		128 107	54
Celkem za stavbu					237 465	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			74 875,17	32
13	Hloubené vykopávky	HSV			622,00	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			2 202,55	1
222	Vlastní stavební úpravy	HSV			2 736,17	1
5	Komunikace	HSV			32 622,20	14
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			28 366,72	12
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	HSV			6 587,60	3
8	Trubní vedení	HSV			7 799,00	3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			28 680,50	12
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			1 890,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			190,00	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			32 890,00	14
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			503,28	0
ON	Ostatní náklady	ON			17 500,00	7
Cena celkem					237 465,19	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	122	Vícepráce - stavební úpravy pěší a silniční komunikace ulice Žerotínova
O:	0001	Vícepráce nad rámec SOD
R:	02	Vícepráce nad rámec SOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				12 702,60			
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek předláždění komunikace - podélné parkovací stání : 65,0	m2	65,00000	45,00	2 925,00	822-1	RTS 19/ I	Indiv
2	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek zvětšení oblouku u křižovatky s Nádražní ulicí : 10,0	m	10,00000	55,00	550,00	822-1	RTS 19/ I	Indiv
3	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek předláždění dvouřádku z kostek podél komunikace : 65,0	m	65,00000	50,00	3 250,00	822-1	RTS 19/ I	Indiv
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek výkopání nevhodného materiálu v rýze : 4,0	m3	4,00000	1 098,00	4 392,00	800-1	RTS 19/ I	Indiv
5	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	4,00000	155,00	620,00	800-1	RTS 19/ I	Indiv
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	4,00000	14,60	58,40	800-1	RTS 19/ I	Indiv
7	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4	t	7,20000	126,00	907,20	800-1	RTS 19/ I	Indiv
Díl: 13		Hloubené vykopávky				622,00			
8	132301211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přehléhlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. v místě oblouku : 2,0	m3	2,00000	311,00	622,00	800-1	RTS 19/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	122	Vícepráce - stavební úpravy pěší a silniční komunikace ulice Žerotínova
O:	0001	Vícepráce nad rámec SOD
R:	02	Vícepráce nad rámec SOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání	261,00						
9	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou z rostlé horniny tř. 1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 5,0+4,0	m2	9,00000	29,00	261,00	800-1	RTS 19/ I	Indiv
Díl: 5		Komunikace	32 622,20						
10	577161214RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 16, tloušťky 70 mm, plochy do 200 m2 doplnění asfaltu podél zařezání u obrubníků silničních : 13,60	m2	13,60000	543,00	7 384,80	822-1	RTS 19/ I	Indiv
11	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. předláždění podélného parkovacího stání : 50,0 a doplnění přechodů o varovné prvky ze slepecké dlažby : 8	m2	58,00000	229,50	13 311,00	822-1	RTS 19/ I	Indiv
12	596215028R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 60 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	58,00000	22,50	1 305,00	822-1	RTS 19/ I	Indiv
13	596215029R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 6 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	58,00000	23,30	1 931,40	822-1	RTS 19/ I	Indiv
14	455000000	Sanace zemní pláňe vápnem 4,0	m2	4,00000	160,00	640,00		Vlastní	Indiv
15	5647720000	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 70 cm doplnění rýhy kanalizace vhodným materiálem : 7,0	m2	7,00000	950,00	6 650,00		Vlastní	Indiv
16	5648600004	Podklad z vibrovaného štěrku po zhutnění tloušťky 20 cm 5,0	m2	5,00000	280,00	1 400,00		Vlastní	Indiv
Díl: 57		Kryty štěrkových a živičných komunikací	6 587,60						
17	460650014RT1	Podkladová vrstva z makadamu penetračního tl.20 cm, makadam hrubý, rozprostření a zhutnění	m2	5,00000	550,00	2 750,00		RTS 19/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	122	Vícepráce - stavební úpravy pěší a silniční komunikace ulice Žerotínova
O:	0001	Vícepráce nad rámec SOD
R:	02	Vícepráce nad rámec SOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		tl.vrstvy 25 cm s prolitím a zadrčením : 5,0		5,00000					
18	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená: l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	8,00000	479,70	3 837,60	SPCM	RTS 19/ I	Indiv
		8,0		8,00000					
Díl: 8		Trubní vedení				7 799,00			
19	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prslence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. úprava uliční vpusti : 1,0	kus	1,00000	2 092,00	2 092,00	822-1	RTS 19/ I	Indiv
20	89900000	DMTZ dopravní značky s odstraněním betonové patky	ks	1,00000	782,00	782,00		Vlastní	Indiv
21	899000003	řezání krytu ze živice tl 12 cm	m	49,00000	75,00	3 675,00		Vlastní	Indiv
22	89900002	Montáž dopravní značky včetně nové patky	ks	1,00000	1 250,00	1 250,00		Vlastní	Indiv
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				28 680,50			
23	916261111R00	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek z kostek drobných, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 v jedné řadě, se zřízení lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou	m	130,00000	123,75	16 087,50	822-1	RTS 19/ I	Indiv
		dvouřádek z žulových kostek : 65*2		130,00000					
24	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	10,00000	238,50	2 385,00	822-1	RTS 19/ I	Indiv
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm, úprava oblouku : 10,0		10,00000					
25	58380129R	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); 10/12 cm	t	3,52000	2 900,00	10 208,00	SPCM	RTS 19/ I	Indiv
		doplnění chybějících kostek do dvouřádku : 3,52		3,52000					
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				1 890,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	122	Vícepráce - stavební úpravy pěší a silniční komunikace ulice Žerotínova
O:	0001	Vícepráce nad rámec SOD
R:	02	Vícepráce nad rámec SOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26	935112911R00	Osazení příkopového žlabu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky lože přes 100 mm z betonu C 8/10 s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou, se zřízením lože tl. 10 cm 10*0,5*15	m2	75,00000	25,200	1 890,00	822-1	RTS 19/ I	Indiv
				75,00000					

Díl: 96		Bourání konstrukcí	190,00						
27	979024441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m využití stávajících obrub : 10,0	m	10,00000	19,000	190,00	822-1	RTS 19/ I	Indiv
				10,00000					

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	503,28						
28	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km 2,16	t	2,16000	43,000	90,72	822-1	RTS 19/ I	Indiv
				2,16000					
29	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 2,16*4	t	8,64000	11,000	95,04	822-1	RTS 19/ I	Indiv
				8,64000					
30	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti 2,16	t	2,16000	40,000	86,40		RTS 19/ I	Indiv
				2,16000					
31	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti 2,16	t	2,16000	100,000	216,00	801-3	RTS 19/ I	Indiv
				2,16000					
32	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, 2,16	t	2,16000	7,000	15,12	800-6	RTS 19/ I	Indiv
				2,16000					

Díl: ON		Ostatní náklady	17 500,00						
33	005211030R	Dočasná dopravní opatření prodloužení stavby o 1 měsíc : 1,0	Soubor	1,00000	9 000,00	9 000,00		RTS 19/ I	Indiv
				1,00000					
34	00500003	ohrazení stavebních prací úpravy podélného parkovacího stání a dvouřádku provizorním oplocením 1 měs	měsíc	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	122	Vícepráce - stavební úpravy pěší a silniční komunikace ulice Žerotínova
O:	0001	Vícepráce nad rámec SOD
R:	02	Vícepráce nad rámec SOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
				1,0		1,00000			

Celkem						109 358,18			
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--

JKSO:

822.29 komunikace pozemní ostatní
m2 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	122	Vícepráce - stavební úpravy pěší a silniční komunikace ulice Žerotínova
O:	0001	Vícepráce nad rámec SOD
R:	03	Sanace podloží podél komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				62 172,57			
1	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	33,47500	611,00	20 453,23	800-1	RTS 19/ I	Indiv
		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.							
		33,475		33,47500					
2	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	46,86500	311,00	14 575,02	800-1	RTS 19/ I	Indiv
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.							
		46,865		46,86500					
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	6,18000	1 098,00	6 785,64	800-1	RTS 19/ I	Indiv
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek							
		ruční dokopávky rýh a šachet : 6,18		6,18000					
4	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	53,04500	155,00	8 221,98	800-1	RTS 19/ I	Indiv
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.							
		53,045		53,04500					
5	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	53,04500	14,60	774,46	800-1	RTS 19/ I	Indiv
		53,045		53,04500					
6	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4	t	90,17650	126,00	11 362,24	800-1	RTS 19/ I	Indiv
		53,045*1,7		90,17650					
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				1 941,55			
7	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou	m2	66,95000	29,00	1 941,55	800-1	RTS 19/ I	Indiv
		z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8							
		66,95		66,95000					
Díl: 222		Vlastní stavební úpravy				2 736,17			
8	998222012R00	Přesun hmot, plochy pro tělovýchovu zpevněná plocha z kameniva,	t	34,20210	80,00	2 736,17	823-1	RTS 19/ I	Indiv
		34,2021		34,20210					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	122	Vícepráce - stavební úpravy pěší a silniční komunikace ulice Žerotínova
O:	0001	Vícepráce nad rámec SOD
R:	03	Sanace podloží <u>podél</u> komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				28 366,72			
9	567142115R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po ztuhnutí 250 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a ztuhnutím, ošetřením povrchu podkladu vodou	m2	66,95000	423,70	28 366,72	822-1	RTS 19/ I	Indiv
		66,95		66,95000					
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				32 890,00			
10	0010000	Přesun dopravního značení průběžně	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní	Indiv
		1.0		1,00000					
11	0020000	Provozní vlivy - souběžný veřejný provoz a sousedící výstavba OG	soubor	1,00000	1 100,00	1 100,00		Vlastní	Indiv
		1.0		1,00000					
12	0030000	Hutnicí zkoušky dynamickou deskou	ks	4,00000	900,00	3 600,00		Vlastní	Indiv
		4.0		4,00000					
13	767914830RT	2xDemontáž oplocení rámového H do 2 m a zpětná montáž včetně patek	m	206,00000	115,00	23 690,00		Vlastní	Indiv
		206,0		206,00000					
Celkem						128 107,01			

JKSO:

822.29 komunikace pozemní ostatní
m2 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou