

01_SO 03 - Stavebně - architektonická část

SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ

Název akce:

ČRo Brno – II. etapa rekonstrukce budovy Beethovenova 25/4

Zadavatel: Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

IČ: 45245053

DIČ: CZ45245053

Projektant: Ing. arch. Klement Miloš, Nejedlého 381/19, 638 00 Brno - Lesná

IČ: 15188736

DIČ: CZ6101021344

Uchazeč: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

IČ: 25337009

DIČ: CZ25337009

Místo stavby: Budova Českého rozhlasu Brno na adrese Beethovenova 25/4, 657 42 Brno

Datum vyplnění: 8.2.2019

REKAPITULACE DODÁVEK A PRACÍ OBJEKTU SO 03 - Stavebně - architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	Kč bez DPH
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce	XXXXX
Díl:	43	Schodiště	XXXXX
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní	XXXXX
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.	XXXXX
Díl:	96	Bourání konstrukcí	XXXXX
Díl:	99	Staveništní přesun hmot	XXXXX
Díl:	711	Izolace proti vodě	XXXXX
Díl:	766	Konstrukce truhlářské	XXXXX
Díl:	767	Konstrukce zámečnické	XXXXX
Díl:	771	Kamenné dlažby	XXXXX
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové	XXXXX

Díl:	776	Podlahy povlakové	xxxxx
Díl:	782	Konstrukce z přírodního kamene	xxxxx
Díl:	784	Malby	xxxxx
CELKEM ZA OBJEKT SO 03 - Stavebně - architektonická část v Kč bez DPH			xxxxx

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				XXXXXX
1	317001	Překlád z 4x I 140 dl.1100 mm vč.plentování cihlami a rabicem suterén:1	ka	1,00	XXXXX	XXXXX
				1,00		
2	317002	Překlád z 2x I 220 dl.4200 mm vč.plentování cihlami a rabicem nad schodištěm:1	ka	1,00	XXXXX	XXXXX
				1,00		
3	317003	Překlád z 2x I 220 dl.1200 mm vč.plentování cihlami a rabicem nad schodištěm:1	ka	1,00	XXXXX	XXXXX
				1,00		
4	317004	Překlád z 2x I 140 dl.1600 mm vč.plentování cihlami a rabicem nad okny vrátnice:1	ka	1,00	XXXXX	XXXXX
				1,00		
5	317005	Překlád z 2x I 100 dl.1600 mm vč.plentování cihlami a rabicem nad okny vrátnice:1	ka	1,00	XXXXX	XXXXX
				1,00		
6	310 23-9211.RT2	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi ;vč.provázání se stáv.zdivem 1.patro:0,77*1,78*0,625 2.patro:0,795*1,78*0,60 3.patro:0,795*1,78*0,625 4.patro:0,795*1,78*0,625 5.patro:0,70*1,795*0,60	m3	4,23	XXXXX	XXXXX
				0,00		
				0,86		
				0,85		
				0,88		
				0,88		
				0,75		
7	342 26-2	Příčka sádkokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.125 mm desky protipožární tl. EI45-DP1 ;vč.povrchové úpravy mezipatro:(1,72+2,98)*3,90	m2	18,33	XXXXX	XXXXX
				0,00		
				18,33		
8	34291 N	Zazdění otvoru po vložení stoupaček	ks	5,00	XXXXX	XXXXX
Díl:	43	Schodiště				XXXXXX
9	430a Kp/2	Stávající kamenné schodiště - odstranění lepidel, vytmelení, přebroušení, naimpregnování ;vč.teracového soklu v=300 mm přímé schodišťové stupně:66*1,34	m	88,44	XXXXX	XXXXX
				88,44		
10	430b Kp/2	Stávající kamenné schodiště - odstranění lepidel, vytmelení, přebroušení, naimpregnování ;vč.teracového soklu v=300 mm kosé schodišťové stupně:111*1,34	m	148,74	XXXXX	XXXXX
				148,74		
11	430 Kp/	Stávající kamenné podesty - odstranění lepidel, vytmelení, přebroušení, naimpregnování ;vč.teracového soklu v=300 mm	m2	62,40	XXXXX	XXXXX
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				XXXXXX
12	612 47-3182.R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková zazdění instal.průduchů:12,915/0,30 zazdívky:4,228*2+18,33	m2	69,84	XXXXX	XXXXX
				43,05		
				26,79		
13	611 10-0013.RAA	Oprava omítek stropů vnitřních vápenocem.štukových oprava z 50 %, malba dvojnásobná otěruvzdorná bílá vč. penetrace 3,40*3,70*6	m2	75,48	XXXXX	XXXXX
				75,48		

14	612 10-0033.RAA	Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem. štukových oprava z 50 %, malba dvojnásobná otěruvzdorná bílá vč. penetrace (4,80+3,70)*2*3,50*8	m2	476,00 476,00	xxxxx xxxxx	xxxxx xxxxx
15	61201 A2	Sádkartonový podhled protipožární REI 30DP1, vč.potřebného lešení a povrchové úpravy 5.np:22,10	m2	22,10 22,10	xxxxx xxxxx	xxxxx xxxxx
16	61201 A	Sádkartonový podhled, vč.potřebného lešení a povrchové úpravy 10,50+10,30+5,76	m2	26,56 26,56	xxxxx xxxxx	xxxxx xxxxx
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				xxxxx
17	99001	HZS - nezměřitelné práce	hod	120,00	xxxxx	xxxxx
18	955	Doplnění stropu venkovní šachty z 2x160 dl.1805 mm a PZD desek 80/29/6,5 mm	m2	2,13	xxxxx	xxxxx
19	950	Uzavření rekonstruovaného prostoru proti šíření prašnosti	kpl.	1,00	xxxxx	xxxxx
20	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 7*21,00	m2	147,00 147,00	xxxxx xxxxx	xxxxx xxxxx
Díl:	96	Bourání konstrukcí				xxxxx
21	962 03-2231.R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC ;A suterén:1,54*2,735*0,30 přízemí:1,45*4,24*0,30 mezipatro:1,45*4,24*0,30 1.patro:1,45*3,35*0,30 2.patro:1,45*3,35*0,30 3.patro:1,45*3,35*0,30 4.patro:1,45*3,35*0,30 5.patro:1,45*3,350,30	m3	10,78 0,00 1,26 1,84 1,84 1,46 1,46 1,46 1,46 0,00	xxxxx	xxxxx
22	963 01-251 O	Bourání otvoru pro odvětrání CHÚC 6.patro:1,20*1,20	m2	1,44 1,44	xxxxx	xxxxx
23	971 03-365 A	Vybourání otv. zeď cihel., MVC ;A suterén:0,90*2,00*0,60	m3	1,08 0,00 1,08	xxxxx	xxxxx
24	962 03-1132.R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm ;A suterén:(1,05+0,64)*2,735	m2	4,62 0,00 4,62	xxxxx	xxxxx
25	968 06-1125.R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 ;C suterén:1 přízemí:2 meziotro:3 1.patro:2 2.patro:2 3.patro:2	kus	16,00 0,00 1,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00	xxxxx	xxxxx

26	971 03-366	N	<p>4.patro:2 5.patro:2</p> <p>Vybourání otvoru pro novou stupačku</p> <p>mezipatro:0,30*4,24*0,20</p> <p>1.patro:0,30*3,35*0,20</p> <p>2.patro:0,30*3,35*0,20</p> <p>3.patro:0,30*3,35*0,20</p> <p>4.patro:0,30*3,35*0,20</p> <p>5.patro:0,30*3,35*0,20</p>	m3	<p>2,00</p> <p>2,00</p> <p>1,26</p> <p>0,25</p> <p>0,20</p> <p>0,20</p> <p>0,20</p> <p>0,20</p> <p>0,20</p> <p>0,20</p>	<p>xxxxx</p> <p>xxxxx</p>
27	968 06-245		<p>Vybourání dveřních zárubní pl. do 2 m2</p> <p>;C</p> <p>suterén:0,80*2,00*1</p> <p>přízemí:0,95*2,00+1,00*2,00</p> <p>mezipatro:0,85*1,97+1,40*2,00</p> <p>1.patro:1,40*2,00</p> <p>2.patro:1,40*2,00</p> <p>3.patro:1,40*2,00</p> <p>4.patro:1,40*2,00</p> <p>5.patro:1,00*2,00*1,20*2,00</p>	m2	<p>25,97</p> <p>0,00</p> <p>1,60</p> <p>3,90</p> <p>4,47</p> <p>2,80</p> <p>2,80</p> <p>2,80</p> <p>2,80</p> <p>2,80</p> <p>4,80</p>	<p>xxxxx</p> <p>xxxxx</p>
28	968 06		Vybourání dveří Zpd/6 a Zpd/7 a jejich uskladnění	ks	2,00	xxxxx
29	776 51	D	<p>Odstranění PVC a koberců</p> <p>;PVC 2x</p> <p>přízemí:(10,50+10,30+20,10)*2</p> <p>mezipatro:17,90*2</p> <p>1.patro:17,90*2</p> <p>2.patro:19,10*2</p> <p>3.patro:21,00*2</p> <p>4.patro:19,10*2</p> <p>5.patro:22,10*2</p>	m2	<p>316,00</p> <p>0,00</p> <p>81,80</p> <p>35,80</p> <p>35,80</p> <p>38,20</p> <p>42,00</p> <p>38,20</p> <p>44,20</p>	<p>xxxxx</p> <p>xxxxx</p>
30	96956	G	<p>Odstranění podhledů vč.podkladního roštu</p> <p>;G</p> <p>přízemí:10,30</p>	n2	<p>10,30</p> <p>0,00</p> <p>10,30</p>	<p>xxxxx</p> <p>xxxxx</p>
31	965 02-4121.R00		<p>Bourání kamenných podlah z desek plochy do 1 m2</p> <p>;Kp/m</p> <p>;přízemí</p> <p>Kp/m1:0,665*0,975*4</p> <p>Kp/m2:1,35*1,33*1</p> <p>Kp/m3:0,52*1,57*1</p> <p>Kp/m4:1,40*0,255*1</p>	m2	<p>9,79</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>2,59</p> <p>1,80</p> <p>0,82</p> <p>0,36</p>	<p>xxxxx</p> <p>xxxxx</p>

			;mezipatro Kp/m5:0,40*1,30*4 ;3.patro Kp/m6:1,60*0,67*1 ;4.patro Kp/m6:1,60*0,67*1			0,00 2,08 0,00 1,07 0,00 1,07		
32	978 05-9521.R00		Odsekání vnitřních obkladů stěn ;M přzemí:1,60*2,60+0,60*1,75 mezipatro:(0,405+0,74+0,405)*2,00 1.patro:(0,405+0,74+0,405)*2,00 2.patro:(0,405+0,74+0,405)*2,00 3.patro:(0,405+0,74+0,405)*2,00 4.patro:(0,405+0,74+0,405)*2,00 5.patro:(0,405+0,74+0,405)*2,00	m2		23,81 0,00 5,21 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10	xxxxx	xxxxx
33	96807-	W	Demontáž radiátorů přzemí:1 mezipatro:1 1.patro:1 2.patro:1 3.patro:1 4.patro:1 5.patro:1	ks		7,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	xxxxx	xxxxx
34	776 20-082		Odstranění PVC podlah lepených .- ze schodišť 174*1,34*2	m		466,32 466,32	xxxxx	xxxxx
35	972 05-4	O	Vybourání otvoru ve stropě mezipatro:1 1.patro:1 2.patro:1 3.patro:1 4.patro:1 5.patro:1	kus		6,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	xxxxx	xxxxx
36	9608	EL	Vybourání el. rozvaděče mezipatro:1 1.patro:1 2.patro:1 3.patro:1 4.patro:1 5.patro:1	ks		6,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	xxxxx	xxxxx

37	979 01-1211.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	35,90	XXXXX	XXXXX
38	979 01-1219.R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením 3*35,90	t	107,70 107,70	XXXXX	XXXXX
39	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	35,90	XXXXX	XXXXX
40	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 2*35,90	t	71,80 71,80	XXXXX	XXXXX
41	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	35,90	XXXXX	XXXXX
42	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 19*35,90	t	682,10 682,10	XXXXX	XXXXX
43	979 093111	Uložení suti na skládku bez zhuznění	t	35,90	XXXXX	XXXXX
44	979 99-999	Poplatek za skládku	t	35,90	XXXXX	XXXXX
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					XXXXX
45	999 28-1112.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	32,87	XXXXX	XXXXX
Díl: 711	Izolace proti vodě					XXXXX
46	71132	Hydroizolace proti vodě - vytahová šachta, z asfaltových modifikovaných pásů (sklobit mineral 40), ve dvou vrstvách 1,90*1,40+(1,905+1,40)*2*0,90	m2	8,62 8,62	XXXXX	XXXXX
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					XXXXX
47	766 Tpo/2a	Okenní sestava 1350/2700 mm repase - očištění, obroušení, nový nátěr oprava a doplnění kování:1	ks	1,00 1,00	XXXXX	XXXXX
48	766 Tpd/1	Repase stávajících dveří dýchových vč.zárubně 850/1970mm , překování otevírnosti, PBR úpravy	ks	1,00	XXXXX	XXXXX
49	766 Tpd/9d	Repase stávajících dveří vč.zárubně 850/2000mm	ks	1,00	XXXXX	XXXXX
50	766 Tn/11	Nábytek vrátnice - viz výkres D.1.1.c.1	ks	1,00	XXXXX	XXXXX
	poznámka 1	Truhlářské konstrukce jsou kompletní výrobky dle popisu v tabulkách				
	poznámka 2	Truhlářské výrobky jsou vč.přesunu hmot				
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					XXXXX
51	767 Zp/2	Zábradlí hlavního schodiště - očištění, zrestaurování, nový nátěr, vše vč.madla	m	36,14	XXXXX	XXXXX
52	767 Zp/4b	Zábradlí schodiště před oknem - očištění, zrestaurování, nový nátěr, vše vč.madla	m	6,20	XXXXX	XXXXX
53	767 Zp/4a	Zábradlí schodiště u výtahové šachty - očištění, zrestaurování, nový nátěr, vše vč.madla	m	5,20	XXXXX	XXXXX
54	767 Zp/4b	Zábradlí schodiště před oknem - očištění, zrestaurování, nový nátěr, vše vč.madla	m	2,16	XXXXX	XXXXX
55	767 Zp/7a	Okenní mříže v přízemí - očištění, zrestaurování, nový nátěr, vč.doplnění pošk.prvků, 1350x2700	ks	1,00	XXXXX	XXXXX
56	767 Zp/7b	Okenní mříže v přízemí - očištění, zrestaurování, nový nátěr, vč.doplnění pošk.prvků, 1350x540	ks	2,00	XXXXX	XXXXX
57	767 Zp/10	Dvířka hydrantu na schodišti - očištění, zrestaurování, nový nátěr,	ks	7,00	XXXXX	XXXXX
58	767 Zp/20	Čistící zóna	ks	2,00	XXXXX	XXXXX
59	767 Zp/21	perforovaná mříž 1350 x 540 mm	ks	1,00	XXXXX	XXXXX
60	767b Zpo/1d	Okno schodišť.2x1000/16500 mm - očištění, zrestaurování, nový nátěr,	ks	1,00	XXXXX	XXXXX
61	767a Zpo/1c	Okno schodišť.2x1000/5500 mm - očištění, zrestaurování, nový nátěr,	ks	1,00	XXXXX	XXXXX
62	767 Zpd/3	Dveře vstupní proskl.2kř 1700/2130 mm - očištění, zrestaurování, nový nátěr,	ks	1,00	XXXXX	XXXXX
63	767 Zpd/5	Dveře do schod.proskl.2kř 1390/2130 mm - repase očištění, obrouš.nový nátěr, nové přesklení	ks	2,00	XXXXX	XXXXX

			vč.samozávěrače:5			5,00		
64	767	Zno/1R	Roleta v okně.do vrátnice 1300/890 mm protipožární EI30DP1-C3-Sm	ks	1,00	xxxxx	xxxxx	
65	767	Zno/2	Okno ocel.do vrátnice 1300/980 mm - nové	ks	1,00	xxxxx	xxxxx	
66	767	Zno/4	Okno ocel.do vrátnice 1190/980 mm - nové	ks	1,00	xxxxx	xxxxx	
67	767	Zno/3	Okno fixni 1110/1750 mm - nové	ks	1,00	xxxxx	xxxxx	
68	767	Zn/3	mříž do chodníku 1550/1050 mm - nové	ks	1,00	xxxxx	xxxxx	
69	767	Zn/5	zábradlí suterénu	ks	1,00	xxxxx	xxxxx	
70	767	Zn/6	protipožární dvířka na výtahovém rozvaděči 350/2100	ks	1,00	xxxxx	xxxxx	
71	767	Zn/7	žaluzie kryjící VZT výustku	ks	1,00	xxxxx	xxxxx	
72	767	Zn/9	stupaďla - ocelové úchyty v suterénu	ks	8,00	xxxxx	xxxxx	
73	767	Zn/18	Litínové radiátory na schodišti - vový - kopie původních, 500x800x150	ks	1,00	xxxxx	xxxxx	
74	767	Zn/19	protidešťová mřížka 710x1350	ks	1,00	xxxxx	xxxxx	
75	767	Zn/20	popisky pater z nerezového plechu tl. 15 mm	ks	7,00	xxxxx	xxxxx	
76	767	Zn/21	zábradlí do suterénu - nové	ks	1,00	xxxxx	xxxxx	
77	767	Zn/24	krytí kondenzačních jednotek včetně betonového základu - nové	ks	1,00	xxxxx	xxxxx	
78	767	Zn/25	stěna z tahokovu, viz výkres D 1.1.b24 - nové	ks	1,00	xxxxx	xxxxx	
79	767	Zn/26	schůdky - přechod přes VZT k vodoměru v suterénu - nové	ks	1,00	xxxxx	xxxxx	
80	767	Znd/1	Dveře do schod. 1kř.proskl. s mříží 815/2000mm vč.zárubně nové, pož.EI30-DP1-C3-Sm	ks	2,00	xxxxx	xxxxx	
81	767	Zpd/11	Dveře do schodiště 1kř.proskl. s mříží 815/1930mm vyjmutí a uložení k druhotnému použití	ks	2,00	xxxxx	xxxxx	
82	767	Zn/30	SDK dvířka s pož.odolností EI 30 DP1 800/1000 mm kouřotěsné (S200)	ks	7,00	xxxxx	xxxxx	
83	767	Znd/2	Dveře do schod. 2kř.proskl. s mříží 1470/2000mm vč.zárubně nové, pož.EI30-DP1-C3-Sm	ks	5,00	xxxxx	xxxxx	
			panikové kování, samozávěrač:5			5,00		
84	767	Znd/3	Dveře do schod. 1kř.proskl. s mříží 1050/2000mm vč.zárubně nové, pož.EI15-DP1-C-Sm	ks	1,00	xxxxx	xxxxx	
85	767	Znd/4	Dveře do schod. 1kř.proskl. s mříží 810/2000mm vč.zárubně nové, pož.EI15-DP1-C-Sm	ks	1,00	xxxxx	xxxxx	
86	767	Zpo/7	Dveře v přízení 1kř.celoproskl. 1110/1750 mm repase	ks	1,00	xxxxx	xxxxx	
87	767	Zpo/9	Okno ve vrátnici kruhové v mosaz.rámu DN300 mm D+M	ks	1,00	xxxxx	xxxxx	
		poznámka 1	Zámečnické konstrukce jsou kompletní výrobky dle popisu v tabulkách					
		poznámka 2	Zámečnické výrobky jsou vč.přesunu hmot					
Díl:	771	Kamenné dlažby					xxxxxx	
88	772	Kp/d1	Mramorová dlaždice 665/975 mm - doplnění dlažby D+M	ks	4,00	xxxxx	xxxxx	
89	772	Kp/d2	Mramorová dlaždice 1355/1330 mm - doplnění dlažby D+M	ks	1,00	xxxxx	xxxxx	
90	772	Kp/d3	Mramorová dlaždice 520/1570 mm - doplnění dlažby D+M	ks	1,00	xxxxx	xxxxx	
91	772	Kp/d4	Mramorová dlaždice 1400/255 mm - doplnění dlažby D+M	ks	1,00	xxxxx	xxxxx	
92	772	Kp/d5	Mramorová dlaždice 1350/655 mm - doplnění dlažby D+M	ks	1,00	xxxxx	xxxxx	
93	772	Kp/d6	Mramorová dlaždice 1300/400 mm - doplnění dlažby D+M	ks	3,00	xxxxx	xxxxx	
94	772	Kp/d7	Mramorová dlaždice 1580/670 mm - doplnění dlažby D+M	ks	1,00	xxxxx	xxxxx	
95	772	Kp/v	Mramorová dlaždice 1350/100 mm - doplnění dlažby D+M	ks	7,00	xxxxx	xxxxx	
96	772	Kp/d	Mramorová dlaždice 1475/178 mm - doplnění dlažby D+M	ks	5,00	xxxxx	xxxxx	
97	772	Kp/o1	Mramorová dlaždice 1350/655 mm - oprava dlažby	ks	3,00	xxxxx	xxxxx	
98	772	Kp/o2	Mramorová dlaždice 655/975 mm - oprava dlažby	ks	5,00	xxxxx	xxxxx	

99	772	Kp/o3	Mramorová dlaždice 400/1400 mm - oprava dlažby	ks	1,00	xxxxx	xxxxx
100	772	Kp/o4	Mramorová dlaždice 1350/1330 mm - oprava dlažby	ks	1,00	xxxxx	xxxxx
101	772	Kp/o5	Mramorová dlaždice 520/1570 mm - oprava dlažby	ks	1,00	xxxxx	xxxxx
102	772	Kp/o6	Mramorová dlaždice 520/1570 mm - oprava dlažby	ks	1,00	xxxxx	xxxxx
103	772	Kp/o7	Mramorová dlaždice 670/1480 mm - oprava dlažby	ks	1,00	xxxxx	xxxxx
104	772	Kp/o8	Mramorová dlaždice 1000/1480 mm - oprava dlažby	ks	1,00	xxxxx	xxxxx
105	772	Kp/o9	Mramorová dlaždice 670/1480 mm - oprava dlažby	ks	1,00	xxxxx	xxxxx
106	772	Kp/o11	Mramorová dlaždice 650/1640 mm - oprava dlažby	ks	1,00	xxxxx	xxxxx
107	772	Kp/o10	Mramorová dlaždice 320/2400 mm - oprava dlažby	ks	1,00	xxxxx	xxxxx
108	772	Kn/1	Výměna porušených obkladaček obkladů niky radiátorů z dobových obkladaček vybouraných v rámci objektu SO 04, předpoklad obnovy plochy v rozsahu 30% (vysekání jednotlivých obkladaček a jejich jednotlivé doložení do ploch obkladu)	m2	18,12	xxxxx	xxxxx
109	772	Kn/6	Mramorová dlažba vč.soklíku D+M 5,76*1,20	m2	6,91 6,91	xxxxx xxxxx	xxxxx xxxxx
		poznámka 1	Kamenné dlažby jsou kompletní výrobky dle popisu v tabulkách				
		poznámka 2	Kamenné dlažby jsou včetně přesunu hmot				
Díl:	775		Podlahy vlysové a parketové				xxxxx
110	775 5		Repase stávajících vlysu (výměna vlysu na cca 15% plochy, tmelení celoplošné, broušení celoplošné, lak základní + 2x vrchní zátěžový, olištování lištami z masivu) P6:11,00	m2	11,00 11,00	xxxxx	xxxxx
Díl:	776		Podlahy povlakové				xxxxx
111	776 57-001		Podlaha povlaková textilní - antistatický zátěžový koberec vč.olištování D+M P6:11,00*1,10	m2	12,10 12,10	xxxxx	xxxxx
Díl:	782		Konstrukce z přírodního kamene				xxxxx
112		Kp/2	Schodiště z přízemí do 5patra - obsaženo v od.43 schodiště				
113	782	Kp/6e	Kamenné ostění okna - carrara mramor D+M doplnění	m2	1,62	xxxxx	xxxxx
114	782	Kp/8a	Kamenné ostění oken v přízemí do ulice - ryolit oprava a očištění v š=150 mm (1,65+3,00)*2	m	9,30 9,30	xxxxx	xxxxx
115	782	Kp/11a	Kamenné ostění oken na schodišti - ryolit oprava a očištění v š=150 mm (1,30+16,710)*2	m	36,03 36,03	xxxxx	xxxxx
116	782	Kp/11b	Kamenné ostění oken na schodišti - ryolit oprava a očištění v š=150 mm (1,30+5,80)*2	m	14,20 14,20	xxxxx	xxxxx
117	782	Kp/15	Kamenné ostění vedlejšího vstupu exteriér-ryolit oprava a očištění 0,65*1,05*2+(2,215+1,70+2,215)*0,35	m2	3,51 3,51	xxxxx	xxxxx
118	782	Kp/15	Kamenné ostění vedlejšího vstupu interier-ryolit oprava a očištění (2,39+1,70+2,39)*1,20	m2	7,78 7,78	xxxxx	xxxxx
119	772	Kn/2	Parapet v oknu vrátnice 1,1 m2	m2	1,10	xxxxx	xxxxx
120	772	Kn/3	Mramorový soklík	m2	1,10	xxxxx	xxxxx
121	782	Kpo/1	Okno vrátnice - schodiště - vyčištění kamene vytmelení, přebroušení a impregnace	ks	1,00	xxxxx	xxxxx
		poznámka 1	Kamenické konstrukce jsou kompletní výrobky dle popisu v tabulkách				
		poznámka 2	Kamenické výrobky jsou vč.přesunu hmot				

Díl:	784	Malby				XXXXXX
122	784 45-0030.RA0	Malba ze směsi , penetrace 1x, bílá 2x zazdivky:69,84 ostatní výmalby schodiště jsou obsaženy v od.61 pol.13, 14	m2	69,84	xxxxx	xxxxx
				69,84		