




Dodavatel: IČ: 25174533 DIČ: CZ25174533 Stavební firma HUKO s.r.o.		DAŇOVÝ DOKLAD č. 0001900026 Variabilní symbol: 0001900026 Konstantní symbol:	
Náměstí 14.října 1307/2 150 00 Praha 5		Odběratel: IČ: 00251097 Obec Čičenice	
Spisová značka: C 116084 vedená u Městského soudu v Praze		Čičenice 79 387 71 Čičenice	
Bankovní spojení: Banka: Československá obchodní banka Číslo účtu: 130237241/0300 IBAN/SWIFT: CZ3203000000000130237241 / CEKOCZPP		Tel.: Fax: DIČ:	
Středisko: 0 Zakázka: 0 Objedn.č: SoD Objednáno dne: Dodací list č.:		Datum splatnosti: 28.06.2019 Datum vystavení: 28.05.2019 Datum uskutečnění plnění/přijetí platby: 27.05.2019	
Forma úhrady: převodem Způsob dopravy:			
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ Sazba DPH Sleva Celkem
Smlouva o dílo z 30.4.2019			
Oprava povrchu MK Důl Jaroslav	sou	1,000	595 907,00 21% 721 047,47
zaokr na SOD		1,000	-0,50 -0,50
Celkem k úhradě CZK 721 047,00			
Rozpis DPH (CZK):	Základ DPH	DPH	Celkem
V sazbě 21%	595 907,00	125 140,50	721 047,50
Osvobozeno	-0,50		-0,50
Součet	595 906,50	125 140,50	721 047,00
Stavební firma HUKO s.r.o. Náměstí 14. října 1307/2 150 00 Praha, 5 DIČ: CZ25174533 ①			
Vystavil: Kokeš Vlastimil E-mail: hukopt@seznam.cz Telefon: +420602483571 Fax:			

Soupis prací za 05/2019

Rozpočet	SO01	Oprava povrchu MK Důl Jaroslav - Čičenice	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO01	Oprava povrchu MK Důl Jaroslav - Čičenice		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2018/087	Oprava povrchu MK Důl Jaroslav - Čičenice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	2018/087
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	595 907	vytýčení inženýrských sítí	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	595 907	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		595 907	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		595 907	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : V. Kokeš		Jméno : V.Kokeš	Jméno :
Datum : 27.5.2019		Datum : 27.5.2019	Datum :
Podpis : 		Podpis:  Stavební firma HUKO s.r.o. Náměstí 14, října 1307/2 150 00 Praha 5 DIČ: CZ25174533 ①	Podpis:  ŠTĚDRÝ MILOŠ <i>investorská činnost - stavební dozor</i> Aug. Krížka 136/I 389 01 VODŇANÝ IČO 158 160 28, Mob. 603 480 746 email: milstedry1@scznam.cz
Základ pro DPH	21,0 %		595 907 Kč
DPH	21,0 %		125 140 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			721 047 Kč

Poznámka :

Stavba :	2018/087 Oprava povrchu MK Důl Jaroslav - Čičenice	Rozpočet :	SO01
Objekt :	SO01 Oprava povrchu MK Důl Jaroslav - Čičenice	Oprava povrchu MK Důl Jaroslav - Čičer	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	57 209	0	0	0	0
5 Komunikace	457 957	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	2 143	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inž.staveb	2 400	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	48 345	0	0	0	0
99 Přesun hmot	18 353	0	0	0	0
VN materiál rozvaděče	9 500	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	595 907	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
vytýčení inženýrských sítí			595 907	0
Oborová přírážka			595 907	0
Přesun stavebních kapacit			595 907	0
Mimostaveništní doprava			595 907	0
Zařízení staveniště			595 907	0
Provoz investora			595 907	0
Kompletační činnost (IČD)			595 907	0
Rezerva rozpočtu			595 907	0
CELKEM VRN				0

položkový soupis

Stavba :	2018/087 Oprava povrchu MK Důl Jaroslav - Čičenice	Rozpočet: SO01
Objekt :	SO01 Oprava povrchu MK Důl Jaroslav - Čičenice	Oprava povrchu MK Důl Jaroslav - Čičenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm 84,50*3,30	m2	278,85 278,85	38,40	10 707,84
2	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 84,50*3,30*0,20	m3	55,77 55,77	172,50	9 620,33
3	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 84,50*3,30*0,20	m3	55,77 55,77	36,30	2 024,45
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 84,50*3,30*0,20	m3	55,77 55,77	261,00	14 555,97
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 84,50*3,30*0,20	m3	55,77 55,77	221,50	12 353,06
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku 84,50*3,30*0,20	m3	55,77 55,77	15,50	864,44
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním 84,50*3,30	m2	278,85 278,85	25,00	6 971,25
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 84,50*3,30*0,20	m3	55,77 55,77	2,00	111,54
Celkem za 1 Zemní práce						57 208,87
Díl: 5 Komunikace						
9	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm 84,50*3,30	m2	278,85 278,85	143,00	39 875,55
10	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm 84,50*3,30	m2	278,85 278,85	170,00	47 404,50
11	565165121U00	Asf beton podkl ACP16 tl80mm 3m- 84,50*3,30	m2	278,85 278,85	440,00	122 694,00
12	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhuťněním 62,50*0,30*2*0,10 84,50*0,30*2*0,10	m3	8,82 3,75 5,07	345,50	3 047,31
13	569931132U00	Zpev krajnice asfalt recykl tl10cm 62,50*0,30*2 84,50*0,30*2	m2	88,20 37,50 50,70	150,00	13 230,00
14	572713111R00	Vyrovnání povrch krytů živ. směsí,koberec otevřený 62,50*3,30*0,04*2,40	t	19,80 19,80	2 200,00	43 560,00
15	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 84,50*3,30 62,50*3,30+18,50	m2	503,60 278,85 224,75	20,00	10 072,00
16	577142112V01	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm ACO 11+ strojní pokládka 84,50*3,30 62,50*3,30+18,50	m2	503,60 278,85 224,75	350,00	176 260,00
17	599142111R00	Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm 5,70+12,00	m	17,70 17,70	102,45	1 813,37
Celkem za 5 Komunikace						457 956,73
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
18	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm 5,70+12,00	m	17,70 17,70	45,90	812,43
19	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm 5,70+12,00	m	17,70 17,70	75,20	1 331,04
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						2 143,47
Díl: 93 Dokončovací práce inž.staveb						
20	938533111U00	Očištění asfaltového povrchu 62,50*3,30	m2	206,25 206,25	1,80	371,25

položkový soupis

Stavba :	2018/087 Oprava povrchu MK Důl Jaroslav - Čičenice	Rozpočet: SO01
Objekt :	SO01 Oprava povrchu MK Důl Jaroslav - Čičenice	Oprava povrchu MK Důl Jaroslav - Čičenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
21	938909611R00	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	m2	88,20	23,00	2 028,60
		62,50*0,30*2		37,50		
		84,50*0,30*2		50,70		
	Celkem za	93 Dokončovací práce inž.staveb				2 399,85
Díl: 97		Prorážení otvorů				
22	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	133,81	220,00	29 437,58
23	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	133,81	15,60	2 087,39
24	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	133,81	116,00	15 521,64
25	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	133,81	9,70	1 297,93
26	979990101R00	Poplatek za skládku sutí	t		2,00	
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				48 344,54
Díl: 99		Přesun hmot				
27	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	311,60	58,90	18 353,42
	Celkem za	99 Přesun hmot				18 353,42
Díl: VN		materál rozvaděče				
28	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00	3 500,00	3 500,00
29	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
30	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
	Celkem za	VN materiál rozvaděče				9 500,00