

Dodatek č. 1
SMLOUVA O DÍLO
 č. DIL/61/02/009211/2018
 k provedení stavby č. ORG 0043276



MHMP081SZ70

„Gymnázium Litoměřická, P9 – zateplení budovy“,

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012
 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: **Hlavní město Praha**
Magistrát hlavního města Prahy,
Odbor školství, mládeže a sportu
 se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01, Praha 1
 korespondenční adresa: Jungmannova 35/29, 111 21, Praha 1
 zastoupený: Mgr. Lenkou Němcovou, ředitelkou odboru
 školství, mládeže a sportu MHMP
 IČO: 00064581
 DIČ: CZ00064581
 bankovní spojení: PPF banka a. s.
 č. účtu: XXXXXXXXXX
 (dále jen „objednatel“)

a

2. zhotovitel: **KyraStav spol. s r.o.**
 se sídlem: Slavíkova 1379/20, Žižkov, 130 00 Praha 3
 zapsán v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 219287
 zastoupený: Irenou Merdovou, jednatelkou společnosti
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
 Číslo účtu: XXXXXXXXXX
 IČO: 02408112
 DIČ: CZ02408112 reg. podle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
 z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
 (dále jen „zhotovitel“)

takto:

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo se doplňuje předmět díla dle změn vyvolaných skutečnostmi během výstavby a dodatečné stavební práce a stavební práce, které nebyly v původní zakázce realizovány, blíže specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

I.**IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ**

Číslo stavby: **ORG 0043276**
 Název stavby: **„Gymnázium Litoměřická, P9 – zateplení budovy“,**
 Místo stavby: **Praha 9, Litoměřická 726**
 Zadavatel a investor (Objednatel): **Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy,**
Odbor školství, mládeže a sportu
 Zhotovitel projektu a výkon autorského dozoru: **City Work s.r.o.,**
Na Baště Sv. Jiří 258/7, 160 00 Praha 6

II.**PŘEDMĚT SMLOUVY**

Předmětem dodatku jsou práce nad rámec smlouvy, jichž je třeba k dokončení celého díla a jež nebyly známy před zahájením prací na díle (vícepráce) a dále pak práce obsažené v oceněném rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy), které se během realizace díla neprováděly (méněpráce). Soupis víceprací a méněprací je součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku.

Součástí plnění předmětu díla tohoto dodatku je doplnění dokumentace skutečného provedení díla o dodatečné práce dle tohoto dodatku v souladu s textovou částí oceněného rozpočtu.

III.**DOBA PLNĚNÍ**

Doba plnění se nemění, dílo bude předáno objednateli v souladu s úpravami ve změnovém listě č. 1. Konečný termín předání díla včetně dokumentace skutečného provedení do **31. 5. 2019.**

IV.**CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy činí:

Základní cena celkem	9 350 602,20 Kč
DPH 21 %	1 963 626,50 Kč
Celková cena včetně DPH	11 314 228,70 Kč

Cena dle dodatku č. 1 celkem	1 099 884,43 Kč
DPH 21 %	230 975,73 Kč
Celková cena dodatku včetně DPH	1 330 860,16 Kč

Základní cena vč. dodatku č. 1 celkem	10 450 486,63 Kč
DPH 21 %	2 194 602,19 Kč
Celková cena vč. dodatku včetně DPH	12 645 088,82 Kč

XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

13. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: ředitel/ka odboru školství a mládeže MHMP
- ve věcech technických: Ing. Pavel Tomšů - ved. oddělení. SML MHMP
Ing. Pavel Gangur – investiční spec. SML MHMP
PhDr. Jaroslava Kuchařová – ředitelka školy
VAKR-stavební a inženýrská společnost, spol. s r.o. - odborný poradce - TDS, koordinátor BOZP

Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: Irena Merdová, Ing. Karel Dušek
- ve věcech technických: Irena Merdová, Ing. Karel Dušek, Ing. Radka Ťoková

V ostatních bodech a ustanoveních se smlouva o dílo nemění. Následující text se vztahuje pouze k tomuto dodatku.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tímto dodatkem neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.
2. Měnit nebo doplňovat text tohoto dodatku je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.
3. Tento dodatek lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty podle smlouvy.
4. Jednotlivá ustanovení dodatku jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
5. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
6. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti po splnění níže uvedené povinnosti uveřejnění v registru smluv.
7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně a tato smlouva neodporuje zákonům ani dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.


8. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení tohoto dodatku, datum jeho podpisu a text tohoto dodatku. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
9. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl.m. Praha.

Přílohy:

č. 1 Změnový list č. 1

V Praze dne

7.5.2019



.....
Objednatel

Mgr. Lenka Němcová

ředitelka odboru školství, mládeže a sp

MHMP

V Praze dne

6.5.2019



Slavíkova 13/9/20, 150 00
Hana Merdová

TEL: +420 257 212 456
FAX: +420 257 212 456
DIČ: CZ02408112

statutární zástupce společnosti

KyraStav spol. s r.o.

Stavba:	Gymnázium Litoměřická, P9 – zateplení budovy
Zhotovitel:	KyraStav spol. s r.o., Slavíkova 1379/20, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 02408112
Objednatel:	Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor školství, mládeže a sportu
GP:	City Work s.r.o.
TDS:	VAKR-stavební a inženýrská společnost, spol. s r.o.
SoD:	DIL/61/02/009211/2018

ZL č.

1

Název ZL: Změnový list č. 1

Změna rozsahu prováděných prací při realizaci akce Gymnázium Litoměřická, P9 – zateplení budovy

Odůvodnění:

1. Stávající oplechování nemělo dostatečný přesah přes nový izolant fasády. Bylo nutné provést novou úpravu atiky včetně nového oplechování. Zhotovitel předložil návrh detailu atiky, který byl odsouhlasen projektantem a TDS.
2. Na základě rozdílné specifikace parametrů vnější omítky uvedené v PD a výkazu výměr, bylo dohodnuto z důvodu vyšší životnosti materiálu použití kvalitnější omítky Baumit Nanopor, s čímž souvisí navýšení jednotkové ceny za materiál. Odsouhlaseno AD a TDS.
3. Navýšení položky zpětná montáž a oprava hromosvodu o navýšení počtu jímecích tyčí a záměnu materiálu u hromosvodových vodičů. Vicenáklady na materiál jsou odůvodněny cenovým rozdílem původního a použitého materiálu, který vyplynul z jednání s revizním technikem. Odsouhlaseno AD a TDS.
4. Náhrada fasádního polystyrenu za minerální vatu v místech svislých svodů od hromosvodu a založení izolantu fasády kolem celého objektu v šíři 90cm. Vyplyvá ze zprávy PBR stavby. Alternativou dle PBR a technické zprávy bylo použití základacích profilů se zvýšenou požární odolností. Zhotovitel zvolil minerální vatu, bylo odsouhlaseno projektantem a TDS.
5. Na žádost školy byl proveden nový návrh barevného řešení vstupní části fasády objektu B. Jedná se o příplatek za provedení prací v souvislosti s vícebarevnostním řešením fasády a materiálový příplatek za barevnost.
6. Vicenáklady spojené s podepřením stropních konstrukcí pro fasádní řešení.
7. Běžné vyrovnání podkladů řeší položka základního rozpočtu. Po demontáži stávajícího zateplení bylo zjištěno určité poškození betonových povrchů, jejich oprava po dohodě s projektantem a TDS byla řešena aplikací sanační omítky.
8. Po provedení zateplovacího systému a po zaměření jednotlivých parapetů byly zjištěny jiné hloubky parapetů oproti výkazu výměr projektanta. Skutečnost je doložena zakreslením v jednotlivých pohledech.
9. Úpravy střešního pláště vyplynuly z drobných úprav v kladěckém plánu tepelné izolace střechy se souhlasem projektanta.
9. Rozdíly ve výměrách mezi skutečností a výkazem výměr projektanta, odsouhlaseno na jednání mezi projektantem a zhotovitelem.

Změnový list č. 1 nemá termínový dopad do plnění díla.

Popis změny (rekapitulace):

Rozpočet č. 1 - Atika, objekt D (viz příloha změnového listu)	1,00 soub	173 209,44
Rozpočet č. 2 - Změna vnější omítky (viz příloha změnového listu)	1,00 soub	146 657,64
Rozpočet č. 3 - Příplatek za opravu hromosvodu (viz příloha změnového listu)	1,00 soub	110 985,00
Rozpočet č. 4 - Náhrada minerální vaty za EPS (viz příloha změnového listu)	1,00 soub	221 958,29
Rozpočet č. 5 - Barevnost vstupní fasády, objekt B (viz příloha změnového listu)	1,00 soub	46 045,11
Rozpočet č. 6 - Soudy, podpěrné konstrukce (viz příloha změnového listu)	1,00 soub	35 137,83
Rozpočet č. 7 - Vyrovnání plochy omítkou (viz příloha změnového listu)	1,00 soub	47 686,00
Rozpočet č. 8 - Vnější parapety (viz příloha změnového listu)	1,00 soub	162 053,96
Rozpočet č. 9 - Střešní plášť (viz příloha změnového listu)	1,00 soub	-12 499,03
Rozpočet č. 10 - Úprava výměr KZS (viz příloha změnového listu)	1,00 soub	168 650,19

Kalkulace ZL za použití jednotkových cen v rozpočtu (který je součástí SoD), z URS a tržních cen:

VICEPRÁCE	1 112 383,46
MENEPRÁCE	-12 499,03
CELKEM Kč (bez DPH):	1 099 884,43
DPH 21%	230 975,73
CELKEM Kč (vč. DPH):	330 860,16

Za zhotovitele:

Dne: 18.3.2019
Dne: 18.3.2019Vypracovala: Ing. Radka Třoková
Za zhotovitele: Irena MerdováPodpis: [Podpis]
Podpis: [Podpis]
Slavíkova 1379/20, Žižkov 3
552 622
212 456
IČO: 02408112

Vyjádření projektanta a zpracovatele výkazu výměr

Projektant odborně posoudil a souhlasí s předloženým výkazem výměr a soupisem výkonů SoD dle skutečnosti

Dne: 18.3.2019 za projektanta: Ing. arch. Peter Jurásek

Podpis: [Podpis]

Vyjádření TDS:

TDS odborně posoudil a souhlasí s předloženým výkazem výměr a soupisem výkonů dle skutečnosti včetně jeho ocenění zhotovitelem.

Dne:	18.3.2019	za TDS:	Josef Vaňous	Podpis:
------	-----------	---------	--------------	---------

Vyjádření zástupce školy:

Zástupce školy souhlasí s požadavky školy v rámci ZL

Dne:	18.3.2019	za školu:	PhDr. Jaroslava Kuchařová	Podpis:
------	-----------	-----------	---------------------------	---------

Vyjádření objednatele (souhlasím / nesouhlasím se ZL):

Objednatel souhlasí s předloženým ZL na základě vyjádření projektanta a TDS

Dne:	18.3.2019	za objednatele:	Ing. Pavel Gangur	Podpis:
------	-----------	-----------------	-------------------	---------

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Stavba: Gymnázium Litoměřická, P9 - zateplení budovy

Místo: Litoměřická 726, Praha 9 Prosek

Datum: 8.3.2019

Objednatel: Hlavní město Praha, SML MHMP

Projektant: City Work s.r.o.

Zhotovitel: KyraStav spol. s r.o.

Zpracovatel:

Vyjádření:

Zdůvodnění a vyjádření ke změnám prováděných prací odsouhlasená projektantem a TDS jsou uvedena u jednotlivých dílčích rozpočtů. Zástupci projektanta a TDS tímto vyjadřují svůj odborný souhlas v rozsahu dle níže uvedené rekapitulace. Zhotovitel dodá dokumentaci skutečného provedení stavby v rozsahu změnového listu č. 1.

Náklady z rozpočtů	1 099 884,43
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	1 099 884,43
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 099 884,43	230 975,73
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	CZK	1 330 860,16
-------------------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel (TDS)

Datum a podpis:

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

KyraStav spol. s r.o.
Slavíkov
Tel.
Fax
IČ: 022
8112

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: Gymnázium Litoměřická, P9 - zateplení budovy

Místo: Litoměřická 726, Praha 9 Prosek

Datum: 8.3.2019

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	1 099 884,43	1 330 860,16
1	Atika, objekt D	173 209,44	209 583,42
2	Změna vnější omítky	146 657,64	177 455,74
3	Příplatek za provedení nového hromosvodu (střešní plášť)	110 985,00	134 291,85
4	Náhrada minerální vaty za EPS	221 958,29	268 569,53
5	Barevnost	46 045,11	55 714,58
6	Sondy, podpěrné konstrukce	35 137,83	42 516,77
7	Vyrovnání plochy omítkou	47 686,00	57 700,06
8	Vnější parapety	162 053,96	196 085,29
9	Střešní plášť	-12 499,03	-15 123,83
10	KZS - úprava výměr	168 650,19	204 066,73
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 099 884,43	1 330 860,16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Gymnázium Litoměřická, P9 - zateplení budovy
Objekt: 1 - Atika, objekt D
Místo: Litoměřická 726, Praha 9 Prosek **Datum:** 08.03.2019
Objednatel: Hlavní město Praha, SML MHMP **Projektant:** City Work s.r.o.
Zhotovitel: KyraStav spol. s r.o. **Zpracovatel:**

Zdůvodnění:

Z důvodu provedení nového kontaktního zateplovacího systému na objektu D, bylo nutné provést také nové oplechování atiky, jelikož stávající oplechování, které mělo být ponecháno, nemělo dostatečný přesah a nový izolant by nebyl chráněn proti zatečení a povětrnostním vlivům. Změna byla konzultována a odsouhlasena projektantem a TDS. Zhotovitel předloží projektantem odsouhlasený nový detail atiky a ten bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby.

Náklady z rozpočtu	164 179,56
Ostatní náklady	9 029,88

Cena bez DPH	173 209,44
--------------	------------

DPH	základní	21,00%	ze	173 209,44	36 373,98
	snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	209 583,42
-------------------	--------------	-------------------

Projektant
Datum a podpis: Razítko
Objednavatel
Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko
Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Gymnázium Litoměřická, P9 - zateplení budovy	Datum:	08.03.2019
Objekt:	1 - Atika, objekt D		
Místo:	Litoměřická 726, Praha 9 Prosek		

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	164 179,56
HSV - Práce a dodávky HSV	15 141,00
998 - Přesun hmot	15 141,00
PSV - Práce a dodávky PSV	149 038,56
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 183,12
762 - Konstrukce tesařské	39 197,27
764 - Konstrukce klempířské	105 658,17
2) Ostatní náklady	9 029,88
Jiné VRN	9 029,88
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	173 209,44

ROZPOČET

Stavba:	Gymnázium Litoměřická, P9 - zateplení budovy	Datum:	08.03.2019
Objekt:	1 - Atika, objekt D		
Místo:	Litoměřická 726, Praha 9 Prosek		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							164 179,56
HSV - Práce a dodávky HSV							15 141,00
998 - Přesun hmot							15 141,00
8	K	998017002R	Vodorovná a svislá přeprava materiálu do výšky 12 m	kpl	1,000	15 141,00	15 141,00
PSV - Práce a dodávky PSV							149 038,56
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							4 183,12
5	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovně AIP nebo tkaninou	m2	113,000	10,40	1 175,20
6	M	628111200	pás asfaltovaný A330	m2	129,950	22,60	2 936,87
10	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,083	856,00	71,05
762 - Konstrukce tesařské							39 197,27
4	K	762431016	Obložení stěn z desek OSB tl 22 mm na sraz přibíjených	m2	113,000	329,00	37 177,00
9	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	1,519	1 330,00	2 020,27
764 - Konstrukce klempířské							105 658,17
1	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	150,000	112,00	16 800,00
2	K	764214411	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atlik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš přes 800mm	m2	120,000	733,00	87 960,00
3	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,611	1 470,00	898,17

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Gymnázium Litoměřická, P9 - zateplení budovy
Objekt: 2 - Změna vnější omítky
Místo: Litoměřická 726, Praha 9 Prosek
Objednatel: Hlavní město Praha, SML MHMP
Zhotovitel: KyraŠtav spol. s r.o.

Datum: 08.03.2019
Projektant: City Work s.r.o.
Zpracovatel:

Zdůvodnění:

Na základě rozdílné specifikace parametrů vnější omítky uvedené v PD a výkazu výměr, bylo dohodnuto z důvodu vyšší životnosti materiálu použít kvalitnější omítky Baumit Nanopor, s čímž souvisí navýšení jednotkové ceny za materiál. Změna materiálu odsouhlasena projektantem a TDS.

Náklady z rozpočtu	139 011,98
Ostatní náklady	7 645,66
Cena bez DPH	146 657,64

DPH	základní	21,00%	ze	146 657,64	30 798,10
	snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	177 455,74
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant
Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Gymnázium Litoměřická, P9 - zateplení budovy
Objekt: 2 - Změna vnější omítky
Místo: Litoměřická 726, Praha 9 Prosek

Datum: 08.03.2019

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	139 011,98
HSV - Práce a dodávky HSV	139 011,98
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	139 011,98
2) Ostatní náklady	7 645,66
Jiné VRN	7 645,66
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	146 657,64

ROZPOČET

Stavba: Gymnázium Litoměřická, P9 - zateplení budovy
Objekt: 2 - Změna vnější omítky
Místo: Litoměřická 726, Praha 9 Prosek

Datum: 08.03.2019

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							139 011,98
HSV - Práce a dodávky HSV							139 011,98
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							139 011,98
1	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn (odpočet rozpočet)	m2	-3 872,200	69,00	-267 181,80
2	K	622532011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka s biocidní úpravou tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn (požadavek investor Nanopor)	m2	3 872,200	104,90	406 193,78

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Gymnázium Litoměřická, P9 - zateplení budovy
Objekt: 3 - Příplatek za opravu hromosvodu (střešní plášť)

Místo: Litoměřická 726, Praha 9 Prosek

Datum: 08.03.2019

Objednatel: Hlavní město Praha, SML MHMP
 Zhotovitel: KyraStav spol. s r.o.

Projektant: City Work s.r.o.
 Zpracovatel:

Zdůvodnění:

Je nutno použít původní položku z rozpočtu č. 213, která zahrnuje kompletní výměnu všech prvků hromosvodu. Vícenáklady nad rámec původního rozpočtu jsou řešeny cenovým navýšením (navýšení počtu jímacích tyčí, záměna materiálu hromosvodových vodičů). Cenové navýšení tak tvoří pouze cenový rozdíl mezi původním a použitým materiálem v souladu s revizní zprávou. Revizní zpráva je součástí původní položky z rozpočtu. Rozsah navýšení odsouhlasen projektantem i TDS.

Náklady z rozpočtu	105 000,00
Ostatní náklady	5 985,00

Cena bez DPH	110 985,00
--------------	------------

DPH	základní	21,00%	ze	110 985,00		23 306,85
	snížená	15,00%	ze	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK	134 291,85
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Gymnázium Litoměřická, P9 - zateplení budovy
Objekt: 3 - Příplatek za opravu hromosvodu (střešní plášť)

Místo: Litoměřická 726, Praha 9 Prosek

Datum: 08.03.2019

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1)	Náklady z rozpočtu	105 000,00
	M - Práce a dodávky M	105 000,00
	21-M - Elektromontáže	105 000,00
2)	Ostatní náklady	5 985,00
	Jiné VRN	5 985,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		110 985,00

ROZPOČET

Stavba: Gymnázium Litoměřická, P9 - zateplení budovy
Objekt: 3 - Příplatek za opravu hromosvodu (střešní plášť)

Místo: Litoměřická 726, Praha 9 Prosek

Datum: 08.03.2019

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							105 000,00
M - Práce a dodávky M							105 000,00
21-M - Elektromontáže							105 000,00
14	K	210280002	Revize hromosvodné soustavy	kus	1,000		0,00
15	K	21028001R	Navýšení položky zpětná montáž a oprava hromosvodu (navýšení počtu jímacích tyčí a záměna materiálu pro hromosvodové vodiče)	kus	1,000	105 000,00	105 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Gymnázium Litoměřická, P9 - zateplení budovy
 Objekt: 4 - Náhrada minerální vaty za EPS
 Místo: Litoměřická 726, Praha 9 Prosek

Datum: 08.03.2019

Objednatel: Hlavní město Praha, SML MHMP
 Zhotovitel: KyraStav spol. s r.o.

Projektant: City Work s.r.o.
 Zpracovatel:

Zdůvodnění:

Vyplyvá z PŘ a technické zprávy. Výpočet výměr náhrady izolantu v místech vedení hromosvodu ve fasádě je proveden dle skutečnosti a fasádní polystyren je v těchto místech nahrazen minerální vatou. Tato změna i rozsah náhrady byly odsouhlaseny projektantem. V místech založení izolantu zhotovitel použil minerální vatu místo základací lišty se zvýšenou požární odolností, tato změna pak byla ze strany projektanta odsouhlasena. Schéma zakreslení změny izolantu a detail řešení přechodu mezi dvěma různými izolanty doloží zhotovitel v rámci dokumentace skutečně provedených prací.

Náklady z rozpočtu	210 387,00
Ostatní náklady	11 571,29
Cena bez DPH	221 958,29
DPH základní 21,00%	46 611,24
DPH snížená 15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK	268 569,53

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Gymnázium Litoměřická, P9 - zateplení budovy
 Objekt: 4 - Náhrada minerální vaty za EPS
 Místo: Litoměřická 726, Praha 9 Prosek

Datum: 08.03.2019

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	210 387,00
2) Ostatní náklady	11 571,29
Jiné VRN	11 571,29
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	221 958,29

ROZPOČET

Stavba: Gymnázium Litoměřická, P9 - zateplení budovy
 Objekt: 4 - Náhrada minerální vaty za EPS
 Místo: Litoměřická 726, Praha 9 Prosek

Datum: 08.03.2019

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							210 387,00
1	M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm (položka 103)	m2	-453,000	185,00	-83 805,00
2	M	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm (položka 102)	m2	-48,000	115,00	-5 520,00
			-4*12		-48,000		
3	M	631515130	deska minerální izolační ISOVER NF tl. 100 mm	m2	48,000	355,00	17 040,00
4	M	631515380	deska minerální izolační ISOVER TF PROF tl. 160 mm	m2	453,000	624,00	282 672,00
			obvod objektů				
			415*0,9		373,500		
			svody				
			213,75*0,5		106,800		
			Součet		480,300		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Gymnázium Litoměřická, P9 - zateplení budovy
Objekt: 5 - Barevnost vstupní fasády
 Místo: Litoměřická 726, Praha 9 Prosek

Datum: 08.03.2019

Objednatel: Hlavní město Praha, SML MHMP
 Zhotovitel: KyraStav spol. s r.o.

Projektant: City Work s.r.o.
 Zpracovatel:

Zdůvodnění:

Příplatek za změnu specifikace barevnosti čelní stěny objektu B oproti PD. Odsouhlaseno projektantem i TDS. Změna barevnosti fasády bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby.

Náklady z rozpočtu	43 644,65
Ostatní náklady	2 400,46
Cena bez DPH	46 045,11
DPH základní 21,00% ze 46 045,11	9 669,47
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	55 714,58

Projektant
 Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel
 Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
 Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel
 Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Gymnázium Litoměřická, P9 - zateplení budovy
Objekt: 5 - Barevnost vstupní fasády
 Místo: Litoměřická 726, Praha 9 Prosek

Datum: 08.03.2019

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	43 644,65
HSV - Práce a dodávky HSV	43 644,65
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	43 644,65
2) Ostatní náklady	2 400,46
Jiné VRN	2 400,46
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	46 045,11

ROZPOČET

Stavba: Gymnázium Litoměřická, P9 - zateplení budovy
Objekt: 5 - Barevnost vstupní fasády
 Místo: Litoměřická 726, Praha 9 Prosek

Datum: 08.03.2019

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							43 644,65
HSV - Práce a dodávky HSV							43 644,65
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							43 644,65
1	K	62999901R	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m2	573,182	66,20	37 944,65
3	K	62999902R	Příplatek za sytost barvy (žlutá 0082)	kpl	1,000	5 700,00	5 700,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Gymnázium Litoměřická, P9 - zateplení budovy
 Objekt: 6 - Sondy, podpěrné konstrukce
 Místo: Na Vyhlídce, Praha 9 Prosek

Datum: 08.03.2019

Objednatel: Hlavní město Praha, SML MHMP
 Zhotovitel: KyraStav spol. s r.o.

Projektant: City Work s.r.o.
 Zpracovatel:

Zdůvodnění:

Vícenáklady spojené s podepřením stropních konstrukcí pro fasádní lešení. Po dohodě s projektantem a TDS odsouhlaseno.

Náklady z rozpočtu	33 306,00
Ostatní náklady	1 831,83
Cena bez DPH	35 137,83

DPH základní	21,00%	ze	35 137,83	7 378,94
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	42 516,77
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant
 Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel
 Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
 Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel
 Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Gymnázium Litoměřická, P9 - zateplení budovy
 Objekt: 6 - Sondy, podpěrné konstrukce
 Místo: Na Vyhlídce, Praha 9 Prosek

Datum: 08.03.2019

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	33 306,00
HSV - Práce a dodávky HSV	24 102,00
4 - Vodorovné konstrukce	24 102,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	9 204,00
2) Ostatní náklady	1 831,83
Jiné VRN	1 831,83
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	35 137,83

ROZPOČET

Stavba: Gymnázium Litoměřická, P9 - zateplení budovy

Objekt: 6 - Sondy, podpěrné konstrukce

Místo: Na Vyhlídce, Praha 9 Prosek

Datum: 08.03.2019

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							33 306,00
HSV - Práce a dodávky HSV							24 102,00
4 - Vodorovné konstrukce							24 102,00
3	K	44035121R	Zřízení podpěrné konstrukce střeš a stropů v do 4 m pro zatížení do 30 kPa	m2	61,800	295,00	18 231,00
C							
8*1					8,000		
B4 spojovací krček							
9,8*1					9,800		
B1 hlavní vstup							
12*1					12,000		
A rampa a strop							
15*1					15,000		
17*1					17,000		
Součet					61,800		
4	K	44035121B	Odstranění podpěrné konstrukce střeš v do 4 m pro zatížení do 30 kPa	m2	61,800	95,00	5 871,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby							9 204,00
1	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník - střešní sondy	hod	20,000	236,00	4 720,00
provedení sond na střeše včetně zapravení							
"A1" 1*10					10,000		
"C1" 1*10					10,000		
Součet					20,000		
5	K	HZS1292-1	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník - DMTŽ antén	hod	7,000	236,00	1 652,00
6	K	HZS1292-2	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník - strojovna schod	hod	12,000	236,00	2 832,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Gymnázium Litoměřická, P9 - zateplení budovy

Objekt: 7 - Vyrovnání plochy omítkou

Místo: Litoměřická 726, Praha 9 Prosek

Datum: 08.03.2019

Objednatel: Hlavní město Praha, SML MHMP
Zhotovitel: KyraStav spol. s r.o.

Projektant: City Work s.r.o.
Zpracovatel:

Zdůvodnění:

Sanaci betonových ploch nutno doložit zápisy v SD a fotograficky (před sanací a po sanaci). Po dohodě s projektantem a TDS aplikovaná sanační omítka v rozsahu do 200m², v ostatních případech se jedná o běžné vyrovnání podkladu, které řeší základní rozpočet. Sanované plochy nutno zakreslit do dokumentace skutečného provedení.

Náklady z rozpočtu	45 200,00
Ostatní náklady	2 486,00
Cena bez DPH	47 686,00
DPH základní 21,00% ze	47 686,00
DPH snížená 15,00% ze	0,00
	10 014,06
	0,00

Cena s DPH v CZK 57 700,06

Projektant
Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Gymnázium Litoměřická, P9 - zateplení budovy

Objekt: 7 - Vyrovnání plochy omítkou

Místo: Litoměřická 726, Praha 9 Prosek

Datum: 08.03.2019

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	45 200,00
HSV - Práce a dodávky HSV	45 200,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	45 200,00
2) Ostatní náklady	2 486,00
Jiné VRN	2 486,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	47 686,00

ROZPOČET

Stavba: Gymnázium Litoměřická, P9 - zateplení budovy

Objekt: 7 - Vyrovnání plochy omítkou

Místo: Litoměřická 726, Praha 9 Prosek

Datum: 08.03.2019

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							45 200,00
HSV - Práce a dodávky HSV							45 200,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							45 200,00
3	K	622821031	Vnější vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m ²	200,000	226,00	45 200,00
			"B1"		65,000		
			"D1"		45,000		
			"C1"		30,000		
			"C3"		40,000		
			"C4"		20,000		
			Součet		200,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Gymnázium Litoměřická, P9 - zateplení budovy

Objekt: 8 - Vnější parapety

Místo: Litoměřická 726, Praha 9 Prosek

Datum: 08.03.2019

Objednatel: Hlavní město Praha, SML MHMP

Projektant: City Work s.r.o.

Zhotovitel: KyraStav spol. s r.o.

Zpracovatel:

Zdůvodnění:

Rozdíl v hloubce parapetů oproti výkazu výměr. Skutečné záměry parapetů doloží zhotovitel zakreslením do jednotlivých pohledů, které budou součástí dokumentace skutečného provedení stavby.

Náklady z rozpočtu	153 315,00
Ostatní náklady	8 738,96
Cena bez DPH	162 053,96

DPH základní	21,00%	ze	162 053,96	34 031,33
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	196 085,29
-------------------	--------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Gymnázium Litoměřická, P9 - zateplení budovy

Objekt: 8 - Vnější parapety

Místo: Litoměřická 726, Praha 9 Prosek

Datum: 08.03.2019

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	153 315,00
PSV - Práce a dodávky PSV	153 315,00
764 - Konstrukce klempířské	153 315,00
2) Ostatní náklady	8 738,96
Jiné VRN	8 738,96
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	162 053,96

ROZPOČET

Stavba: Gymnázium Litoměřická, P9 - zateplení budovy

Objekt: 8 - Vnější parapety

Místo: Litoměřická 726, Praha 9 Prosek

Datum: 08.03.2019

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							153 315,00
PSV - Práce a dodávky PSV							153 315,00
764 - Konstrukce klempířské							153 315,00
2	K	76422602R	Hliníkový tažený parapet hloubka 320 mm a méně, délka 2 280 mm	ks	4,000	940,00	3 760,00
			"B1" 3		3,000		
			"B2" 1		1,000		
			Součet		4,000		
3	K	76422603R	Hliníkový tažený parapet hloubka 320 mm a méně, délka 17 900 mm	ks	1,000	6 995,00	6 995,00
			"D3" 1		1,000		
					0,000		
			Součet		1,000		
4	K	76422604R	Hliníkový tažený parapet hloubka 320-340 mm a méně, délka 2 280 mm	ks	4,000	1 030,00	4 120,00
			"B1" 1		1,000		
			"B2" 1		1,000		
			"B3" 2		2,000		
			Součet		4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	76422605R	Hliníkový tažený parapet hloubka 320-340 mm a méně, délka 17 900 mm	ks	2,000	8 530,00	17 060,00
			"D1" 1		1,000		
			"D2" 1		1,000		
			Součet		2,000		
6	K	76422606R	Hliníkový tažený parapet hloubka 341-360 mm, délka 1 080 mm	ks	2,000	595,00	1 190,00
			"B4" 2		2,000		
					0,000		
			Součet		2,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
7	K	76422607R	Hliníkový tažený parapet hloubka 341-360 mm, délka 2 280 mm	ks	26,000	1 150,00	29 900,00
			"B1" 7		7,000		
			"B2" 6		6,000		
			"B3" 11		11,000		
			"B4" 2		2,000		
			Součet		26,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
8	K	76422608R	Hliníkový tažený parapet hloubka 361-380 mm, délka 1 080 mm	ks	3,000	870,00	2 610,00
			"B2" 1		1,000		
			"B4" 2		2,000		
			Součet		3,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
9	K	76422609R	Hliníkový tažený parapet hloubka 361-380 mm, délka 2 280 mm	ks	59,000	1 720,00	101 480,00
			"B1" 31		31,000		
			"B2" 1		1,000		
			"B3" 23		23,000		
			"B4" 4		4,000		
			Součet		59,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
10	K	76422610R	Hliníkový tažený parapet hloubka 381-400 mm, délka 1 080 mm	ks	73,000	925,00	67 525,00
			"A" 73		73,000		
					0,000		
			Součet		73,000		
					0,000		
					0,000		
11	K	76422611R	Hliníkový tažený parapet hloubka 381-400 mm, délka 2 280 mm	ks	49,000	1 870,00	91 630,00
			"B1" 14		14,000		
			"B3" 28		28,000		
			"A" 7		7,000		
			Součet		49,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
12	K	76422612R	Hliníkový tažený parapet hloubka 381-400 mm, délka 5 280 mm	ks	3,000	4 530,00	13 590,00
			"A" 3		3,000		
			Součet		3,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
13	K	76422613R	Hliníkový tažený parapet hloubka 381-400 mm, délka 5 230 mm	ks	6,000	4 480,00	26 880,00
			"A" 6		6,000		
			Součet		6,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
14	K	76422614R	Hliníkový tažený parapet hloubka 400 a více mm, délka 1 080 mm	ks	11,000	925,00	10 175,00
			"C3" 11		11,000		
					0,000		
			Součet		11,000		
15	K	76422615R	Hliníkový tažený parapet h - odpočet rozpočet	kpl	-1,000	223 600,00	-223 600,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Gymnázium Litoměřická, P9 - zateplení budovy
 Objekt: **Q - Střešní plášť**
 Místo: Litoměřická 726, Praha 9 Prosek

Datum: 08.03.2019

Objednatel: Hlavní město Praha, SML MHMP
 Zhotovitel:

Projektant: City Work s.r.o.
 Zpracovatel:

Zdůvodnění:

Změna odsouhlasena projektantem, vyplynula z drobných úprav v kladečském plánu tepelné izolace střechy v souvislosti s umístěním střešních vpustí objektu B. Zakreslení tohoto stavu bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby.

Náklady z rozpočtu	-11 825,00
Ostatní náklady	-674,03
Cena bez DPH	-12 499,03
DPH základní 21,00% ze -12 499,03	-2 624,80
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -15 123,83

Projektant Datum a podpis: Razítko Objednavatel Datum a podpis: Razítko	Zpracovatel Datum a podpis: Razítko Zhotovitel Datum a podpis: Razítko
--	---

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Gymnázium Litoměřická, P9 - zateplení budovy
 Objekt: **Q - Střešní plášť**
 Místo: Litoměřická 726, Praha 9 Prosek

Datum: 08.03.2019

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-11 825,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-11 825,00
721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace	-11 825,00
2) Ostatní náklady	-674,03
Jiné VRN	-674,03
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-12 499,03

ROZPOČET

Stavba: Gymnázium Litoměřická, P9 - zateplení budovy
 Objekt: **Q - Střešní plášť**
 Místo: Litoměřická 726, Praha 9 Prosek

Datum: 08.03.2019

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-11 825,00
PSV - Práce a dodávky PSV							-11 825,00
721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace							-11 825,00
1	K	72121080R	nápojení nových střešních vpustí na stávající potrubí DN 125, včetně kolen a návlekových izolací. Dodávka materiálu včetně montáže a kotevnických prvků. Vlastní montážní práce nápojení kanalizačního potrubí musí být provedeny pečlivě odbornou firmou za dodr	kus	-21,500	550,00	-11 825,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Gymnázium Litoměřická, P9 - zateplení budovy
 Objekt: 10- KZS - úprava výměr
 Místo: Litoměřická 726, Praha 9 Prosek

Datum: 08.03.2019

Objednatel: Hlavní město Praha, SML MHMP
 Zhotovitel: KyraStav spol. s r.o.

Projektant: City Work s.r.o.
 Zpracovatel:

Zdůvodnění:
 Rozdíly ve výměrách mezi skutečností a výkazem výměr, zkontrolováno a odsouhlaseno projektantem.

Náklady z rozpočtu	159 858,00
Ostatní náklady	8 792,19
Cena bez DPH	168 650,19

DPH	základní	21,00%	ze	168 650,19	35 416,54
	snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	204 066,73
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant Datum a podpis: Razítko Objednavatel Datum a podpis: Razítko	Zpracovatel Datum a podpis: Razítko Zhotovitel Datum a podpis: Razítko
---	--

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Gymnázium Litoměřická, P9 - zateplení budovy
 Objekt: 10- KZS - úprava výměr
 Místo: Litoměřická 726, Praha 9 Prosek

Datum: 08.03.2019

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	159 858,00
HSV - Práce a dodávky HSV	159 858,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	159 858,00
2) Ostatní náklady	8 792,19
Jiné VRN	8 792,19
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	168 650,19

ROZPOČET

Stavba: Gymnázium Litoměřická, P9 - zateplení budovy
 Objekt: 10- KZS - úprava výměr
 Místo: Litoměřická 726, Praha 9 Prosek

Datum: 08.03.2019

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							159 858,00
HSV - Práce a dodávky HSV							159 858,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							159 858,00
1	K	96608011R	(003) kompletní demontáž stávajícího zateplení fasády včetně omítky, základacích a rohových profilů a tlát, plastových mřížek apod.	m2	600,000	130,00	78 000,00
2	K	96608012R	(105) Vyrovnání a příprava podkladu	m2	220,000	42,00	9 240,00
3	K	96608013R	(106) Montáž a tepení tepelné izolace z EPS	m2	220,000	226,00	49 720,00
4	K	96608014R	(101) fasádní polystyren EPS 70 F do tl. 60 mm	m2	154,800	70,00	10 836,00
5	K	96608015R	(103) fasádní polystyren EPS 70 F do tl. 160 mm	m2	65,200	185,00	12 062,00