

Seznam prací										
Název stavby: Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni - část 2						Číslo stavby: SCU 91				
Název SO: SO 04 - Sadové úpravy						Číslo SO: 01				
Datum zpracování: 26.1.2018						Datum aktualizace: 26.1.2018				
						C E N A				
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky		montáže	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>11 Přípravné a přidružené práce</b>										
1	121 10-1101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	586,500	0,000	0,000		41,57	24 380,81	
2	167 10-1102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	142,050	0,000	0,000		39,49	5 609,55	
3	162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	142,050	0,000	0,000		93,52	13 284,52	
4	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládky	m3	142,050	0,000	0,000		15,73	2 234,45	
<b>11 celkem</b>						<b>0,000</b>	<b>0,00</b>		<b>45 509,32</b>	
<b>13 Hloubené vykopávky</b>										
1	184 80-2611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	3 985,000	0,000	0,000		3,12	12 433,20	
2	181 30-1112	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	3 985,000	0,000	0,000		10,39	41 404,15	
3	180 40-2111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	3 985,000	0,000	0,000		12,47	49 692,95	
4	184 80-7111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	116,000	0,009	1,090		207,83	24 108,28	
5	184 80-7112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	116,000	0,000	0,000		51,96	6 027,36	
<b>13 celkem</b>						<b>1,090</b>	<b>0,00</b>		<b>133 665,94</b>	
<b>17 Konstrukce ze zemin</b>										
1	183 10-1112	Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	1 676,000	0,000	0,000		15,59	26 128,84	
2	184 10-2311	Výsadba keře bez balu v do 2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	1 676,000	0,000	0,000		15,59	26 128,84	
2/1	dodávka	Potentilla Fruticosa Red Ace	ks	348,000	0,000	0,000	51,96	18 082,08		
2/2	dodávka	Hypericum Kalminaum Gemo	ks	356,000	0,000	0,000	72,74	25 895,44		
2/3	dodávka	Caryopteris X Clandonensis Heavenly Blue	ks	137,000	0,000	0,000	72,74	9 965,38		
2/4	dodávka	Spiraea Japonica	ks	95,000	0,000	0,000	51,96	4 936,20		
2/5	dodávka	Deutzia Scabra Plena	ks	239,000	0,000	0,000	46,76	11 175,64		
2/6	dodávka	Ribes Sanguineum	ks	357,000	0,000	0,000	51,96	18 549,72		
2/7	dodávka	Berberis Thunbergii	ks	144,000	0,000	0,000	41,57	5 986,08		
3	183 10-1122	Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 2 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	14,000	0,000	0,000		779,36	10 911,04	
4	184 10-2114	Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	14,000	0,000	0,000		561,14	7 855,96	
4/1	dodávka	Acer Platanoides Deborah	ks	2,000	0,000	0,000	3 429,18	6 858,36		
4/2	dodávka	Acer Sacharinum	ks	2,000	0,000	0,000	3 948,76	7 897,52		
4/3	dodávka	Prunus Cerasifera Nigra	ks	1,000	0,000	0,000	3 896,80	3 896,80		
4/4	dodávka	Fraxinus Ornus	ks	2,000	0,000	0,000	3 637,01	7 274,02		
4/5	dodávka	Gleditsia Triacanthos Inermis	ks	2,000	0,000	0,000	3 377,22	6 754,44		
4/6	dodávka	Larix Decidua	ks	1,000	0,000	0,000	1 870,46	1 870,46		
4/7	dodávka	Prunus Avium Plena	ks	1,000	0,000	0,000	2 701,78	2 701,78		
4/8	dodávka	Sorbus Aria Magnifica	ks	1,000	0,000	0,000	3 325,27	3 325,27		
4/9	dodávka	Tilia Tomentosa Brabant	ks	2,000	0,000	0,000	3 325,27	6 650,54		
5	184 20-2111	Ukotvení dřevin kůly D do 0,1 m délka kůly do 2 m	kus	42,000	0,000	0,011		10,39	436,38	
5/1	dodávka	Kůly ke stromům	ks	42,000	0,000	0,000	114,31	4 801,02		
6	185 80-4311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	120,700	0,000	0,000		259,79	31 356,65	
7	184 85-1111	Hnojení roztokem hnojiva v rovině a svahu do 1:2	m3	65,000	0,000	0,000		259,79	16 886,35	
8	564 23-1111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	35,700	0,000	0,000		83,13	2 967,74	
9	dod+mtž	Podornice se štěrkopískem 3:1	m2	35,700	0,000	0,000		93,52	3 338,66	
10	dod+mtž	Živná ornice s fermentovanou kůrou tl.300 2:1	m2	35,700	0,000	0,000		103,91	3 709,59	
11	dod+mtž	Živná ornice s fermentovanou kůrou tl.150 2:1	m2	618,000	0,000	0,000		51,96	32 111,28	

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
12	184 92-1093	Mulčování rostlin tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	553,700	0,000	0,000			135,09	74 799,33
13	dod+mtž	Závlahová sonda flexibilní hadice DN80	m	42,000	0,000	0,000			103,91	4 364,22
		<b>17 celkem</b>				<b>0,011</b>		<b>146 620,75</b>		<b>240 994,89</b>
	<b>18</b>	<b>Povrchové úpravy terénu</b>								
1	dod+mtž	Rozvojová péče u stromů	rok	3,000	0,000	0,000			7 274,02	21 822,06
2	dod+mtž	Rozvojová péče u keřů	rok	3,000	0,000	0,000			30 758,72	92 276,16
3	dod+mtž	Rozvojová péče u trávniku	rok	3,000	0,000	0,000			41 409,97	124 229,91
		<b>18 celkem</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>238 328,13</b>
	<b>99</b>	<b>Přesun hmot</b>								
1	998 23-1311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	1,102	0,000	0,000			415,66	458,06
		<b>99 celkem</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>458,06</b>

<b>Rekapitulace seznamu prací</b>						
Název stavby :	Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni - část 2				Datum:	26.1.2018
Číslo stavby :	SCU 91					
Název SO :	SO 04 - Sadové úpravy					
Číslo SO :	01					
Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž	
		Dodávka	Montáž	Celkem		
11	Přípravné a přidružené práce	0,00	45 509,32	45 509,32	0,000	
13	Hloubené vykopávky	0,00	133 665,94	133 665,94	1,090	
17	Konstrukce ze zemin	146 620,75	240 994,89	387 615,64	0,011	
18	Povrchové úpravy terénu	0,00	238 328,13	238 328,13	0,000	
99	Přesun hmot	0,00	458,06	458,06	0,000	
	<b>Celkem</b>	146 620,75	658 956,34	805 577,09	1,10	

Položkový seznam prací										
Název stavby:		Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni - část 2				Číslo stavby:		SCU 91		
Název SO:		SO 04 - Sadové úpravy				Číslo SO:		01		
Datum zpracování :		26.1.2018				Datum aktualizace :		26.1.2018		
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
						jednotková	celkem	jednotková	celkem	
						7	8	9	10	
<b>11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce</b>								
1	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	586,500	0,000	0,000		41,57	24 380,81	
		B2		0,000						
		3910,00*0,15		586,500						
2	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	142,050	0,000	0,000		39,49	5 609,55	
		odvoz přebytečné ornice SO 04,01,02,05		0,000						
		586,50+39,00+92,25+22,05		739,800						
		odpočet ornice ponechána pro zeleň		0,000						
		-3985,00*0,15		-597,750						
3	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	142,050	0,000	0,000		93,52	13 284,52	
4	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	142,050	0,000	0,000		15,73	2 234,45	
<b>13</b>		<b>Hloubené vykopávky</b>								
1	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	3 985,000	0,000	0,000		3,12	12 433,20	
		ornice pro zeleň B3		0,000						
		3985,00		3 985,000						
2	181301112	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	3 985,000	0,000	0,000		10,39	41 404,15	
3	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	3 985,000	0,000	0,000		12,47	49 692,95	
		vč.dodávky osiva		0,000						
		3985,00		3 985,000						
4	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	116,000	0,009	1,090		207,83	24 108,28	
		4,00*29		116,000						
5	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	116,000	0,000	0,000		51,96	6 027,36	
<b>17</b>		<b>Konstrukce ze zemin</b>								
1	183101112	Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	1 676,000	0,000	0,000		15,59	26 128,84	
		keře B3		0,000						
		1676		1 676,000						
2	184102311	Výsadba keře bez balu v do 2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	1 676,000	0,000	0,000		15,59	26 128,84	
		keře		0,000						
		1676		1 676,000						
2/1	dodávka	Potentilla Fruticosa Red Ace	ks	348,000	0,000	0,000	51,96	18 082,08		
2/2	dodávka	Hypericum Kalminaum Gemo	ks	356,000	0,000	0,000	72,74	25 895,44		
2/3	dodávka	Caryopteris X Clandonensis Heavenly Blue	ks	137,000	0,000	0,000	72,74	9 965,38		
2/4	dodávka	Spiraea Japonica	ks	95,000	0,000	0,000	51,96	4 936,20		
2/5	dodávka	Deutzia Scabra Plena	ks	239,000	0,000	0,000	46,76	11 175,64		
2/6	dodávka	Ribes Sanguineum	ks	357,000	0,000	0,000	51,96	18 549,72		
2/7	dodávka	Berberis Thunbergii	ks	144,000	0,000	0,000	41,57	5 986,08		
3	183101122	Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 2 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	14,000	0,000	0,000		779,36	10 911,04	
		stromy		0,000						
		38		38,000						
4	184102114	Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	14,000	0,000	0,000		561,14	7 855,96	

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4/1	dodávka	Acer Platanoides Deborah	ks	2,000	0,000	0,000	3 429,18	6 858,36		
4/2	dodávka	Acer Sacharinum	ks	2,000	0,000	0,000	3 948,76	7 897,52		
4/3	dodávka	Prunus Cerasifera Nigra	ks	1,000	0,000	0,000	3 896,80	3 896,80		
4/4	dodávka	Fraxinus Ornus	ks	2,000	0,000	0,000	3 637,01	7 274,02		
4/5	dodávka	Gleditsia Triacanthos Inermis	ks	2,000	0,000	0,000	3 377,22	6 754,44		
4/6	dodávka	Larix Decidua	ks	1,000	0,000	0,000	1 870,46	1 870,46		
4/7	dodávka	Prunus Avium Plena	ks	1,000	0,000	0,000	2 701,78	2 701,78		
4/8	dodávka	Sorbus Aria Magnifica	ks	1,000	0,000	0,000	3 325,27	3 325,27		
4/9	dodávka	Tilia Tomentosa Brabant	ks	2,000	0,000	0,000	3 325,27	6 650,54		
5	184202111	Ukotvení dřevin kůly D do 0,1 m délka kůly do 2 m	kus	42,000	0,000	0,011			10,39	436,38
		14*3		42,000						
5/1	dodávka	Kůly ke stromům	ks	42,000	0,000	0,000	114,31	4 801,02		
6	185804311	Zalíť rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	120,700	0,000	0,000			259,79	31 356,65
		stromy, keře		0,000						
		2,00*14+618,00*0,15		120,700						
7	184851111	Hnojení roztokem hnojiva v rovině a svahu do 1:2	m3	65,000	0,000	0,000			259,79	16 886,35
8	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	35,700	0,000	0,000			83,13	2 967,74
		stromy		0,000						
		2,55*14		35,700						
9	dod+mtž	Podornice se štěrkopískem 3:1	m2	35,700	0,000	0,000			93,52	3 338,66
10	dod+mtž	Živná ornice s fermentovanou kůrou tl.300 2:1	m2	35,700	0,000	0,000			103,91	3 709,59
11	dod+mtž	Živná ornice s fermentovanou kůrou tl.150 2:1	m2	618,000	0,000	0,000			51,96	32 111,28
		keře		0,000						
		260,00+358,00		618,000						
12	184921093	Mulčování rostlin tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	553,700	0,000	0,000			135,09	74 799,33
		keře, stromy		0,000						
		260,00+258,00+35,70		553,700						
13	dod+mtž	Závlahová sonda flexibilní hadice DN80	m	42,000	0,000	0,000			103,91	4 364,22
		stromy		0,000						
		3,00*14		42,000						
18		<b>Povrchové úpravy terénu</b>								
1	dod+mtž	Rozvojová péče u stromů	rok	3,000	0,000	0,000			7 274,02	21 822,06
		1xročně doplnění mulče a oprava výsadbové misky		0,000						
		1xročně kontrola a oprava kotvení, úvazků		0,000						
		1xročně kontrola a oprava ochrany kmínku		0,000						
		ročně závlhka v obdobích sucha 6x za vegetační období		0,000						
		ročně jarní přihnojení		0,000						
		1xročně odstranění obrostu na kmínku		0,000						
		po třech letech dojde k odstranění kotvení stromů		0,000						
2	dod+mtž	Rozvojová péče u keřů	rok	3,000	0,000	0,000			30 758,72	92 276,16
		2x odplevelení		0,000						
		opravný řez, odstranění suchých částí		0,000						
		přihnojení dlouhodobě rozpustným hnojivem		0,000						
		doplnění mulče		0,000						
		jarní zastřížení 30 ks travin		0,000						
3	dod+mtž	Rozvojová péče u trávniku	rok	3,000	0,000	0,000			41 409,97	124 229,91
		1x ročně jarní válcování		0,000						
		1x ročně přihnojení		0,000						
		1x ročně dosetí		0,000						

Poř. číslo	Číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
								dodávky		montáže	
								jednotková	celkem	jednotková	celkem
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			postřik proti dvouděložným rostlinám		0,000						
			sekání 7x ročně		0,000						
			na jaře se provede hnojení a případné doplnění substrátu		0,000						
			a travního osiva do vzniklých nerovností		0,000						
		<b>99</b>	<b>Přesun hmot</b>								
<b>1</b>	<b>998231311</b>		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	1,102	0,000	0,000			415,66	458,06

## Krycí list seznamu prací

Stavba:	Regenerace panelového sídliště V.etapa v Orlové-Lutyni - část 2		
Objekt:	SO 04 - Sadové úpravy		
		IČO	DIČ
Objednatel:	Město Orlová		
Projektant:	Proink s.r.o. Ostrava		
Zhotovitel:	AWT Rekultivace a. s., Dělnická 41/884 Havřov	47676175	CZ47676175
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:		Počet MJ:	0
Náklady na MJ:			0
JKSO:	8232719	Ev.č.typ.proj.:	
Cenová úroveň:			CÚ 2016
Reg. číslo:		Zakázka:	ÚRS Praha

### Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	146 620,75	13	0
2		Montáž	658 956,34	14	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	0	15	0
4		PSV	0	16	0
5	<b>ZRN celkem (ř. 1-4)</b>		<b>805 577,09</b>	17	0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	0
7	Jiné náklady		0	19	0
8	<b>Hlava II/III celkem (ř. 5-7)</b>		<b>805 577,09</b>	20	0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	0
11	Rezerva		0	23	0
12	<b>Součet (ř. 8-11)</b>		<b>805 577,09</b>	24	0
				25	0
				<b>VRN celkem (ř. 13-24)</b>	
					0

### Celkové náklady

26	<b>Celkem (ř. 12+25)</b>	<b>805 577,09</b>
27	DPH 21%	169 171,19
28	DPH ze specifikací 21%	0
29	DPH ze specifikací 15%	0
30	<b>Celkem (ř. 26-29)</b>	<b>974 748,28</b>

Podpis	Razítko	Název stavby v evid.	1
		Název objektu v evid.	106
		Číslo záznamu v evid.	
		Datum	28.11.2016