

RETENČNÍ NÁDRŽ NA LEVÉM BŘEHU OLŠAVY

Přehled stavebních nákladů

Stavební objekt	Cena bez DPH	DPH	Celkem
SO1 Vodní plocha	3 282 545	689 334	3 971 879
SO2 Retenční nádrž	835 213	175 395	1 010 608
SO3 Náhon	1 483 649	311 566	1 795 215
SO4 Rekonstrukce odběrného objektu	861 655	180 948	1 042 603
SO5 Ozelenění	44 135	9 268	53 403
SO6 Ostatní a vedlejší náklady	207 900	43 659	251 559
CELKEM	6 715 097	1 410 170	8 125 267

Stavební rozpočet - SO1 Vodní plocha

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem		
12							194,00	359 283,08	359 477,08	0,01			
Odkopávky a prokopávky													
1		124403101R00	Výkopávky pro koryta vodotečí v hor. 5 do 1000 m3	m3	24,91	88,0	194,00	1 998,08	2 192,08	0,00	0,01	RTS II / 2017	
2		122101404R00	Výkopávky v zemníku v hor. 2 nad 10000 m3	m3	3 105,00	39,0	0,00	121 095,00	121 095,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
3		122201404R00	Výkopávky v zemníku v hor. 3 nad 10000 m3	m3	2 070,00	41,0	0,00	84 870,00	84 870,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
4		121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	3 880,00	39,0	0,00	151 320,00	151 320,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
13							0,00	203 605,47	203 605,47	0,00			
Hloubené vykopávky													
5		132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	173,50	81,0	0,00	14 053,50	14 053,50	0,00	0,00	RTS II / 2017	
6		132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	34,70	15,0	0,00	520,50	520,50	0,00	0,00	RTS II / 2017	
7		131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	20,05	150,0	0,00	3 007,13	3 007,13	0,00	0,00	RTS II / 2017	
8		132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	6,16	158,0	0,00	972,65	972,65	0,00	0,00	RTS II / 2017	
9		131201113R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 10000 m3, STROJNĚ	m3	1 511,00	81,0	0,00	122 391,00	122 391,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
10		132103301R00	Hloubení rýh pro drény, hloubky do 1,1 m, v hor.2	m	1 434,00	42,0	0,00	60 228,00	60 228,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
11		132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	1,98	220,0	0,00	435,60	435,60	0,00	0,00	RTS II / 2017	
12		131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	3,86	150,0	0,00	579,60	579,60	0,00	0,00	RTS II / 2017	
13		131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	9,45	150,0	0,00	1 417,50	1 417,50	0,00	0,00	RTS II / 2017	
15							2 724,44	35 698,96	38 423,40	0,37			
Roubení													
14		151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	347,00	75,0	2 509,64	23 515,36	26 025,00	0,00	0,34	RTS II / 2017	
15		151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	29,70	75,0	214,80	2 012,70	2 227,50	0,00	0,03	RTS II / 2017	
16		151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	376,70	27,0	0,00	10 170,90	10 170,90	0,00	0,00	RTS II / 2017	
16							0,00	849 030,00	849 030,00	0,00			
Přemístění výkopku													
17		162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	9 055,00	66,0	0,00	597 630,00	597 630,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
18		167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	8 380,00	30,0	0,00	251 400,00	251 400,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
17							0,00	595 383,19	595 383,19	0,00			
Konstrukce ze zemín													
19		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	138,38	121,0	0,00	16 743,39	16 743,39	0,00	0,00	RTS II / 2017	
20		172103103R00	Zřízení těsnicího jádra,100% PS, š.vrstvy nad 3,0m	m3	9 000,00	27,0	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
21		171103201R00	Ulož. sypaniny do hrází,100%PS, objem jílu do 20%	m3	4 975,00	60,0	0,00	298 500,00	298 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
22		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	344,16	77,0	0,00	26 500,32	26 500,32	0,00	0,00	RTS II / 2017	
23		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	138,18	77,0	0,00	10 639,48	10 639,48	0,00	0,00	RTS II / 2017	
18							945,64	236 588,36	237 534,00	0,00			
Povrchové úpravy terénu													
24		182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	1 649,00	30,0	0,00	49 470,00	49 470,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
25		182201101R00	Svahování násypů	m2	2 980,00	26,0	0,00	77 480,00	77 480,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
26		182301133R00	Rozproštění ornice, svah, tl. 15-20 cm, nad 500m2	m2	2 184,00	31,0	0,00	67 704,00	67 704,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
27		180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	2 184,00	5,0	434,97	10 485,03	10 920,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
28		180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	1 360,00	5,0	510,67	6 289,33	6 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
29		181201101R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	1 360,00	4,5	0,00	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
30		181301113R00	Rozproštění ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2	m2	1 360,00	14,0	0,00	19 040,00	19 040,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
32							71 571,98	104 544,62	176 116,61	41,56			
Zdi přehradní a opěrné													
31		321368211R00	Výztuž ŽB konstrukcí přehrad ze svařovaných sítí	t	0,24	34 750,0	5 147,03	3 220,77	8 367,80	1,06	0,25	RTS II / 2017	
32		321352010R00	Odbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	49,55	286,0	2 338,41	11 832,89	14 171,30	0,00	0,05	RTS II / 2017	
33		321368211R00	Výztuž ŽB konstrukcí přehrad ze svařovaných sítí	t	0,32	34 750,0	6 800,53	4 255,53	11 056,06	1,06	0,34	RTS II / 2017	
34		321366111R00	Výztuž ŽB konstrukcí přehrad ocelí 10 505(R),D12mm	t	0,27	33 550,0	6 689,70	2 368,80	9 058,50	1,06	0,29	RTS II / 2017	
35		321311116R00	Konstrukce přehrad z prostého bet.vodostav.C 30/37	m3	7,57	3 080,0	16 682,60	6 623,76	23 306,36	2,96	22,37	RTS II / 2017	
36		321368211R00	Výztuž ŽB konstrukcí přehrad ze svařovaných sítí	t	0,13	34 750,0	2 708,59	1 694,93	4 403,52	1,06	0,13	RTS II / 2017	
37		321351010R00	Obednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	49,55	770,0	7 884,00	30 269,50	38 153,50	0,01	0,72	RTS II / 2017	
38		321351010R00	Obednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	35,82	770,0	5 699,40	21 882,00	27 581,40	0,01	0,52	RTS II / 2017	
39		321352010R00	Odbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	35,82	170,0	1 004,81	5 084,59	6 089,40	0,00	0,03	RTS II / 2017	

40	321311114R00	Konstrukce přehrad z prostého bet.vodostav.C 25/30	m3	1,24	2 850,0	2 583,68	956,02	3 539,70	2,96	3,67	RTS II / 2017
41	321311114RT5	Konstrukce přehrad z prostého bet.vodostav.C 25/30	m3	1,98	2 850,0	4 118,92	1 524,08	5 643,00	2,96	5,85	RTS II / 2017
42	321351010R00	Obednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	10,14	770,0	1 613,40	6 194,40	7 807,80	0,01	0,15	RTS II / 2017
43	321352010R00	Odbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	3,60	170,0	100,99	511,01	612,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
44	321351010R00	Obednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	3,78	770,0	601,44	2 309,16	2 910,60	0,01	0,05	RTS II / 2017
45	321352010R00	Odbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	3,78	170,0	106,04	536,56	642,60	0,00	0,00	RTS II / 2017
46	321311116R00	Konstrukce přehrad z prostého bet.vodostav.C 30/37	m3	1,53	3 080,0	3 362,53	1 335,08	4 697,62	2,96	4,51	RTS II / 2017
47	321213235R00	Zdivo nadzákl. přehrad z lom.kam.,obkladní zatížené	m3	0,88	5 725,0	2 251,74	2 770,23	5 021,97	2,88	2,53	RTS II / 2017
48	321368211R00	Výztuž ŽB konstrukcí přehrad ze svařovaných sítí	t	0,09	34 750,0	1 878,18	1 175,30	3 053,48	1,06	0,09	RTS II / 2017
	42	Vodorovné nosné konstrukce (pro inženýrské stavby)					12 221,10	14 337,24		26 558,34	0,79
49	423181111R00	Konstrukce dřev.mostů z nosníků trámových z řeziva	m3	1,23	21 640,0	12 221,10	14 337,24	26 558,34	0,65	0,79	RTS II / 2017
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)					43 976,63	73 432,35		117 408,98	56,88
50	452351101R00	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	10,35	405,0	777,80	3 411,92	4 189,73	0,00	0,05	RTS II / 2017
51	452311151R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu	m3	12,06	2 430,0	23 839,25	5 466,55	29 305,80	2,50	30,15	RTS II / 2017
52	451313521R00	Podklad betonový pod dlažbu tl. od 100 do 150 mm	m2	9,45	375,0	2 746,02	797,73	3 543,75	0,38	3,58	RTS II / 2017
53	451313531R00	Podklad betonový pod dlažbu tl. od 150 do 200 mm	m2	15,84	500,0	6 102,70	1 817,30	7 920,00	0,51	8,00	RTS II / 2017
54	451561111R00	Lože dlažby z kam. drobného drceného tl. do 10 cm	m2	26,50	80,0	1 597,69	522,31	2 120,00	0,20	5,37	RTS II / 2017
55	451313531R00	Podklad betonový pod dlažbu tl. od 150 do 200 mm	m2	11,00	500,0	4 237,99	1 262,01	5 500,00	0,51	5,56	RTS II / 2017
56	457971112R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5,š.do 7,5 m	m2	75,00	41,0	221,99	2 853,01	3 075,00	0,00	0,02	RTS II / 2017
57	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	2,07	810,0	920,00	756,70	1 676,70	1,89	3,91	RTS II / 2017
58	457971122R00	Zřízení vrstvy z geotextilie do 1:1,5,š. do 7,5 m	m2	1 178,00	51,0	3 533,19	56 544,81	60 078,00	0,00	0,25	RTS II / 2017
	46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)					249 343,83	78 158,14		327 501,97	666,50
59	462511270R00	Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 200 kg	m3	7,99	1 370,0	8 951,88	1 994,42	10 946,30	2,12	16,95	RTS II / 2017
60	462451114R00	Prolití záhozu cementovou maltou MC 25	m3	1,00	3 080,0	2 586,17	493,83	3 080,00	2,43	2,43	RTS II / 2017
61	465512227R00	Dlažba z kamene na sucho, zalití spár MC, tl.25 cm	m2	9,45	1 028,0	5 578,84	4 135,76	9 714,60	0,52	4,89	RTS II / 2017
62	465210112R00	Schody z lom.kam. tl.25 cm na sucho,zaliti spár MC	m2	15,84	1 465,0	10 922,21	12 283,39	23 205,60	0,57	8,99	RTS II / 2017
63	465921112R00	Kladení bet. desek do 90 kg, tl. do 10cm, sp.písek	m2	26,50	221,0	164,42	5 692,08	5 856,50	0,02	0,42	RTS II / 2017
64	464531112R00	Pohoz z hrub. drceného kameniva 63-125 mm,z terénu	m3	263,50	845,0	187 527,37	35 130,13	222 657,50	2,16	569,16	RTS II / 2017
65	462511270R00	Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 200 kg	m3	30,00	1 370,0	33 612,93	7 487,07	41 100,00	2,12	63,65	RTS II / 2017
66	462519002R00	Příplatek urovňání ploch záhozu, kameny do 200 kg	m2	75,00	70,0	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
67	462921110R00	Zřízení záhozu z beton. bloků do 80 kg, z terénu	m3	16,22	351,0	0,00	5 691,47	5 691,47	0,00	0,00	RTS II / 2017
	762	Konstrukce tesařské				0,00	1 224,00	1 224,00		0,00	
68	762521108R00	Položení podlah nehoblovaných na sraz, hrubé fošny	m2	8,16	150,0	0,00	1 224,00	1 224,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
	783	Nátěry				636,62	2 634,20	3 270,82		0,01	
69	783616000R00	Nátěr olejový truhlářských výrobků, napuštění	m2	53,62	61,0	636,62	2 634,20	3 270,82	0,00	0,01	RTS II / 2017
	81	Potrubí z trub betonových				13,22	26 376,78	26 390,00		0,00	
70	812392121R00	Montáž trub vibrolis. hrdlových pryž. kr. DN 400	m	70,00	377,0	13,22	26 376,78	26 390,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				23,83	4 308,17	4 332,00		0,00	
71	871433121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 800	m	31,00	132,0	21,65	4 070,35	4 092,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
72	877373123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 300	kus	2,00	120,0	2,18	237,82	240,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				39 779,82	39 150,14	78 929,96		36,49	
73	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	39,78	462,0	2 817,07	15 561,29	18 378,36	0,00	0,17	RTS II / 2017
74	899623161R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C20/25	m3	9,53	2 430,0	19 743,55	3 408,03	23 151,58	2,53	24,06	RTS II / 2017
75	894411131R00	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 400	kus	1,00	14 770,0	3 941,13	10 828,87	14 770,00	2,35	2,35	RTS II / 2017
76	894118001R00	Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	2,00	1 909,0	486,11	3 331,89	3 818,00	0,04	0,07	RTS II / 2017
77	899103111RT2	Osazení poklopu s ráms do 150 kg	kus	1,00	4 075,0	3 379,04	695,96	4 075,00	0,17	0,17	RTS II / 2017
78	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	8,70	462,0	616,17	3 403,23	4 019,40	0,00	0,04	RTS II / 2017
79	899623161R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C20/25	m3	1,94	2 430,0	4 009,88	692,17	4 702,05	2,53	4,89	RTS II / 2017

80	899623161R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C20/25	m3	1,83	2 430,0	3 802,24	656,32	4 458,56	2,53	4,63	RTS II / 2017
81	899521211R00	Stupadla vidlicová oceloplastová, do otvorů	kus	9,00	173,0	984,61	572,39	1 557,00	0,01	0,12	RTS II / 2017
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				779,57	807,13	1 586,70		0,03	
82	934956115R00	Hradítka z měkkého dřeva tloušťky 6 cm	m2	0,77	2 050,0	779,57	807,13	1 586,70	0,04	0,03	RTS II / 2017
	94	Lešení a stavební výtahy				0,74	2 633,24	2 633,98		0,38	
83	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	20,74	67,0	0,74	1 388,84	1 389,58	0,02	0,38	RTS II / 2017
84	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	20,74	60,0	0,00	1 244,40	1 244,40	0,00	0,00	RTS II / 2017
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				72,27	1 469,73	1 542,00		0,00	
85	953943124R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 30 kg / kus	kus	3,00	514,0	72,27	1 469,73	1 542,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
	H00	Běžné stavební práce				0,00	58 091,98	58 091,98		0,00	
86	998321011R00	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	829,89	70,0	0,00	58 091,98	58 091,98	0,00	0,00	RTS II / 2017
		Ostatní materiál				173 504,14	0,00	173 504,14		29,32	
87	59223113	Trouba betonová hrdlová 40/250	kus	28,00	1 815,0	50 820,00	0,00	50 820,00	0,77	21,56	RTS II / 2017
88	59224349.A	Prstenec vyrovn šachetní 63/10	kus	1,00	256,0	256,00	0,00	256,00	0,07	0,07	RTS II / 2017
89	59224353.A	Konus šachetní 1 100-63/58/12	kus	1,00	1 550,0	1 550,00	0,00	1 550,00	0,59	0,59	RTS II / 2017
90	59224356.A	Skruž šachetní 1 100/25/12	kus	1,00	810,0	810,00	0,00	810,00	0,25	0,25	RTS II / 2017
91	59224359.A	Skruž šachetní 1 100/50/12	kus	1,00	1 492,0	1 492,00	0,00	1 492,00	0,50	0,50	RTS II / 2017
92	59227630	Deska meliorační 50x50x10 cm	kus	88,00	89,0	7 832,00	0,00	7 832,00	0,06	5,10	RTS II / 2017
93	00572407	Směs travní do sucha	kg	106,32	102,0	10 844,64	0,00	10 844,64	0,00	0,11	RTS II / 2017
94	69366058	Geotextilie 63 100% PP 63/50 500 g/m2 šíře do 8,8 m	m2	75,00	38,0	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,04	RTS II / 2017
95	1002VD	Clona na vtokovém objektu - ocel tl. 10 mm	ks	1,00	4 450,0	4 450,00	0,00	4 450,00	0,05	0,05	
96	1005VD	Bobtnavý těsnící pásek	m	3,50	77,0	269,50	0,00	269,50	0,00	0,00	
97	28614293	Trubka kanal. korug. DN 300x6000 mm	kus	5,00	2 734,0	13 670,00	0,00	13 670,00	0,03	0,14	RTS II / 2017
98	286544913	Koleno kanalizační DN 300 30° PP	kus	1,00	1 255,0	1 255,00	0,00	1 255,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
99	2865448434	Kroužek těsnící DN 300 mm	kus	4,00	141,0	564,00	0,00	564,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
100	69366058	Geotextilie 63 100% PP 63/50 500 g/m2 šíře do 8,8 m	m2	1 178,00	38,0	44 764,00	0,00	44 764,00	0,00	0,59	RTS II / 2017
101	1003VD	Drážky na dluže - vtokový objekt - U profil 120mm	ks	2,00	8 835,0	17 670,00	0,00	17 670,00	0,07	0,14	
102	1009VD	Poklop požeráku	ks	1,00	3 320,0	3 320,00	0,00	3 320,00	0,05	0,05	
103	1008VD	Rám na poklop	ks	1,00	2 000,0	2 000,00	0,00	2 000,00	0,02	0,02	
104	1004VD	Rám na česle - L profil 50x50x5 mm	ks	1,00	2 100,0	2 100,00	0,00	2 100,00	0,02	0,02	
105	1001VD	Česle na vtokovém objektu - velké	ks	0,00	5 030,0	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	
106	100VD	Česle na vtokovém objektu - malé	ks	1,00	3 000,0	3 000,00	0,00	3 000,00	0,02	0,02	
107	10015VD	Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů	ks	3,00	350,0	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,01	
108	10011VD	Šachtová vložka pro DN 300	ks	2,00	490,0	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	
109	10013VD	Těsnící krouek pro DN300	ks	2,00	330,0	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	
110	55243342.A	Poklop bet. Bez odvětrání D 605 mm	kus	1,00	1 297,0	1 297,00	0,00	1 297,00	0,07	0,07	RTS II / 2017

Celkem:

3 282 544,61

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Retenční nádrž na levém břehu Olšavy	Objednatel:	Město Uherský Brod	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	SO1 Vodní plocha	Projektant:	Horký Tomáš	IČ/DIČ:	13700987
Lokalita:	Újezdec u Luhačovic	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	110
JKSO:		Zpracoval:	Horký Tomáš	Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	
HSV	Dodávky	421 647,06	Práce přesčas	0,00			
	Montáž	2 624 806,61	Bez pevné podl.	0,00			
PSV	Dodávky	636,62	Kulturní památka	0,00			
	Montáž	3 858,20					
"M"	Dodávky	0,00					
	Montáž	0,00					
Ostatní materiál		173 504,14					
Přesun hmot a sutí		58 091,98					
ZRN celkem		3 282 544,61	DN celkem	0,00			
			DN celkem z obj.	0,00			

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	3 282 544,61
Základ 21%	3 282 544,61	DPH 21%	689 334,37	Celkem včetně DPH	3 971 878,98

Projektant Tomáš Horký	Objednatel Město Uherský Brod	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - SO2 Retenční nádrž

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	98 991,40	98 991,40		0,00	
1		122101404R00	Výkopávky v zemníku v hor. 2 nad 10000 m3	m3	679,80	39,00	0,00	26 512,20	26 512,20	0,00	0,00	RTS II / 2017
2		122201404R00	Výkopávky v zemníku v hor. 3 nad 10000 m3	m3	453,20	41,00	0,00	18 581,20	18 581,20	0,00	0,00	RTS II / 2017
3		121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	1 382,00	39,00	0,00	53 898,00	53 898,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
		13	Hloubené vykopávky				0,00	105 825,00	105 825,00		0,00	
4		131101113R00	Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 10000 m3, STROJNĚ	m3	1 411,00	75,00	0,00	105 825,00	105 825,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
		16	Přemístění výkopku				0,00	176 050,00	176 050,00		0,00	
5		162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	2 515,00	70,00	0,00	176 050,00	176 050,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
		17	Konstrukce ze zemin				0,00	139 680,00	139 680,00		0,00	
6		171103201R00	Ulož. sypaniny do hrází,100%PS, objem jílu do 20%	m3	2 328,00	60,00	0,00	139 680,00	139 680,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
		18	Povrchové úpravy terénu				768,53	301 286,49	302 055,02		0,00	
7		182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	952,00	30,00	0,00	28 560,00	28 560,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
8		182201101R00	Svahování násypů	m2	2 705,00	26,00	0,00	70 330,00	70 330,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
9		181301105R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 25-30 cm,do 500m2	m2	560,00	48,00	0,00	26 880,00	26 880,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
10		182301135R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 25-30 cm, nad 500m2	m2	2 803,00	46,00	0,00	128 938,00	128 938,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
11		180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	2 803,00	5,00	558,25	13 456,75	14 015,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
12		180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	560,00	5,00	210,28	2 589,72	2 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
13		181201101R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	560,00	4,50	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
14		183403112R00	Obdělání půdy oráním do 20 cm v rovině	m2	11 630,00	0,70	0,00	8 141,00	8 141,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
15		183403151R00	Obdělání půdy smykováním, v rovině	m2	11 630,00	0,60	0,00	6 978,00	6 978,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
16		183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	11 630,00	0,50	0,00	5 815,00	5 815,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
17		183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	11 630,00	0,50	0,00	5 815,00	5 815,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
18		180451111R00	Setí zemědělských kultur do 5 ha, sklon do 5°	ha	1,16	1 086,00	0,00	1 263,02	1 263,02	0,00	0,00	RTS II / 2017
			Ostatní materiál				12 611,25	0,00	12 611,25		0,10	
19		00572407	Směs travní do sucha	kg	100,89	125,00	12 611,25	0,00	12 611,25	0,00	0,10	RTS II / 2017
Celkem:								835 212,67				

Poznámka:

Krvci list rozpočtu

Název stavby:	Retenční nádrž na levém břehu Olšavy	Objednatel:	Město Uherský Brod	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	SO2- Retenční nádrž	Projektant:	Horký Tomáš	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Újezdec u Luhačovic	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	#ODKAZ!	Konec výstavby:		Položek:	19
JKSO:		Zpracoval:	Horký Tomáš	Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	
HSV	Dodávky	768,53	Práce přesčas	0,00	
	Montáž	821 832,89	Bez pevné podl.	0,00	
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	
	Montáž	0,00			
"M"	Dodávky	0,00			
	Montáž	0,00			
Ostatní materiál		12 611,25			
Přesun hmot a sutí		0,00			
ZRN celkem		835 212,67	DN celkem	0,00	
			DN celkem z obj.	0,00	

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 835 212,67
Základ 21%	835 212,67	DPH 21%	175 394,66	Celkem včetně DPH 1 010 607,33

Projektant Horký Tomáš	Objednatel Město Uherský Brod	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - SO3 Náhon

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		11	Přípravné a přidružené práce				0,00	1 090,50	1 090,50		0,00	
1		114203101R00	Rozebrání dlažeb z lomového kamene na sucho	m3	1,50	387,00	0,00	580,50	580,50	0,00	0,00	RTS II / 2017
2		114203201R00	Očištění lomového kamene od hlíny a písku	m3	1,50	340,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	83 922,68	83 922,68		0,00	
3		121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	361,70	38,00	0,00	13 744,60	13 744,60	0,00	0,00	RTS II / 2017
4		125103101R00	Vykopávky kanálů pro zemědělské meliorace v hor. 2	m3	483,69	80,00	0,00	38 695,20	38 695,20	0,00	0,00	RTS II / 2017
5		125203101R00	Vykopávky kanálů pro zemědělské meliorace v hor. 3	m3	322,46	88,00	0,00	28 376,48	28 376,48	0,00	0,00	RTS II / 2017
6		125203101R00	Vykopávky kanálů pro zemědělské meliorace v hor. 3	m3	35,30	88,00	0,00	3 106,40	3 106,40	0,00	0,00	RTS II / 2017
		13	Hloubené vykopávky				0,00	59 707,64	59 707,64		0,00	
7		132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	182,50	81,00	0,00	14 782,50	14 782,50	0,00	0,00	RTS II / 2017
8		131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	36,22	85,00	0,00	3 078,37	3 078,37	0,00	0,00	RTS II / 2017
9		131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	23,80	85,00	0,00	2 022,73	2 022,73	0,00	0,00	RTS II / 2017
10		131101111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 100 m3, STROJNĚ	m3	35,70	80,00	0,00	2 855,62	2 855,62	0,00	0,00	RTS II / 2017
11		132101212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 1000 m3,STROJNĚ	m3	154,99	78,00	0,00	12 089,28	12 089,28	0,00	0,00	RTS II / 2017
12		132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	103,33	81,00	0,00	8 369,50	8 369,50	0,00	0,00	RTS II / 2017
13		131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	28,35	85,00	0,00	2 409,75	2 409,75	0,00	0,00	RTS II / 2017
14		131101110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 50 m3, STROJNĚ	m3	18,90	80,00	0,00	1 512,00	1 512,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
15		132101211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 100 m3,STROJNĚ	m3	84,00	77,00	0,00	6 468,00	6 468,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
16		132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	6,68	81,00	0,00	541,08	541,08	0,00	0,00	RTS II / 2017
17		131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	64,80	81,00	0,00	5 248,80	5 248,80	0,00	0,00	RTS II / 2017
18		132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	1,50	220,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
		15	Roubení				4 034,26	57 438,64	61 472,90		0,56	
19		151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	406,80	75,00	2 942,14	27 567,86	30 510,00	0,00	0,40	RTS II / 2017
20		151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	406,80	27,00	0,00	10 983,60	10 983,60	0,00	0,00	RTS II / 2017
21		151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	42,15	75,00	304,85	2 856,40	3 161,25	0,00	0,04	RTS II / 2017
22		151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	42,15	27,00	0,00	1 138,05	1 138,05	0,00	0,00	RTS II / 2017
23		151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 4 m	m2	140,00	85,00	787,28	11 112,72	11 900,00	0,00	0,12	RTS II / 2017
24		151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	140,00	27,00	0,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
		16	Přemístění výkopku				0,00	81 069,30	81 069,30		0,00	
25		162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	988,65	82,00	0,00	81 069,30	81 069,30	0,00	0,00	RTS II / 2017
		17	Konstrukce ze zemin				0,00	46 071,73	46 071,73		0,00	
26		171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	988,65	11,00	0,00	10 875,15	10 875,15	0,00	0,00	RTS II / 2017
27		171103211R00	Ulož. sypaniny kanálů,100%PS, objem jílu do 20%	m3	178,20	57,00	0,00	10 157,40	10 157,40	0,00	0,00	RTS II / 2017
28		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	32,43	121,00	0,00	3 923,84	3 923,84	0,00	0,00	RTS II / 2017
29		175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	88,53	177,00	0,00	15 670,34	15 670,34	0,00	0,00	RTS II / 2017
30		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	20,00	121,00	0,00	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
31		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	25,00	121,00	0,00	3 025,00	3 025,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
		18	Povrchové úpravy terénu				230,75	57 717,85	57 948,60		0,00	
32		182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	1 466,90	30,00	0,00	44 007,00	44 007,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
33		182201101R00	Svahování násypů	m2	199,10	26,00	0,00	5 176,60	5 176,60	0,00	0,00	RTS II / 2017
34		181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	35,00	11,00	0,00	385,00	385,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
35		180401213R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:1	m2	1 676,00	5,00	230,75	8 149,25	8 380,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
		32	Zdi přehradní a opěrné				66 893,79	72 608,24	139 502,03		57,85	
36		321351010R00	Obednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	41,96	770,00	6 676,34	25 632,86	32 309,20	0,01	0,61	RTS II / 2017
37		321352010R00	Odbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	41,96	170,00	1 177,05	5 956,15	7 133,20	0,00	0,04	RTS II / 2017
38		321368211R00	Výztuž ŽB konstrukcí přehrad ze svařovaných sítí	t	0,50	34 750,00	10 646,32	6 661,96	17 308,28	1,06	0,53	RTS II / 2017
39		321366111R00	Výztuž ŽB konstrukcí přehrad ocelí 10 505(R),D12mm	t	0,14	33 550,00	3 567,91	1 263,29	4 831,20	1,06	0,15	RTS II / 2017
40		321311114R00	Konstrukce přehrad z prostého bet.vodostav.C 25/30	m3	10,96	2 850,00	22 791,34	8 433,26	31 224,60	2,96	32,39	RTS II / 2017
41		321351010R00	Obednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	19,44	770,00	3 093,14	11 875,66	14 968,80	0,01	0,28	RTS II / 2017
42		321352010R00	Odbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	19,44	170,00	545,33	2 759,47	3 304,80	0,00	0,02	RTS II / 2017
43		321311116R00	Konstrukce přehrad z prostého bet.vodostav.C 30/37	m3	3,73	3 080,00	8 227,21	3 266,58	11 493,79	2,96	11,03	RTS II / 2017
44		321311114R00	Konstrukce přehrad z prostého bet.vodostav.C 25/30	m3	3,00	2 850,00	6 240,78	2 309,22	8 550,00	2,96	8,87	RTS II / 2017
45		321213235R00	Zdivo nadzákl. přehrad z lom.kam.,obkladní zatížené	m3	1,36	5 725,00	3 491,06	4 294,94	7 786,00	2,88	3,92	RTS II / 2017
46		321366111R00	Výztuž ŽB konstrukcí přehrad ocelí 10 505(R),D12mm	t	0,02	33 550,00	437,31	154,84	592,16	1,06	0,02	RTS II / 2017
		45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svr				143 100,54	46 110,77	189 211,31		195,11	

47	451313511R00	Podklad betonový pod dlažbu tl. do 100 mm	m2	317,00	277,00	66 739,85	21 069,15	87 809,00	0,25	80,04	RTS II / 2017
48	451313511R00	Podklad betonový pod dlažbu tl. do 100 mm	m2	3,84	277,00	808,46	255,22	1 063,68	0,25	0,97	RTS II / 2017
49	452311141R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20	m3	12,96	2 540,00	26 607,00	6 317,75	32 924,75	2,50	32,41	RTS II / 2017
50	451572111R00	Lože pod potrubí z kameneva těženého 0 - 4 mm	m3	16,20	810,00	7 200,03	5 921,97	13 122,00	1,89	30,63	RTS II / 2017
51	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	10,50	2 430,00	20 342,12	5 172,88	25 515,00	2,50	26,25	RTS II / 2017
52	451313521R00	Podklad betonový pod dlažbu tl. od 100 do 150 mm	m2	3,63	416,00	1 170,15	339,93	1 510,08	0,38	1,37	RTS II / 2017
53	451313521R00	Podklad betonový pod dlažbu tl. od 100 do 150 mm	m2	11,55	416,00	3 723,19	1 081,61	4 804,80	0,38	4,37	RTS II / 2017
54	452351101R00	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	6,00	405,00	451,12	1 978,88	2 430,00	0,00	0,03	RTS II / 2017
55	452311151R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu	m3	6,00	2 600,00	12 690,06	2 909,94	15 600,00	2,50	15,00	RTS II / 2017
56	451313511R00	Podklad betonový pod dlažbu tl. do 100 mm	m2	16,00	277,00	3 368,57	1 063,43	4 432,00	0,25	4,04	RTS II / 2017
46		Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)				75 614,77	100 903,69	176 518,46		114,73	
57	465928121R00	Kladení melior. žlabů do dna, do 60 kg, spáry MCs	kus	694,00	88,00	2 407,15	58 664,85	61 072,00	0,01	3,87	RTS II / 2017
58	463212111R00	Rovnanina z lom.kamene s vyklínováním spár úlomky	m3	49,30	1 790,00	59 118,57	29 128,43	88 247,00	2,00	98,47	RTS II / 2017
59	465512227R00	Dlažba z kamene na sucho, zalití spár MC, tl.25 cm	m2	3,84	1 028,00	2 266,96	1 680,56	3 947,52	0,52	1,99	RTS II / 2017
60	465512227R00	Dlažba z kamene na sucho, zalití spár MC, tl.25 cm	m2	3,63	1 028,00	2 142,98	1 588,66	3 731,64	0,52	1,88	RTS II / 2017
61	465921215R00	Kladení bet. desek do 60 kg tl. do 10cm, zalití MC	m2	11,55	266,00	233,46	2 838,84	3 072,30	0,02	0,24	RTS II / 2017
62	465512227R00	Dlažba z kamene na sucho, zalití spár MC, tl.25 cm	m2	16,00	1 028,00	9 445,65	7 002,35	16 448,00	0,52	8,28	RTS II / 2017
81		Potrubí z trub betonových				6,56	34 118,44	34 125,00		0,00	
63	812492121R00	Montáž trub víbrolis. hrdlových pryž. kr. DN 1000	m	12,50	810,00	6,56	10 118,44	10 125,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
63 B	R	Seřiznutí šikmých betonových trub DN 1000 MM	ks	2,00	12 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
87		Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				62,39	10 535,61	10 598,00		0,00	
64	871413121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 500	m	108,00	78,00	46,09	8 377,91	8 424,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
65	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	29,00	46,00	8,68	1 325,32	1 334,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
66	877373123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 300	kus	7,00	120,00	7,62	832,38	840,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				97 067,00	57 437,23	154 504,24		53,43	
67	894502201R00	Bednění stěn šachet pravoúhlých oboustranné	m2	22,77	761,00	8 195,00	9 129,92	17 324,93	0,01	0,30	RTS II / 2017
68	894608112R00	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,74	33 550,00	20 288,72	4 528,88	24 817,61	1,01	0,74	RTS II / 2017
69	894302161R00	Stěny šachet žebet. V 4 - C 25/30, tl. nad 20 cm	m3	3,86	3 200,00	10 252,82	2 101,19	12 354,02	2,55	9,85	RTS II / 2017
70	894608112R00	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,03	33 550,00	702,15	156,73	858,88	1,01	0,03	RTS II / 2017
71	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	4,00	1 850,00	6 136,18	1 263,82	7 400,00	0,17	0,66	RTS II / 2017
72	894411141R00	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 500	kus	2,00	12 575,00	6 714,97	18 435,03	25 150,00	2,48	4,95	RTS II / 2017
73	894118001R00	Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	3,00	1 110,00	423,98	2 906,02	3 330,00	0,04	0,11	RTS II / 2017
74	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	7,68	462,00	543,87	3 004,29	3 548,16	0,00	0,03	RTS II / 2017
75	899623161R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C20/25	m3	0,96	2 660,00	2 177,70	375,90	2 553,60	2,53	2,42	RTS II / 2017
76	899521211R00	Stupadla vidlicová oceloplastová, do otvorů	kus	10,00	173,00	1 094,05	635,95	1 730,00	0,01	0,13	RTS II / 2017
77	894608112R00	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,32	33 550,00	8 776,82	1 959,18	10 736,00	1,01	0,32	RTS II / 2017
78	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	19,68	462,00	1 393,66	7 698,50	9 092,16	0,00	0,08	RTS II / 2017
79	899623161R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C20/25	m3	13,39	2 660,00	30 367,07	5 241,82	35 608,89	2,53	33,80	RTS II / 2017
93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				1 510,80	1 564,20	3 075,00		0,06	
80	934956115R00	Hradítka z měkkého dřeva tloušťky 6 cm	m2	1,50	2 050,00	1 510,80	1 564,20	3 075,00	0,04	0,06	RTS II / 2017
95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				48,21	979,79	1 028,00		0,00	
81	953943124R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 30 kg / kus	kus	2,00	514,00	48,21	979,79	1 028,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
H00		Běžné stavební práce				0,00	34 421,82	34 421,82		0,00	
82	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	491,74	70,00	0,00	34 421,82	34 421,82	0,00	0,00	RTS II / 2017
		Ostatní materiál				349 382,00	0,00	349 382,00		75,76	
83	28614295	Trubka kanál. korug. DN 500x6000 mm	kus	19,00	5 975,00	113 525,00	0,00	113 525,00	0,08	1,50	RTS II / 2017
84	59227515	Žlabovka bet. 50/65/16	kus	694,00	127,00	88 138,00	0,00	88 138,00	0,07	46,50	RTS II / 2017
85	59224329.A	Konus šachetní 100-63/58/10	kus	2,00	1 550,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,51	1,01	RTS II / 2017
86	59224349.A	Prsteneč vyrovn šachetní 63/10	kus	2,00	180,00	360,00	0,00	360,00	0,07	0,14	RTS II / 2017
87	59224356.A	Skruž šachetní 1 100/25/12	kus	1,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,25	0,25	RTS II / 2017
88	59224362.A	Skruž šachetní 1 100/100/12	kus	1,00	1 773,00	1 773,00	0,00	1 773,00	1,00	1,00	RTS II / 2017
89	59225344	Skruž vodoměrné šachty 120/90/50	kus	2,00	2 950,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,48	0,96	RTS II / 2017
90	59225348	Deska zákrytová 136/106/10	kus	1,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,29	0,29	RTS II / 2017
91	592243542	Deska zákrytová 1 150-63/17	kus	1,00	5 793,00	5 793,00	0,00	5 793,00	1,09	1,09	RTS II / 2017
92	28614293	Trubka kanál. korug. 10 DN 300x6000 mm	kus	4,00	2 734,00	10 936,00	0,00	10 936,00	0,03	0,12	RTS II / 2017
93	1005VD	Bobtnavý těsnící pásek	m	10,00	77,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,01	RTS II / 2017
94	55243342.A	Poklop beton. D 605 mm	kus	2,00	1 297,00	2 594,00	0,00	2 594,00	0,07	0,14	RTS II / 2017
95	59224349.A	Prsteneč vyrovn šachetní 1 63/10	kus	2,00	256,00	512,00	0,00	512,00	0,07	0,14	RTS II / 2017

96	10015VD	Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů	ks	4,00	200,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,01	
97	55243342.A	Poklop beton. D 605 mm	kus	2,00	1 297,00	2 594,00	0,00	2 594,00	0,07	0,14	RTS II / 2017
98	10011VD	Šachtová vložka pro DN 300	ks	1,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	
99	10012VD	Šachtová vložka pro DN 500	ks	5,00	1 240,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,01	
100	10016VD	Zpětná klapka PVC DN 300, automatická s ruční aretačí	ks	1,00	3 272,00	3 272,00	0,00	3 272,00	0,00	0,00	
101	28611272.A	Trubka kanalizační SN 8 PVC 315x9,2x5000	kus	2,00	2 687,00	5 374,00	0,00	5 374,00	0,06	0,12	RTS II / 2017
102	28651675.A	Koleno kanalizační 315/ 30° PVC	kus	1,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
103	10017VD	Přechod potrubí do hrdla hladkých kana. tr. DN300MM	ks	1,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
104	28651674.A	Koleno kanalizační 315/ 15° PVC	kus	1,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
105	286544912	Koleno kanalizační DN 300 15° PP	kus	1,00	1 266,00	1 266,00	0,00	1 266,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
106	286544913	Koleno kanalizační DN 300 30° PP	kus	1,00	1 329,00	1 329,00	0,00	1 329,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
107	10018VD	Hrdlo pískované - DN300MM KAN. PVC	ks	4,00	2 222,00	8 888,00	0,00	8 888,00	0,00	0,00	
108	10019VD	Koncová klapka DN300 se šikmým talířem	ks	1,00	5 697,00	5 697,00	0,00	5 697,00	0,01	0,01	
109	1004VD	Rám na česle - L profil 50x50x5 mm	ks	2,00	1 777,00	3 554,00	0,00	3 554,00	0,02	0,03	
110	1001VD	Česle na vtakovém objektu - velké	ks	1,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,05	0,05	
111	100VD	ČESle na vtakovém objektu - malé	ks	1,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,02	0,02	
112	59223132	Trouba betonová hrdlová 100/250	kus	5,00	10 150,00	50 750,00	0,00	50 750,00	3,83	19,13	RTS II / 2017
113	59223783	Podkládek pod hrdlovou troubu 100-100/15/17	kus	10,00	361,00	3 610,00	0,00	3 610,00	0,06	0,58	RTS II / 2017
114	10020VD	skruž šachtová čtvercová - 150/50	ks	2,00	2 330,00	4 660,00	0,00	4 660,00	1,24	2,47	
115	00572407	Směs travní do sucha	kg	50,28	125,00	6 285,00	0,00	6 285,00	0,00	0,05	RTS II / 2017
Celkem:								1 483 649,21			

Poznámka:

Název stavby:	Retenční nádrž na levém břehu Olšavy	Objednatel:	Město Uherský Brod	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	SO3 Náhon	Projektant:	Horký Tomáš	IČ/DIČ:	13700987
Lokalita:	Újezdec u Luhačovic	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	115
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	
HSV	Dodávky	388 569,08	Práce přesčas	0,00			
	Montáž	711 276,31	Bez pevné podl.	0,00			
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00			
	Montáž	0,00					
"M"	Dodávky	0,00					
	Montáž	0,00					
Ostatní materiál		349 382,00					
Přesun hmot a sutí		34 421,82					
ZRN celkem		1 483 649,21	DN celkem	0,00			
			DN celkem z obj.	0,00			

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 1 483 649,21
Základ 21%	1 483 649,21	DPH 21%	311 566,33	Celkem včetně DPH 1 795 215,54

Projektant Horký Tomáš	Objednatel Město Uherský Brod	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet – SO4 Rekonstrukce vtokového objektu z Olšavy

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		11	Přípravné a přidružené práce				0,00	18 530,00	18 530,00		0,00	
1		114203103R00	Rozebrání dlažeb z lom.kamene do MC, spáry MC	m3	9,00	1 110,00	0,00	9 990,00	9 990,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
2		114203202R00	Očištění lomového kamene od malty	m3	9,00	460,00	0,00	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
3		115100001RAA	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l	h	80,00	55,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
		13	Hloubené vykopávky				0,00	29 723,34	29 723,34		0,00	
4		131101112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 1000 m3, STROJNÉ	m3	161,91	75,00	0,00	12 143,48	12 143,48	0,00	0,00	RTS II / 2017
5		131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNÉ	m3	107,94	81,00	0,00	8 743,30	8 743,30	0,00	0,00	RTS II / 2017
6		132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNÉ	m3	5,44	210,00	0,00	1 141,56	1 141,56	0,00	0,00	RTS II / 2017
7		132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNÉ	m3	9,00	210,00	0,00	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
8		131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNÉ	m3	30,00	81,00	0,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
9		131101111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 100 m3, STROJNÉ	m3	45,00	75,00	0,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
		17	Konstrukce ze zemín				0,00	4 132,15	4 132,15		0,00	
10		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	34,15	121,00	0,00	4 132,15	4 132,15	0,00	0,00	RTS II / 2017
		18	Povrchové úpravy terénu				0,00	3 978,00	3 978,00		0,00	
11		182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	111,60	30,00	0,00	3 348,00	3 348,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
12		181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhuťnění	m2	90,00	7,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
		32	Zdi přehradní a opěrné				104 211,65	81 510,27	185 721,92		103,66	
13		321368211R00	Výztuž ŽB konstrukcí přehrad ze svařovaných sítí	t	0,12	34 750,00	2 496,55	1 562,25	4 058,80	1,06	0,12	RTS II / 2017
14		321351010R00	Obednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	29,20	770,00	4 646,07	17 837,93	22 484,00	0,01	0,42	RTS II / 2017
15		321352010R00	Odbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	29,20	170,00	819,11	4 144,89	4 964,00	0,00	0,03	RTS II / 2017
16		321368211R00	Výztuž ŽB konstrukcí přehrad ze svařovaných sítí	t	0,33	34 750,00	7 096,36	4 440,64	11 537,00	1,06	0,35	RTS II / 2017
17		321311116R00	Konstrukce přehrad z prostého bet.vodostav.C 30/37	m3	21,88	3 080,00	48 242,18	19 154,38	67 396,56	2,96	64,68	RTS II / 2017
18		321366111R00	Výztuž ŽB konstrukcí přehrad ocelí 10 505(R),D12mm	t	0,04	33 550,00	1 061,95	376,01	1 437,95	1,06	0,05	RTS II / 2017
19		321311116R00	Konstrukce přehrad z prostého bet.vodostav.C 30/37	m3	8,95	3 080,00	19 736,30	7 836,22	27 572,53	2,96	26,46	RTS II / 2017
20		321368211R00	Výztuž ŽB konstrukcí přehrad ze svařovaných sítí	t	0,06	34 750,00	1 288,67	806,40	2 095,08	1,06	0,06	RTS II / 2017
21		321368211R00	Výztuž ŽB konstrukcí přehrad ze svařovaných sítí	t	0,09	34 750,00	1 983,56	1 241,24	3 224,80	1,06	0,10	RTS II / 2017
22		321366111R00	Výztuž ŽB konstrukcí přehrad ocelí 10 505(R),D12mm	t	0,04	33 550,00	1 110,02	393,02	1 503,04	1,06	0,05	RTS II / 2017
23		321311114R00	Konstrukce přehrad z prostého bet.vodostav.C 25/30	m3	0,58	2 850,00	1 198,23	443,37	1 641,60	2,96	1,70	RTS II / 2017
24		321351010R00	Obednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	5,44	770,00	865,57	3 323,23	4 188,80	0,01	0,08	RTS II / 2017
25		321352010R00	Odbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	5,44	170,00	152,60	772,20	924,80	0,00	0,01	RTS II / 2017
26		321352010R00	Odbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	6,00	286,00	283,16	1 432,84	1 716,00	0,00	0,01	RTS II / 2017
27		321352010R00	Odbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	6,00	286,00	283,16	1 432,84	1 716,00	0,00	0,01	RTS II / 2017
28		321351010R00	Obednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	15,37	770,00	2 444,92	9 386,90	11 831,82	0,01	0,22	RTS II / 2017
29		323352010R00	Odbednění konstrukcí elektráren ploch rovinných	m2	15,37	170,00	431,04	2 181,18	2 612,22	0,00	0,01	RTS II / 2017
30		321311116R00	Konstrukce přehrad z prostého bet.vodostav.C 30/37	m3	3,09	3 080,00	6 812,37	2 704,83	9 517,20	2,96	9,13	RTS II / 2017
31		321368211R00	Výztuž ŽB konstrukcí přehrad ze svařovaných sítí	t	0,15	34 750,00	3 259,83	2 039,89	5 299,72	1,06	0,16	RTS II / 2017
		45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				58 536,44	18 119,71	76 656,15		75,69	
32		451313531R00	Podklad betonový pod dlažbu tl. od 150 do 200 mm	m2	96,00	500,00	36 986,05	11 013,95	48 000,00	0,51	48,48	RTS II / 2017
33		452351101R00	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	4,98	405,00	374,43	1 642,47	2 016,90	0,00	0,02	RTS II / 2017
34		452311151R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu	m3	6,23	2 430,00	12 305,09	2 821,66	15 126,75	2,50	15,56	RTS II / 2017
35		451313531R00	Podklad betonový pod dlažbu tl. od 150 do 200 mm	m2	4,63	500,00	1 781,88	530,62	2 312,50	0,51	2,34	RTS II / 2017
36		451313531R00	Podklad betonový pod dlažbu tl. od 150 do 200 mm	m2	18,40	500,00	7 088,99	2 111,01	9 200,00	0,51	9,29	RTS II / 2017
		46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)				100 751,60	84 264,13	185 015,73		98,68	
37		465512327R00	Dlažba z kamene na sucho, zalití spár MC, tl.30 cm	m2	106,00	1 178,00	72 284,73	52 583,27	124 868,00	0,61	64,53	RTS II / 2017
38		462451114R00	Prolití záhozu cementovou maltou MC 25	m3	1,00	2 380,00	1 998,41	381,59	2 380,00	2,43	2,43	RTS II / 2017
39		465921212R00	Kladení bet. desek do 90kg, tl. do 10cm, zalití MC	m2	4,63	275,00	108,01	1 163,86	1 271,88	0,02	0,10	RTS II / 2017
40		465210122R00	Schody z lom. kam. tl.25 cm na MC, zalití spár MC	m2	8,40	1 614,00	7 199,75	6 357,85	13 557,60	0,79	6,61	RTS II / 2017
41		465511221R00	Dlažba z lom.kam. suchá nad 20 m2 výpl.dmem,20 cm	m2	40,00	991,00	16 321,77	23 318,23	39 640,00	0,40	16,00	RTS II / 2017

42	464541111R00	Pohoz ze štěrkodrti zrnění 0-63 mm, z terénu	m3	4,18	790,00	2 838,93	459,32	3 298,25	2,16	9,02	RTS II / 2017
	58	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot				38 024,07	6 651,93	44 676,00		16,61	
43	584121111RT4	Osazení silničních panelů, lože z kameniva tl. 4 cm	m2	36,00	1 241,00	38 024,07	6 651,93	44 676,00	0,46	16,61	RTS II / 2017
	783	Nátěry				1 787,31	3 132,69	4 920,00		0,01	
44	783271001R00	Nátěr polyuretanový kovových konstr. 1+ 2x email	m2	15,00	328,00	1 787,31	3 132,69	4 920,00	0,00	0,01	RTS II / 2017
	81	Potrubí z trub betonových				11,45	15 348,55	15 360,00		0,00	
45	812522121R00	Montáž trub vibrolis. hrdlových pryž. kr. DN 1200	m	10,00	1 536,00	11,45	15 348,55	15 360,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				33 585,49	15 233,45	48 818,94		37,20	
46	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	24,90	462,00	1 763,33	9 740,47	11 503,80	0,00	0,10	RTS II / 2017
47	899623161R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C20/25	m3	14,69	2 540,00	31 822,16	5 492,98	37 315,14	2,53	37,09	RTS II / 2017
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				1 107,96	5 778,04	6 886,00		1,38	
48	911231111R00	Osazení a montáž silnič. zábradlí ocelového, 2 madla	m	11,00	626,00	1 107,96	5 778,04	6 886,00	0,13	1,38	RTS II / 2017
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				4 482,17	4 231,99	8 714,16		0,25	
49	934956117R00	Hradítka z měkkého dřeva tloušťky 10 cm	m2	3,95	2 205,00	4 482,17	4 231,99	8 714,16	0,06	0,25	RTS II / 2017
	200VD	9				0,00	1 550,00	1 550,00		0,00	
50	200VD	Osazení hradítka na betonovou stěnu	ks	1,00	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	
	210VD	9				0,00	1 200,00	1 200,00		0,00	
51	210VD	Chemická kotva do betonu , upevnění výztuže pr. 10mm	ks	20,00	60,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				192,71	3 919,29	4 112,00		0,00	
52	953943124R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 30 kg / kus	kus	8,00	514,00	192,71	3 919,29	4 112,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
	96	Bourání konstrukcí				1 115,80	20 585,45	21 701,25		14,17	
53	960111221R00	Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB	m3	5,79	3 750,00	1 115,80	20 585,45	21 701,25	2,45	14,17	RTS II / 2017
	H00	Běžné stavební práce				0,00	23 648,51	23 648,51		0,00	
54	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	337,84	70,00	0,00	23 648,51	23 648,51	0,00	0,00	RTS II / 2017
		Ostatní materiál				176 311,00	0,00	176 311,00		27,81	
55	592231353	Trouba betonová hrdlová 140/250	kus	4,00	16 588,00	66 352,00	0,00	66 352,00	6,31	25,24	RTS II / 2017
56	59223785	Podkladek pod hrdlovou troubu 140-112/20/20	kus	8,00	410,00	3 280,00	0,00	3 280,00	0,08	0,64	RTS II / 2017
57	10010VD	Hradítko DN600 mm	ks	1,00	54 254,00	54 254,00	0,00	54 254,00	0,03	0,03	
58	59227630	Deska meliorační 50x50x10 cm	kus	18,00	89,00	1 602,00	0,00	1 602,00	0,06	1,04	RTS II / 2017
59	55395100.A	Zábradlí ocelové trubkové	m	9,00	462,00	4 158,00	0,00	4 158,00	0,01	0,11	RTS II / 2017
60	10022VD	česle na vtoku – Oišava	ks	1,00	7 745,00	7 745,00	0,00	7 745,00	0,19	0,19	
61	1003VD	Drážky na dluže - vtokový objekt - U profil 120mm	ks	8,00	4 865,00	38 920,00	0,00	38 920,00	0,07	0,56	

Celkem:

861 655,14

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Retenční nádrž na levém břehu Olšavy	Objednatel:	Město Uherský Brod	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	SO4 – Rekonstrukce odběrného objektu z Olšavy	Projektant:	Horký Tomáš	IČ/DIČ:	13700987
Lokalita:	Újezdec u Luhačovic	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	61
JKSO:		Zpracoval:	Horký Tomáš	Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	
HSV	Dodávky	342 019,34	Práce přesčas	0,00	
	Montáž	314 756,30	Bez pevné podl.	0,00	
PSV	Dodávky	1 787,31	Kulturní památka	0,00	
	Montáž	3 132,69			
"M"	Dodávky	0,00			
	Montáž	0,00			
	Ostatní materiál	176 311,00			
	Přesun hmot a sutí	23 648,51			
	ZRN celkem	861 655,14	DN celkem	0,00	
			DN celkem z obj.	0,00	

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	861 655,14	DPH 21%	180 947,58
		Celkem bez DPH	861 655,14
		Celkem včetně DPH	1 042 602,72

Projektant Tomáš Horký	Objednatel Město Uherský Brod	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet – SO5 Ozelenění

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem		
18							2 521,29	22 358,71	24 880,00	0,03			
Povrchové úpravy terénu													
1		184102114R00	Výsadba dřevin s balem D do 50 cm, v rovině	kus	40,00	72,00	16,33	2 863,67	2 880,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
2		184202111R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m	kus	40,00	90,00	547,65	3 052,35	3 600,00	0,00	0,02	RTS II / 2017	
3		185804312R00	Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	7,20	350,00	838,23	1 681,77	2 520,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
4		185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km	m3	7,20	550,00	0,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
5		184804112R00	Ochrana dřevin před okusem z drát.pletiva v rovině	kus	40,00	55,00	1 119,08	1 080,92	2 200,00	0,00	0,01	RTS II / 2017	
6		184921096R00	Mulčování rostlin tl. do 0,15 m rovina	m2	40,00	166,00	0,00	6 640,00	6 640,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
7		183101115R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:5	kus	40,00	77,00	0,00	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
H00							0,00	2 793,25	2 793,25	0,00			
Běžné stavební práce													
8		998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	3,63	770,00	0,00	2 793,25	2 793,25	0,00	0,00	RTS II / 2017	
Ostatní materiál							16 461,60	0,00	16 461,60	4,40			
9		10391100	Kúra mulčovací VL	m3	6,00	1 220,00	7 320,00	0,00	7 320,00	0,60	3,60	RTS II / 2017	
10		1006VD	Hnojivo tabletové 1 tableta 10g	kg	0,80	177,00	141,60	0,00	141,60	0,00	0,00		
11		1007VD	Listnaté dřeviny výška cca 1,8m , viz. Tech. Zpráva a v. č. D	ks	40,00	225,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,02	0,80		
							Celkem:		44 134,85				

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Retenční nádrž na levém břehu Olšavy	Objednatel:	Město Uherský Brod	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	SO5 Ozelenění	Projektant:	Horký Tomáš	IČ/DIČ:	13700987
Lokalita:	Újezdec u Luhačovic	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	11
JKSO:		Zpracoval:	Horký Tomáš	Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	
HSV	Dodávky	2 521,29	Práce přesčas		0,00		
	Montáž	22 358,71	Bez pevné podl.		0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00		
	Montáž	0,00					
"M"	Dodávky	0,00					
	Montáž	0,00					
Ostatní materiál		16 461,60					
Přesun hmot a sutí		2 793,25					
ZRN celkem		44 134,85	DN celkem		0,00		
			DN celkem z obj.		0,00		

Základ 0%	0,00		
Základ 15%		DPH 15%	0,00
Základ 21%	94 122,30	DPH 21%	19 765,68
		Celkem bez DPH	94 122,30
		Celkem včetně DPH	113 887,98

Projektant Horký Tomáš	Objednatel Město Uherský Brod	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba

číslo a název SO SO6
číslo a název rozpočtu:

Retenční nádrž na levém břehu
Olšavy
SO 6 VNON
SO 6 VNON

Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VN				Vedlejší náklady				
1	Vlastní	000001		Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací Dotčené podzemní inženýrské sítě v zájmovém území stavby	KPL	1,00000	6 000,00	6 000,00
2	Vlastní	000002		Geodetické práce po dobu výstavby Geodetické vytyčení staveniště, vytyčení výškových a polohových bodů stavby, zaměření inženýrských sítí vč. zaměření skutečného provedení stavby se zákresem do katastrální mapy (5 x v tištěné formě a 2 x v digitální formě na CD).	KPL	1,00000	27 500,00	27 500,00
3	Vlastní	000003		Kontrolní měření kvality prací , zkoušky míry zhutnění V rozsahu dle platných ČSN a TP a dalších potřebných zkoušek prováděných prostřednictvím akreditovaných zkušeben	KPL	8,00000	4 200,00	33 600,00
4	Vlastní	000004		Projektová dokumentace skutečného provedení stavby Vyhodnocení dokumentace 5 x v listinné a 2 x na CD digitální formě (1x v PDF a 1x v otevřeném formátu), zakreslení změn PD, vč. revizí, prohlášení o schodě, likvidace odpadů apod.	KPL	1,00000	25 000,00	25 000,00
5	Vlastní	000005		Provozní vlivy - např. opravy, údržba a průběžné čištění příp. kropení komunikací užívaných v průběhu stavby, ostatní provozní náklady v průběhu stavby	KPL	1,00000	5 000,00	5 000,00
6	Vlastní	000006		Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch pro realizaci stavby. Projednání a zajištění zvláštního užívání kom. a veřejných ploch, úhrada vyměřených poplatků a nájemného atd.	KPL	1,00000	5 000,00	5 000,00
7	Vlastní	000007		Provizorní dopravní značení D + M přechod, dopravní značení, vč. pronájmu po dobu stavby. Zajištění vydání stanovení přechodné i místní úpravy provozu na pozemních komunikacích včetně potřebných vyjádření DI Policie ČR, dotčených vlastníků nebo správců.	KPL	1,00000	7 000,00	7 000,00
8	Vlastní	000008		Zařízení a provoz staveniště Náklady na zařízení staveniště (globální zařízení staveniště - GZS) - kryjí náklady na zajištění pomocných provozů nutných k provedení stavebních a montážních prací. Kryjí náklady na nezbytné budované objekty stavby sloužící dočasně mj. provizorní zpevněné komunikace pro těžkou techniku, ostatní viz SOD.	KPL	1,00000	11 000,00	11 000,00
9	Vlastní	000010		Zajištění kladných závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy k vydání kolaudačního souhlasu stavby.	KPL	1,00000	3 000,00	3 000,00
10	Vlastní	000011		Kompletační a koordinační činnost	KPL	1,00000	10 000,00	10 000,00
11	Vlastní	000012		Publicita stavby a dotačního programu. Zajištění publicity stavby v souladu s pravidly dotačního programu po dobu realizace stavby. Při předání stavby bude osazena trvalá pamětní deska z mosazného plechu o rozměru 30 x 40 cm.	KPL	1,00000	6 000,00	6 000,00
12	Vlastní	000013		Geometrický plán na rozdělení pozemků Vyhodnocení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání nově realizovaných zpevněných ploch na základě skutečného provedení stavby v 10 vyhotoveních. GP budou ověřené úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.	KPL	1,00000	37 500,00	37 500,00
13	Vlastní	000014		Fotodokumentace před, v průběhu a po dokončení především zakrývané části Fotodokumentace místa stavby a okolních objektů před začátkem v průběhu a po dokončení stavby, fotodokumentace průběhu samotné stavby zejména zakrývaných částí a prací.	KPL	1,00000	3 000,00	3 000,00
14	Vlastní	000015		Zajištění administrace finanční záruky	KPL	1,00000	8 300,00	8 300,00
15	Vlastní	000 16		Zpracování hvarijního a povodňového plánu včetně odsouhlasení správcem toku (Povodí Moravy, s. p.), manipulačního a provozního řádu včetně schválení příslušným vodoprávním úřadem	KPL	1,00000	20 000,00	20 000,00
VN				Vedlejší náklady				207 900,00
				C e l k e m				207 900,00