

Dodatek č. 2

Ke smlouvě o dílo č. 226-Vy-02/2018

(Markoušovický potok – zkapacitnění)

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád [REDAKCE],

vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe,

ve věcech technických jedná: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

DREDGER s.r.o.,

IČO: 26353571

DIČ: CZ26353571

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14845

sídlo: Dubina 30, 362 72 Kyselka

zastoupený: [REDAKCE], jednatelkou společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDAKCE]

č. telefonu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění smlouvu o dílo č. 226-Vy-02/2018, která je aktualizována tímto dodatkem:

Znění dodatku:

Na žádost vlastníka původně oploceného pozemku nebude obnoven drátěný plot v délce 18,5 m. Z původních 90 m bude obnoveno pouze 71,5 m. Z původně plánovaného množství 74,7 m³ vybouraných hmot a suti bylo likvidováno pouze 68,4 m³ (dle doložených dokladů). Z původně plánovaného množství 721,1 m³ přebytečných zemin bylo likvidováno pouze 625,5 m³ (dle doložených dokladů). Na základě výše uvedeného dojde k méněpracem o hodnotě 64 368,80 Kč bez DPH.

Dle výše uvedených skutečností se upravuje znění čl. III, odstavce 1 smlouvy takto:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **5 201 854,98 Kč** bez DPH, slovy pět milionů dvě stě jedna tisíc osm set padesát čtyři korun českých devadesát osm haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 226-Vy-02/2018 a Dodatku č. 1 pokud nejsou upraveny tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti v plném rozsahu.


Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou, a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

Za zhotovitele:


Za objednatele:

V Dubině dne: 22.5.2019

V Hradci Králové dne: 24.5.2019



.....



Příloha č. 1 – Položkový rozpočet stavebních méněprací

Pozn.: Vedlejší náklady zůstávají stejné jako v rozpočtu u smlouvy o dílo č. 226-Vy-02/2018

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu				ROZPOCET FIRMA			NEREALIZOVANE PRÁCE		
		So1.1-nerealiz. prace- Mark.p. zkap.				5 139 223,78			64 368,80
		1 - Zemní práce				970 665,44			45 820,35
1	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	35,000	197,00	6 895,00	0,000	197,00	0,00
		" podklad VV- tab D, ř. 01" (35)		35,000					
2	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	16,000	462,00	7 392,00	0,000	462,00	0,00
		" podklad VV- tab D, ř. 02" (16)		16,000					
3	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	6,000	703,00	4 218,00	0,000	703,00	0,00
		" podklad VV- tab D, ř. 03" (6)		6,000					
4	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	1,000	1 220,00	1 220,00	0,000	1 220,00	0,00
		" podklad VV- tab D, ř. 04" (1)		1,000					
5	112201201	Odřezání pařezů D do 300 mm	kus	1,000	125,00	125,00	0,000	125,00	0,00
		" podklad VV- tab D, ř. 05" (1)		1,000					
6	112201202	Odřezání pařezů D do 500 mm	kus	4,000	340,00	1 360,00	0,000	340,00	0,00
		" podklad VV- tab D, ř. 06" (4)		4,000					
7	112201203	Odřezání pařezů D do 700 mm	kus	3,000	599,00	1 797,00	0,000	599,00	0,00
		" podklad VV- tab D, ř. 07" (3)		3,000					
8	114203104	Rozebrání záhozů a rovnání na sucho	m3	92,400	196,00	18 110,40	0,000	196,00	0,00
		" podklad VV, tab A- ř.6" (92,4)		92,400					
9	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	92,400	234,00	21 621,60	0,000	234,00	0,00
		" podklad VV, tab A- ř.6" (92,4)		92,400					
10	120901102	Bourání zdiva cihelného nebo smíšeného v odkopávkách nebo prokopávkách na maltu nastřávanou ručně	m3	16,700	1 191,00	19 889,70	0,000	1 191,00	0,00
		" podklad VV, tab A-ř.4" (16,7)		16,700					
11	120901113	Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na maltu cementovou ručně	m3	40,000	1 253,00	50 120,00	0,000	1 253,00	0,00
		" podklad VV, tab A-ř.3" (40)		40,000					
12	132201401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3	m3	17,900	1 424,00	25 489,60	0,000	1 424,00	0,00
		" podklad VV, tab. A1-ř. 1+2" (7+10,9)		17,900					
13	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	228,200	67,00	15 289,40	0,000	67,00	0,00
		" podklad VV, tab A- ř.21+TAB A1-ř. 04" (201,6+26,6)		228,200					

14	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	228,200	26,00	5 933,20	0,000	26,00	0,00
		" podklad VV, tab A- ř.21+TAB A1-ř. 04" (201,6+26,6)		228,200					
15	151101401	Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	228,200	90,00	20 538,00	0,000	90,00	0,00
		" podklad VV, tab A- ř.21+TAB A1-ř. 04" (201,6+26,6)		228,200					
16	151101411	Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	228,200	21,00	4 792,20	0,000	21,00	0,00
		" podklad VV, tab A- ř.21+TAB A1-ř. 04" (201,6+26,6)		228,200					
17	124203101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	326,100	124,00	40 436,40	0,000	124,00	0,00
		" podklad VV, tab A- ř.1, zatřídění-tř.3:60%" (543,5*0.6)		326,100					
18	124303101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m3	217,400	168,00	36 523,20	0,000	168,00	0,00
		" podklad VV, tab A- ř.1, zatřídění-tř.4:40%" (543,5*0.4)		217,400					
19	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	8,280	180,00	1 490,40	0,000	180,00	0,00
		" podklad VV, tab B-ř.02, zatřídění-tř.3:60%" (13,8*0.6)		8,280					
20	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	5,520	215,00	1 186,80	0,000	215,00	0,00
		" podklad VV, tab B-ř.02, zatřídění-tř.4:40%" (13,8*0.4)		5,520					
21	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	271,080	148,00	40 119,84	0,000	148,00	0,00
		" podklad VV, tab A, ř.2+tabB ř.1, zatřídění-tř.3:60%" ((343+108.8)*0.6)		271,080					
22	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	180,720	288,00	52 047,36	0,000	288,00	0,00
		" podklad VV, tab A, ř.2+tabB ř.1, zatřídění-tř.4:40%" ((343+108.8)*0.4)		180,720					
23	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	157,900	107,00	16 895,30	0,000	107,00	0,00
		" podklad VV, tab A, ř.3+4+5+6" (40+16,7+8,8+92,4)		157,900					
24	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	465,600	76,00	35 385,60	0,000	76,00	0,00
		" podklad VV, tab A, ř.2+tabB, ř.1+2, zatřídění-tř.3+4" (343+108.8+13,8)		465,600					
25	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	305,800	28,00	8 562,40	0,000	28,00	0,00
		" podklad VV TAB A- ř.7+8+9+10, TAB A1-ř. 3+TAB B- ř.3" (99,7+85,1+81,3+25,9+9,2+4,6)		305,800					
26	162301151	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m	m3	83,160	64,00	5 322,24	0,000	64,00	0,00
		" podklad VV, tab A- ř.4" (92,4*0,9)		83,160					
27	R-0001	R-pol.: Převedení vody včetně zajímkování -technologie dle dodavatele	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	0,000	30 000,00	0,00
		<i>Poznámka: viz STZ(pri.B) (0008)</i> zahrnuje: - délka úseku převádění vody: 430,5m							
28	R-0002	R-pol.: Odvodnění základové spáry čerpání vody včetně zajímkování -technologie dle dodavatele	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	0,000	30 000,00	0,00

		Poznámka: viz STZ(přil.B) (bod8) zahrnuje: - čerpaní -po dobu realizace doba realizace zákl. konstrukci (pod úrovní dna) - zřízení a odstranění pomocné konstrukce, zřízení těsnicí stěny - délka úseku konstrukci odvodnění základové spáry: 82m								
29	R-0003	R-pol.:Kompletní likvidace dřevních zbytků ,pařezů v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v účinném znění Poznámka: :Likvidace dřevních zbytků, pařezů v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v účinném znění. Součástí položky je potřebná manipulace, doprava, vč.	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	0,000	10 000,00	0,00	
30	R-0004	R-pol: Likvidace vybouraných hmot a sutí v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v účinném znění R-pol:Likvidace vybouraných hmot a sutí v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v účinném znění. Součástí položky je potřebná manipulace vč. poplatku za skládku. (předpoklad odvozu na skládku MP-SHL, Trutnov, Kryblíče II, dopr. vzd. " podklad VV -(74,7 m3- (130/1,9) " (74,7-(130/1,9)) = 6,279	m3	74,700	450,00	33 615,00	6,279	450,00	2 825,55	
31	R-0005	R-pol:Kompletní likvidace přebytků zeminy v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v účinném znění R-pol:Součástí položky je naložení, doprava, potřebná manipulace se zemínou a poplatky za uložení zeminy na skládku (předpoklad odvozu na skládku MP-SHL. " podklad VV -(721,1 m3- (1126/1,8) " (721,1-(1126/1,8)) = 95,544	m3	721,100	450,00	324 495,00	95,544	450,00	42 994,80	
32	167101153	Překládání výkopku z hominy tř. 5 až 7 " podklad VV, tab A, ř.3+4" (40+16,7)	m3	56,700	151,00	8 561,70	0,000	151,00	0,00	
33	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných " podklad VV, tab A, ř.9" (81,8)	m3	81,800	21,00	1 717,80	0,000	21,00	0,00	
34	173103101	Uložení sypanin z homin tř. 1 až 4 do hrází nádrží do přechodových vrstev š do 2,5 m " podklad VV, tab A-ř.10" (25,9)	m3	25,900	120,00	3 108,00	0,000	120,00	0,00	
35	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním " podklad VV, tab A- ř.7+8+tabB- ř.03" (99,7+85,1+9,2)	m3	194,000	91,00	17 654,00	0,000	91,00	0,00	
36	174101103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním " podklad VV, tab A, ř.7" (99,7)	m3	99,700	52,00	5 184,40	0,000	52,00	0,00	
37	005724700	osivo směs travní krajinná - technická " podklad VV, tab.A ř.11+12+13+14, 150kg/1 ha" ((65,4+348,1+349,8+501,6)/10000*150)	kg	18,974	150,00	2 846,10	0,000	150,00	0,00	
38	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm v rovině a svahu do 1:5 " podklad VV, tab A, ř.14" (501,6)	m2	501,600	64,00	32 102,40	0,000	64,00	0,00	
39	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 " podklad VV, tab A- ř.14" (501,6)	m2	501,600	8,00	4 012,80	0,000	8,00	0,00	
40	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 " podklad VV, tab A- ř.11+12+13" (65,4+348,1+349,8)	m2	763,300	10,00	7 633,00	0,000	10,00	0,00	
41	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 " podklad VV, tab A- ř.12" (348,1)	m2	348,100	42,00	14 620,20	0,000	42,00	0,00	

42	182201101	Svahování násypů	m2	65,400	36,00	2 354,40	0,000	36,00	0,00
		" podklad VV, tab A-ř.11" (65,4)		65,400					
2 - Zakládání						57 523,00			0,00
43	274351111	Bednění základových pasů tradiční oboustranné	m2	140,300	410,00	57 523,00	0,000	410,00	0,00
		" podklad VV, tab A- ř.19+tab A1-ř.5+tab B-ř.16,2" (100,8+23,3+16,2)		140,300					
3 - Svislé a kompletní konstrukce						1 065 018,40			0,00
44	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m3	146,000	4 210,00	614 660,00	0,000	4 210,00	0,00
		" podklad VV, tab A-ř.17+22+Tab A1-ř.6" (61,6+75,6+8,8)		146,000					
45	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m3	7,800	4 495,00	35 061,00	0,000	4 495,00	0,00
		" podklad VV, tab B- ř.7" (7.8)		7,800					
46	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	140,200	805,00	112 861,00	0,000	805,00	0,00
		" podklad VV, tab A, ř.20" (140,2)		140,200					
47	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	140,200	207,00	29 021,40	0,000	207,00	0,00
		" podklad VV, tab A- ř.20" (140,2)		140,200					
48	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,074	30 000,00	2 220,00	0,000	30 000,00	0,00
		" podklad VV, tab B, ř.6 , překrytí 10% plochy, 4.44 kg/m2" ((15.1*1.1)*4.44/1000)		0,074					
49	326213311	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na maltu s vyspárováním objemu nad 3 m3 režné	m3	36,500	7 430,00	271 195,00	0,000	7 430,00	0,00
		" podklad VV, tab A- ř.23" (36,5)		36,500					
4 - Vodorovné konstrukce						1 354 268,00			0,00
50	434212111	Schody z lomového kamene v opěrných zídkách	m	10,000	866,00	8 660,00	0,000	866,00	0,00
		" podklad VV, tab C, ř.6" (10)		10,000					
51	457311114	Vyrovnávací nebo spádový beton C 12/15 včetně úpravy povrchu	m3	9,200	2 860,00	26 312,00	0,000	2 860,00	0,00
		" podklad VV, tab A, ř.17" (9,2)		9,200					
52	463211152	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotností do 200 kg s urovnáním líce	m3	11,500	1 900,00	21 850,00	0,000	1 900,00	0,00
		" podklad VV, tab C, ř.4" (11.5)		11,500					
53	R-0006	R-pol.: Rovnanina z lom.kamene hm. nad 0,75 t-nad 1,5t,vc. třídění kamenů dle hmotn. Poznámka: (VPK 463211146) - cena zahrnuje vyřídění kamenů dle požadavku	m3	392,180	2 200,00	862 796,00	0,000	2 200,00	0,00
		" podklad VV- tab A, ř.16 mezerovitost 20% vnějšího obrysu " ((573,1*0,8)-66,3)		392,180					
54	R-0007	R-pol.: rubová část konstrukce rovnanina z vytř. kamene Poznámka: (VPK 463211146) -využit kamene do rubové části konstrukce	m3	66,300	1 900,00	125 970,00	0,000	1 900,00	0,00
		" podklad VV- tab A- ř.32" (66,3)		66,300					
55	R-0008	R-pol.: Stabilizace dna nad objektem - kameny hm. 0,5T - cena zahrnuje vyřídění kamenů dle požadavku	m3	2,800	1 900,00	5 320,00	0,000	1 900,00	0,00
		" podklad VV, tab B-ř.10" (2.8)		2,800					

56	R-0009	R-pol.: Stabilizace dna pod objektem - kameny hm. nad 0,75 T - cena zahrnuje vytřídění kamenů dle požadavku	m3	17,900	2 200,00	39 380,00	0,000	2 200,00	0,00
		" podklad VV, tab B- ř.9+11" (3,7+14,2)		17,900					
57	R-0010	R-pol.: Zesílení paty objektu - kameny hm. nad 0,75 T - cena zahrnuje vytřídění kamenů dle požadavku	m3	4,500	2 200,00	9 900,00	0,000	2 200,00	0,00
		" podklad VV, tab B- ř. 5" (4,5)		4,500					
58	R-0011	R-pol.: Těleso pasu - kameny hm. nad 1.5T Poznámka: (VPK 467510111) - cena zahrnuje vytřídění kamenů dle požadavku	m3	83,000	2 600,00	215 800,00	0,000	2 600,00	0,00
		" podklad VV, tab B- ř.4 " (83)		83,000					
59	458501112	Výplňové klíny za operou z kamenniva drceného hutněného po vrstvách " podklad VV, tab A- ř.25" (25,2)	m3	25,200	800,00	20 160,00	0,000	800,00	0,00
60	R-0012	R-pol.: demontáž vodovodné konstrukce lávky Poznámka: (VPK 113106241) - cena zahrnuje demontáž a vyzvednutí konstrukce lávky	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000	3 000,00	0,00
61	R-0013	R-pol.: obnov. přístupu do koryta v rovině Poznámka: (VPK 434211111) Položka zahrnuje: " podklad VV, tab C, ř.5" (50.4)	m	50,400	300,00	15 120,00	0,000	300,00	0,00
				50,400			0,000		
		5 - Komunikace				8 743,80			0,00
62	564861111	Podklad ze šterkodně ŠD tl 200 mm " podklad VV, tab A- ř. 15" (49,4)	m2	49,400	177,00	8 743,80	0,000	177,00	0,00
				49,400					
63	622642111	Opracování oblin a přesných hran stěn zdiva kamenného " podklad VV, tab A, ř.26" (336)	m	336,000	316,00	106 176,00	0,000	316,00	0,00
				336,000					
		6 - Úprava povrchů, podklady a osazování výplní				106 176,00			0,00
64	931976112	Úprava dilatační spáry z asfaltové lepenky dvojité " podklad VV, tab A1-ř.7" (10,8)	m2	10,800	341,00	3 682,80	0,000	341,00	0,00
				10,800					
65	628311160	pás těžký asfaltovaný IPA400/H-PE S40 " podklad VV, tab A1-ř.7" (10,8)	m2	10,800	125,00	1 350,00	0,000	125,00	0,00
				10,800					
66	966061111	Bourání dřevěných konstrukcí pro LTM " podklad VV, tab A-ř.5" (8,8)	m3	8,800	800,00	7 040,00	0,000	800,00	0,00
				8,800					
67	R-0014	R-pol.: demontáž oplocení , části oplocení, obnovení oplocení -drátěné nové včetně sloupků do bet. patky Poznámka: " podklad VV, tab C (79+71= 90m), sk.(U11,54m,U11i8, U11i7,5m)" ((79+71)-(54+10+7,5)) = 18,5m (18,590) = 0,206	soubor	1,000	100 000,00	100 000,00	0,206	90 000,00	18 540,00
				1,000					
68	R-0015	R-pol.: demontáž oplocení , části oplocení , obnovení dřevěného oplocení včetně sloupků do bet. patky Poznámka: Položka obsahuje:	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	0,000	30 000,00	0,00
				1,000					

83	R-0028	Úprava přístupu-zpevnění vyjezdu na místní komunikaci dle b. B.4.2 Souhrnné zprávy podkl. VV TAB -ř.13 <i>Poznámka :</i>	soubor	1,000	60 000,00	60 000,00	0,000	60 000,00	0,00
		<i>Souhrnná položka - podklad -Situace OV, př. C.3.2.bod 2. podkl. VV TAB -ř.13)</i>							
84	R-0029	Úprava přístupu-zřízení a odstranění dočasného přístupu do koryta s využitím materiálu z rozebraných konstrukcí dle b. B.4.2 Souhrnné zprávy podkl. VV TAB -ř.16 <i>Poznámka :</i>	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	0,000	50 000,00	0,00
		<i>Souhrnná položka - podklad -Situace OV, př. C.3.2.bod 5. podkl. VV TAB -ř.16)</i>							
85	R-0030	Úprava přístupu -usek přístupu-dílcí zpevnění manipulačního pruhu-využití materiálu zpevnění stávajícího přístupu dle b. B.4.2 Souhrnné zprávy podkl. VV TAB -ř.20 <i>Poznámka :</i>	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	0,000	40 000,00	0,00
		<i>Souhrnná položka - podklad -Situace OV, př. C.3.1. - bod č.9</i>							
86	062002000	Ztížené dopravní podmínky- omezená tonáž vozidel <i>Poznámka:</i>	soubor	1,000	80 000,00	80 000,00	0,000	80 000,00	0,00
		<i>- omezení nosnosti nákladních vozidel na místních komunikacích</i>							
87	R-0031	Úprava přístupu -usek dočasného přístupu trasou koryta vodoteče - úprava profilu a niveletv dna. dle b. B.4.2 Souhrnné zprávy podkl. VV TAB -ř.18 <i>Poznámka :</i>	soubor	1,000	60 000,00	60 000,00	0,000	60 000,00	0,00
		<i>Souhrnná položka - podklad -Situace OV, př. C.3.1.- bod č.8. označ. sit OV (7)</i>							
88	R-0032	Prostor zařízení staveniště , dočasné skládky kamene - dle b. B.4.2 Souhrnné zprávy podkl. VV TAB -ř.19 <i>Poznámka :</i>	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	0,000	40 000,00	0,00
		<i>Souhrnná položka - podklad -Situace OV, př. C.3.1.- bod č.19. označ. sit OV (8)</i>							

