

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	ÚP v Šumperku - oprava zdravotnických	Objednatel:	Generální finanční ředitelství	IČ/DIČ:	72080043
Druh stavby:	ÚP v Šumperku	Projektant:	██████████	IČ/DIČ:	
Lokalita:	p.č.353, k.ú. Šumperk	Zhotovitel:	Doleček, spol. s.r.o., Bezručova 2078/18, 789 01 Zábřeh	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	2019	Konec výstavby:		Položek:	32
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	4.19

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	9 162,92	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		5 627,89
	Montáž	33 331,15	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	94 174,25	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	139 995,33				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		4 730,88						
ZRN celkem		281 394,52	DN celkem		0,00	NUS celkem		5 627,89
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	287 022,41
Základ 21%	287 022,41	DPH 21%	60 274,71	Celkem včetně DPH	347 297,12

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby: ÚP v Šumperku - oprava zdravotnických	Doba výstavby:	Objednatel: Generální finanční ředitelství
Druh stavby: ÚP v Šumperku	Začátek výstavby: 2019	Projektant: [REDACTED]
Lokalita: p.č.353, k.ú. Šumperk	Konec výstavby:	Zhotovitel: Doleček, spol. s.r.o., Bezručova 2078/18, 789 01 Zábřeh
JKSO:	Zpracováno dne: 04/2019	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
41							7 862,16	24 845,36	32 707,52	0,32		
Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)												
1		416021123R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm	m2	26,11	763,00	6 808,36	13 113,57	19 921,93	0,01	0,31	RTS I / 2019
2		342264098RT2	Příplatek k podhledu sádkokart. za plochu do 10 m2	m2	26,11	206,00	0,00	5 378,66	5 378,66	0,00	0,00	RTS I / 2019
3		342263410R00	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2	kus	3,00	455,50	16,92	1 349,58	1 366,50	0,00	0,00	RTS I / 2019
4		28349056	Dvířka vanová z ABS D 300 x 300 mm	kus	3,00	128,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
5		713111221R00	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spoju	m2	26,11	84,30	200,52	2 000,55	2 201,07	0,00	0,00	RTS I / 2019
6		67352450	DEKFOL N 110 STANDARD fólie parotěsná	m2	27,42	16,50	452,36	0,00	452,36	0,00	0,00	RTS I / 2019
7		767583713R00	Úprava pro kruhová svítidla	kus	11,00	273,00	0,00	3 003,00	3 003,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
61							1 300,76	8 485,78	9 786,55	0,36		
Úprava povrchů vnitřní												
8		612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových	m2	101,57	94,90	1 257,41	8 381,39	9 638,80	0,00	0,36	RTS I / 2019
9		610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	3,24	45,60	43,35	104,39	147,74	0,00	0,00	RTS I / 2019
771							27 885,18	29 735,53	57 620,71	1,76		
Podlahy z dlaždic												
10		965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	27,19	63,40	0,00	1 723,85	1 723,85	0,02	0,54	RTS I / 2019
11		979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,54	220,00	0,00	119,64	119,64	0,00	0,00	RTS I / 2019
12		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,72	15,70	0,00	42,69	42,69	0,00	0,00	RTS I / 2019
13		631312311R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C -/7,5	m3	0,04	3 220,00	72,73	46,41	119,14	2,53	0,09	RTS I / 2019
14		777551482R00	Vyrovnávací samoniv.stěrka Sika Level-100AT, tl. 5	m2	28,55	372,00	4 583,34	6 037,08	10 620,41	0,01	0,23	RTS I / 2019
15		771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	27,88	14,90	0,00	415,41	415,41	0,00	0,00	RTS I / 2019
16		771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	28,46	46,50	617,47	705,68	1 323,16	0,00	0,01	RTS I / 2019
17		771101142R00	Hydroizolační stěrka dvouvrstvá pod dlažby	m2	31,84	234,00	0,00	7 450,56	7 450,56	0,00	0,00	RTS I / 2019
18		585811012	SE 6 - hydroizolační stěrka	kg	50,15	86,20	4 322,76	0,00	4 322,76	0,00	0,05	RTS I / 2019
19		771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	27,19	587,00	2 766,31	13 194,22	15 960,53	0,01	0,14	RTS I / 2019
20		597642030	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm	m2	36,10	430,00	15 522,57	0,00	15 522,57	0,02	0,69	RTS I / 2019
781							63 846,06	105 254,68	169 100,75	13,37		
Obklady (keramické)												
21		781900010RA0	Odsekání obkladů vnitřních	m2	107,17	107,50	0,00	11 520,99	11 520,99	0,07	7,29	RTS I / 2019
22		979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,29	220,00	0,00	1 603,29	1 603,29	0,00	0,00	RTS I / 2019
23		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	36,44	15,70	0,00	572,08	572,08	0,00	0,00	RTS I / 2019
24		319201311R00	Vyrovnání povrchu zdva maltou tl.do 3 cm	m2	107,17	208,00	4 133,43	18 158,35	22 291,78	0,04	4,04	RTS I / 2019
25		781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	113,10	46,50	2 454,22	2 804,82	5 259,04	0,00	0,02	RTS I / 2019
26		781101142R00	Hydroizolační stěrka dvouvrstvá pod obklady	m2	48,02	218,50	0,00	10 493,24	10 493,24	0,00	0,00	RTS I / 2019
27		585811012	SE 6 - hydroizolační stěrka	kg	75,64	86,20	6 519,98	0,00	6 519,98	0,00	0,08	RTS I / 2019
28		781475115R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm	m2	107,17	586,00	8 652,00	54 150,80	62 802,79	0,00	0,53	RTS I / 2019
29		781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	119,98	49,60	0,00	5 951,11	5 951,11	0,00	0,00	RTS I / 2019
30		597813667	Obkládačka 20x25 šedá mat	m2	112,53	374,00	42 086,44	0,00	42 086,44	0,01	1,42	RTS I / 2019
784							2 443,00	9 736,00	12 179,00	0,07		
Malby												
31		784450075RA0	Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x	m2	111,84	87,50	2 443,00	7 342,82	9 785,83	0,00	0,07	RTS I / 2019
32		998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	8,04	297,50	0,00	2 393,17	2 393,17	0,00	0,00	RTS I / 2019
							Celkem:		281 394,52			

Výkaz výměr

Název stavby:	ÚP v Šumperku - oprava zdravotechiky	Objednatel:	Generální finanční ředitelství
Druh stavby:	ÚP v Šumperku	Projektant:	
Lokalita:	p.č.353, k.ú. Šumperk	Zhotovitel:	Doleček, spol. s.r.o., Bezručova 2078/18, 789 01 Zábřeh
Zpracoval:		Zpracováno dne:	04/2019

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
1		416021123R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm 2,4+3,71+1,19+2,16+4,6+1,47+1,12 m.č.305-311 2,45+2,27+3,09+1,65 m.č.505-508	m2	26,11 16,65 9,46	0,00
2		342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 2,4+3,71+1,19+2,16+4,6+1,47+1,12 m.č.305-311 2,45+2,27+3,09+1,65 m.č.505-508	m2	26,11 16,65 9,46	0,00
3		342263410R00	3 revizní dvířka 300x300 mm		3,00	0,00
4		28349056	3		3,00	0,00
5		713111221R00	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů 2,4+3,71+1,19+2,16+4,6+1,47+1,12 m.č.305-311 2,45+2,27+3,09+1,65 m.č.505-508	m2	26,11 16,65 9,46	0,00
6		67352450	DEKFOL N 110 STANDARD fólie parotěsná (2,4+3,71+1,19+2,16+4,6+1,47+1,12)*1,05 m.č.305-311 (2,45+2,27+3,09+1,65)*1,05 m.č.505-508	m2	27,42 17,48 9,93	0,00
7		767583713R00	7+4		11,00	0,00
8		612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových (1,5*2+1,6*2)*1,2 m.č.305 (2,95*2+1,5*2)*1,2 m.č.306 (0,85*2+1,4*2)*1,2 m.č.307 (1,35*2+1,6*2)*1,2 m.č.308 (2,95*2+2*2)*1,2 m.č.309 (1,05*2+1,4*2)*1,2 m.č.310 (0,8*2+1,4*2)*1,2 m.č.311 (1,3*2+2*2)*1,2 m.č.312 (0,95*2+2,58*2)*1,2 m.č.505 (1,65*2+1,38*2)*1,2 m.č.506 (1,2*2+2,58*2)*1,2 m.č.507 (1,2*2+1,38*2)*1,2 m.č.508 (1,3*2+2*2)*1,2 m.č.509 -2*3*0,6*0,9 okna (0,9+0,9+0,6)*0,3*3*2 ostění+nadpraží	m2	101,57 7,44 10,68 5,40 7,08 11,88 5,88 5,28 7,92 8,47 7,27 9,07 6,19 7,92 -3,24 4,32 3,24	0,00
9		610991111R00	0,6*0,9*3*2		3,24	0,00
10		965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 2,4+3,71+1,19+2,16+4,6+1,47+1,12 m.č.305-311 2,45+2,27+3,09+1,65 m.č.505-508 (0,7*4+0,6*3)*0,15+(0,7*2+0,6*2)*0,15 dlažba dveří	m2	27,19 16,65 9,46 1,08	0,00
11		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,54	0,00
12		979081121R00	0,5438*5		2,72	0,00
13		631312311R00	0,2*0,1*1,85 původní pisoárový žlab - dobetonávka		0,04	0,00
14		777551482R00	Vyrovnávací samoniv.stěrka Sika Level-100AT, tl. 5 (2,4+3,71+1,19+2,16+4,6+1,47+1,12)*1,05 m.č.305-311 (2,45+2,27+3,09+1,65)*1,05 m.č.505-508	m2	28,55 17,48 9,93	0,00

			$(0,7*4+0,6*3)*0,15+(0,7*2+0,6*2)*0,15$ *1,05 dlažba dveří			1,13	
15		771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2		27,88	0,00
			2,4+3,71+1,19+2,16+4,6+1,47+1,12 m.č.305-311			16,65	
			2,45+2,27+3,09+1,65 m.č.505-508			9,46	
			$(0,7*4+0,6*3)*0,15+(0,7*2+0,6*2)*0,15$ dlažba dveří			1,77	
16		771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2		28,46	0,00
			$(2,4+3,71+1,19+2,16+4,6+1,47+1,12)*1,05$ m.č.305-311			17,48	
			$(2,45+2,27+3,09+1,65)*1,05$ m.č.505-508			9,93	
			$(0,7*4+0,6*2)*0,15+(0,7*2+0,6*2)*0,15$ *1,05 dlažba dveří			1,04	
17		771101142R00	Hydroizolační stěrka dvouvrstvá pod dlažby	m2		31,84	0,00
			2,4+3,71+1,19+2,16+4,6+1,47+1,12 m.č.305-311			16,65	
			2,45+2,27+3,09+1,65+2,09+2,56 m.č.505-508			14,11	
			$(0,7*4+0,6*3)*0,15+(0,7*2+0,6*2)*0,15$ dlažba dveří			1,08	
18		585811012	31,84*1,5*1,05 dlažby			50,15	0,00
19		771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2		27,19	0,00
			2,4+3,71+1,19+2,16+4,6+1,47+1,12 m.č.305-311			16,65	
			2,45+2,27+3,09+1,65 m.č.505-508			9,46	
			$(0,7*4+0,6*3)*0,15+(0,7*2+0,6*2)*0,15$ dlažba dveří			1,08	
20		597642030	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm	m2		36,10	0,00
			$(2,4+3,71+1,19+2,16+4,6+1,47+1,12)*1,05$ m.č.305-311			17,48	
			$(2,4+3,71+1,19+2,16+4,6+1,47+1,12)*1,05$ m.č.505-508			17,48	
			$(0,7*4+0,6*3)*0,15+(0,7*2+0,6*2)*0,15$ *1,05 dlažba dveří			1,13	
21		781900010RA0	Odsekání obkladů vnitřních	m2		107,17	0,00
			$(1,5*2+1,6*2-2*0,7)*1,8$ m.č.305			8,64	
			$(2,95*2+1,5*2-0,6-0,7)*1,8$ m.č.306			13,68	
			$(0,85*2+1,4*2-0,6)*1,8$ m.č.307			7,02	
			$(1,35*2+1,6*2-2*0,7)*1,8$ m.č.308			8,10	
			$(2,95*2+2*2-2*0,6-0,7)*1,8$ m.č.309			14,40	
			$(1,05*2+1,4*2-0,6)*1,8$ m.č.310			7,74	
			$(0,8*2+1,4*2-0,6)*1,8$ m.č.311			6,84	
			$(0,95*2+2,58*2-0,6-0,7)*1,8$ m.č.505			10,37	
			$(1,65*2+1,38*2-0,6)*1,8$ m.č.506			9,83	
			$(1,2*2+2,58*2-0,6-0,7)*1,8$ m.č.507			11,27	
			$(1,2*2+1,38*2-0,6)*1,8$ m.č.508			8,21	
			2*3*0,3*0,6 parapety			1,08	
22		979081111R00	Odvoz suti a vzbour. hmot na skládku do 1 km	t		7,29	0,00
23		979081121R00	7,2877*5			36,44	0,00
24		319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2		107,17	0,00
			$(1,5*2+1,6*2-2*0,7)*1,8$ m.č.305			8,64	
			$(2,95*2+1,5*2-0,6-0,7)*1,8$ m.č.306			13,68	
			$(0,85*2+1,4*2-0,6)*1,8$ m.č.307			7,02	
			$(1,35*2+1,6*2-2*0,7)*1,8$ m.č.308			8,10	
			$(2,95*2+2*2-2*0,6-0,7)*1,8$ m.č.309			14,40	
			$(1,05*2+1,4*2-0,6)*1,8$ m.č.310			7,74	
			$(0,8*2+1,4*2-0,6)*1,8$ m.č.311			6,84	
			$(0,95*2+2,58*2-0,6-0,7)*1,8$ m.č.505			10,37	
			$(1,65*2+1,38*2-0,6)*1,8$ m.č.506			9,83	
			$(1,2*2+2,58*2-0,6-0,7)*1,8$ m.č.507			11,27	
			$(1,2*2+1,38*2-0,6)*1,8$ m.č.508			8,21	
			2*3*0,3*0,6 parapety			1,08	
25		781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2		113,10	0,00
			$(1,5*2+1,6*2-2*0,7)*1,8*1,05$ m.č.305			9,07	
			$(2,95*2+1,5*2-0,6-0,7)*1,8*1,05$ m.č.306			14,36	
			$(0,85*2+1,4*2-0,6)*1,8*1,05$ m.č.307			7,37	
			$(1,35*2+1,6*2-2*0,7)*1,8*1,05$ m.č.308			8,51	
			$(2,95*2+2*2-2*0,6-0,7)*1,8*1,05$ m.č.309			15,12	
			$(1,05*2+1,4*2-0,6)*1,8*1,05$ m.č.310			8,13	
			$(0,8*2+1,4*2-0,6)*1,8*1,05$ m.č.311			7,18	
			$(0,95*2+2,58*2-0,6-0,7)*1,8*1,05$ m.č.505			10,89	

			(1,65*2+1,38*2-0,6)*1,8*1,05 m.č.506		10,32	
			(1,2*2+2,58*2-0,6-0,7)*1,8*1,05 m.č.507		11,83	
			(1,2*2+1,38*2-0,6)*1,8*1,05 m.č.508		8,62	
			3*3*0,3*0,6*1,05 parapety		1,70	
26	781101142R00	Hydroizolační stěrka dvouvrstvá pod obklady		m2	48,02	0,00
			(0,6*2+1,6)*1,8 m.č.305		5,04	
			(1,67+0,5*2)*1,8 m.č.306		4,81	
			(0,85+2*0,5)*1,8 m.č.307		3,33	
			(0,6*2+1,6)*1,8 m.č.308		5,04	
			(1,05+2*0,5)*1,8 m.č.310		3,69	
			(0,8+2*0,5)*1,8 m.č.311		3,24	
			(1,1*2+0,85)*1,8 m.č.312		5,49	
			(1,38*2+1,65*2-0,6)*1,8 m.č.506		9,83	
			2*1,8 m.č.507		3,60	
			(2*0,5+1,2)*1,8 m.č.508		3,96	
27	585811012	48,024*1,5*1,05 obklady			75,64	0,00
28	781475115R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm		m2	107,17	0,00
			(1,5*2+1,6*2-2*0,7)*1,8 m.č.305		8,64	
			(2,95*2+1,5*2-0,6-0,7)*1,8 m.č.306		13,68	
			(0,85*2+1,4*2-0,6)*1,8 m.č.307		7,02	
			(1,35*2+1,6*2-2*0,7)*1,8 m.č.308		8,10	
			(2,95*2+2*2-2*0,6-0,7)*1,8 m.č.309		14,40	
			(1,05*2+1,4*2-0,6)*1,8 m.č.310		7,74	
			(0,8*2+1,4*2-0,6)*1,8 m.č.311		6,84	
			(0,95*2+2,58*2-0,6-0,7)*1,8 m.č.505		10,37	
			(1,65*2+1,38*2-0,6)*1,8 m.č.506		9,83	
			(1,2*2+2,58*2-0,6-0,7)*1,8 m.č.507		11,27	
			(1,2*2+1,38*2-0,6)*1,8 m.č.508		8,21	
			2*3*0,3*0,6 parapety		1,08	
29	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl		m2	119,98	0,00
			(1,5*2+1,6*2-2*0,7)*1,8 m.č.305		8,64	
			(2,95*2+1,5*2-0,6-0,7)*1,8 m.č.306		13,68	
			(0,85*2+1,4*2-0,6)*1,8 m.č.307		7,02	
			(1,35*2+1,6*2-2*0,7)*1,8 m.č.308		8,10	
			(2,95*2+2*2-2*0,6-0,7)*1,8 m.č.309		14,40	
			(1,05*2+1,4*2-0,6)*1,8 m.č.310		7,74	
			(0,8*2+1,4*2-0,6)*1,8 m.č.311		6,84	
			(0,95*2+2,58*2-0,6-0,7)*1,8 m.č.505		10,37	
			(1,65*2+1,38*2-0,6)*1,8 m.č.506		9,83	
			(1,2*2+2,58*2-0,6-0,7)*1,8 m.č.507		11,27	
			(1,2*2+1,38*2-0,6)*1,8 m.č.508		8,21	
			(1,2*2+2,15*2-0,6)*2,1 m.č.510		12,81	
			2*3*0,3*0,6 parapety		1,08	
30	597813667	Obkládačka 20x25 šedá mat		m2	112,53	0,00
			(1,5*2+1,6*2-2*0,7)*1,8*1,05 m.č.305		9,07	
			(2,95*2+1,5*2-0,6-0,7)*1,8*1,05 m.č.306		14,36	
			(0,85*2+1,4*2-0,6)*1,8*1,05 m.č.307		7,37	
			(1,35*2+1,6*2-2*0,7)*1,8*1,05 m.č.308		8,51	
			(2,95*2+2*2-2*0,6-0,7)*1,8*1,05 m.č.309		15,12	
			(1,05*2+1,4*2-0,6)*1,8*1,05 m.č.310		8,13	
			(0,8*2+1,4*2-0,6)*1,8*1,05 m.č.311		7,18	
			(0,95*2+2,58*2-0,6-0,7)*1,8*1,05 m.č.505		10,89	
			(1,65*2+1,38*2-0,6)*1,8*1,05 m.č.506		10,32	
			(1,2*2+2,58*2-0,6-0,7)*1,8*1,05 m.č.507		11,83	
			(1,2*2+1,38*2-0,6)*1,8*1,05 m.č.508		8,62	
			2*3*0,3*0,6*1,05 parapety		1,13	
31	784450075RA0	Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x		m2	111,84	0,00
			(1,5*2+1,6*2)*1,2 m.č.305		7,44	
			(2,95*2+1,5*2)*1,2 m.č.306		10,68	
			(0,85*2+1,4*2)*1,2 m.č.307		5,40	

			$(1,35*2+1,6*2)*1,2$ m.č.308		7,08	
			$(2,95*2+2*2)*1,2$ m.č.309		11,88	
			$(1,05*2+1,4*2)*1,2$ m.č.310		5,88	
			$(0,8*2+1,4*2)*1,2$ m.č.311		5,28	
			$(0,95*2+2,58*2)*1,2$ m.č.505		8,47	
			$(1,65*2+1,38*2)*1,2$ m.č.506		7,27	
			$(1,2*2+2,58*2)*1,2$ m.č.507		9,07	
			$(1,2*2+1,38*2)*1,2$ m.č.508		6,19	
			-2*3*0,6*0,9 okna		-3,24	
			$(0,9+0,9+0,6)*0,3*3*2$ ostění+nadpraží		4,32	
			26,11 stropy		26,11	
32	998011003R00		Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	8,04	0,00

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	ÚP v Šumperku - oprava zdravotnických instalací	Objednatel:	Generální finanční ředitelství	IČ/DIČ:	72080043
Druh stavby:	Zdravotnické instalace	Projektant:	[REDACTED]	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Šumperk	Zhotovitel:	Doleček spol.s.r.o., Bezručova 2078/18, 789 01 Zábřeh	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	118
JKSO:		Zpracoval:	[REDACTED]	Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	87 716,83	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	47 148,22			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		850,39				
ZRN celkem		135 715,40	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 135 715,40
Základ 21%	135 715,40	DPH 21%	28 500,23	Celkem včetně DPH 164 216,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	ÚP v Šumperku - oprava zdravotnických	Objednatel:	Generální finanční ředitelství
Druh stavby:	Zdravotnické instalace	Projektant:	[REDACTED]
Lokalita:	Šumperk	Zhotovitel:	Doleček spol.s.r.o., Bezručova 2078/18, 789 01 Zábřeh
Zpracoval:	[REDACTED]	Zpracováno dne:	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
01		Etapa 1 - 2019	4 938,52	4 611,23	9 549,75	0,24
02		3.NP - etapa 2019	49 720,23	22 652,77	72 373,00	0,58
04		5.NP - etapa 2019	33 058,07	20 734,62	53 792,69	0,51
Celkem:					135 715,44	

Stavební rozpočet

Název stavby:	ÚP v Šumperku - oprava zdravotechiky	Doba výstavby:	Objednatel:	Generální finanční ředitelství
Druh stavby:	Zdravotnické instalace	Začátek výstavby:	Projektant:	[REDACTED]
Lokalita:	Šumperk	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Doleček spol.s.r.o., Bezručova 2078/18, 789 01 Zábřeh
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	[REDACTED]

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
01 Etapa 1 - 2019							4 938,52	4 611,23	9 549,75			0,24
01	721	Vnitřní kanalizace					4 938,52	4 611,23	9 549,75			0,24
1	01	721140806R00	Demontáž potrubí litinového DN 200	m	7,50	215,50	0,00	1 616,25	1 616,25	0,03	0,23	RTS I / 2019
2	01	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm	m	7,50	1 011,00	4 934,03	2 648,48	7 582,50	0,00	0,01	RTS I / 2019
3	01	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	7,50	23,60	4,50	172,50	177,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
4	01	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,24	725,00	0,00	174,00	174,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
02 3.NP - etapa 2019							49 720,23	22 652,77	72 373,00			0,58
02	721	Vnitřní kanalizace					506,24	2 163,71	2 669,95			0,01
5	02	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	2,50	31,50	0,00	78,75	78,75	0,00	0,00	RTS I / 2019
6	02	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	3,00	254,50	248,01	515,49	763,50	0,00	0,00	RTS I / 2019
7	02	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	1,00	814,00	252,23	561,77	814,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
8	02	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	4,00	83,30	0,00	333,20	333,20	0,00	0,00	RTS I / 2019
9	02	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	3,00	124,00	0,00	372,00	372,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
10	02	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	10,00	23,60	6,00	230,00	236,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
11	02	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,10	725,00	0,00	72,50	72,50	0,00	0,00	RTS I / 2019
02	722	Vnitřní vodovod					3 595,28	12 096,83	15 692,11			0,11
12	02	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom.	m	5,00	313,50	346,05	1 221,45	1 567,50	0,00	0,02	RTS I / 2019
13	02	722172312R00	Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm, vč.zed.výpom.	m	10,00	379,50	932,98	2 862,02	3 795,00	0,01	0,05	RTS I / 2019
14	02	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x2,8 mm, vč. zed. výpom.	m	2,00	319,00	149,26	488,74	638,00	0,00	0,01	RTS I / 2019
15	02	722172332R00	Potrubí z PPR, teplá, D 25x3,5 mm, vč. zed. výpom.	m	3,00	387,50	304,32	858,18	1 162,50	0,01	0,02	RTS I / 2019
16	02	722174912R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 20 mm	m	7,00	66,60	46,20	420,00	466,20	0,00	0,00	RTS I / 2019
17	02	722174913R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 25 mm	m	13,00	68,40	85,80	803,40	889,20	0,00	0,00	RTS I / 2019
18	02	722181213RT7	Izolace návleková tl. stěny 13 mm - d22	m	7,00	83,50	191,59	392,91	584,50	0,00	0,00	RTS I / 2019
19	02	722181213RT8	Izolace návleková tl. stěny 13 mm - d25	m	13,00	86,50	394,81	729,69	1 124,50	0,00	0,00	RTS I / 2019
20	02	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	9,00	217,50	0,00	1 957,50	1 957,50	0,00	0,00	RTS I / 2019
21	02	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	9,00	218,50	959,67	1 006,83	1 966,50	0,00	0,01	RTS I / 2019
22	02	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	20,00	42,20	153,40	690,60	844,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
23	02	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	20,00	31,20	31,20	592,80	624,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
24	02	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	0,11	661,00	0,00	72,71	72,71	0,00	0,00	RTS I / 2019
02	725	Zařizovací předměty					45 267,63	7 733,21	53 000,84			0,34
25	02	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	3,00	174,00	0,00	522,00	522,00	0,03	0,10	RTS I / 2019
26	02	725122817R00	Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem	soubor	2,00	84,90	0,00	169,80	169,80	0,01	0,02	RTS I / 2019
27	02	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00	143,00	0,00	286,00	286,00	0,02	0,04	RTS I / 2019
28	02	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	4,00	42,70	0,00	170,80	170,80	0,00	0,00	RTS I / 2019
29	02	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	2,00	81,20	0,00	162,40	162,40	0,00	0,00	RTS I / 2019
30	02	725013165R00	Klozet kombi LYRA Plus,nádrž s armat. odpad.svislý, vč. sedátka	soubor	3,00	5 410,00	13 880,34	2 349,66	16 230,00	0,03	0,08	RTS I / 2019
31	02	725 x003VD	přípojovací koleno HL210	kus	3,00	514,00	1 542,00	0,00	1 542,00	0,00	0,01	
32	02	725017162R00	Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 55 x 45 cm, bílé, otv. pro baterii	soubor	2,00	1 878,00	2 514,32	1 241,68	3 756,00	0,01	0,03	RTS I / 2019
33	02	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	2,00	219,50	12,90	426,10	439,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
34	02	725 z004VD	baterie umyvadlová stoj. RAF PN21	kus	2,00	1 310,00	2 620,00	0,00	2 620,00	0,01	0,01	
35	02	725 x052VD	zápachová uzávěrka umyvadlová - nerez	kus	2,00	1 240,00	2 182,40	297,60	2 480,00	0,00	0,00	
36	02	725122231R00	Pisoár Golem senzorové splachování, bateriový	soubor	2,00	10 320,00	19 587,00	1 053,00	20 640,00	0,02	0,03	RTS I / 2019
37	02	725860168R00	Zápachová uzávěrka pro pisoáry HL430, D 40, 50 mm	kus	2,00	841,00	1 446,52	235,48	1 682,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
38	02	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2	soubor	3,00	216,50	323,55	325,95	649,50	0,00	0,00	RTS I / 2019
39	02	725814106R00	Ventil rohový s filtrem IVAR.ART.230 DN 15 x DN 15	soubor	4,00	349,00	1 158,60	237,40	1 396,00	0,00	0,00	RTS I / 2019

40	02	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	0,34	751,00	0,00	255,34	255,34	0,00	0,00	RTS I / 2019
02	735	Otopná tělesa					351,09	659,01	1 010,10		0,12	
41	02	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	3,00	35,70	0,00	107,10	107,10	0,02	0,07	RTS I / 2019
42	02	735119140R00	Montáž těles otopných litinových článkových	m2	3,00	301,00	351,09	551,91	903,00	0,02	0,05	RTS I / 2019
04		5.NP - etapa 2019					33 058,07	20 734,62	53 792,69		0,51	
04	721	Vnitřní kanalizace					11 228,97	6 182,93	17 411,90		0,09	
83	04	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	5,00	154,50	0,00	772,50	772,50	0,01	0,07	RTS I / 2019
84	04	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	2,50	31,10	0,00	77,75	77,75	0,00	0,00	RTS I / 2019
85	04	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	2,00	254,50	165,34	343,66	509,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
86	04	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	6,00	814,00	1 513,38	3 370,62	4 884,00	0,00	0,01	RTS I / 2019
87	04	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00	83,30	0,00	166,60	166,60	0,00	0,00	RTS I / 2019
88	04	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	2,00	124,00	0,00	248,00	248,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
89	04	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	8,00	23,60	4,80	184,00	188,80	0,00	0,00	RTS I / 2019
90	04	721 x046VD	protipožární manžeta Hilti typ CP644 pro potrubí d110 mm	kus	5,00	2 100,00	9 545,45	954,55	10 500,00	0,00	0,01	
91	04	9987221103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,09	725,00	0,00	65,25	65,25	0,00	0,00	RTS I / 2019
04	722	Vnitřní vodovod					2 492,53	8 866,65	11 359,18		0,08	
92	04	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom.	m	10,00	313,50	692,10	2 442,90	3 135,00	0,00	0,04	RTS I / 2019
93	04	722172312R00	Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm, vč.zed.výpom.	m	1,00	379,50	93,30	286,20	379,50	0,01	0,01	RTS I / 2019
94	04	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x2,8 mm, vč. zed. výpom.	m	5,00	319,00	373,15	1 221,85	1 595,00	0,00	0,02	RTS I / 2019
95	04	722174912R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 20 mm	m	15,00	66,60	99,00	900,00	999,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
96	04	722174913R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 25 mm	m	1,00	68,40	6,60	61,80	68,40	0,00	0,00	RTS I / 2019
97	04	722181213RT7	Izolace nálevková tl. stěny 13 mm - d22	m	15,00	83,50	410,55	841,95	1 252,50	0,00	0,00	RTS I / 2019
98	04	722181213RT8	Izolace nálevková tl. stěny 13 mm - d25	m	1,00	86,50	30,37	56,13	86,50	0,00	0,00	RTS I / 2019
99	04	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	6,00	217,50	0,00	1 305,00	1 305,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
100	04	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	6,00	218,50	639,78	671,22	1 311,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
101	04	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	16,00	42,20	122,72	552,48	675,20	0,00	0,00	RTS I / 2019
102	04	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	16,00	31,20	24,96	474,24	499,20	0,00	0,00	RTS I / 2019
103	04	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	0,08	661,00	0,00	52,88	52,88	0,00	0,00	RTS I / 2019
04	725	Zařizovací předměty					18 985,48	5 026,03	24 011,51		0,21	
104	04	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	2,00	174,00	0,00	348,00	348,00	0,03	0,07	RTS I / 2019
105	04	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00	143,00	0,00	286,00	286,00	0,02	0,04	RTS I / 2019
106	04	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	2,00	42,70	0,00	85,40	85,40	0,00	0,00	RTS I / 2019
107	04	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	2,00	81,20	0,00	162,40	162,40	0,00	0,00	RTS I / 2019
108	04	725013165R00	Klozet kombi LYRA Plus , nádrž s armat. odpad.svislý, vč. sedátka	soubor	2,00	5 410,00	9 253,56	1 566,44	10 820,00	0,03	0,06	RTS I / 2019
109	04	725 x003VD	přípojovací koleno HL210	kus	2,00	514,00	1 028,00	0,00	1 028,00	0,00	0,01	
110	04	725017162R00	Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 55 x 45 cm, bílé, otv. pro baterii	soubor	2,00	1 878,00	2 514,32	1 241,68	3 756,00	0,01	0,03	RTS I / 2019
111	04	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	2,00	219,50	12,90	426,10	439,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
112	04	725 z004VD	baterie umyvadlová stoj. RAF PN21	kus	2,00	1 310,00	2 620,00	0,00	2 620,00	0,01	0,01	
113	04	725 x052VD	zápachová uzávěrka umyvadlová - nerez	kus	2,00	1 240,00	2 182,40	297,60	2 480,00	0,00	0,00	
114	04	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2	soubor	2,00	216,50	215,70	217,30	433,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
115	04	725814106R00	Ventil rohový s filtrem IVAR.ART .230 DN 15 x DN 15	soubor	4,00	349,00	1 158,60	237,40	1 396,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
116	04	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	0,21	751,00	0,00	157,71	157,71	0,00	0,00	RTS I / 2019
04	735	Otopná tělesa					351,09	659,01	1 010,10		0,12	
117	04	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	3,00	35,70	0,00	107,10	107,10	0,02	0,07	RTS I / 2019
118	04	735119140R00	Montáž těles otopných litinových článkových	m2	3,00	301,00	351,09	551,91	903,00	0,02	0,05	RTS I / 2019
							Celkem:		135 715,44			

Poznámka: