

4 – M A J E T K O V Á , a . s .

Plamínkové 1592/4, 140 00 Praha 4

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14768

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu:

DIČ: CZ28477456

IČ: 28477456

Vyřizuje: Ing. Kerteszová

Telefon:

E-mail:

OBJEDNÁVKA ČÍSLO : 425/2019/4-MAJE

DODAVATEL: KAROLD, spol. s r.o.
U Svobodárny 1110/12
190 00 Praha 9

IČ: 49622099
DIČ: CZ49622099

Datum vystavení: 29.5.2019

4-Majetková, a.s. u Vás objednává:

Výměnu PVC v objektu MŠ Kotorská, ul. Kotorská 1591/5 140 00 Praha 4 – Nusle v rozsahu dle přílohy.

Předpokládaná cena bez DPH: 154 137,90 Kč

Dodací lhůta: do 15.7.2019
Místo dodání: MŠ Kotorská
Platební podmínky: převodem

Objednal:

Ing. Radek Svoboda
předseda představenstva

Ing. Bohumil Mach
místopředseda představenstva

Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.

K faktuře bude doložen rozpis uskutečněné dodávky zboží, u provedených prací bude práce předána předávacím protokolem.

Ve faktuře uvádějte naše číslo objednávky nebo k ní přikládejte kopii naší objednávky.

K sjednané ceně bude dále uplatněna příslušná sazba DPH v zákonné výši.

Dodávka se řídí ustanoveními obchodního zákoníku a musí odpovídat technickým normám.

Splatnost faktur se sjednává 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení.

Potvrzení pro dodavatele:

Potvrzujeme převzetí Vaší objednávky, kterou evidujeme pod číslem:

Vyřizuje:

Telefon:

Datum:

Razítko a podpis:

JANA PLEŠLOVÁ POLÍVKOVÁ

30.5.2019

Příloha objednávky č. 425/2019/4-MAJE

Popis	MJ	Množství
Práce a dodávky PSV		
Podlahy povlakové		
Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	80,500
Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pleťvem jsou započteny i náklady na dodávku pleťva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.		
Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	80,500
Příprava podkladu vysátí podlah Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pleťvem jsou započteny i náklady na dodávku pleťva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.		
Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah	m2	80,500
Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah zábrana proti vlhkosti Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pleťvem jsou započteny i náklady na dodávku pleťva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.		
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 8 mm	m2	80,500
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pleťvem jsou započteny i náklady na dodávku pleťva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.		
Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	80,500
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou		
Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	80,500
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních		
krytina podlahová homogenní elektrostaticky vodivá tl 2,0mm	m2	85,000
krytina podlahová homogenní elektrostaticky vodivá tl 2,0mm 608x608mm		
Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	59,000
Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových		
Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	50,000
Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm		
Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	9,000
Montáž lišt přechodových šroubovaných		
Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	80,500
Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah		
Demontáž a zpětná montáž dřevěného obložení	soubor	1,000
Demontáž a zpětná montáž dřevěného obložení		

Vedlejší rozpočtové náklady

Příprava staveniště

Příprava staveniště	soubor	1,000
Příprava staveniště		

Inženýrská činnost

Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000
-----------------------------------	--------	-------

Kompletační a koordinační činnost

Provozní vlivy

Provozní vlivy	soubor	1,000
----------------	--------	-------

Provozní vlivy