

Stavba : ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o., objekt Rašínova 3 - přebudování školnickéh
bytu pro potřeby ŠD

Stavební objekty :

SO 01	přebudování školnického bytu pro potřeby ŠD	1 670 015,00
SO 02	přebudování školnického bytu pro potřeby ŠD - VESTAVBA	617 200,00

Stavba celkem bez DPH

2 287 215,00

DPH 21%

480 315,15

Cena vč DPH


2 767 530,15

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby :	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	247 249	
R	HSV celkem	308 758	
N	PSV celkem	1 114 008	
	ZRN celkem	1 670 015	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	1 670 015	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	1 670 015	VRN celkem

Vypracoval :	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : ING. MARIAN PÁLA Datum : 24.4.2019 Podpis: 	Jméno : Datum : Podpis :
		

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	1 670 015,00 Kč
DPH	21 % činí :	350 703,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		2 020 718,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Přebudování školnického bytu pro potřeby ŠD
Objekt :	Přebudování školnického bytu pro potřeby ŠD

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	H.ZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	14 370	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	30 622	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	101 519	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	36 626	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	69 590	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	18 200	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	2 257	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	199 111	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	209 521	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	61 506	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	245 131	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	28 347	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	43 284	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	197 594	0	0	0
781 Obklady keramické	0	30 279	0	0	0
784 Malby	0	57 218	0	0	0
785 Tapety	0	39 760	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	230 966	0
M24 Montáže vzduchotechnických zař	0	0	0	16 283	0
750 Ostatní	17 832	0	0	0	0
VRN Vedlejší rozpočtové náklady	20 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	308 758	1 114 008	0	247 249	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Přebudování školnického bytu pro potřeby ŠD
Objekt :	Přebudování školnického bytu pro potřeby ŠD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	cel kem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	310 23-921	Zazdívka cihlami na MVC dozdění ostění	m3	0,50	5 210,00	2 605,00
		05:0,10		0,10		
		06:0,20		0,20		
		07:0,20		0,20		
2	347 05-14	SDK obklad stávajícího VZT	m2	3,59	1 033,00	3 704,34
		02:(0,24+0,82+0,244)*2,75		3,59		
3	342 27-001	Příčka z tvármic pórobetonových, tloušťka 10 cm vč.prokotvení do stáv.příček	m2	8,58	735,00	6 304,24
		04:2,287*4,45-0,80*2,00		8,58		
4	342 27-002	Obezdvíka splachov.nádržky YTONG, tloušťka 10 cm	m2	2,16	813,00	1 756,08
		04:1,80*1,20		2,16		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				14 369,66
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
5	413 20-001	Dodatečné osazení válcovaných nosníků vysekání kapes, I č. 12, zazdívka zhlaví,plentov.	m	10,37	900,00	9 331,20
		P2:4*1,80*1,08		7,78		
		P5:2*1,20*1,08		2,59		
6	413 20-002	Dodatečné osazení válcovaných nosníků vysekání kapes, I č. 16, zazdívka zhlaví,plentov.	m	19,44	1 010,00	19 634,40
		P1:4*2,80*1,08		12,10		
		P3:2*3,40*1,08		7,34		
7	413 20-003	Dodatečné osazení překladu NEP 100/1250 vysekání rýhy	ks	1,00	1 656,00	1 656,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				30 621,60
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
8	612 42-143	Oprava vnitř.omítek stěn a stropů - přeštukování	m2	381,45	230,00	87 733,50
		02:73,75		73,75		
		03:11,20		11,20		
		04:36,70		36,70		
		05:70,60		70,60		
		06:101,50		101,50		
		07:87,70		87,70		
9	612 47-110	Omítka stěn vnitřní štuková otvory	m2	17,79	204,40	3 637,13
		01:7,50		7,50		
		02:(2*2,76+1,10)*0,87		5,79		
		07:4,50		4,50		
10	612 40-3388.R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS zapravení drážek	m	43,00	236,00	10 148,00
		02:6,00		6,00		
		03:6,00		6,00		
		05:7,00		7,00		
		06:15,00		15,00		
		07:9,00		9,00		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				101 518,63
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
11	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	79,30	88,60	7 025,98
		13,60+3,30+4,20+12,60+26,70+18,90		79,30		
12	900 - .R03	HZS - práce nezměřitelné při rekonstrukci	hod	100,00	250,00	25 000,00
13	951	Úprava dřevěného obkladu ze strany chodby u dveří 1Td	kpl.	1,00	933,00	933,00
		odstranění 1,70m2 obkladu, olemování krajů lištou:1		1,00		
14	9512	Přechodová lišta mezi místnostmi AI D+M	m	5,00	285,00	1 425,00
15	9513	Přechodová lišta mezi místnostmi D+M dilatační korkový pásek	m	7,40	303,00	2 242,20
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				36 626,18
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
16	971 03-368	Vybourání otv. zeď cihel. MVC	m3	4,38	3 265,00	14 289,27
		02:1,10*2,78*0,87		2,66		
		07:2,20*1,50*0,52		1,72		
17	962 03-113	Bourání příček cihelných	m2	22,80	186,00	4 240,80

Položkový rozpočet

Stavba :	Přebudování školnického bytu pro potřeby ŠD
Objekt :	Přebudování školnického bytu pro potřeby ŠD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		02:14,50		14,50		
		06:8,30		8,30		
18	775 51-1800.R00	Demontáž podlah vlysových včetně lišt	m2	57,80	77,40	4 473,72
		02:13,60		13,60		
		06:26,70		26,70		
		07:17,50		17,50		
19	776 51-1820.R00	Odstranění PVC	m2	26,20	96,60	2 531,11
		02:13,60		13,60		
		05:12,602		12,60		
20	775 51-18	Odstranění palubek	m2	12,60	191,20	2 409,12
		05:12,60		12,60		
21	978 05-952	Odsekání vnitřních obkladů stěn	m2	7,50	112,50	843,75
		05:7,50		7,50		
22	978 05-953	Odsekání dřevěného obkladu soklu	m2	8,40	214,90	1 805,16
		05:8,40		8,40		
23	965 08-171	Bourání dlaždic keramických	m2	8,60	88,70	762,82
		03:3,20		3,20		
		04:4,20+1,20		5,40		
24	974 03-1164.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm ÚT, ZTI,	m	43,00	206,00	8 858,00
		02:6,00		6,00		
		03:6,00		6,00		
		05:7,00		7,00		
		06:15,00		15,00		
		07:9,00		9,00		
25	963 01-631	Demontáž dřevěného strůpku	m2	4,00	252,00	1 008,00
		02:4,00		4,00		
26	968 06-1125.R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	7,00	25,00	175,00
		02:1+2+2+2		7,00		
27	968 06-245	Vybourání dřevěných dveřních zárubní	m2	4,61	239,60	1 104,51
		02:0,90*1,97+1,44*1,97		4,61		
28	968 07-2455.R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	5,52	374,40	2 065,19
		02:0,60*1,97*2+0,80*1,97*2		5,52		
29	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	19,60	332,20	6 511,12
30	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	58,80	39,60	2 328,48
		3*19,60		58,80		
31	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	19,60	248,30	4 866,68
32	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	372,40	14,60	5 437,04
		19*19,60		372,40		
33	979 99-999	Poplatek za skládku	t	19,60	300,00	5 880,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				69 589,77
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
34	999 28-1105.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	3,64	5 000,00	18 200,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				18 200,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				
35	711 21-20	Stěrka hydroizolační, hmotou vyrovnávací stěrka vč.vytažení na stěny	m2	8,88	250,00	2 220,00
		podklad pod dlažbu				
		03:3,20*1,20		3,84		
		04:4,20*1,20		5,04		
36	998 71-1101.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,04	1 004,00	37,15
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				2 257,15
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
37	722	Vodovod - viz samostatný rozpočet	kpl.	1,00	85 760,66	85 760,66
38	721	Kanalizace - viz samostatný rozpočet	kpl.	1,00	40 071,50	40 071,50
39	725	Zařizovací předměty - viz samostatný rozpočet	kpl.	1,00	73 278,84	73 278,84
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				199 111,00
Díl: 730		Ústřední vytápění				
40	730	Ústřední vytápění - viz samostatný rozpočet	kpl.	1,00	209 521,00	209 521,00
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				209 521,00
Díl: 762		Konstrukce tesařská				

Položkový rozpočet

Stavba :	Přebudování školnického bytu pro potřeby ŠD
Objekt :	Přebudování školnického bytu pro potřeby ŠD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
41	762 51-201	Vyspravení podkladu pod vlysy - prkna 24mm 02:5,00*1,08 05:5,00*1,08 06:5,00*1,08 07:5,00*1,08	m2	21,60 5,40 5,40 5,40 5,40	536,00	11 577,60
42	762 51-202	Podklad pod vlysy - nebroušené desky kotvené vruty OSB 3N-4PD tl.12mm D+M 02:13,60*1,08 05:12,60*1,08 06:26,70*1,08 07:17,50*1,08	m2	76,03 14,69 13,61 28,84 18,90	600,00	45 619,20
43	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	3,15	1 368,00	4 309,20
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				61 506,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
44	766 1Td	Dřev.dveře 1kř.hladké plné dýchov.900/2680 mm vč.dřev.rám.zárubně, kování, EI-30DP2-C D+M	ks	1,00	28 500,00	28 500,00
45	766 2Td	Dřev.dveře 1kř.hladké plné .600/1970 mm vč.dřev.rám.zárubně, kování, D+M	ks	1,00	15 000,00	15 000,00
46	766 3Td	Dřev.dveře 1kř.hladké plné .800/1970 mm vč.dřev.rám.zárubně, kování, D+M	ks	1,00	12 500,00	12 500,00
47	766 4Td	Dřev.dveře 2kř.posuvné část.proskl. 1500/1970 mm vč.pouzdra pro posuv.dv., kování, D+M	ks	1,00	28 000,00	28 000,00
48	766 5Td	Dřev.dveře 1kř.plné hladké 800/1970 mm vč.dřev.rám.zárubně, kování, D+M	ks	1,00	13 000,00	13 000,00
49	766 6Td	Dřev.dveře 1kř.plné hladké 800/1970 mm vč.dřev.rám.zárubně, kování, EI-30DP3-C D+M	ks	1,00	19 500,00	19 500,00
50	766 1T	Kuchyňská linka v cvičná kuchyňce dl.4400mm dolní skříňky a horní police, bílé lamino D+M	ks	1,00	110 000,00	110 000,00
		el.deska, myčka, trouba vestav.lednička:1		1,00		
51	766 1To	Úprava stáv.nadsvětliku - přesklení za bezpečnost. čiré lepené sklo, nový nátěr	ks	1,00	18 630,60	18 630,60
52	poznámka 1	Truhlářské konstrukce jsou kompletní výrobky dle popisu v tabulkách				
53	poznámka 2	Truhlářské konstrukce jsou vč.přesunu hmot				
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				245 130,60
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
54	767 1Z	Vnitřní Al žaluzie horizontální - šedý elox manuální ovládání D+M	m2	18,75 18,75	1 165,00	21 847,25
55	767 2Z	1,38*2,645*3+0,835*2,645*2+1,28*2,645*1 Sprchová zástěna čtyřdílná 1500/1850 vč.madla 2kř. posuvné dveře D+M	ks	1,00	6 500,00	6 500,00
56	poznámka 1	Zámečnické konstrukce jsou kompletní výrobky dle popisu v tabulkách				
57	poznámka 2	Zámečnické konstrukce jsou vč.přesunu hmot				
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				28 347,25
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
58	771 57-5101.R00	Montáž podlah keramických vč.soklíku 03:3,20 04:4,20 05:12,60 vstup.dveře:0,75	m2	20,75 3,20 4,20 12,60 0,75	850,00	17 637,50
59	771 57-9792.R00	Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru	m2	8,12	85,00	690,20
60	771 57-51	Kontaktní můstek pod dlažbu 05:12,60	m2	12,60 12,60	66,90	842,94
61	771 57-9791.R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	20,75	19,20	398,40
62	771 57-9795.R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	20,75	31,40	651,55
63	597 DOD	Keramická dlažba - dodávka 20,75*1,10	m2	22,83 22,83	994,00	22 688,05
64	998 77-1101.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,61	612,00	375,77
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				43 284,41
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				
65	775 53-005	Podlahy - lepené dubové vlysy tl.22mm D+M kladené do obvodové bordury	m2	62,42	2 820,00	176 035,68

Položkový rozpočet

Stavba :	Přebudování školnického bytu pro potřeby ŠD
Objekt :	Přebudování školnického bytu pro potřeby ŠD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
66	775 53-006	02:13,60*1,08 06:26,70*1,08 08:17,50*1,08 Kontaktní můstek	m2	14,69 28,84 18,90 57,80	192,00	11 097,60
67	775 41-314	02:13,60 06:26,70 08:17,50 Podlahové lišty - soklová lišta dub	m	13,60 26,70 17,50 46,66	185,00	8 631,36
68	998 77-5101.R00	02:9,00*1,08 06:19,00*1,08 07:15,20*1,08 Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m	t	9,72 20,52 16,42 1,21	1 512,00	1 829,52
Celkem za		775 Podlahy vlysové a parketové				197 594,16
Díl: 781		Obklady keramické				
69	781 47-51	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, vč.rohových a koutových lišt, vč.spárování	m2	22,57 7,00	775,00	17 488,19
70	597 DOD	03:7,00 04:(1,80+2,287)*2*2,10-0,80*2,00 Keramický obklad - dodávka	m2	15,57 24,82	499,00	12 385,93
71	998 78-1101.R00	22,565*1,10 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	24,82 0,69	588,00	405,13
Celkem za		781 Obklady keramické				30 279,25
Díl: 784		Malby				
72	784 95-0030.RAA	Oprava maleb z malířských směsí oškrábání, umytí, vyhlazení, 2x malba	m2	381,45	150,00	57 217,50
Celkem za		784 Malby				57 217,50
Díl: 785		Tapety				
73	785 41-3	Lepení tapet na strop (materiál 250,-kč/m2)	m2	56,80 12,60 26,70 17,50	700,00	39 760,00
Celkem za		785 Tapety				39 760,00
Díl: M21		Elektromontáže				
74	M21	Elektroinstalace - viz samostatný rozpočet	kpl.	1,00	230 966,00	230 966,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				230 966,00
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zař				
75	M24	Ventilátor D+M	ks	2,00 1,00 1,00	7 866,00	15 732,00
76	M241	3:01 4:01 Zkrácení stáv.potrubí VZT o 600 mm	ks	1,00	550,84	550,84
Celkem za		M24 Montáže vzduchotechnických zař				16 282,84
Díl: 750		Ostatní				
77	750 1	Nerez odpadkový koš	ks	2,00 1,00 1,00	1 318,00	2 636,00
78	750 2	3:01 4:01 Nerez mydelka	ks	2,00 1,00 1,00	1 041,00	2 082,00
79	750 3	3:01 4:01 Zrcadlo D+M	ks	2,00 1,00 1,00	2 897,00	5 794,00
80	750 4	04::1 Osoušeč D+M	ks	1,00 1,00	4 360,00	4 360,00
81	750 5	04::1 Hasič přístroj práškový PHP D+M	ks	2,00	1 480,00	2 960,00
Celkem za		750 Ostatní				17 832,00
Díl: VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
83	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	kpl.	1,00	20 000,00	20 000,00
Celkem za		VRN Vedlejší rozpočtové náklady				20 000,00

Výkaz výměr

Stavba :	PREBUDOVANI SKOLNICKEHO BYTU PRO POTREBY SKOLNI DRUZINY
Objekt :	Vnitřní vodovod a kanalizace

Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Vnitřní kanalizace				
Potrubí PP HT Ø 50	m	10,00	208,00	2 080,00
Potrubí PP HT Ø 75	m	11,00	254,00	2 794,00
Potrubí PP HT Ø 110	m	6,00	599,00	3 594,00
Požární ucpávky a tmel do Ø 75	Soub.	1,00	1 175,00	1 175,00
Požární manžety Ø 110	ks	1,00	3 120,00	3 120,00
Vyvedení a upevnění výpustek do Ø 40	ks	2,00	277,60	555,20
Vyvedení a upevnění výpustek do Ø 50	ks	1,00	286,50	286,50
Vyvedení a upevnění výpustek Ø 110	ks	1,00	540,00	540,00
Sifon s vodní a mechanickou zápachovou uzávěrkou	ks	2,00	860,00	1 720,00
Konstrukce pro upevnění zavěšení potrubí	Soub.	1,00	4 200,00	4 200,00
Vložení odbočky do plastového potrubí	Soub.	2,00	551,00	1 102,00
Napojení nového na stávající plastové potrubí	Soub.	2,00	4 000,00	8 000,00
Zazátkování stávajícího potrubí	h	5,00	300,00	1 500,00
Demontáž stávajícího potrubí	h	10,00	300,00	3 000,00
Odvoz demontovaného potrubí	t	0,50	2 000,00	1 000,00
Zkouška těsnosti kanalizace plynem	m	27,00	30,00	810,00
Přesun hmot (do výšky 24 m)	%	1,84	595,00	1 094,80
Výpomoc HSV	h	10,00	350,00	3 500,00
Vnitřní kanalizace celkem				40 071,50
Vnitřní vodovod				
Potrubí PP typ 3, PN 20 Ø 20 x 3,4	m	40,00	429,00	17 160,00
Potrubí PP typ 3, PN 20 Ø 25 x 4,2	m	11,00	502,00	5 522,00
Návrhová izolace tl. 9 mm Ø 20	m	40,00	168,00	6 720,00
Návrhová izolace tl. 9 mm Ø 25	m	11,00	173,20	1 905,20
Závěsy potrubí	Soub.	1,00	3 000,00	3 000,00
Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	ks	10,00	227,50	2 275,00
Nástěnka DN 15	ks	10,00	314,60	3 146,00
Kulový kohout DN 15	ks	4,00	248,00	992,00
Kulový kohout DN 20	ks	2,00	408,00	816,00
Vypouštěcí kohout kulový DN 15	ks	6,00	271,40	1 628,40
Ventil na hadici se zpět.a zavzduš.ventilem DN 15	ks	1,00	319,00	319,00
Napojení nového na stávající potrubí do Ø 63	Soub.	6,00	3 900,00	23 400,00
Protipožární ucpávky a tmel	Soub.	1,00	1 175,00	1 175,00
Demontáž stávajícího potrubí a baterií	h	10,00	300,00	3 000,00
Odvoz demontovaného materiálu	t	0,50	2 000,00	1 000,00
Tlaková zkouška vodovodního potrubí	m	51,00	25,00	1 275,00
Proplach a desinfekce vodovodního potrubí	m	51,00	22,00	1 122,00
Otevření přívodu vody, napuštění a odvzdušnění potrubí	Soub.	2,00	3 500,00	7 000,00
Přesun hmot (do výšky 24 m)	%	1,12	718,80	805,06
Výpomoc HSV	h	10,00	350,00	3 500,00
Vnitřní vodovod celkem				85 760,66
Zařizovací předměty				
Záchodová mísa závěsná keramická bílá	ks	1,00	7 228,04	7 228,04
Záchodové sedátko plastové bílé	ks	1,00	599,00	599,00
Montážní prvek pro záchodovou mísu s integrov.nádržkou	ks	1,00	11 460,00	11 460,00
Ovládací tlačítko 3/6 l k montážnímu prvku	ks	1,00	5 032,00	5 032,00
Rohový ventil DN 15 pochromovaný	ks	7,00	262,00	1 834,00
Umyvadlo keramické bílé s otvorem pro baterii	ks	2,00	3 814,00	7 628,00
Zápachová uzávěrka umyvadlová plastová bílá	ks	2,00	874,00	1 748,00
Směš.stoján.baterie jednopáková umyvadlov.jednotvorová	ks	2,00	3 322,00	6 644,00
Sprchová zástěna s posuvnými dveřmi	Soub.	1,00	6 500,00	6 500,00
Směšovací baterie sprchová jednopák. s ruč. sprchou	ks	1,00	8 034,00	8 034,00
Držák ruční sprchy	ks	1,00	699,00	699,00
Vpust podlahová Ø75 s vodní a mechanickou záp. uz.	ks	1,00	4 707,00	4 707,00

Výkaz výměr

Stavba :	PREBUDOVANI SKOLNICKEHO BYTU PRO POTREBY SKOLNI DRUZINY
Objekt :	Vnitřní vodovod a kanalizace

	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Směš. baterie jednopáková dřezová jednotvorová	ks	1,00	4 331,00	4 331,00
	Zápachová uzávěrka dřezová plastová	ks	1,00	518,00	518,00
	Souprava pro připoj. myčky se záp. uz. a ventilem	Soub.	1,00	1 618,80	1 618,80
	Demontáž stávajících zařizovacích předmětů	h	10,00	300,00	3 000,00
	Odvoz demontovaných zařizovacích předmětů	t	0,50	3 000,00	1 500,00
	Přesun hmot pro zař. předměty (do výšky 24 m)	%	0,24	825,00	198,00
	Zařizovací předměty celkem				7 3 278,84
					19 9 111,00

Protože se jedná o rekonstrukci, je třeba počítat také s rezervou na případné vícepráce.

Při oceňování stavby je třeba se řídit také technickou zprávou a výkresovou dokumentací.

Pozice	Popis	M.J.	Počet	Jednot. cena	
				M+D	Celkem v Kč bez DPH
1	Armatury				0
	V dodávce všech armatur se předpokládá i montáž, pomocný spojovací materiál, těsnící materiál a potřebná šroubení.				0
	termostatický radiátorový ventil axiální DN15	ks	7	740,20	5 181
	termostatická hlavice	ks	7	578,30	4 048
	regulační šroubení rohové DN15	ks	7	440,00	3 080
	armatura HM pro žebřík s termostatickou hlavici	ks	1	1 325,00	1 325
	demontáže:				0
	demontáž armatur do DN15	ks	16	150,00	2 400
2	Potrubí včetně těsnění a montáže				0
	Potrubí ocelové				0
	nápojení otopných těles - družina				0
	DN15	m	36	414,00	14 904
	DN20	m	42	520,00	21 840
	příplatek k ceně za zhotovení přípojky DN15	ks	14	206,00	2 884
	stoupačky				0
	DN20	m	46	552,10	25 397
	demontáže:				0
	demontáž potrubí do DN32	m	70	98,00	6 860
	demontáž potrubí do DN32	m	40	113,30	4 532
3	Otopná tělesa				0
	KLCM 600/1200	ks	1	10 376,00	10 376
	demontáže:				0
	demontáž otopných těles	ks	8	300,00	2 400
	vypuštění vody z OT	soub	1	3 545,00	3 545
	vyčištění OT po opravě tlakem	ks	7	565,00	3 955
	vyčištění OT po opravě propíchnutím	ks	7	620,00	4 340
	zpětná montáž OT	ks	7	350,00	2 450
4	Těpelné izolace UT pro potrubí ve montáži				0
	PE				0
	na trubku DN15 tl.13mm	m	36	50,40	1 814
	na trubku DN20, tl.13mm	m	42	69,10	2 902
	na trubku DN20, tl.13mm	m	46	69,30	3 188
	veškerý pomocný materiál	soub	1	3 575,00	3 575
5	Nátěry				0
	Nátěr syntetický potrubí a konstrukci pod zařízení 2x Z	m	138	159,60	22 025
	Nátěr otopných těles článkových cena/1čl.	čl.	90	179,20	16 128
6	Ostatní				0
	Topná zkouška - HZS	hod	72	206,00	14 832
	tlaková zkouška	soub	1	3 575,00	3 575
	napuštění systému, proplach	soub	1	3 060,00	3 060
	vyregulování systému	soub	1	3 060,00	3 060
	lešení	soub	1	4 120,00	4 120
	dokumentace skutečného provedení	soub	1	3 605,00	3 605
	prostupy, zednické připojky-drážky,.....	soub.	1	8 120,00	8 120
	Cena celkem v Kč bez DPH :				209 521

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	1845	ZŠ Rašínova
Objekt:	01	Přebudování školnického bytu pro potřeby školní družiny
Rozpočet:	01	Elektroinstalace

Zadavatel	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Jižní náměstí 7/7 619 00 Brno	IČO: 48529303 DIČ: CZ48529303
-------------	---	----------------------------------

Rozpis ceny			Celkem
HSV			27 170,00
PSV			0,00
MON			1 92 546,00
Vedlejší náklady			11 250,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			230 966,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	230 966,00 CZK
Základní DPH	21 %	48 503,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem s DPH	279 469,00 CZK
--------------------------	-----------------------

v

BRNE

dne

17.04.2019



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
97	Prorážení otvorů	HSV			25 325,00	11
M21	Elektromontáže	MON			151 669,50	66
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			40 876,50	18
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			1 845,00	1
VN	Vedlejší náklady	VN			11 250,00	5
Cena celkem					230 966,00	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1845	ZŠ Rašínova
O:	01	Přebudování školnického bytu pro potřeby školní družiny
R:	01	Elektromontáže

Př. číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Genk	Cen soustava / platnost
Díl: 97 Prorazení otvorů					25 325,00		
1	971033123R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném vrtání otvorů ve zdivu z jakýchkoliv cihel pálených průměru do 30 mm, do hloubky 450 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	10,00000	110,00	1 100,00	801-3	RTS 19/ I
2	974031121R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	100,00000	138,00	13 800,00	801-3	RTS 19/ I
3	974031132R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	65,00000	142,50	9 425,00	801-3	RTS 19/ I
4	974031133R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	5,00000	150,00	750,00	801-3	RTS 19/ I
5	973031345R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, hloubky do 300 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	1,00000	250,00	250,00	801-3	RTS 19/ I
Díl: M21 Elektromontáže					151 669,50		
6	210020922R00 Výplně otvorů ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm	m2	0,50000	1 211,00	605,50	M21	RTS 19/ I
7	210190012R00 Osazení plastových rozvodnic - montáž	kus	1,00000	300,00	300,00		RTS 19/ I
8	80972467 ROZVADĚČ IP41 36 MODULŮ	KS	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
9	60997629 SVODIČ TYP 1+2, 4X12,5KA/30KA,, 230VAC, 4PÓL	KS	1,00000	5 050,00	5 050,00		Vlastní
10	210120451R00 Ústrojí jističí vzduchový jistič včetně zapojení třífázový do 25 A, , bez krytu	kus	3,00000	379,00	1 170,00	M21	RTS 19/ I
11	35822002314R jistič modulární do 80 A; jmen.proud 20,00 A; charakt. B; počet pólů 3; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	1,00000	450,00	450,00	SPCM	RTS 19/ I
12	35822002313R jistič modulární do 80 A; jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 3; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	1,00000	378,00	378,00	SPCM	RTS 19/ I
13	35822001015R jistič modulární do 80 A; jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	10,00000	180,00	1 800,00	SPCM	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1845	ZŠ Rašínova
O:	01	Přebudování školnického bytu pro potřeby školní družiny
R:	01	Elektronstallace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	210120401R00	Ústrojí jističí vzduchový jistič včetně zapojení jednopólový do 25 A, , bez krytu	kus	10,00000	470,00	4 700,00	M21	RTS 19/ I
15	358891502R	chránič nadproudový; typ AC; jmen.proud 10,00 A; počet pólů 1+N; jmen.reziduální proud 30 mA; IP 20; charakt. B; tepl.okolí od -5 do+ 40 °C	kus	3,00000	1 500,00	4 500,00	SPCM	RTS 19/ I
16	210120803R00	Ústrojí jističí Chránič proudový dvoupólový do 40 A	kus	3,00000	450,00	1 350,00	M21	RTS 19/ I
17	35889026.AR	chránič proudový; typ A; jmen.proud 25,00 A; počet pólů 4; jmen.reziduální proud 30 mA; IP 20; tepl.okolí -25 do+45 °C	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00	SPCM	RTS 17/ I
18	210120823R00	Ústrojí jističí Chránič proudový čtyřpólový do 40 A	kus	1,00000	450,00	450,00	M21	RTS 19/ I
19	210290881R00	Montáž "dymo" štítky na desku nebo rozvodnici, ,	kus	16,00000	25,00	400,00	M21	RTS 19/ I
20	210100001R00	Ukončení vodičů, soubory pro kabely ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2	kus	40,00000	30,00	1 200,00	M21	RTS 19/ I
21	210100002R00	Ukončení vodičů, soubory pro kabely ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 6 mm2	kus	10,00000	50,00	500,00	M21	RTS 19/ I
22	34141303R	vodič CYY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 6,00 mm2; vnější průměr max 6,0 mm; izolace PVC; tl. izolace 1,2 mm; odolný proti šíření plamene	m	25,00000	15,00	375,00	SPCM	RTS 19/ I
23	210800014R00	Vodiče a kabely uložené pod omítkou a v trubkách vodič CYY , 6 mm2, uložený v trubkách	m	25,00000	18,00	450,00	M21	RTS 19/ I
24	34141302R	vodič CYY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 4,00 mm2; vnější průměr max 5,2 mm; izolace PVC; tl. izolace 1,2 mm; odolný proti šíření plamene	m	10,00000	10,50	105,00	SPCM	RTS 19/ I
25	210800003R00	Vodiče a kabely uložené pod omítkou a v trubkách vodič CYY , 4 mm2, uložený pod omítkou	m	10,00000	18,00	180,00	M21	RTS 19/ I
26	210810045RT1	Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	160,00000	42,00	6 720,00	M21	RTS 19/ I
27	210810055RT1	Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 5 x 1,5 mm2, pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	25,00000	48,00	1 200,00	M21	RTS 19/ I
28	210810046RT3	Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	245,00000	48,00	11 760,00	M21	RTS 19/ I
29	210810016RT1	Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 5 x 2,5 mm2, volně uložený včetně dodávky kabelu	m	20,00000	60,00	1 200,00	M21	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1845	ZŠ Rašínova
O:	01	Přebudování školnického bytu pro potřeby školní družiny
R:	01	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Genik	Cen soustava / platnost
30	210810057RT2	Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 5 žil 4 až 16 mm, volně uložený včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 6 mm2	m	25,00000	110,00	2 750,00	M21	RTS 19/ I
31	3457114702R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 63,0 mm; vnitřní pr.= 52,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67	m	25,00000	62,00	1 550,00	SPCM	RTS 19/ I
32	210010135R00	Chráničky a lišty trubka ochranná, materiál PE, DN do 80 mm, uložená pevně	m	25,00000	66,00	1 650,00	M21	RTS 19/ I
33	210110041RT6	Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač zapuštěný a polozapuštěný včetně zapojení a dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólový , řazení 1	kus	10,00000	220,00	2 200,00	M21	RTS 19/ I
34	210110043RT6	Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač zapuštěný a polozapuštěný včetně zapojení a dodávky spínače, krytu a rámečku, sériový , řazení 5	kus	2,00000	240,00	480,00	M21	RTS 19/ I
35	210110045RT6	Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač zapuštěný a polozapuštěný včetně zapojení a dodávky spínače, krytu a rámečku, střídivý, řazení 6	kus	2,00000	225,00	450,00	M21	RTS 19/ I
36	210111011RT6	Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí zásuvka domovní zapuštěná včetně zapojení, provedení 2P+PE, včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC a rámečku	kus	18,00000	222,00	4 176,00	M21	RTS 19/ I
37	210111014RT7	Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí zásuvka domovní zapuštěná včetně zapojení, provedení 2x (2P+PE), včetně dodávky zásuvky kompletní,dvojnásobné s ochrannými kolíky, s clonkami s natočenou dutinou a včetně rámečku	kus	15,00000	254,00	3 810,00	M21	RTS 19/ I
dutinou a včetně rámečku								
38	34551633R	zásuvka s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím; řazení 2P+PE; 16 A, 250 V AC; IP 40	kus	3,00000	800,00	2 400,00	SPCM	RTS 19/ I
39	210111012R00	Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí zásuvka domovní zapuštěná včetně zapojení, průběžné zapojení,	kus	3,00000	120,00	360,00	M21	RTS 19/ I
40	220260020R00	Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	60,00000	100,00	6 000,00		RTS 19/ I
Vysekání lůžka ve zdivu, upevnění krabic do lůžka včetně zhotovení potřebných otvorů pro trubky, vodiče a zavičkování. Bez svorek a zapojení vodičů. Včetně dodávky krabice.								
41	093904052018	Svítlidlo typ A	kus	9,00000	3 500,00	31 500,00		Vlastní
42	165613042018	Svítlidlo interiérové stropní, nástěnné	kus	9,00000	300,00	2 700,00		Vlastní
43	094504052018	Svítlidlo typ B	kus	2,00000	3 600,00	7 200,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1845	ZŠ Rašínova
O:	01	Přebudování školnického bytu pro potřeby školní družiny
R:	01	Elektrinstalace

Pč	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Genik	Gen. soustava / platnost
44	165613042018	Svítlidlo interiérové stropní, nástěnné	kus	2,00000	300,00	600,00		Vlastní
45	094604052018	Svítlidlo typ C	kus	2,00000	3 400,00	6 800,00		Vlastní
46	165613042018	Svítlidlo interiérové stropní, nástěnné	kus	2,00000	300,00	600,00		Vlastní
47	094804052018	Svítlidlo typ D	kus	2,00000	3 400,00	6 800,00		Vlastní
48	165613042018	Svítlidlo interiérové stropní, nástěnné	kus	2,00000	300,00	600,00		Vlastní
49	095804052018	Svítlidlo nouzové 11W/K, 1 h, IP 42	kus	5,00000	3 700,00	18 500,00		Vlastní
50	165613042018	Svítlidlo interiérové stropní, nástěnné	kus	5,00000	300,00	1 500,00		Vlastní
Díl M22 Montáž sítelovací a zabezp. techniky						40 876,50		
51	34571051R	trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PE není samozhášivý; vnější pr.= 28,5 mm; vnitřní pr.= 22,9 mm; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 90 °C; stupeň hořlavosti A1; použití: pro přímé zalévání při monolitické betonáži nebo pod omítku	m	55,00000	31,00	1 705,00	SPCM	RTS 19/ I
52	210010132R00	Chráničky a lišty trubka ochranná, materiál PE, DN do 20,5 mm, uložená pevně	m	55,00000	22,80	2 145,00	M21	RTS 19/ I
53	52998197	ZÁSUVKA TV+R KONC., BÍLÁ	KS	3,00000	295,00	885,00		Vlastní
54	222730006R00	Účastnická zásuvka TV+R koncová pod omítku	kus	3,00000	111,00	333,00		RTS 19/ I
55	3412652220R	kabel homologovaný koaxiální 75 Ohm; sdělovací, stíněný vnitřní; Cu plná holá jádra; počet a průřez žil 1x1mm, průměr přes plášť 7 mm; teplota použití -40 až 70 °C; barva pláště bílá	m	40,00000	20,00	800,00	SPCM	RTS 19/ I
56	222280241R00	Koaxiální kabel v trubkách	m	40,00000	18,00	720,00		RTS 19/ I
57	222300642R00	Ukončení coax.kabelu do 10mm vnějš.prům.konektorem	kus	3,00000	85,00	255,00		RTS 19/ I
58	371205022R	modul Cat.6 samozářezový, nestíněný; rozměr 26 x 35 x 17 mm; počet portů 1; teplota okolí -10 až 60 °C	kus	3,00000	350,00	1 050,00	SPCM	RTS 19/ I
59	222290005R00	Zásuvka 1xRJ45 UTP kat.6 pod omítku	kus	3,00000	150,00	450,00		RTS 19/ I
60	371201305R	kabel UTP Elite, Cat5E, venkovní PE+PVC, odolný proti UV záření	m	55,00000	8,00	440,00	SPCM	RTS 19/ I
61	222280215R00	Kabel UTP kat.6 v trubkách	m	55,00000	18,00	990,00		RTS 19/ I
62	1113311018	Sestava domovního videotelefonu pro 2 vstupy, bar. obrazovka 7 palců, kovové provedení dveří	KS	1,00000	17 500,00	17 500,00		Vlastní

Dveřní stanice modulárního typu pro multi-účastnické systémy s přímou tlačítkovou volbou. Barevná kamera, přímá tlačítková volba bytu/pokoje, reproduktor. Rozšiřitelný na více vchodů. Ovládání zámku a odchodového tlačítka. Kryt nerezavějící ocel. Napájení 230V

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1845	ZŠ Rašínova
O:	01	Přebudování školnického bytu pro potřeby školní družiny
R:	01	Elektrinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
63	220260020R00	Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	10,00000	300,00	3 000,00		RTS 19/ I

Vysekání lůžka ve zdivu, upevnění krabic do lůžka včetně zhotovení potřebných otvorů pro trubky, vodiče a zavičkování. Bez svorek a zapojení vodičů.
Včetně dodávky krabice.

64	222323302R00	Domácí videotelefon digitální, na úchyt.body	kus	1,00000	2 000,50	2 000,50		RTS 19/ I
65	222323323R00	Tlač. tablo s kamerou do zdi (do 9 tlač.el.vrát.)	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 19/ I
66	1119311018	Tablo tlačítkové audio, pro komunikaci s domovním telefonem	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
67	222323321R00	Tlačítkové tablo do zdi (do 9 tlač.el.vrát.)	kus	1,00000	600,60	600,60		RTS 19/ I
68	1126311018	Elektrický otvírač 8-12V AC/DC	ks	2,00000	59,20	1 180,40		Vlastní
69	222323316R00	Elektrický otvírač	kus	2,00000	411,00	822,00		RTS 19/ I

Díl: D96	Presuny sutí a vybouraných hmot					1 845,00		
70	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,73800	2 500,00	1 845,00	801-3	RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1,2,3,4,5, :

Součet: : 0,73800

0,73800

Díl: VN	Vedlejší náklady					14 250,00		
71	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	5,00000	3 750,00	3 750,00	Prav.M	RTS 19/ I
72	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00		RTS 19/ I

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Celkem						230 966,00		
--------	--	--	--	--	--	------------	--	--

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Prebudování školnického bytu pro potřeby ŠD - vestavba	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Prebudování školnického bytu pro potřeby ŠD	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	0	
N PSV celkem	617 200	
ZRN celkem	617 200	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	617 200	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	617 200	VRN celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum : * únor 2019	Jméno : <i>ING. B. MARIAN ŽALÁ</i> Datum : <i>24.4.2019</i> Podpis: _____  KÁ STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o. Jiřího nám. 7/7 619 00 Brno IČ: 48529303 DIČ: CZ 48529303	Jméno : _____ Datum : _____ Podpis : _____

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	617 200,00 Kč
DPH	21 % činí :	129 612,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		746 812,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Přebudování školnického bytu pro potřeby ŠD
Objekt :	Přebudování školnického bytu pro potřeby ŠD - vestavba

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	0	617 200	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	617 200	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Přebudování školnického bytu pro potřeby ŠD
Objekt :	Přebudování školnického bytu pro potřeby ŠD - vestavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
1	766 2T	Dřevěná vestavba mezipatra - celodřev.lepené panely - systémové řešení NOVATOP D+M	kpl.	1,00	450 000,00	450 000,00
2	783 2T	Nátěr přírodním transparentním olejem	m2	130,00	430,00	55 900,00
3	766 1	Dřevěné bukové kruhové madlo dl.4400mm vč.konzol pro upevnění dřevěného panelu vč.povrchové úpravy D+M	ks	1,00	6 300,00	6 300,00
4	767 1	Ochrana horního podlaží galerie nerez sítěmi na trubkových rámech vč.kotvicích prvků D+M	kpl.	1,00	105 000,00	105 000,00
5	poznámka 1	Truhlářské konstrukce jsou kompletní výrobky dle popisu v tabulkách				
6	poznámka 2	Truhlářské konstrukce jsou vč.přesunu hmot				
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				617 200,00


**AKCE: ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o., objekt Rašínova 3 -
přebudování školnického bytu pro potřeby ŠD**

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ A DODÁVEK



Práce/měsíc		05/2019				06/2019				07/2019				08/2019			
x	Převzetí staveniště																
1	Přípravné a bourací práce																
2	Svislé a kompletní konstrukce																
3	Úpravy povrchů vnitřní																
4	Zdravotechnická instalace + ústřední vytápění																
5	Elektromontáže																
6	Vzduchotechnika																
7	Konstrukce truhlářské + vestavba																
8	Ostatní stavební a dokončovací práce																
x	Předání stavby																

Termín zahájení prací 15.05.2019
Termín dokončení prací 16.08.2019



V Brně dne 24. 4. 2019

Ing. Marian Pala, prokurista společnosti