



Tento projekt je spolufinancován z evropského Fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím programu IROP
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_053/0004916

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené smluvními stranami dne 5. 10. 2018 ve znění předchozích Dodatků
(dále jen „**Dodatek č.3**“)

dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)


I.

Smluvní strany a informace o veřejné zakázce

1.1 Vymezení smluvních stran

Pokud tato smlouva hovoří o „smluvních stranách“, rozumí se tím Zhotovitel a Objednatel.

Objednatel: **Městská knihovna Polička, příspěvková organizace**
sídlo: Palackého náměstí 64, 572 01 Polička, Polička – Město
IČO: 711 93 928



(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel: **Řemeslné stavby s.r.o.**
sídlo (místo podnikání): Miletín–Trotinka 199, 507 71 Miletín
IČO: 06934595
DIČ: CZ06934595
zapsaný v obchodním rejstříku: ved. Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 41344
bankovní spojení: KB



(dále jen „**zhotovitel**“)

1.2 Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky: **Centrum technického vzdělávání – Půdní vestavba s datovou infrastrukturou**
Druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Systémové číslo zakázky: P18V00006080

II. Předmět a rozsah Dodatku č. 3

- 2.1 Objednatel uzavřel dne 5. 10. 2018 se zhotovitelem smlouvu o dílo, na jejímž základě měl zhotovitel provést pro objednatele stavební práce, které byly předmětem veřejné zakázky dle odstavce 1.2. Dílo mělo být dle smlouvy o dílo dokončeno do 6 měsíců ode dne předání a převzetí staveniště, tj. do 26. 4. 2019.
- 2.2 V průběhu zhotovování díla byly zjištěny závažné a nepředvídatelné skutečnosti, které si vyžádaly změnu díla. Tyto skutečnosti vyplynuly ze skutečného technického stavu historické budovy knihovny, který byl zjištěn po rozkrytí vnitřních konstrukcí. Jednalo se především o prokázané závady ve statické budovy, které byly dokladovány a vyřešeny ve spolupráci s objednatelem v rámci Dodatku č.2.
- 2.3 Před dokončením stavby byly v rámci bezbariérové úpravy podlah v 1. NP zaznamenány závažné defekty na kanalizačním potrubí, které bylo nutno opravit. Řešení těchto nově zjištěných skutečností a realizace změn díla si vyžádaly další dodatečné časové kapacity, v jejichž důsledku vznikla nutnost termín dokončení díla znovu prodloužit uzavřením tohoto Dodatku č.3. S ohledem na povahu okolností, které vedou ke změně smlouvy smluvní strany shodně prohlašují, že změnu smlouvy považují za nepodstatnou a přípustnou ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 2.4 **Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je tedy:**
- a) úprava některých technických parametrů projektu (příslušná dokumentace bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby) a s tím související změny v položkovém rozpočtu projektu (viz Příloha č. 2 – část 2b a Příloha č. 3 – změnový list č.10) a
 - b) úprava harmonogramu stavebních prací a prodloužení termínu dokončení stavby v nezbytném rozsahu (viz Příloha č. 1).
- 2.5 Smluvní strany se dohodly, že od okamžiku účinnosti Dodatku č. 3 **zní nově ustanovení odst. 3.1, 3.2 a 5.1 původní smlouvy o dílo následovně:**

3.1 *Zhotovitel splní povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, bez vad a nedodělků, a předáním objednateli. Řádným dokončením díla se rozumí úplné dokončení díla včetně úpravy ploch dotčených stavbou do původního stavu, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích a podepsáním předávacího protokolu.*

3.2 *Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s následujícím časovým harmonogramem:*

<i>Termín převzetí staveniště</i>	<i>21 dní</i>
<i>Termín dokončení bouracích prací a založení výtahové šachty</i>	<i>96 dní</i>
<i>Termín vybudování půdní vestavby</i>	<i>212 dní</i>
<i>Termín dokončení instalace a montáže elektrických rozvodů a zařízení, počítačové kabeláže a telekomunikačního vedení</i>	<i>212 dní</i>
<i>Termín dokončení instalace výtahu</i>	<i>230 dní</i>
<i>Termín umístění tzv. akustické bariéry (zvukové izolace) na stěnu půdní vestavby</i>	<i>212 dní</i>
<i>Termín dokončení podlah, obkladů a dalších dokončovacích prací včetně nátěrů</i>	<i>230 dní</i>
<i>Datum řádného dokončení díla</i>	<i>17. 6. 2019</i> <i>(tj. 230 dní, resp. 7,7 měs. od předání staveniště)</i>

5.1 **Cena za dílo** byla sjednána smluvními stranami v souladu s nabídkou zhotovitele a s ohledem na změny provedené v dodatcích této smlouvy jako pevná cena v českých korunách, která je platná po dobu trvání této smlouvy, pokud není dále stanoveno jinak (dále jen „cena za dílo“).

	<i>Celková cena bez DPH</i>	<i>DPH (21 %)</i>	<i>Celková cena s DPH</i>
<i>Cena za dílo</i>	<i>7 557 443,44 Kč</i>	<i>1 587 063,12 Kč</i>	<i>9 144 506,56 Kč</i>

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ustanovení smlouvy, která nejsou měněna v odstavci 2.5 tohoto Dodatku č. 3 zůstávají beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven **ve dvou (2)** stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu **jedno** vyhotovení.
- 3.3 Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
- 3.4 Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 3 potvrzují, že jeho obsahu porozuměly, že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti jej vlastnoručně podepisují.
- 3.5 Nedílnou součástí Dodatku č. 3 jsou tyto **PŘÍLOHY**:
 - Příloha č.1 Harmonogram stavebních prací – změna č.3 (05/2019)
 - Příloha č.2 Rekapitulace a odůvodnění rozpočtových a časových změn (05/2019) – části 2a) a 2b)
 - Příloha č.3 Změnový list č.10 (05/2019)

V Poličce dne

.....
Městská knihovna Polička
příspěvková organizace
Mgr. Jan Jukl, statutární ředitel

Objednatel

.....
Řemeslné stavby s.r.o.
Jiří Vomela, jednatel

Zhotovitel



Tento projekt je spolufinancován z evropského Fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím programu IROP
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_053/0004916

Příloha č. 1 Dodatku č.3

Harmonogram stavebních prací - změna č. 3 "Doba plnění smlouvy"

Dle bodu 3.3 SOD časový harmonogram začíná dnem předání a převzetí staveniště
(Termín předání a převzetí staveniště 26.10. 2018)

specifikace akce / stavebního celku	termín (dle SOD z 5.10.2018)	datum konce termínu	termín dle Dod.č.2	datum konce termínu dle Dod.č.2	nový termín (dle Dodatku č.3)	nové datum konce termínu (dle Dodatku č.3)
1. převzetí staveniště	21 dní	26.10.2018	21 dní	26.10.2018	bez změny	bez změny
2. bourací práce a založení výtahové šachty	80 dní	14.01.2018	96 dní	01.02.2019	splněno	splněno
3. vybudování půdní vestavby	180 dní	26.04.2019	212 dní	30.05.2019	<i>již bez změny</i>	<i>bude dodrženo</i>
4. instalace a montáž elektr. rozvodů a zařízení, počítačové kabeláže a telekomunikačního vedení	180 dní	26.04.2019	212 dní	30.05.2019	<i>již bez změny</i>	<i>bude dodrženo</i>
5. dodávka, instalace a montáž výtahu *)	180 dní	26.04.2019	212 dní	30.05.2019	230 dní	17.06.2019
6. umístění tzv. akustické bariéry (zvukové izolace) na stěnu půdní vestavby	180 dní	26.04.2019	212 dní	30.05.2019	<i>splněno</i>	<i>splněno</i>
7. podlahy, obklady a další dokončovací práce včetně nátěrů	180 dní	26.04.2019	212 dní	30.05.2019	230 dní	17.06.2019
8. datum řádného dokončení díla	6 měsíců	26.04.2019	212 dní	30.05.2019	230 dní	17.06.2019

*) finalizace po konečných úpravách podlah

shrnutí termínu posunutí díla dle přílohy dodatku	počet prac. dní	počet dní celkem (započteny neprac. dny)
kanalizace v podlaze 1.NP	12	18
posunutí termínu celkem	12	

V Poličce, dne

Podpis:
oprávněný zástupce zhotovitele:



Podpis:
oprávněný zástupce objednatele:





ODŮVODNĚNÍ ZMĚN STAVEBNÍCH PRACÍ

změna provedení díla a změna termínu dokončení díla

Název zakázky:	Centrum technického vzdělávání – Půdní vestavba s datovou infrastrukturou
Místo plnění:	Palackého náměstí 64, 572 01 Polička
Zhotovitel:	Řemeslné stavby s.r.o., Miletín – Trotinka 199, 507 71 Miletín
Investor:	MĚSTSKÁ KNIHOVNA POLIČKA

Aktuální situace:

V 1.PP bylo zjištěno zatékání do stropu. Součástí stavby se podlahy nad 1.PP v dotčené části v rámci řešení bezbariérovosti objektu přebourávají (místo schodů se realizují šikmé rampy a zvedají se podlahy). Provedenými sondami až na vedení kanalizace došlo ke zjištění **poruch na kanalizačním potrubí (havarijný stav)**, který bylo nezbytné řešit před konečným zakrytím konstrukce podlah). Z toho důvodu nebylo již možné dodržet Dodatkem č.2 již prodloužený termín dokončení díla a je nutno termín dokončení stavby znovu posunout a to o **18 kal. dnů později**.

Příčiny nezbytných změn v provádění díla:

Bylo zjištěno, že vodorovné vedení kanalizace je z litinových trub historického stáří. V některých spojích docházelo netěsností k zatékání do konstrukce stropu (do klenby – viz foto). Spoj trub je přes hrdla po 1m. Spoje jsou již zdegradované (viz foto č. 3 níže) a hrozí poruchy v dalších místech. Při nahrazování místa poruchy by vzniklo nebezpečí porušení dalších spojů.

Komentář k účelu a formě zpracování tohoto dokladu:

- Tato Příloha č.2a Dod.č.3 popisuje podrobně časové změny a jejich věcné zdůvodnění.
- Vyčíslení níže uvedených změn rozpočtu je přehledně zpracováno a zařazeno dle příslušných odst. § 222 ZZVZ a zrekapitulováno ve druhé části – viz Příloha č. 2b Dod. č.3).
- Vše je podrobně doloženo – fotodokumentace (viz níže) a zápis z kontrolních dní
- Číslování jednotlivých změn níže navazuje na číslování v přehledu rozpočtových změn v Příloze 2b Dod. č.2.
- Podrobný rozpis položkových cen je předmětem Přílohy č.3 Dod. č.3 – „Změnový list č.10“

A) změny dle zákona 134/2016 (dále jen ZZVZ) § 222 odst. 5 a 6) ve stavbě mající vliv na dobu plnění smlouvy (prodloužení termín dokončení díla) a/nebo zvýšení ceny díla

1.1.9. Kanalizace v 1.NP 22.05.2018

(ZL č.10)

Zdůvodnění: bylo zjištěno zatékání způsobené netěsností ležaté kanalizace v podlaze nad 1.PP. Pro odstraňování havárie bylo prvořadé nalézt místo poruchy kanalizace. Bylo zjištěno, že vodorovné vedení kanalizace je z litinových trub. V některých spojích docházelo netěsností k zatékání do konstrukce stropu (do klenby – viz foto). Spoj trub je přes hrdla po 1m. Spoje jsou již zdegradované a hrozí poruchy v dalších místech. Při nahrazování místa poruchy by vzniklo nebezpečí porušení dalších spojů.

Popis opatření: Bylo dohodnuto, že vodorovná kanalizace bude nahrazena za novou a to v plastovém provedení.

Shrnutí posunutí termínu dokončení díla

Prodloužení provádění stavby vlivem čekání na návrh řešení a následného provádění výše zmíněných bodů vč. zajišťování potřebného materiálu	12 prac. dní
Termín předání a převzetí staveniště	26.10.2018
Termín dokončení byl dle SoD ze dne 5.10.2018 180 dní (6 měsíců)	26.04.2019
Termín dokončení díla na základě Dodatku č.2	30.05.2019
Nový termín dokončení díla na základě Dodatku č.3	17.06.2019

V Poličce dne

Za zhotovitele stavby:

.....



Za objednatele (investor):

.....



Přehled změn ceny díla

(pouze v rámci Dodatku č.3)

rekapitulace změn rozpočtu vychází z přílohy č. 6 SoD ze dne 05.10.2018

	Kč bez DPH	Kč s DPH	%	zařazení změny dle ZZVZ
změna č. 1.1.9. kanalizace v 1.NP (ZL 10)				§ 222, odst. 6
smluvní rozpočet (z nabídky dle VŘ)	6 959 947,61	8 421 536,61	100,00	
souhrnný finanční objem víceprací (VP celkem)	51 092,41	61 821,82	0,73	
souhrnný finanční objem méněprací (MP celkem)	0,00	0,00	0,00	
konečná bilance (VP-MP)	51 092,41	61 821,82	0,73	
<i>Poznámka:</i>	<i>ZZVZ § 222, odst. 5 = případy vzniku dodatečných nezbytných plnění</i>			<i>převaha VP - červeně</i>
	<i>ZZVZ § 222, odst. 6 = případy vzniku nepředvídatelných okolností</i>			<i>převaha MP - modře</i>
	<i>ZZVZ § 222, odst. 7 = materiální změny bez vlivu na termín dokonč.díla či navýšení ceny</i>			

Rekapitulace změn

PŮVODNÍ SMLUVNÍ ROZPOČET (Kč)	celkem bez DPH	6 959 947,61	AKTUÁLNÍ ZMĚNOVÝ ROZPOČET (dle Dod. č.2 + č.3) (Kč)	celkem bez DPH	7 557 443,44
	DPH 21%	1 461 589,00		DPH 21%	1 587 063,12
	CELKEM s DPH	8 421 536,61		CELKEM s DPH	9 144 506,56

KOMENTÁŘ:

Cena za dílo se mění z důvodu realizačních změn (víceprací a méněprací) dle přiloženého položkového rozpočtu dílčí změny (Změnový list č. 10 - viz v příloze č.3 Dod. č.3) a jejich technického zdůvodnění ve smyslu §222 ZZVZ (podrobně viz v Příloze č. 2a Dod. č.3 SoD).

Změny č. 1.1.1. - 1.1.9. a 1.2.2. :	Kč bez DPH	Kč s DPH	%
méněpráce	603 296,73	729 989,04	
vícepráce	1 232 004,05	1 490 724,90	
změny dle § 222, odst. 5 a 6 celkem bez DPH (vp-mp)	628 707,32		
DPH 21%	132 028,54		
změny dle § 222, odst. 5 a 6 celkem vč. DPH		760 735,86	
SOUHRN ZMĚN VP + MP dle § 222 odst. 5 a 6			26,37%

**SOUHRN VŠECH ZMĚN dle ZZVZ
(přehled dodatkových změn)**

(výpočet % změn rozpočtu ve smyslu ZZVZ pro posouzení podstatnosti změn smlouvy)

	Kč bez DPH	Kč s DPH	%	
smluvní rozpočet (z nabídky dle VŘ)	6 959 947,61	8 421 536,61	100,00	
souhrnný finanční objem víceprací (VP celkem - Dod.č.2 + č.3)	1 734 412,90	2 098 639,61	24,92	
souhrnný finanční objem méněprací (MP celkem - jen v Dod.č.2)	1 085 824,66	1 313 847,84	15,60	
KONEČNÁ BILANCE (VP-MP) = celk. navýšení ceny díla o:	648 588,24	784 791,77	9,32	
souhrnný objem změn dle § 222 odst. 5 (Σ VP+MP)			18,72	<i>ZZVZ limit 50 %</i>
souhrnný objem změn dle § 222 odst. 6 (Σ VP+MP)			6,92	<i>ZZVZ limit 50 %</i>
souhrnný objem nárůstu celkové hodnoty ceny změn dle § 222 odst. 5 a 6 (Σ VP-MP)			8,30	<i>ZZVZ limit 30 %</i>
CELKOVÝ SOUHRN VŠECH ZMĚN dle ZL č.1 - 10 (VP + MP v %)			40,52	

Z tab. je patrné, že výše uvedené změny lze nadále ve smyslu ZZVZ, § 222 klasifikovat jako **NEPODSTATNÉ ZMĚNY SMLOUVY**.

V Poličce, dne.....

Zhotovitel stavby:



Za investora:



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019-10
Stavba: ZL č.10 Změna kanalizace

Stavební úpravy městské knihovny v Poličce

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29.05.2019

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				51 092,41
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	51 092,41		10 729,41
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK	61 821,82
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant	Zpracovatel	Ing. Blanka Janovská
-------------------	--------------------	----------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019-10

Stavba: ZL č.10 Změna kanalizace

Místo: Datum: 29.05.2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		51 092,41	61 821,82
14	ZL č. 10.1 - Změna kanalizace v 1.NP	51 092,41	61 821,82

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.10 Změna kanalizace

Stavební úpravy městské knihovny v Pc

Objekt:

10.1 ZL č. 10.1 - Změna kanalizace v 1.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.05.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	51 092,41
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	51 092,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	51 092,41	21,00%	10 729,41
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	61 821,82
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Ing. Blanka Janovská

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.10 Změna kanalizace

Stavební úpravy městské knihovny v Pc

Objekt:

10.1 ZL č. 10.1 - Změna kanalizace v 1.NP

Místo:

Datum: 29.05.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	51 092,41
HSV - Práce a dodávky HSV	33 417,41
1 - Zemní práce	19 187,40
8 - Trubní vedení	6 800,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 485,29
997 - Přesun sutě	2 944,72
PSV - Práce a dodávky PSV	8 075,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	8 075,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	9 600,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	51 092,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL č.10 Změna kanalizace

Objekt:

10.1 ZL č. 10.1 - Změna kanalizace v 1.NP

Místo:

Datum: 29.05.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

51 092,41

D HSV Práce a dodávky HSV

33 417,41

D 1 Zemní práce

19 187,40

1	K	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	4,263	1 968,00	8 389,58	cena dle SOD
	WV		"výkop pro kanalizaci"					
	WV		17,4*0,7*0,35		4,263			
	WV		Součet		4,263			
2	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	4,263	81,70	348,29	
	WV		4,263		4,263			
	WV		Součet		4,263			
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,263	213,00	908,02	
	WV		4,263		4,263			
	WV		Součet		4,263			
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,263	13,50	57,55	
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	8,526	337,00	2 873,26	
	WV		4,263*2 "Přepočtené koeficientem množství"		8,526			
	WV		Součet		8,526			
6	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuštěním	m3	3,570	327,00	1 167,39	CS ÚRS 2019 01
7	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	6,687	422,00	2 821,91	CS ÚRS 2019 01
	WV		3,57*1,873 "Přepočtené koeficientem množství"		6,687			
8	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženo do 3 m	m3	2,550	402,00	1 025,10	CS ÚRS 2019 01
9	M	58337344	šterkopisek frakce 0/32	t	5,100	313,00	1 596,30	CS ÚRS 2019 01
	WV		2,55*2 "Přepočtené koeficientem množství"		5,100			

D 8 Trubní vedení

6 800,00

10	K	894102110.R01	Revizní šachta z cihel plných	kus	1,000	6 800,00	6 800,00	
----	---	---------------	-------------------------------	-----	-------	----------	----------	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 485,29

11	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,827	2 455,00	4 485,29	cena dle SOD
	WV		"bourání podlah pro kanalizaci" 17,4*0,7*0,15		1,827			
	WV		Součet		1,827			

D 997 Přesun sutě

2 944,72

12	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	4,019	249,00	1 000,73	cena dle SOD
13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,019	139,00	558,64	cena dle SOD
14	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	36,171	7,30	264,05	cena dle SOD
	WV		4,019*9 "Přepočtené koeficientem množství"		36,171			
	WV		Součet		36,171			
15	K	997013830.R01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,019	279,00	1 121,30	cena dle SOD

D PSV Práce a dodávky PSV

8 075,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

8 075,00

16	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	17,000	475,00	8 075,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

9 600,00

17	K	HZS1212	Hodinová zúčtovací sazba kopáč	hod	40,000	240,00	9 600,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	---------	--------------------------------	-----	--------	--------	----------	----------------