

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO Č. OVZ-VZZR-2018-015

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátlem - primátorem města

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Dvořáčkem, vedoucím odd. investic a technické
správy, odbor majetku a investic MmP;

tel.: 466 859 449; e-mail: jan.dvoracek@mmp.cz

Martinem Hebrem – technikem odd. investic a technické
správy, odbor majetku a investic MmP;

tel.: 466 859 402; e-mail: martin.hebr@mmp.cz

IČO: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha

Zastoupen: , prokuristou a

prokuristou

Zastoupený ve věcech smluvních:

prokuristou

Zastoupený ve věcech obchodních:

prokuristou

Zastoupený ve věcech technických:

, prokuristou

Odpovědný stavbyvedoucí:

, č. autorizace: 0013194

Tel:

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, B 7634

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

uzavírají na základě vzájemné shody tento Dodatek č. 3 smlouvy o dílo:

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 19.6.2018 uzavřely smlouvu o dílo č. **OVZ-VZZR-2018-015**, jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla: **Aquacentrum - přístavba 25m bazénu.**

Při vlastní realizaci akce „Aquacentrum – výstavba 25m bazénu“ bylo nutné řešit úpravu některých stavebních konstrukcí, prací a technologických postupů. Některé položky se neprováděly v plném rozsahu a nové vynucené stavební práce, dodávky a služby bylo nutné nově doplnit. Část změn je vyvolána na základě zjištění skutečného stavu areálových rozvodů, část změn je prováděna na základě dodatečných požadavků objednatele, přičemž rozhodnutí zadavatele o provedení změněného rozsahu prací je v souladu s jeho celkovým přístupem k uvedené akci s cílem dosažení kvalitního uživatelského, stavebně technického a estetického standardu.

Z důvodu nutnosti níže uvedených úprav během stavby se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu díla, a to na rozšíření díla o vícepráce a zároveň zmenšení díla o méněpráce, jejichž specifikace je uvedena v přílohách, které jsou nedílnou částí tohoto dodatku č. 3, v důsledku čehož se navyšuje i cena díla o cenu těchto víceprací a méněprací ve výši 1.171.143,03 Kč bez DPH.

II.

S ohledem na shora uvedené se tak rozsah předmětu plnění upravuje na základě níže uvedených změnových listů č. 11 až č. 13, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 3, a v důsledku toho se mění cena díla, a to následujícím způsobem:

Změnový list č. 11

Jedná se o změnu vyplývající z dodatečného požadavku objednatele, kde došlo ke změně v rozsahu a materiálového řešení skladby sádkartonových konstrukcí interiérového řešení bazénové haly, došlo k odpočtu rozsahu omítek v úrovni 1. PP (technologické místnosti a strojovny), odpočet nátěrových hmot na ocelových konstrukcích, které se nerealizovaly dle původního řešení a doplnění nových zámečnických konstrukcí pro montáž a uchycení fasádních prvků (sendvičové panely a rastrové hliníkové fasády).

Změnový list č. 11 – úprava sdk konstrukcí a doplnění zámečnických prvků fasádních panelů

(méněpráce + vícepráce)

218.830,01 Kč bez DPH

Změnový list č. 12

Změny vyplývající z požadavku objednatele a provozovatele, kde došlo ke změně v rozsahu terénních úprav, demontáži provizorní oddělovací příčky mezi objekty stávajícího objektu 50m bazénu a nové přístavby 25m bazénu Aquacentra, odpočet za neprovedení oplocení dle původního řešení projektovou dokumentací, doplnění potrubních rozvodů včetně tepelných izolací v části ZTI, doplnění armatur a otopného tělesa v části ÚT, doplnění opěrné stěny pro zajištění stability terénního svahu, doplnění boxů pro distribuci vzduchu v lavicích v bazénové hale části VZT a doplnění tepelných izolací na přívodním potrubí VZT jednotky, doplnění nouzového osvětlení na mezipodestu v části elektroinstalace, doplnění kabeláže v části MaR venkovní bazény "ovládání letní pláže" včetně výkopových prací, změna zesilovače pro zajištění správné funkčnosti evakuačního rozhlasu a doplnění monitoru do místnosti ostrahy v části CCTV a doplnění systému generálního klíče.

Změnový list č. 12 – změna terénních úprav, doplnění prvků ZTI, ÚT, VZT, MaR a EL

(méněpráce + vícepráce)

821.300,43 Kč bez DPH

Změnový list č. 13

Jedná se o změnu vyvolanou dodatečným požadavkem objednatele, která se týká provedení nového oplocení západní a severní hranice pozemku areálu Aquacentra Pardubice. Tento dodatečný požadavek objednatele souvisí s řádným zajištěním a vymezením pozemkových parcel Aquacentra v severozápadní části areálu a rovněž s budoucí úpravou plochy letní pláže.

Nové oplocení bude provedeno jednoduchou konstrukcí z ocelových sloupků do betonových patek a drátěným pletivem na napínacích drátech. V oplocení budou umístěna dvoukřídlová vjezdová vrata.

Změnový list č. 13 – oplocení severozápadní části areálu

(vícepráce)

131.012,59 Kč bez DPH

Podrobnější rekapitulace dodatku č. 3:

	CENA CELKEM	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
ZMĚNOVÝ LIST Č. 11	218 830,01	-367 563,84	586 957,69
ZMĚNOVÝ LIST Č. 12	821 300,43	-195 273,27	1 016 573,70
ZMĚNOVÝ LIST Č. 13	131 012,59		131 012,59
		celkem méněpráce	celkem vícepráce
Celková cena dodatku č. 3 bez DPH	1 171 143,03	-562 837,11	1 733 980,14

Na základě dohodnutých víceprací a méněprací a dle tohoto dodatku č. 3 zní cena za dílo nově takto:

Původní cena dle SOD bez DPH	53.635.763,00 Kč
Cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	-68.181,07 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH	53.567.581,93 Kč
Cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 2 bez DPH	1.948.104,91 Kč
Cena celkem vč. Dodatků č. 1 a č. 2 bez DPH	55.515.686,84 Kč
<u>Cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 3 bez DPH</u>	<u>1.171.143,03 Kč</u>
Celková cena vč. Dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 bez DPH	56.686.829,87 Kč
DPH 21%	11.904.234,27 Kč
Cena celkem vč. Dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 s DPH	68.591.064,14 Kč

(slovy: šedesát osm miliónů pět set devadesát jeden tisíc šedesát čtyři koruny české, čtrnáct haléřů včetně DPH)

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OVZ-VZZR-2018-015 ze dne 19.6.2018 nejsou tímto dodatkem č. 3 dotčena a zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, všechny s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Smluvní strany si tento dodatek č. 3 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 29.4.2019 č. usnesení R/1100/2019

Přílohy: změnové listy č. 11 – č. 13

V Pardubicích dne

za objednatele

.....

Ing. Martin Charvát
primátor

V Praze dne

za zhotovitele

.....

prokurista

.....

prokurista

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list - č. 11

Oznámení změny

ČÍSLO:

11

ZE DNE:

20.02.2019

OBJEDNATEL:

Název:

Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice

Zastoupený:

Ing. Jaroslavem Hruškou

ZHOTOVITEL:

Název:

**STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha - odštěpný závod pozemní
stavitelství**

STAVBA:

Název:

Aquacentrum Pardubice - přístavba 25M bazénu

DŮVOD ZMĚNY:

„Změna vyplývající z požadavku investora“.

[illegible]

Oznámení vydává: "STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha - odštěpný závod pozemní stavitelství"

Za zhotovitele (podpis a datum vydání):

Potvrzení o převzetí OZ:

Za objednatele (podpis a datum převzetí): Martin Hebr

Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změnového listu (dále jen "ZL"). Není potvrzením změnového listu podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží potvrzený změnový list (dále jen "ZL") pokrývající výše uvedený popis.

Rozdělovník:

Přílohy:

2

Objednatel

1

Zhotovitel

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:

11

ZE DNE:

20.02.2019

OBJEDNATEL:

Název:

Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice

Zastoupený:

Ing. Jaroslavem Hruškou

ZHOTOVITEL:

Název:

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha - odštěpný závod pozemní stavitelství

STAVBA:

Název:

Aquacentrum Pardubice - přístavba 25M bazénu

DŮVOD ZMĚNY:

„Změna vyplývající z požadavku investora“.

1. Předmět změny:

		Množství	mj	Jednotková cena	Cena celkem
ZL 11_SO 01	Hala 25m bazénu, 10-arch stavební řešení- REKAPITULACE				
	HSV - Práce a dodávky HSV				118 054,80 Kč
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1	kpl	- 66 152,08 Kč	-66 152,08 Kč
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	1	kpl	184 206,88 Kč	184 206,88 Kč
	PSV - Práce a dodávky PSV				100 775,21 Kč
763	Konstrukce suché výstavby	1	kpl	258 388,81 Kč	258 388,81 Kč
766	Konstrukce truhlářské	1	kpl	- 48 407,51 Kč	-48 407,51 Kč
783	Dokončovací práce - natěry	1	kpl	- 109 206 Kč	-109 206,09 Kč
CELKEM					218 830,01 Kč

2. Cena změny:

pozice	předmět	cena (Kč bez DPH)
1	Cena předmětu změny "Změnového listu č.11"	218 830,01 Kč

3. Čas plnění:

a) Čas plnění se nemění v dílčích termínech ani v termínu celkovém

b) Čas plnění se mění takto:

celkový termín	původní termín	nový termín
celkový termín dokončení díla dle SOD		

dílčí termíny	původní termín	nový termín

Vyjádření TDI:

Za TDI (podpis a datum):

21.2.2019

Vyjádření AD:

20.2.19

Za AD (podpis a datum):

Podpis zmocněnce objednatele: /
Schválil

Ing. Jaroslav Hruška

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 21.2.2019

Rozdělovník:

Přílohy: ZL_11_Rozpočet_SO 01_Hala 25m bazénu, 10-arch stavební řešení- REKAPITULACE

2

Objednatel

1

Zhotovitel

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Aquacentrum Pardubice - přístavba 25M bazénu

Objekt:

1 - SO 01 - Hala 25m bazénu

Soupis:

a - Stavební část - ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

KSO:

Místo: Pardubice

Zadavatel:

Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám.1, Pce

Uchazeč:

Strabag a.s.

Projektant:

CODE s.r.o., Na Vrtálně 84, Pardubice

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.04.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		218 830,01	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	218 830,01	21,00%	45 954,30
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	264 784,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Aquacentrum Pardubice - přístavba 25M bazénu

Objekt:

1 - SO 01 - Hala 25m bazénu

Soupis:

a - Stavební část - ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

Místo:

Pardubice

Datum:

19.04.2018

Zadavatel:

Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám.1, Pce

Projektant:

CODE s.r.o., Na Vrtálně
84, Pardubice

Uchazeč:

Strabag a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

218 830,01

HSV - Práce a dodávky HSV

118 054,80

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-66 152,08

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

184 206,88

PSV - Práce a dodávky PSV

100 775,21

763 - Konstrukce suché výstavby

258 388,81

766 - Konstrukce truhlářské

-48 407,51

783 - Dokončovací práce - nátěry

-109 206,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Aquacentrum Pardubice - přístavba 25M bazénu

Objekt:

1 - SO 01 - Hala 25m bazénu

Soupis:

a - Stavební část - ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

Místo: Pardubice

Datum: 19.04.2018

Zadavatel: Statutární město Pardubice, Pernštyňské nám. 1, Pce

Projektant: CODE s.r.o., Na Vrtálně 84, Pardubice

Uchazeč: Strabag a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

218 830,01

D HSV

Práce a dodávky HSV

118 054,80

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-66 152,08

138	K	612142002	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem - na betonovou zeď	m2	-10,575	147,24	-1 557,06	CS ÚRS 2014 01
	VV		Půdorys 1.PP					
	VV		"D005"(0,95+1,575)*3		7,575			
	VV		"D006"1*3		3,000			
	VV		Odpočet		10,575			
139	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-33,365	283,16	-9 447,63	CS ÚRS 2014 01
	VV		Půdorys 1.PP					
	VV		"D005"(1,575+0,95+1,8*2)*2*2,1-3*0,7*2		21,525			
	VV		"D006"(1+1,8)*2*2,4-0,8*2		11,840			
	VV		Odpočet		33,365			
140	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-132,618	339,79	-45 062,27	CS ÚRS 2014 01
	VV		Půdorys 1.PP					
	VV		"A091"3*2,8-0,8*2		-6,800			
	VV		"C001"0,8*2		-1,600			
	VV		"D001"(10,365+3,95+3,015+0,5+1,8)*2,3		-45,149			
	VV		"D004"(2,825+3,775)*3		-19,800			
	VV		"D005"(0,95+1,575+1,8*2)*2*0,9		-11,025			
	VV		"D006"(1+1,8)*2*0,6		-3,360			
	VV		"D007a"(6,19+5,55+1,75+1,85)*2,6+5*1		-44,884			
	VV		Půdorys 2.NP					
	VV		"D201"(2,85+0,2+1,675+7,72+1,4+0,2+3,25)*4,5		77,828			
	VV		"D203"(2,85*2+1,5)*3,05-1*2,1-1,2*1,2		18,420			
	VV		Půdorys 3.NP					
	VV		"D302"2,85*3,8+(1,5+3,05)*2*1,45		24,025			
	VV		Součet		252,891			
	VV		Odpočet		-132,618			
141	K	612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	-44,520	226,53	-10 085,12	CS ÚRS 2014 01
	VV		Půdorys 2.NP -podochoz					
	VV		(17,64+12,04)*1,5		44,520			
	VV		Odpočet		-44,520			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				184 206,88	
200	K	953241511R	Osazení smykových lišt	kus	-26,000	11,33	-294,58	
	VV		Výkres výztuže desek - přídavná výztuž					
	VV		2*5+2*8		26,000			
	VV		Odpočet		-26,000			
201	M	548793100	smyková lišta trny 2xpr. 16-265, lišta tl.2mm, dl.385mm	kus	-26,000	327,33	-8 510,58	CS ÚRS 2014 01
	VV		Odpočet		-26,000			
202	K	953241515R	Osazení smykových lišt	kus	-32,000	22,65	-724,80	
	VV		Výkres výztuže desek - přídavná výztuž					
	VV		4*8		32,000			
	VV		Odpočet		-32,000			
203	M	548793140	smyková lišta trny 4x20-265, lišta tl.4mm, dl.805mm	kus	-32,000	869,86	-27 835,52	CS ÚRS 2014 01
	VV		Odpočet		-32,000			
204	K	953241516R	Osazení smykových lišt	kus	-24,000	22,65	-543,60	
	VV		Výkres výztuže desek - přídavná výztuž					
	VV		2*12		24,000			
	VV		Odpočet		-24,000			
205	M	548793150	smyková lišta trny 6x16-265, lišta tl.6mm, dl.1225mm	kus	-24,000	980,86	-23 540,64	CS ÚRS 2014 01
	VV		Odpočet		-24,000			
211	K	953945161	Kotvy mechanické M 24 dl 200 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru, vč.matky a podložky	kus	-516,000	159,59	-82 348,44	CS ÚRS 2014 01
	VV		Výpis materiálu					
	VV		516		516,000			
	VV		Odpočet		-516,000			
212	K	953946122	Montáž atypických ocelových kcí hmotností do 2,5 t z profilů hmotností do 30 kg/m	t	3,407	31 713,74	108 048,71	CS ÚRS 2014 01
	VV		Tabulka výrobků - původní					
	VV		"Z33" nahrazeno "Z50a - Z56"		1,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
	VV		Tabulka výrobků - přípočet					
	VV		Z570,33		0,330			
	VV		Z580,21		0,210			
	VV		Z59 0,052		0,052			
	VV		Z60 0,051		0,051			
	VV		Z61 0,474		0,474			
	VV		Z62 0,042		0,042			
	VV		Z63 0,433		0,433			
	VV		Z64 0,015		0,015			
	VV		Přípočet		3,407			
213	AI	134834152R	materiál ocelový pozinkovaný	t	3,407	64 560,12	219 956,33	
	VV		Tabulka výrobků - původní					
	VV		Z33 nahrazeno Z50a - Z56		1,800			
	VV		Tabulka výrobků - přípočet					
	VV		Z570,33		0,330			
	VV		Z580,21		0,210			
	VV		Z59 0,052		0,052			
	VV		Z60 0,051		0,051			
	VV		Z61 0,474		0,474			
	VV		Z62 0,042		0,042			
	VV		Z63 0,433		0,433			
	VV		Z64 0,015		0,015			
	VV		Přípočet		3,407			
D HSV Práce a dodávky HSV						100 775,21		
D 763 Konstrukce suché výstavby						258 388,81		
	K	763111611R	Montáž nosné konstrukce z jednoduchých profilů CW+UW SDK příčka s výškou přes 8 m	m2	156,895	295,25	46 323,09	
	VV		Půdorys 2.NP					
	VV		(0,675+1,485)*3,89		8,402			
	VV		(2,896+0,451)*8,4+(0,325+2,5+0,825)*5,035		46,493			
	VV		nad AI příčkou mezi 25 a 50 - 102		102,000			
	VV		Přípočet		156,895			
	VV		Součet		156,895			
	K	763111621R	Montáž desek tl 12,5 mm SDK příčka s výškou přes 8 m	m2	156,895	164,51	25 810,80	
	M	595912830R	deska protipožární sádrová se skeinou výztuží Rigips - Glasroc H 1200 x 12,5 x 2000 mm	m2	172,584	553,10	95 456,21	
	VV		Půdorys 2.NP					
	VV		156,895*1,1		172,585			
	M	590306210R	Pokonstrukce komplet - Hydroprofil Rigips, včetně kotvícího materiálu a zdvřesů s antikorozní úpravou do prostředí s ozn. C3 - CD + UW 75	m	394,000	215,20	84 788,80	
	K	941111121R	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200kg/m2	m2	63,950	47,43	3 033,15	
	VV		Půdorys 2.NP					
	VV		(4,6+0,6+7,5+0,6+7,55+0,451+0,5+2,2)*2,4+(1,445+1,2)*2,4		63,950			
	K	941111821R	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200kg/m2	m2	63,950	28,71	1 836,00	
	K	763122425	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 48 m	%	592,294	1,93	1 140,76	
D 766 Konstrukce truhlářské						-48 407,51		
299	K	766121220R	Montáž stěn plných s výplní z cetris desek,vč.nocného roštu v cca 4 m	m2	-40,240	753,20	-30 308,77	
	VV		Půdorys 2.NP					
	VV		(1,415+0,7)*4+(0,75+2,5+0,725+0,95+3)*4		40,240			
	VV		Odpočet		-40,240			
300	M	590309830	deska cementovláknitá	m2	-40,240	449,77	-18 098,74	CS ÚRS 2014 01
	VV		40,24		40,240			
	VV		Odpočet		-40,240			
D 783 Dokončovací práce - nátěry						-109 206,09		
387	K	783173520	Nátěry polyuretanové OK středních "B" dvojnásobné a 2x email	m2	-44,000	436,06	-19 186,64	CS ÚRS 2014 01
	VV		Půdorys 2.NP					
	VV		"sloupky"11*(0,35+0,15)*2*4		44,000			
	VV		Odpočet		-44,000			
388	K	783174530	Nátěry polyuretanové OK lehkých "C" dvojnásobné - 2x email	m2	-80,270	436,06	-35 002,54	CS ÚRS 2014 01
	VV		Tabulka výrobků (zárubně)					
	VV		Z15*5*4,8*0,6		14,400			
	VV		Z16*1*4,8*0,6		2,880			
	VV		Z17*2*4,8*0,6		5,760			
	VV		Z18*2*4,8*0,6		5,760			
	VV		Z19*3,45*0,6		2,070			
	VV		Půdorys 1.PP					
	VV		"stropy"9,72*4,77+1,8+19,12+2,04+6,09+12*11,15+13,58		-80,270			
	VV		Součet celkem		111,140			
	VV		Odpočet		-80,270			
391	K	7891991R	Požární ochrana dle PBŘ - nátěr	m2	-925,276	59,46	-55 016,91	
	VV		Výpis materiálu					
	VV		"Ocel					
	VV		S235*7,75*0,48+515,65*0,56+73,7*0,64+175,2*0,4+241,1*0,52+54,1*0,7+112,3*0,83+605,55*0,26+19,5*0,34+4,2*0,42+33,5*0,6+1,65*2+1,75*2+3,28*2		865,480			
	VV		2,49*2+0,75*2+3,75*2+11,7*0,15		15,735			
	VV		Mezisoučet		881,215			
	VV		881,215*1,05		925,276			
	VV		Odpočet		-952,276			

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list - č. 12

Oznámení změny

ČÍSLO:

12

ZE DNE:

15.04.2019

OBJEDNATEL:

Název:

Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice

Zastoupený:

Ing. Jaroslavem Hruškou

ZHOTOVITEL:

Název:

**STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha - odštěpný závod pozemní
stavitelství**

STAVBA:

Název:

Aquacentrum Pardubice - přístavba 25M bazénu

DŮVOD ZMĚNY:

DŮVOD ZMĚN:
„Změna vyplývající z požadavku investora“.

[illegible]

Oznámení vydává:

"STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha - odštěpný závod pozemní stavitelství"

Za zhotovitele (podpis a datum vydání):

Potvrzení o převzetí OZ:

Za objednatele (podpis a datum převzetí): Martin Hebr

W. Herz 18. 4. 2019

Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změnového listu (dále jen "ZL"). Není potvrzením změnového listu podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží potvrzený změnový list (dále jen "ZL") pokrývajícím výše uvedený popis.

Rozdělovník:

Přílohy:

2

Objednatel

1

Zhotovitel

	3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek	
	3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST	
Pozemní a inženýrské stavitelství CZ	Formulář / stav k 15.3.2015	

ČÍSLO:	12	ZE DNE:	15.04.2019
--------	-----------	---------	-------------------

OBJEDNATEL:	
Název:	Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
Zastoupený:	Ing. Jaroslavem Hruškou

ZHOTOVITEL:	
Název:	STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha - odštěpný závod pozemní stavitelství

STAVBA:	
Název:	Aquacentrum Pardubice - přístavba 25M bazénu

DŮVOD ZMĚNY:
Změna vpolvvalící z požadavku investora".

1. Předmět změny:

	Množství	mj	Jednotková cena	Cena celkem
ZL 13 SO 01 Hala 25m bazénu				
762 Demontáž provizorní příčky	1	kpl	82 002,94 Kč	82 002,94 Kč
9 Konstrukce tesařské	1	kpl	96 109,94 Kč	96 109,94 Kč
Ostatní konstrukce a práce, bourání	1	kpl	44 107,00 Kč	44 107,00 Kč
Systém generálního klíče	1	kpl	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
Terénní úpravy	1	kpl	289 853,19 Kč	289 853,19 Kč
1. Stavební část - terénní úpravy	1	kpl	274 853,19 Kč	274 853,19 Kč
2. Vedlejší rozpočtové náklady	1	kpl	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
4.600 - Zdravotní technika				189 766,61 Kč
713 Izolace tepelné	1	kpl	57 021,12 Kč	57 021,12 Kč
722 Zdravotní technika - vnitřní vodovod	1	kpl	132 745,49 Kč	132 745,49 Kč
UT - STR - strojní	1	kpl	17 592,00 Kč	17 592,00 Kč
734 Ústřední vytápění - armatury	1	kpl	4 904,00 Kč	4 904,00 Kč
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa	1	kpl	3 006,00 Kč	3 006,00 Kč
767 Konstrukce zámečnické	1	kpl	2 469,00 Kč	2 469,00 Kč
O01 Ostatní	1	kpl	1 713,00 Kč	1 713,00 Kč
Ostatní náklady	1	kpl	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč
VZT				133 455,87 Kč
Dodávka	1	kpl	119 827,82 Kč	119 827,82 Kč
Montáž	1	kpl	12 183,90 Kč	12 183,90 Kč
Lešení pro montáž VZT, zvedací mechanismy	1	kpl	16 554,57 Kč	16 554,57 Kč
Doprava	1	kpl	3 875,18 Kč	3 875,18 Kč
Komplexní zkoušky, revize, zaregulování, zprovoznění	1	kpl	5 382,20 Kč	5 382,20 Kč
ELEKTROINSTALACE				15 444,00 Kč
Materiál elektromontážní	1	kpl	14 792,00 Kč	14 792,00 Kč
Elektromontáže	1	kpl	652,00 Kč	652,00 Kč
MaR				50 082,00 Kč
5. KABELOVÉ ROZVODY	1	kpl	8 682,00 Kč	8 682,00 Kč
6. SLUŽBY	1	kpl	41 400,00 Kč	41 400,00 Kč
4.800 - Slaboproudá elektrotechnika				43 103,83 Kč
Evakuační rozhlas - ERO	1	kpl	32 202,43 Kč	32 202,43 Kč
Uzavřený kamerový systém - CCTV	1	kpl	10 901,40 Kč	10 901,40 Kč
CELKEM				821 300,43 Kč

2. Cena změny:

pozice	předmět	cena (Kč bez DPH)
1	Cena předmětu změny "Změnového listu č. 12"	821 300,43 Kč

3. Čas plnění:

a) Čas plnění se nemění v dílčích termínech ani v termínu celkovém

b) Čas plnění se mění takto:

celkový termín	původní termín	nový termín
celkový termín dokončení díla dle SOD		
dílčí termíny	původní termín	nový termín
Vyjádření TDI: 15.4.2019		
Za TDI (podpis a datum): Vyjádření AD:		
Za AD (podpis a datum): Podpis zmocněnce objednatele: Schválil:		
Ing. Jaroslav Hruška Datum: 15.04.2019		
Podpis zmocněnce zhotovitele:		
Datum: 15.04.2019		
Rozdělovník: 2 Objeđnatel 1 Zhotovitel		
Přílohy: ZL-12-Rozpočet - Demontáž provizorní příčky, ZL-12-Rozpočet - PaP17-5 SO01-10 (tereny) ZL-12-Rozpočet-ZT, ZL-12-Rozpočet-UT, ZL-12-Rozpočet-VZT ZL-12-Rozpočet-Elektro, Sl, ZL-12-Rozpočet-MaR, ZL-12-Rozpočet-SLB, ERO, CCTV		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Aquacentrum Pardubice - přístavba 25M bazénu

Objekt:

1 - SO 01 - Hala 25m bazénu

Soupis:

a - Stavební část

KSO:

Místo: Pardubice

Zadavatel:

Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, Pce

Uchazeč:

Strabag a.s.

Projektant:

CODE s.r.o., Na Vrtálně 84, Pardubice

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.04.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

82 002,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	82 002,94	21,00%	17 220,62
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

99 223,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Aquacentrum Pardubice - přístavba 25M bazénu

Objekt:

1 - SO 01 - Hala 25m bazénu

Soupis:

a - Stavební část

Místo:

Pardubice

Datum:

19.04.2018

Zadavatel:

Statutární město Pardubice, Pernštýrské nám.1,Pce

Projektant:

CODE s.r.o., Na Vrtálně
84, Pardubice

Uchazeč:

Strabag a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

82 002,94

762 - Konstrukce tesařské

96 109,94

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-44 107,00

Systém generálního klíče

30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Aquacentrum Pardubice - přístavba 25M bazénu

Objekt:

1 - SO 01 - Hala 25m bazénu

Soupis:

a - Stavební část

Místo:

Pardubice

Datum:

19.04.2018

Zadavatel:

Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám.1,Pce

Projektant:

CODE s.r.o.,Na Vrtálně 84,Pardubice

Uchazeč:

Strabag a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						82 002,94		
D		762	Konstrukce tesařské			96 109,94		
288a	K	762991R1	DEMONTÁŽ - konstrukce přepážky oddělující stavební prostor od vnitřního prostoru viz "Zásady organizace výstavby" - včetně likvidace materiálu, lešení a úklidu	m2	297,554	323,00	96 109,94	
	VV		Stáv.stav a bourání : 2.NP					
	VV		(1,8+1,4+22,78+0,54)*(8,72+2,5)		297,554			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			-44 107,00		
241	K	98993R	D+M oplocení žárově pozinkované a potažené plastem (sloupky a pletivo),v.2000mm,vč.2xostnatý drát,napínací drát a vyztužení,bet.základy	m	50,000	-882,14	-44 107,00	
	VV		Výkres oplocení					
	VV		50		50,000			
			Systém generálního klíče			30 000,00		
			Dodávka vložek systému GK, rozměr: 40+55 mm.	ks	14,000	1 110,00	15 540,00	
			Dodávka klíčů k vložkám 3ks na 1 ks vložky	ks	42,000	160,00	6 720,00	
			Dodávka generálních klíčů k vložkám 1ks na 1 ks vložky	ks	14,000	171,00	2 394,00	
			Zaměření a montáž	kpl	1,000	5 346,00	5 346,00	

Krycí list - 1.000 Stavební řešení, výkaz výměr

Zakázka: Aquacentrum Pardubice - terénní úpravy

Objednatel: Statutární město Pardubice
Pernštýnské náměstí 1
53021 Pardubice

IČ: 00274046
DIČ: CZ00274046

Projektant: CODE spol. s r.o.
Sezemická 1352
53003 Pardubice

IČ: 49286960
DIČ: CZ49286960

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			229 259,56
PSV			45 593,63
Celkem			274 853,19

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	274 853,19 CZK
Základní DPH	21 %	57 719,17 CZK
Zaokrouhlení		-0,36 CZK

Cena celkem s DPH

332 572,00 CZK

v

Pardubicích

dne

18.04.2019

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			151 250,95
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			48 661,92
33	Sloupy a pilíře,stožáry,skojky	HSV			9 074,40
5	Komunikace	HSV			10 031,91
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			3 336,90
97	Prorážení otvorů	HSV			5 000,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 903,48
767	Konstrukce zámečnické	PSV			45 584,74
783	Nátěry	PSV			8,89
Cena celkem					274 853,19

Položkový rozpočet - výkaz výměr

Aquacentrum Pardubice - terénní úpravy										
1.000 Stavební řešení										
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotn ost / MJ	hmotno st celk.(t)	dem. hmot nost	dem. hmotno st
Díl:	1	Zemní práce				151 250,95		243,58		0
1	132201210R00	Hlcubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ Začátek provozního součtu Provedení rýh š. do 2000mm. strojně: Viz výkres číslo: 1.015b, 1.031b a 1.050: Rozměry: (10,5*1*0,6) Konec provozního součtu Výpočet:6,3	m3	6,30000	365,00	2 299,50	0	0	0	0
2	132201219R00	Připl. za lepidlost, hlcubení rýh 200cm, hor.3,STROJNĚ Začátek provozního součtu Příplatek za lepidlost v zemině tř. 3: Viz výkres číslo: 1.015b, 1.031b a 1.050: Rozměry: (10,5*1*0,6) Konec provozního součtu Výpočet:6,3	m3	6,30000	23,50	148,05	0	0	0	0
3	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 103% PS Začátek provozního součtu Uložení sypaniny do zásypů s hutněním: Viz výkres číslo: 1.015b, 1.023b, 1.030b, 1.031b: Rozměry: - zpevněný chodník PÚ: ((10,5+9)*(2,75+3,225+4,1)/3)*0,8) - spádování ZCHPÚ k jímácímu prostoru: (10,5*1,5*0,8)/2 - manipulační plocha: (13,645*8,035-4*3)*0,23+(9,12*10,5*0,23) - spádování manipulační plochy: (3,5+10,5+7,5+7,5)*0,23/2 + 15% nakypření: 106,50644*1,15 Konec provozního součtu výpočet:122,48241	m3	122,48241	88,20	10 802,95	0	0	0	0
4	58310416R	Štěrkodř 16 -32 mm volně Začátek provozního součtu Štěrkodř frakceš 16-32mm, objemová hmotnost 1700kg/m3: Viz výkres číslo: 1.015b, 1.023b, 1.030b, 1.031b: Hmotnost drť v kg:122,48241*1700 Hmotnost drť v tunách:208220,097/1000 Konec provozního součtu Výpočet:208,2201	t	208,22010	412,00	85 786,68	1	208,2201	0	0
5	581 - Rpol.01	Drobnozrná drť volně Začátek provozního součtu Drobnozrná drť pro utážení povrchu násypů: Viz výkres číslo: 1.015b, 1.023b, 1.030b, 1.031b: Rozměry: - zpevněný chodník PÚ: ((10,5+9)*(2,75+3,225+4,1)/3)*0,07) - spádování ZCHPÚ k jímácímu prostoru: (10,5*1,5*0,05)/2 - manipulační plocha: (13,645*8,035-4*3)*0,05+(9,12*10,5*0,05) - spádování manipulační plochy: (3,5+10,5+7,5+7,5)*0,05/2 + 15% nakypření: 15,37275*1,15 Hmotnost v kg:17,6/866*2000 Hmotnost v tunách:35357,32/1000 Konec provozního součtu Výpočet:35,35732	t	35,35732	657,00	20 754,75	1	35,35732	0	0
6	174101103R00	Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhuštěním Začátek provozního součtu Zásyp výkopů se šikmým svahováním: viz výkres číslo: 1.015b a 1.030b: Rozměry: 1*1*8*0,5 +15% nakypření: 4*1,15 Konec provozního součtu Výpočet:4,6	m3	4,60000	102,00	469,20	0	0	0	0
7	180406112R00	Založení trávníku parkového dmnováním na svahu 1:2 Začátek provozního součtu Založení trávníku dmnováním ve svazích, včetně dodávky trávníku bez zalití a vpoletí: Viz výkres číslo: 1.015b: Rozměry: (13*2+9,5*6,5+5,5*7,5+4,5*7) +10%: 160,5*1,1 Konec provozního součtu Výpočet:176,55	m2	176,55000	75,35	13 303,04	0	0	0	0
8	182201101R00	Svahování násypů Začátek provozního součtu Úprava stávajících a nových násypu svahováním: Viz výkres číslo: 1.015b: Rozměry: (13*2+9,5*6,5+5,5*7,5+4,5*7) +10%: 160,5*1,1 Konec provozního součtu Výpočet:176,55	m2	176,55000	75,60	13 347,18	0	0	0	0
9	185804235R00	Vypleti trávníku po výsevu na svahu 1:2 Začátek provozního součtu	m2	176,55000	21,20	3 742,86	0	0	0	0

		Vypleti trávniků po drnování: Viz výkres číslo: 1.015b: Rozměry: (13*2+9,5*6,5+5,5*7,5+4,5*7) +10%:160,5*1,1 Konec provozního součtu Výpočet:176,55		160,50000 176,55000								
10	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2 Začátek provozního součtu První lýdění zaliti trávniku, spotřeba 25-40l/m2 za tvdení: Viz výkres číslo: 1.015b: Rozměry: (13*2+9,5*6,5+5,5*7,5+4,5*7) +10%:160,5*1,1 Spotřeba 32,5l/m2 (průměr):176,55*32,5 Konec provozního součtu Výpočet:5,737875	m3	5,73788	104,00	598,74	0	0	0	0		
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				48 661,92		35,32405				0
11	274272140RT2	Zdivo základové z bednicích tváric, tl. 30 cm, výplň tváricí betonem C 12/15 Začátek provozního součtu Zdivo základové (ztracené bednění), tl.300mm, zaliti C12/15 - X0, bez vztluze: Viz výkres číslo: 1.015b, 1.031b a 1.050: Rozměry: (6,075*0,25+4,275*0,25) +5%:2,5875*1,05 Konec provozního součtu Výpočet:2,71687	m2	2,71687	1 860,00	5 053,38	0,74	2,01048	0	0		0
12	274272160RT2	Zdivo základové z bednicích tváric, tl. 50 cm, výplň tváricí betonem C 12/15 Začátek provozního součtu Zdivo základové (ztracené bednění), tl.500mm, zaliti C12/15 - X0, bez vztluze: Viz výkres číslo: 1.015b, 1.031b a 1.050: Rozměry: (6,075*1,25+4,275*1,5) +5%:14,00625*1,05 Konec provozního součtu Výpočet:14,70656	m2	14,70656	1 732,00	25 471,76	1,175	17,28021	0	0		0
13	274313511R00	Beton základových pásů prostý C 12/15 Začátek provozního součtu Beton prostý C12/15 - X0, pro základový pás pod zidku: Viz výkres číslo: 1.015b, 1.031b a 1.050: Rozměry: (10,5*1*0,6) Konec provozního součtu Výpočet:6,3	m3	6,30000	2 225,00	14 017,50	2,525	15,9075	0	0		0
14	279361821R00	Výzluž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R) Začátek provozního součtu Výzluž pro opěrnou zeď, 10 505(R): Odhadem 4 tyče na jednu tvárnici, profilu 10, kotveny k bet. základu: Rozměry: (9,5*4)*2+(13,5*4)*1,75 Hmotnost v kg/m, 0,6kg/m*:170,5*0,6 Hmotnost v tunách:0,1023 +5%:0,1023*1,05 Konec provozního součtu Výpočet:0,10742	t	0,10742	24 408,26	2 621,94	1,0211	0,10969	0	0		0
15	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofllex 300g/m2 Začátek provozního součtu Zřízení vrstvy geotextilie, včetně jejího dodání: Viz výkres číslo: 1.031b a 1.050: Rozměry: (10,5*(1,0+0,6+0,6+0,3+0,3)) +10% (ztratné, přesahy):29,4*1,1 Konec provozního součtu Výpočet:32,34	m2	32,34000	46,50	1 497,34	0,0005	0,01817	0	0		0
Díl: 33		Sloupy a pilíře,stožary,stožky				9 074,40		0,594				0
16	338261227RT1	Stříška plotového pilíře 450x380 mm , zakrytová deska ZDS 300, ořídění Začátek provozního součtu Stříška plotová pro ukončení opěrné zdi: Viz výkres číslo: 1.031b a 1.050: Počet kusů: (13,5+9,5) +5% prořez:23*1,05 Konec provozního součtu Výpočet:24	kus	24,00000	378,10	9 074,40	0,02475	0,594	0	0		0
Díl: 5		Komunikace				10 031,91		8,95904				0
17	564861114RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 23 cm, štěrkodrt frakce 0-32 mm Začátek provozního součtu Podklad ze štěrkodrti po zhuštění cca 230mm, pod zámkovou dlažbu pro konteiner: Viz výkres číslo: 1.030b a 1.015b: Rozměry: 3*4 +5%:12*1,05 Konec provozního součtu Výpočet:12,6	m2	12,60000	3,33	413,91	0,50715	6,39009	0	0		0
18	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 4 cm Začátek provozního součtu Kladení zámkové dlažby, bez dodávky dlažby, s dodávkou mat. pro lože a soár: Viz výkres číslo: 1.015b a 1.030b: Rozměry: 3*4 +5%:12*1,05	m2	12,60000	272,00	3 427,20	0,0739	0,93114	0	0		0

19	59245020R	Konec provozního součtu Výpočet:12,6 Dlažba zámková 20x16,5x6 cm přírodní Začátek provozního součtu Zámková dlažba tl.60mm, barva přírodní: Viz výkres číslo: 1.015b a 1.030b: Rozměry:3*4 +5%:12*1,05 Konec provozního součtu Výpočet:12,6	m2	12,60000 12,60000	230,00	2 898,00	0,1296	1,63296	0	0
20	596291111R00	Rezáni zámkové dlažby tl. 60 mm Začátek provozního součtu Rezáni zámkové dlažby po obvodu záhonového obrubníku: Viz výkres číslo: 1.015b a 1.030b: Rozměry:3*2+4*2 +5%:14*1,05 Konec provozního součtu Výpočet:14,7	m	14,70000 14,70000 14,70000 14,70000	224,00	3 292,80	0,00033	0,00485	0	0
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				3 336,90		2,23793		0
21	916561111RT4	Osazení záhon obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25 Začátek provozního součtu Osazení záhonového obrubníku včetně dodání obrubníku a zhotovení bet. lože: Viz výkres číslo: 1.015b a 1.030b: Rozměry:(3*2+4*2) +5%:14*1,05 Konec provozního součtu Výpočet:14,7	m	14,70000 14,00000 14,70000 14,70000	227,00	3 336,90	0,15224	2,23793	0	0
Díl:	97	Prorážení otvorů				5 000,00		0,0832		0
22	460300213RT2	Prořezání otvoru strojné do D 220 mm, chránička ocelová Začátek provozního součtu Chránička ocelová D+M pro kanalizaci v základech: Rozměry cca:2 Konec provozního součtu Výpočet:2	m	2,00000 2,00000 2,00000	2 500,00	5 000,00	0,0416	0,0832	0	0
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 903,48		0		0
23	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění Začátek provozního součtu Přesun hmot pro komunikace z krytu dlaždění: Konec provozního součtu Hmotnost:8,95904+2,23793	t	11,19697 11,19697	170,00	1 903,48	0	0	0	0
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				45 584,74		0,20136		0
24a		D+M ocelového pozinkovaného zábradlí výšky 100 mm, celková délka 10,35m - zábradlí, sloupky a madla kotvení do otvorů v kci opěrné stěny ocel pozinkovaná orientační hmotnost celkem 250kg	kpl	1,00000	45 574,00	45 574,00		0	0	0
24	767165120R00	Montáž madel z Inubek zábr. rovného - svařováním Začátek provozního součtu Montáž zábradlí ocelového s povrchovou úpravou: Viz výkres číslo: 1.015b a 1.050: Rozměry: (6,075+4,275) Konec provozního součtu výpočet:10,35	m	10,35000 10,35000 10,35000	1,00	10,35	0,00019	0,00197	0	0
25	13210340R	Týč ocelová kruhová jakost S235 D 12 mm Začátek provozního součtu Ocelová tyč profilu 12mm, pro svislou výplň plot. pole: Viz výkres číslo: 1.050: Rozměry: plocha 1m/m:0,000113097 Počet tyčí:7*11 Délka:0,8*77 kubický objem:61,6*0,00011 Hmotnost v kg:7850*0,00678 Konec provozního součtu Hmotnost v tunách:0,053223	t	0,05322 0,00011 77,00000 61,60000 0,00678 53,22300 0,05322	1,00	0,05	1	0,05322	0	0
26	13311375R	Týč ocelová kruhová jakost S235 D 40/3 mm, 11375 Začátek provozního součtu Ocelová tyč profilu 40/3mm tl. stěny, pro vodorovné prvky: Viz výkres číslo: 1.050: Rozměry: plocha 1m/m:0,0003487167845 Počet tyčí:7*2 Délka:9,81*2 kubický objem:19,62*0,00035 Hmotnost v kg:7850*0,00687 Konec provozního součtu Hmotnost v tunách:0,0539295	t	0,05393 0,00035 14,00000 19,62000 0,00687 53,92950 0,05393	1,00	0,05	1	0,05393	0	0
27	13311395R	Týč ocelová kruhová jakost S235 D 60/3 mm, 11375 Začátek provozního součtu Ocelová tyč profilu 60/3mm tl. stěny, pro sloupky a madla: Viz výkres číslo: 1.050: Rozměry: plocha 1m/m:0,0005372123438 Počet tyčí:9*2 Délka:9*1,25+10,5 kubický objem:21,75*0,00054 Hmotnost v kg:7850*0,01175	t	0,09224 0,00054 11,00000 21,75000 0,01175 92,23750	1,00	0,09	1	0,09224	0	0

		Konec provozního součtu											
		Hmotnost v tunách:0,0922375		0,09224									
28	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,20136	1,00	0,20	0	0	0	0	0	0	0
		Začátek provozního součtu											
		Přesun hmot pro kce zámečnické do výšky 6m:											
		Konec provozního součtu											
		Hmotnost:0,20136		0,20136									
Díl:	783	Nátěry				8,89		0,0112					0
29	783181121R00	Metalizace zinkem tl. 80-100 mikrometrů	m2	8,88757	1,00	8,89	0,00126	0,0112		0			0
		Začátek provozního součtu											
		Žárové pozinkování oceli pro zábradlí:											
		Viz výkres číslo: 1.050:											
		Rozměry: profil 12:2,32226529		2,32227									
		profil 40/3:2,465521915		2,46552									
		profil 60/3:4,099778413		4,09978									
		Konec provozního součtu											
		Výpočet:8,88757		8,88757									
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00		0					0
30	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Scubor	1,00000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Scubor	1,00000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	005122010R	Provoz objednatel	Scubor	1,00000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Položkový rozpočet - VRN

S:	Aquacentrum Pardubice - terénní úpravy									
Č:	2. Vedlejší rozpočtové náklady									
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	VN	Vedlejší náklady				15 000,00		0		0
27	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0
28	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0
29	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Aquacentrum Pardubice - 1.ETAPA, Přístavba 25m Bazénu

Objekt:

... - SO 01 - Hala 25m bazénu - 1.ETAPA, 4.500 - Zdravotní technika

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Strabag a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.04.2018

IČ:

DIC:

IČ:

60838744

DIC:

CZ60838744

IČ:

DIC:

Cena bez DPH

189 766,61

DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
základní	189 766,61	21,00%	39 850,99
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v

CZK

229 617,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Aquacentrum Pardubice - 1.ETAPA, Přístavba 25m Bazénu

Objekt:

... - SO 01 - Hala 25m bazénu - 1.ETAPA, 4.500 - Zdravotní technika

Místo:

Datum: 19.04.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Strabag a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

189 766,61

PSV - Práce a dodávky PSV

189 766,61

713 - Izolace tepelné

57 021,12

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

132 745,49

SOUPIS PRACÍ										
Stavba:										
Aquacentrum Pardubice - 1.ETAPA, Přístavba 25m Bazénu										
Objekt:										
... - SO 01 - Hala 25m bazénu - 1.ETAPA, 4.500 - Zdravotní technika										
Místo:										
Datum: 19.04.2018										
Zadavatel:										
Projektant:										
Uchazeč: Strabag a.s.										
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava		
Náklady soupisu celkem							189 766,61			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				189 766,61			
D	713		Izolace tepelné				57 021,12			
72	K	722181233	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 10 do 15 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 42 do 62mm	m	15,000	94,80	1 422,00			
73	K	722181234	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 10 do 15 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 62 do 92 mm	m	51,800	111,80	5 780,88			
74	K	722181235	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 10 do 15 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 92 mm	m	192,200	259,20	49 818,24			
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				132 745,49			
75	K	722173920,2	Spoje rozvodů vody z plastů svař polyfuzí D přes 90 do 160 mm	kus	39,000	384,00	14 978,00			
60	M	286131180	Trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE FLEXIPIPE ČSN EN 12 201 PE100 SDR 11, PN16 tyče 6 m, 12 m, návin 100 m 160 x 14,6 mm, tyče	m	39,000	1 500,00	58 500,00			
61	M	286148190	Trubky z polypropylénu a kombinované pro rozvod pitné a teplé užitkové vody PE tvarovky - na lupo koleno 90°, SDR 11, PE 100, PN 16 d 160	kus	6,000	4 560,00	27 360,00			
62	M	286415100.1	Trubky z plněných plastů sklolaminátové a prvky kompletační sklolaminátové potrubní systémy HOBAS tvarovky sklolaminátové příruby otočné DN 150 šrouby 8xM20	kus	1,000	7 800,00	7 800,00			
63	M	286536000	Prvky kompletační z polyetylénu pro trubky vodovodní tvarovky PE 80 SDR11 nákržky lemové PE HD (PE) D 160 mm	kus	1,000	8 832,00	8 832,00			
64	K	722171940.1	Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 90 do 110 mm	kus	1,000	4 200,00	4 200,00			
65	M	286149900	Trubky z polypropylénu a kombinované pro rozvod pitné a teplé užitkové vody PE tvarovky - na lupo T-kus PE 100 SDR17 d 160	kus	2,000	5 040,00	10 080,00			
79	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	39,000	22,43	874,77			
81	K	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	0,096	1 278,29	122,72			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Aquacentrum Pardubice přístavba 25m bazénu

Objekt: STR - strojní

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Strabag a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Václav Špaček

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.4.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	12 092,00
Ostatní náklady	5 500,00

Cena bez DPH	17 592,00
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	17 592,00	3 694,32
snížená	14,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	21 286,32
------------	---	-----	-----------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Aquacentrum Pardubice přístavba 25m bazénu

Objekt: STR - strojní

Místo:

Datum:

19.4.42018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Strabag a.s.

Zpracovatel:

Václav Špaček

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	12 092,00
PSV - Práce a dodávky PSV	12 092,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	4 904,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	3 006,00
767 - Konstrukce zámečnické	2 469,00
001 - Ostatní	1 713,00
2) Ostatní náklady	5 500,00
Zařízení staveniště	2 500,00
Mimostav. Doprava	1 000,00
Územní vlivy	500,00
Provozní vlivy	500,00
Ostatní	500,00
Kompletační činnost	500,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	17 592,00

ROZPOČET

Stavba: Aquacentrum Pardubice přístavba 25m bazénu

Objekt: STR - strojní

Místo:

Datum: 19.4.42018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Strabag a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 092,00

PSV - Práce a dodávky PSV

12 092,00

734 - Ústřední vytápění - armatury

4 904,00

			Doplnění uzavíracích armatur napojných bodů UT teplovod + solar	kus	4,000	1 226,00	4 904,00
--	--	--	---	-----	-------	----------	----------

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

3 006,00

			Těleso trub. Koralux Linear Classic KLC 1820.450, + dopojení	kus	1,000	2 948,43	2 948,00
84	K	735ZV	Zednické výpomoci	%	1,000	29,48	29,00
85	K	998735203	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	%	1,000	29,48	29,00

767 - Konstrukce zámečnické

2 469,00

86	K	767_001	Ocelkové konstrukce pro výrobu uložení (zavěšení) potrubí U; L; profilové prvky v pozinkované úpravě; objímky; třmeny, čv.4.103, 4.104 a 4.105	kg	25,000	50,97	1 274,00
88	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg, čv.4.103, 4.104 a 4.105	kg	25,000	45,87	1 147,00
89	K	767b	Zednické výpomoci	%	1,000	24,21	24,00
90	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,000	24,21	24,00

96 001 - Ostatní

1 713,00

97	K	001_01	Topná zkouška / zkoušky funkčnosti systému UT	h	2,000	285,42	571,00
98	K	001_02	Zkouška pevnosti a těsnosti systému UT	h	2,000	285,42	571,00
99	K	001_03	Čištění, proplachy po montáži, vypouštění a napojení soustavy,	h	2,000	285,42	571,00

Pozice	Popis	Množství v m.j.	Dodávka		Montáž	
			jedn. cena	celk. cena	jed. cena	celk. cena

Rekapitulace nákladů

Dodávka	119 827 Kč
Montáž	-12 183 Kč
Lešení pro montáž VZT, zvedací mechanismy	16 555 Kč
Doprava	3 875 Kč
Komplexní zkoušky, revize, zaregulování, zprovoznění	5 382 Kč
Celkem	133 456 Kč
DPH (21%)	28 026 Kč

Celkem 161 482 Kč

Zařízení č. 30 - Wellness (stávající)						
Demontáž stávající jednotky pro přívod a odvod vzduchu 10000/10000 m3/h s deskovým rekuperátorem a tepelným čerpadlem pro vytápění a odvlhčování prostorů wellness, přesun a zpětnou montáž	1	ks	-1 000 Kč	-1 000 Kč	-14 085 Kč	-14 085 Kč
Demontáž VZT potrubí na střeše vč.demontáže izolací a oplechování, zpětná montáž vč. izolace a oplechování po montáži fasádních panelů	56	m2	-1 024 Kč	-57 362 Kč	-362 Kč	-20 275 Kč
Zařízení č. 41 - Hala 25 m bazénu - přívod vzduchu - Obejít pochozích lávek v podstřeší						
Potrubí SPIRO DN 355 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek	3	bm	406 Kč	1 218 Kč	258 Kč	773 Kč
Potrubí SPIRO DN 630 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek	6	bm	894 Kč	5 367 Kč	462 Kč	2 772 Kč
Tvarovky (segmentový oblouk 45° pr. 560 2ks, segmentový oblouk 90° pr 630 4ks)	1	kpl	10 291 Kč	10 291 Kč	1 657 Kč	1 657 Kč
Tepelná izolace deskami nebo rohožemi z minerálních vláken tl. 40 mm s Al-fólií	11	m2	200 Kč	2 200 Kč	58 Kč	638 Kč
Doplňkový materiál						
závěsový systém, spojovací materiál, těsnící materiál	1	kpl	884 Kč	884 Kč	0 Kč	0 Kč

Pozice	Popis	Množství v m.j.		Dodávka		Montáž	
				jedn. cena	celk. cena	jed. cena	celk. cena
	<u>Zařízení č. 41 - Hala 25 m bazénu - přívod vzduchu - lavice v podochozu</u>						
41.06	Rozváděcí box 800x150/250 se dvěma nástavci pr. 125	14	ks	1 711 Kč	23 954 Kč	244 Kč	3 416 Kč
41.07	Rozváděcí box 850x150/250 se dvěma nástavci pr. 125	14	ks	1 711 Kč	23 954 Kč	244 Kč	3 416 Kč
	<u>Šachta VZT - jiné uspořádání napojení potrubí</u>						
	Potrubí SPIRO DN 500 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek	3	bm	666 Kč	1 999 Kč	365 Kč	1 094 Kč
	Potrubí plastové, materiál PVC (odolné chloru) vč.tvarovek souhrnem	3	bm	736 Kč	2 207 Kč	181 Kč	543 Kč
	Tepelné izolace potrubí deskami ze syntetického kaučuku, tl. 25 mm, s hliníkovou fólií	4	m2	900 Kč	3 600 Kč	77 Kč	308 Kč
	<u>Zařízení č. 41 - Hala 25 m bazénu - strojovna VZT - výfuk od jednotky po stoupačku</u>						
	Tepelné izolace potrubí deskami ze syntetického kaučuku, tl. 25 mm, s hliníkovou fólií	81	m2	900 Kč	72 900 Kč	77 Kč	6 237 Kč
	<u>Zařízení č. 41 - Hala 25 m bazénu - přívod a odvod vzduchu, - chybějící tlumiče hluku.</u>						
41.02	Buňka tlumiče hluku 200x500/1500, vložný útlum 38 dB na 500 Hz	24	ks	1 065 Kč	25 560 Kč	47 Kč	1 134 Kč
42.02	Buňka tlumiče hluku 200x500/1000, vložný útlum 26 dB na 500 Hz	6	ks	676 Kč	4 056 Kč	31 Kč	189 Kč
	Dodávka a montáž VZT celkem				119 827 Kč		-12 183 Kč

název akce: PARDUBICE AQUACENTRUM-PŘÍSTAVBA 25m BAZÉNU 1.ETAPA
objekt: ELEKTROINSTALACE

Rekapitulace ceny				
p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	dodávky zařízení			
2	doprava dodávek			
3	přesun dodávek			
4	materiál elektromontážní			14 792
5	prořez			
6	materiál podružný			
7	materiál nátěrový			
8	materiál zemní			
9	elektromontáže			652
10	nátěry			
11	zemní práce			
12	PPV pro elektromontáže			
13	PPV pro zemní práce			
14	dodávky celkem			
15	materiál+výkony celkem			
16	ostatní náklady			
17	NÁKLADY hl.III celkem			
18	CENA bez DPH (Kč)			15 444

Soupis								
p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Elektromontáže (odečteno z výkresu 02, 03, 04, 05, 06)								
255	210201111	svítidlo "D" vč. zdrojů a příslušenství - komplet	ks	1,00	163,10	163		
261	210201111	svítidlo "N2" vč. zdrojů a příslušenství - komplet	ks	1,00	163,10	163		
262	210201111	svítidlo "N3" vč. zdrojů a příslušenství - komplet	ks	1,00	163,10	163		
263	210201111	svítidlo "N4" vč. zdrojů a příslušenství - komplet	ks	1,00	163,10	163		
Materiál elektromontážní								
126	000525405	svítidlo "D" vč. zdrojů a příslušenství - komplet	ks	1,00	2612,19	2 612		
132	000525405	svítidlo "N2" vč. zdrojů a příslušenství - komplet	ks	1,00	4415,86	4 416		
133	000525405	svítidlo "N3" vč. zdrojů a příslušenství - komplet	ks	1,00	4374,39	4 374		
134	000525405	svítidlo "N4" vč. zdrojů a příslušenství - komplet	ks	1,00	3389,63	3 390		
						15 444		

Výkaz výměr

Název akce:	Aquacentrum Pardubice		
Firma:	Přístavba 25m bazénu - 1.etapa		
K rukám:	Strabag a.s.	Číslo akce:	5854
Adresa:		Vyřizuje:	
DÍČ:		Datum:	19.04.2018
Telefon / Mail:		Poznámka:	
Telefax:		Zpracoval:	Václav Špaček

Pos.	Typ	Množství/ (jednotka)	Popis	Cena za kus (Kč)	Cena za položku (Kč)
115	5. KABELOVÉ ROZVODY - dodávka celkem				8 682
116	5.1 Kabelové rozvody	(m)			8 682
3	TCEPKPFLE 3x4x0,8	100	kabel TCEPKPFLE 3x4x0,8	52,32	5 232
4	HDPE 06040	50	Jednoplášťová chránička opt.kabelů, odolnost 750N/5cm	56,64	2 832
5	Výstražná folie	100	Výstražná folie oranžová, šíře 300mm	6,18	618
133	6. SLUŽBY				41 400
147	6.3 Montážní práce	(hod)			9 900
148	Montáž	18	Položení kabelů a a chrániček do výkopu	550,00	9 900
155	6.4 Ostatní služby	(kpl)			31 500
156	Výkopové práce	30	Výkop rýhy pro společnou trasu - MaR, SIL, BT	750,00	22 500
157	Revize	1	Výchozí revize elektro	3 000,00	3 000
158	Geodetické zaměření skutečného stavu	1	Zaměření skutečné polohy trasy kabeláže MaR	3 500,00	3 500
159	Projekt - skutečný stav	1	Dokumentace skutečného stavu	2 500,00	2 500

	REKAPITULACE			
5	KABELOVÉ ROZVODY - dodávka celkem			8 682
6	SLUŽBY			41 400
	CENA DODAVKY CELKEM (bez DPH)			50 082 Kč

SOUPIS PRACÍ

D1.01.4.800 - Slaboproudá elektrotechnika

Rozpočet		JKSO	
Objekt	Název objektu	CZ-CC	
	AQUACENTRUM PARDUBICE	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	Přístavba 25m bazénu - 1.etapa	Náklady na m.j.	
	SO 01 - Hala 25m bazénu		
Projektant	Otakar Šmíd	Typ rozpočtu	DPS
Zpracovatel projektu	CODE s.r.o., Na Vrtálně 84, Pardubice		
Objednatel	Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pa		
Dodavatel	Strabag a.s.	Zakázkové číslo	Z16406
Rozpočtoval	Václav Špaček	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	43 104	Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem	43 104	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		43 104	Rezerva rozpočtu
ZRN+ost.náklady+HZS		43 104	Ostatní náklady celkem

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Václav Špaček		Jméno :	Jméno :
Datum : 19.4.2018		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	15,0 %	0 Kč
DPH	15,0 %	0 Kč
Základ pro DPH	21,0 %	43 104 Kč
DPH	21,0 %	9 052 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		43 104 Kč

Poznámka :

Stavba :	Přístavba 25m bazénu - 1. etapa	Rozpočet :
Objekt :	AQUACENTRUM PARDUBICE	D1.01.4.800 - Slaboproudá elektrotechnika

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	D+M	Montáž	HZS
4 Evakuační rozhlas - ERO			32 202		
5 Uzavřený kamerový systém - CCTV			10 901		
8					
9					
CELKEM OBJEKT	0	0	43 104	0	0

Položkový rozpočet

Přístavba 25m bazénu AQUACENTRUM PARDUBICE	Rozpočet: D1.01.4.800 - Slaboproudá elektrotechnika
---	--

P.č.	Název položky		množství	MJ	Dodávky		Montáže		Poznámka
	Typ	Popis			Cena	celkem (Kč)	Cena	celkem (Kč)	
Evakuační rozhlas - ERO									
1		Řídicí systém							
2		19" výkonový zesilovač 2x250W, 100V, ČSN EN 60 849, ČSN EN 54 - kompatibilní se stávajícím systémem	1	ks	-24383,7	-24383,7	-2838,4	-2838,4	
3		19" výkonový záložní zesilovač 2x250W, 100V, ČSN EN 60 849, ČSN EN 54 - kompatibilní se stávajícím systémem	1	ks	-28383,7	-28383,7	-2838,4	-2838,4	
4		19" výkonový záložní zesilovač 4x500W, 100V, ČSN EN 60 849, ČSN EN 54 - kompatibilní se stávajícím systémem	1	ks	75 429,0	75 429,0	2838,4	2 838,4	
75		Hodinové sazby							
83		programování systému ERO, oživení, odzkoušení, uvedení do provozu	1	hod	15,5	15,5	395,6	395,6	
84		zkusební provoz, dodatečné úpravy v nastavení systémů dle požadavků provozovatele	1	hod	15,5	15,5	395,6	395,6	
86									
Technická dokumentace									
87		Projektová dokumentace skutečného stavu	1	sada	61,8	61,8	1700,0	1700,0	
89		Výchozí revize elektrického zařízení	1	sada	61,8	61,8	1700,0	1700,0	
92									
Přirážky									
93		Doprava	3.6	%	2218.0	7984.8	13.5	48.7	

Dodavatel musí vybudovat dílo kompletní ve všech částech, i kdyby projektová předložená dokumentace cokoliv opomenula. Navržené technologie jsou uvedeny jako minimální úroveň použitého standardu a dodavatel je může na základě předchozího písemného souhlasu projektanta změnit a to zejména s ohledem na jím uvažované a standardně používané systémy.

CELKEM bez DPH	32 202 Kč
-----------------------	------------------

Soupis prací




Přístavba 25m bazénu AQUACENTRUM PARDUBICE	Rozpočet: D1.01.4.800 - Slaboproudá elektrotechnika
---	--

P.č.	Název položky		množství	MJ	Dodávky		Montáže		Poznámka
	Typ	Popis			Cena	celkem (Kč)	Cena	celkem (Kč)	
Uzavření kamerového systému - CCTV									
1		Monitor "22" - umístěno v místnosti ostrahy							
2		obrazovky 21,5" (54,6 cm) s rozlišením 1920 x 1080 bodů, poměrem stran 16:9, jasnem 200 cd/m2, dobou odezvy 5 ms a neuvěřitelným maximálním dynamickým kontrastem až 100 000 000:1. Nabízi dobré úhly pohledu 170° horizontálně a 160° vertikálně. Pro připojení k počítači nabízí vstupy VGA a DVI.	1	ks	7820,0	7820,0	594,1	594,1	
48									
49		Hodinové sazby							
51		závěrečné komplexní odzkoušení a uvedení do provozu po jednotlivých systémech	1	hod	62,1	62,1	400,0	400,0	
52		zkušební provoz, dodatečné úpravy v nastavení systémů dle požadavků provozovatele	1	hod	62,1	62,1	400,0	400,0	
58									
Ostatní náklady									
59		Doprava	3,6	%	79,4	286,0	354,8	1277,1	

Dodavatel musí vybudovat dílo kompletní ve všech částech, i kdyby projektová předložená dokumentace cokoliv opomenula. Navržené technologie jsou uvedeny jako minimální úroveň použitého standardu a dodavatel je může na základě předchozího písemného souhlasu projektanta změnit a to zejména s ohledem na jim uvažované a standardně používané systémy.

CELKEM bez DPH	10 901 Kč
-----------------------	------------------



3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list - č. 13

ČÍSLO:	13	ZE DNE:	15.04.2019
--------	----	---------	------------

Název:	Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
Zastoupený:	Ing. Jaroslavem Hruškou

Název:	STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha - odstěpný závod pozemní stavitelství
--------	---

Název:	Aquacentrum Pardubice - přístavba 25M bazénu
--------	--

„Změna vyplývající z požadavků provozovatele“

Oznámení vydává:		"STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha - odštěpný závod pozemní stavitelství"	
Za zhotovitele (podpis a datum vydání)			
Potvrzení o převzetí OZ:			
Za objednatele (podpis a datum převzetí): Martin Hebr		18. 4. 2019	
Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změnového listu (dále jen "ZL"). Není potvrzením změnového listu podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží potvrzený změnový list (dále jen "ZL") pokrývající výše uvedený popis.			
Rozdělovník:		Přílohy:	
2	Objednatel		
1	Zhotovitel		

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:

13

ZE DNE:

15.04.2019

OBJEDNATEL:

Název:	Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
Zastoupený:	Ing. Jaroslavem Hruškou

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha - odštěpný závod pozemní stavitelství
--------	---

STAVBA:

Název:	Aquacentrum Pardubice - přístavba 25M bazénu
--------	--

DŮVOD ZMĚNY:

„Změna vyplývající z požadavku provozovatele“.

1. Předmět změny:

		Množství	mj	Jednotková cena	Cena celkem
ZL 13 SO 01 Hala 25m bazénu, Oplocení severozápadní části LP Aquacentra Pardubice					
1.	Stavební část - oplocení SZ části Letní				103 512,59 Kč
	HSV	1	kpl	18 529,18 Kč	18 529,18 Kč
	PSV	1	kpl	84 983,41 Kč	84 983,41 Kč
2.	Vedlejší rozpočtové náklady	1	kpl	27 500,00 Kč	27 500,00 Kč
CELKEM:					131 012,59 Kč

2. Cena změny:

pozice	předmět	cena (Kč bez DPH)
1	Cena předmětu změny "Změnového listu č. 13"	131 012,59 Kč

3. Čas plnění:

a) Čas plnění se nemění v dílčích termínech ani v termínu celkovém

b) Čas plnění se mění takto:

celkový termín	původní termín	nový termín
celkový termín dokončení díla dle SOD		
dílčí termíny	původní termín	nový termín

Vyjádření TDI:

Za TDI (podpis a datum):

Vyjádření AD:

Za AD (podpis a datum):

Podpis zmocněnce objednatele:
Schválil

Ing. Jaroslav Hruška

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 15.04.2019

Rozdělovník:

2	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy: ZL 13 Rozpočet-SO 01 Hala 25m bazénuD1-1004-Oplocení

Položkový rozpočet - rekapitulace

Zakázka: **Oplocení severozápadní části LP Aquacentra Pardubice**
Místo: **Pardubice**
Rozpočet: **výkaz výměr**

Objednatel: **Statutární město Pardubice** IČ: **00274046**
Pernštýnské náměstí 1 DIČ: **CZ00274046**
53021 Pardubice

Projektant: **CODE spol. s r.o.** IČ: **49286960**
Na Vrtálně 84 DIČ: **CZ49286960**
53003 Pardubice

Zhotovitel: **[REDACTED]** IČ: **[REDACTED]**
DIČ: **[REDACTED]**

Vypracoval:

Rozpis nákladů z rozpočtů

Celkem bez DPH

Celkem s DPH

1. Stavební část - oplocení SZ části Letní pláže Aqua	103 512,59	125 250,23
1.000 Stavební řešení	103 512,59	125 250,23
2. Vedlejší rozpočtové náklady	27 500,00	33 275,00

Celkové náklady na stavbu

131 012,59

158 525,00

v **Pardubicích** dne **#####**

Za zhotovitele Za objednatele

Položkový rozpočet - VRN

S:	Oplocení severozápadní části LP Aquacebtra Pardubice									
Č:	2. Vedlejší rozpočtové náklady									
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	VN	Vedlejší náklady				27 500,00		0		0
25	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0
26	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	0	0	0	0
27	005- Rpol.01	Úprava pláně a dotčených ploch stavbou, po dokončení prací uvést do pův. stavu	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0

Krycí list - 1.000 stavební řešení, výkaz výměr

Zakázka: Oplocení severozápadní části LP Aquacebtra Pardubice

Objednatel: Statutární město Pardubice
Pernštýnské náměstí 1
53021 Pardubice

IČ: 00274046
DIČ: CZ00274046

Projektant CODE spol. s r.o.
Na Vrtálně 84
53003 Pardubice

IČ: 49286960
DIČ: CZ49286960

Zhotovitel:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			18 529,18
PSV			84 983,41
Celkem			103 512,59

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	103 512,59 CZK
Základní DPH	21 %	21 737,64 CZK

Zaokrouhlení -0,23 CZK

Cena celkem s DPH **125 250,00 CZK**

v

Pardubicích

dne

18.04.2019

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			4 333,21
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			12 134,12
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 061,85
767	Konstrukce zámečnické	PSV			84 983,41
Cena celkem					103 512,59

Položkový rozpočet - výkaz výměr

S:	Oplocení severozápadní části LP Aquacentra Pardubice									
Č:	1.000 Stavební řešení									
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				4 333,21		0		0
1	111101101R00	Odstranění travin, rákosu na ploše do 0,1 ha Začátek provozního součtu Odstranění travi na ploše do 0,1ha: Viz výkres číslo: 1.002 a 1.003: Rozměry: m2:(0,35*0,35)*26 ar:0,03185 ha:0,0003185 Konec provozního součtu Výpočet:0,0003185	ha	0,00032	21 690,00	6,91	0	0	0	0
2	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m Začátek provozního součtu Sejmutí ornice v místě nových zákl. kcí pro sloupky: Viz výkres číslo: 1.002 a 1.003: Rozměry::(0,35*0,35*0,1)*26 Konec provozního součtu Výpočet:0,3185	m3	0,31850	26,55	8,46	0	0	0	0
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 Začátek provozního součtu Ruční výkop pro patky sloupků: Viz výkres číslo: 1.002 a 1.003: Rozměry: patky pro sloupky:(0,35*0,35*0,8)*26 patky pro vzpěry:(0,65*0,35*0,8)*8 +10%:4,004*1,1 Konec provozního součtu Výpočet:4,4044	m3	4,40440	576,00	2 536,93	0	0	0	0
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m Začátek provozního součtu Vodorovné přemístění výkopku po staveništi: Konec provozního součtu	m3	4,72290	25,92	122,42	0	0	0	0

5	162701105R00	Kubatura:4,7229 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Začátek provozního součtu Vodorovné přemístění výkopku s odvozem na skládku do 10km: Konec provozního součtu	m3	4,72290 4,40440	203,40	895,85	0	0	0	0
6	162701109R00	Kubatura:4,40440 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Začátek provozního součtu Příplatek za další započatý km navíc: Koeficient 10, odhadovaná trasa max 20km: Konec provozního součtu	m3	4,40440 44,04400	15,48	681,80	0	0	0	0
7	181301101R00	Kubatura:10*4,40440 Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 Začátek provozního součtu Opětovné rozprostření ornice: Viz výkres číslo: 1.003: Rozměry::0,35*0,35*26 Konec provozního součtu Výpočet:3,185	m2	44,04400 3,18500 3,18500 3,18500	25,38	80,84	0	0	0	0
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				12 134,12		11,12111		0
8	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 Začátek provozního součtu Beton prostý C16/20 - X0 pro základové patky pod plotové sloupky a vzpěry: Viz výkres číslo: 1.003: Rozměry: patky pod sloupky:(0,35*0,35*0,8)*26 patky pod vzpěry:(0,65*0,35*0,8)*8 +10%:4,004*1,1 Konec provozního součtu Výpočet:4,4044	m3	4,40440 2,54800 1,45600 4,40440 4,40440	2 755,00	12 134,12	2,525	11,12111	0	0
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				2 061,85		0		0
9	998012021R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m Začátek provozního součtu Přesun hmot pro stavby s nosnou kci monolitickou (základy pod sloupky a vzpěry): Konec provozního součtu Hmotnost:11,12111	t	11,12111 11,12111	185,40	2 061,85	0	0	0	0
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				84 983,41		0,65856		0

10	767911140R00	Montáž oplocení z pleťva v do 4,0 m, napínací drát Začátek provozního součtu Montáž oplocení, bez dodávek materiálu oplocení Viz výkres číslo: 1.002 a 1.003. Rozměry: 42,8+30,1+8 Konec provozního součtu Zaokrouhleno: 79	m	79,00000	15 484,00	0	0	0	0
11	553462016R	Sloupek plotový systémový d 48 mm, výška 300 cm, pozinkovaná ocel + PVC, barva zelená Začátek provozního součtu Sloupek plotový, systémový, délka 3000mm, průměr 48mm, s povrchovou úpravou pozinkovaná + pvc v barvě zelené Viz výkres číslo: 1.003 Počet kusů - rozteč 3,04m: 10+1+13 Konec provozního součtu Výpočet 24	kus	24,00000	18 662,40	0,009	0,216	0	0
12	55342347R	Vzpěra plotová systémová d 48 mm, délka 3000mm, pozinkovaná ocel + PVC, barva zelená Začátek provozního součtu Vzpěra plotová systémová, d 48mm, délka 3000mm, s povrchovou úpravou pozinkovaná + pvc v barvě zelené Viz výkres číslo: 1.003 Počet kusů: 1+2+2+2+1 Konec provozního součtu Výpočet 8	kus	8,00000	6 883,20	0,0034	0,0272	0	0
13	55342396R	Úchyt plotové výplně I, 50/600 mm Začátek provozního součtu Úchyt plotový pro uchycení plotva 4-hranného, rozteče 600mm, rozmístění 3 úchyty na 1 sloupek Viz výkres číslo: 1.003: Počet kusů: 3 na 1 st(3*1)*26 Konec provozního součtu Počet kusů: 78	kus	78,00000	936,00	0,0013	0,1014	0	0
14	313271105R	Plotivo pozink. 4-hr drátěné, 56/2mm v 2000 mm, bez zapleteného napínacího drátu Začátek provozního součtu Plotivo pozinkované s pvc úpravou, výšky do 2m, bez zapleteného napínacího drátu. Viz výkres číslo: 1.002 a 1.003	m	79,00000	6 583,86	0,0016	0,1264	0	0

		Rozměry: 42,8*30,1*6		78,90000					
		Konec provozního součtu							
		Zaokrouhleno 79		79,00000					
15	31478150R	Drát napínací PVC pr. drátu 2,2 mm	m	87,10000	224,20	0	0	0	0
		Začátek provozního součtu							
		Drát napínací pro pletivo plotové							
		Viz výkres číslo 1 002 a 1 003							
		Rozměry: 42,8*30,1*6*4,1*4,1		87,10000					
		Konec provozního součtu							
		Výpočet 87,1		87,10000					
16	767912120R00	Montáž oplocení ostnatého drátu H nad 2,0 m	m	158,00000	1 145,50	0	0	0	0
		Začátek provozního součtu							
		Montáž ostnatého drátu na oplocení, bez dodávky ost							
		drátu:							
		viz výkres číslo: 1.002 a 1.003							
		Rozměry: 2 řady: (42,8*30,1*6)*2		157,80000					
		Konec provozního součtu							
		Zaokrouhleno 158		158,00000					
17	31478110R	Drát ostnatý PVC Fluidex zelený	m	158,00000	1 004,88	0	0	0	0
		Začátek provozního součtu							
		Drát ostnatý pozink + PVC, barva zelená							
		viz výkres číslo 1.002 a 1.003							
		Rozměry: 2 řady (42,8*30,1*6)*2		157,80000					
		Konec provozního součtu							
		Zaokrouhleno: 158		158,00000					
18	767920240R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 8 m2	kus	1,00000	2 145,00	0	0	0	0
		Začátek provozního součtu							
		Montáž vrat na ocelové sloupky							
		viz výkres číslo 1 002 a 1 003							
		Konec provozního součtu							
		Počet kusů 1		1,00000					
19	55342605R	Branka ocelová pozinkovaná + pvc, dvoukřídlá, , 4-kr.	kus	1,00000	21 480,00	0,15	0,15	0	0
		plet., 2x sloupky, pátka, doplňky							
		Začátek provozního součtu							
		Branka ocelová, pozinkovaná + PVC, barvy zelené, 4-							
		hranné pletivo, protipletizová pátka, kliky, zarážky, zástrčky							
		+ doraz (typová branka)							
		Viz výkres číslo: 1.002 a 1.003							
		Konec provozního součtu							

		Počet kusů: 1		1,00000						
20	767- Rpol 01	Montáž doplňku pro oplocení	kus	32,00000	87	2 784,00	0	0	0	0
		Začátek provozního součtu								
		Montáž doplňků pro oplocení								
		Viz výkres číslo: 1.003								
		Počet kusů bavolet:(25+3*2)		31,00000						
		zámků 1		1,00000						
		Konec provozního součtu								
		Výpočet 32		32,00000						
21	553462070R	Bavolet jednostranný systémový d 48 mm, l 400 mm, 2 - 3 řady	kus	31,00000	211	6 541,00	0,0012	0,0372	0	0
		Začátek provozního součtu								
		Bavolet, pro uchycení ostnatého drátu do 2-3 řad, jednostranný, systémový								
		Viz výkres číslo 1.003								
		Rozměry: 25*3*2		31,00000						
		Konec provozního součtu								
		Výpočet 31		31,00000						
22	54926060R	Zámek obyčejný, visací, kovový	kus	1,00000	1	132,00	0,00036	0,00036	0	0
		Začátek provozního součtu								
		Zámek obyčejný, visací a kovový								
		Viz výkres číslo 1.003								
		Konec provozního součtu								
		Počet kusů: 1		1,00000						
23	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr. výšky do 6 m	1	0,65856	392,37	585,00	0	0	0	0
		Začátek provozního součtu								
		Přesun hmot pro zámečnické kce:								
		Konec provozního součtu								
		Hmotnost 0,65856		0,65856						
24	998767192R00	Příplatek za zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 100 m	1	0,65856	392,37	392,37	0	0	0	0
		Začátek provozního součtu								
		Příplatek za zvětšený přesun hmot por zámečnické kce:								
		Konec provozního součtu								
		Hmotnost 0,65856		0,65856						