

Celkový krycí list

Rozpočet

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
		Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
Oprava komunikací v kampusu Jihočeské univerzity, České Budějovice			
Projektant	Zenkl CB s.r.o.	Cenová soustava	ÚRS 2017
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	20 328 888	Vytýčení inženýrských sítí	
Z PSV celkem		Geodetické zaměření stavby	
R M práce celkem		Zařízení staveniště	
N M dodávky celkem		Zaměření skutečného provedení stavby	
ZRN celkem	20 328 888	Dopravně inženýrské opatření	
HZS			
ZRN+HZS	20 328 888		
ZRN+ost.náklady+HZS	20 328 888	Ostatní rozpočtové náklady celkem	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis :	Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %		20 328 888 Kč
DPH	21,0 %		4 269 067 Kč
Základ pro DPH	%		
DPH	%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			24 597 955 Kč

Poznámka :

K-BUILDING CB(1) Hraněcí 2094
370 09 České Budějovice

Celková rekapitulace

Stavba :	Oprava komunikací v kampusu Jihočeské univerzity, České Budějovice
Objekt :	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
SO.01 Vjezdová komunikace do kampusu JU	2 376 196				
SO.02 Komunikace kolem Bobíku a K4	2 309 191				
SO.03 Spojovací komunikace mezi vjezdem a výjezdem	2 098 962				
SO.04 Výjezdová komunikace	6 727 730				
SO.05 Spojovací obslužné komunikace kolem kolejí K1 až K3	3 416 999				
SO.06 Chodník kolem pavilonu „ZR“	1 380 565				
SO.07 Komunikace kolem menzy	1 568 909				
SO.09 Návrh chodníku navazujícího na novou bytovou výstavbu	345 613				
SO.10 Chodník kolem K200	104 724				
CELKEM OBJEKT	20 328 888				

SO 01 KL
Rozpočet

Rozpočet		JKSO			
Objekt		SKP			
SO.01	Vjezdová komunikace do kampusu Jihočeské univerzity				
Stavba		Počet jednotek			
Oprava komunikací v kampusu Jihočeské univerzity, České Budějovice					
Projektant	Zenkl CB s.r.o.	Cenová soustava	ÚRS 2017		
Zpracovatel projektu					
Objednatel					
Dodavatel		Zakázkové číslo			
Rozpočtoval		Počet listů			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	2 332 596	Vytýčení inženýrských sítí	1 600	
R	PSV celkem		Geodetické zaměření stavby	11 000	
N	M práce celkem		Zařízení staveniště	6 200	
	M dodávky celkem		Zaměření skutečného provedení stavby	19 000	
ZRN	celkem	2 332 596	Dopravně inženýrské opatření	2 600	
			Opatření podle plánu BOZP	2 200	
HZS			Posouzení podloží geologem	1 000	
ZRN+HZS		2 332 596			
ZRN+ost.náklady+HZS		2 332 596	Ostatní rozpočtové náklady celkem	43 600	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %			2 376 196 Kč
DPH		21,0 %			499 001 Kč
Základ pro DPH		%			
DPH		%			
CENA ZA OBJEKT CELKEM				2 875 197 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Oprava komunikací v kampusu Jihočeské univerzity, České Budějovice
Objekt :	SO.01 Vjezdová komunikace do kampusu Jihočeské univerzity

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	347 981				
2 Základy a zvláštní zakládání	3 494				
35 Stoky	5 000				
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	956				
5 Komunikace	708 201				
8 Trubní vedení	33 430				
91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací	608 573				
96 Bourání konstrukcí	26 740				
99 Staveništní přesun hmot	188 827				
00 Příkop	409 393				
CELKEM OBJEKT	2 332 596				

SO 01 Pol
ROZPOČET

Stavba :	Oprava komunikací v kampusu Jihočeské univerzity, České Budějovice	Rozpočet:
Objekt :	SO.01 Vjezdová komunikace do kampusu Jihočeské univerzity	

P.č.	Číslo položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	množství	cena /MJ	celkem (Kč)
Díl: 1							
			Zemní práce				
1	113108121	URS 2017	Rozebrání dlažeb z betonových desek	m2	509,53	35,00	17 833,55
2	113107223	URS 2017	Odstranění podkladů v ploše přes 200 m2 z kameniva drčeného tl do 300 mm	m2	218,00 <i>218,00</i>	45,00	9 810,00
3	113202111	URS 2017	Vytržení obrub	m	386,10 <i>386,10</i>	50,00	19 305,00
4	121101102	URS 2017	Sejmutí omíčky s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	1,13	37,00	41,63
5	122202201	URS 2017	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	75,27	74,00	5 569,98
6	122202209	URS 2017	Příplatek za lepivost k odkopávkám v hornině tř. 3 <i>(1780,3*0,22)+(103,4*0,26)+(218*0,3)*0,3</i>	m3	22,58	5,00	112,91
7	122202202	URS 2017	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř. 3 do 1000 m3 <i>(305,7*0,3)+(218*0,3)</i> položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m3	157,11	30,00	4 713,30
8	122202209	URS 2017	Příplatek za lepivost k odkopávkám v hornině tř. 3 <i>47,13</i> položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m3	47,13	1,00	47,13
9	132201101	URS 2017	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř 3 do 100 m3	m3	0,45	525,00	236,25
10	132201109	URS 2017	Příplatek za lepivost k hloubení rýh v hornině tř 3 <i>0,45*0,3</i> <i>0,14</i>	m3	0,14	25,00	3,38
11	162701105	URS 2017	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	209,00	230,00	48 068,85
12	162701105	URS 2017	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m3	157,11	100,00	15 711,00
13	167101101	URS 2017	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100m3 <i>odvoz odkopávek</i>	m3	209,00 <i>133,73</i>	30,00	6 269,85
14	167101102	URS 2017	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 přes 100m3 <i>(305,7*0,3)+(218*0,3)</i> položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m3	157,11	30,00	4 713,30
15	171201201	URS 2017	Uložení sypaniny na skládku <i>odvoz odkopávek</i> <i>(160,3*0,22)+(103,4*0,26)+(218*0,3)</i>	m3	75,72	1,00	75,72
16	171201201	URS 2017	Uložení sypaniny na skládku <i>(305,7*0,3)+(218*0,3)</i> položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m3	157,11 <i>157,11</i>	1,00	157,11
17	171201211	URS 2017	Poplatek za uložení na skládce <i>odvoz odkopávek</i> <i>(730,5*0,22)+(103,4*0,26)+(218*0,3)</i>	m3	75,27	140,00	10 537,80
18	171201211	URS 2017	Poplatek za uložení na skládce <i>(305,7*0,3)+(218*0,3)</i> položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m3	157,11 <i>157,11</i>	140,00	21 995,40
19	174101101	URS 2017	Zásyp sypaninou se zhuštěním rýh <i>0,43</i>	m3	0,43 <i>0,43</i>	85,00	36,55
20	174201101R	URS 2017	Zásyp rýh kamenivem frakce 22/32	m3	5,00	948,00	4 740,00
21	174201101R	URS 2017	Zásyp rýh kamenivem frakce 4/8	m3	1,50 <i>1,50</i>	1 077,00	1 615,50
22	181951102	URS 2017	Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním <i>332,4+188,6</i>	m2	522,20	10,00	5 222,00
23	181411131	URS 2017	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 <i>889,00</i>	m2	889,00 <i>889,00</i>	21,00	18 669,00
24	181411131R	R - položka	travní osivo	kg	26,49	160,00	4 238,40

SO 01 Pol

			203			45		
25	181301102	URS 2017	Rozprostření omice pi do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 vrstvy do 150 mm	m2	889,00 889,00	38,00	32 004,00	
26	181301102R	R – položka	omice	m3	123,73 133,73	390,00	52 152,75	
27	1813011011	URS 2017	Sanace nevhodného podléžní položka obsahuje nákup, dodávku a pokládku vhodného materiálu (kameriva 63-125), položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora	m3	157,11 177	408,00	64 100,88	
Celkem za			1 Zemní práce				347 981,23	
Díl: 2			Základy a zvláštní zakládání					
28	211971110	URS 2017	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2,5	m2	10,00 10,00	21,00	210,00	
29	211971110R	R-položka	geotextilie silniční separační 500 g/m2	m2	11,00 11,00	28,00	308,00	
30	211971110	URS 2017	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů vodonepropustnou fólií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2,5	m2	16,00	21,00	336,00	
31	211971110R	R-položka	vodonepropustná fólie	m2	17,00	150,00	2 640,00	
Celkem za			2 Základy a zvláštní zakládání				3 494,00	
Díl: 35			Stoky					
32	359901212	URS 2017	Monitoring stok (kamerové zkoušky) stávající kanalizace	m	100,00 100,00	50,00	5 000,00	
Celkem za			35 Stoky				5 000,00	
Díl: 45			Podkladní a vedlejší konstrukce					
33	451595111	URS 2017	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z prohozeného výkopku	m3	2,25 2,25	425,00	956,25	
Celkem za			45 Podkladní a vedlejší konstrukce				956,25	
Díl: 5			Komunikace					
34	564851111	URS 2017	Podklad ze šterkodrtě SD tl 150 mm	m2	674,00	129,00	86 946,00	
35	564871111	URS 2017	Podklad ze šterkodrtě SD tl 250 mm	m2	188,80 188,80	211,00	39 836,80	
36	565125111	URS 2017	Asfaltový beton podkladní ACP16+ šířka do 3 m tl. 30 mm vyrovnávka	m2	733,00 733,00	169,00	123 877,00	
37	565155111	URS 2017	Asfaltový beton podkladní ACP16+ šířka do 3 m tl. 70 mm	m2	337,00	327,00	110 199,00	
38	573111111	URS 2017	Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního v množství 0,40 kg/m2	m2	1 070,00 1 070,00	12,00	12 840,00	
39	573211112	URS 2017	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 070,00	16,00	17 120,00	
40	577134111	URS 2017	Asfaltový beton obrusná ACO11 šířka do 3 m tl. 40 mm	m2	1 070,00	211,00	225 770,00	
41	596212212	URS 2017	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací tl. 80 mm plochy do 300 m2	m2	188,00	250,00	47 000,00	
42	596212212R	R – položka	betonová zámková dlažba 200x100x80 barva přírodní	m2	197,40	226,00	44 612,40	
Celkem za			5 Komunikace				708 201,20	
Díl: 8			Trubní vedení					
43	899102111	URS 2017	Osazení poklopů včetně rámu do 100 kg	kus	4,00	555,00	2 220,00	
44	899102111R	R – položka	poklop litinový 600 D 400	kus	4,00	2 860,00	11 440,00	
45	899231111	URS 2017	Výšková úprava vpusti zvýšením mříže	kus	3,00	1 730,00	5 190,00	
46	899332111	URS 2017	Výšková úprava uličního vstupu zvýšením poklopu	kus	9,00 9,00	1 620,00	14 580,00	
Celkem za			8 Trubní vedení				33 430,00	
Díl: 91			Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací					
47	916131213	URS 2017	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	481,30 481,30	285,00	137 170,50	
48	916131213R	R – položka	obrubník betonový silniční 1000x150x250	kus	440,27 440,27	97,00	42 705,71	
49	916131213R1	R – položka	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150	kus	58,80 58,80	92,00	5 409,60	
50	916131213R2	R – položka	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x250/150	kus	6,30 6,30	302,00	1 902,60	
51	916231213	URS 2017	Osazení chodníkového obrubníku stojatého s boční operou z betonu do lože z betonu prostého	m	29,00	210,00	6 090,00	

SO 01 Pol

			14+15					
52	916231213R1	R – položka	obrubník betonový chodníkový 1000x200x50	kus	30,45	48,00	1 461,60	
53	916991121	URS 2017	Lože pod obrubníky z betonu prostého	m3	28,88	2 910,00	84 034,98	
54	919726123	URS 2017	Geotextilie netkaná do 500 g/m2	m2	523,20	15,00	7 848,00	
			položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací					
55	919726123R	R – položka	netkaná geotextilie 500g/m2	m2	549,36	23,00	12 635,28	
			položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací					
55a			Výměna sady automatické zavory s ramenem a kotevní sadou, 5m. Výstražný maják, 12-24V, LED, žlutý, neblbkající. Bezpečnostní fotočlánek s natáčením čidel, se synchronizací. Kovový sloupek pro 1 pár fotočláneků MC 110x, MC 140x, MC 60x. Dodávka, montáž a demontáž	kus	5,00	61 785,00	308 925,00	
56	999999999	R – položka	Pokládka kabelové chráničky	m	1,50	20,00	30,00	
					1,50			
57	999999999	R – položka	chránička kabelů PE 110 vč. protahovacího lanka	m	1,50	144,00	216,00	
			1,5					
58	999999999	R – položka	těsnění	kus	2,00	72,00	144,00	
					2,00			
	Celkem za		91 Doplnující konstrukce práce pozemních komunikací				608 573,27	
Díl: 96			Bourání konstrukcí					
59	962041211	URS 2017	Bourání mostních konstrukcí z prostého betonu – bourání čel propustků	m3	5,00	2 000,00	10 000,00	
			0,1*1		5,00			
60	966008111	URS 2017	Bourání stávajícího propustku	m	18,00	930,00	16 740,00	
					18,00			
	Celkem za		96 Bourání konstrukcí				26 740,00	
Díl: 99			Staveništní přesun hmot					
61	997221551	URS 2017	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	305,00	45,00	13 725,00	
					305,00			
62	997221559	URS 2017	Příplatek ZKD 1 km k vodorovné dopravě suti	t	2 745,00	5,00	13 725,00	
63	997221611	URS 2017	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	305,00	127,00	38 735,00	
64	997221815	URS 2017	Poplatek za skládku betonu	t	209,08	170,00	35 543,60	
			129,93+70,15					
65	997221855	URS 2017	Poplatek za skládku kameniva	t	79,15	130,00	10 289,50	
66	998225111	URS 2017	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným	t	577,51	133,00	76 808,83	
			190,0+89,7+58,51+35+109,45+33,43+40,62					
	Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				188 826,93	
Díl: 00			Příkop					
67	174201101	URS 2017	Zásyp sypaninou bez zhutnění	m3	160,00	85,00	13 600,00	
			zásyp stávajícího příkopu		160,00			
68	181411131	URS 2017	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	300,00	21,00	6 300,00	
			200+100					
69	181411131R	R – položka	travní osivo	kg	9,00	160,00	1 440,00	
			300*0,03		9,00			
70	181301102	URS 2017	Rozproštění omice pl přes 500 m2 v homině nebo ve svahu do 1:5 vrstvy do 150 mm	m2	300,00	36,00	10 800,00	
			200+100		300,00			
71	132201101	URS 2017	Hloubení rýh šířky do 600 mm v homině tř 3 do 100 m3	m3	33,90	525,00	17 797,50	
			výkop pro drenáž		26,80			
			potrubí		0,85*0,5*12			
72	132201109	URS 2017	Příplatek za lepivost k hloubení rýh v homině tř 3	m3	10,17	25,00	254,25	
					10,17			
73	174101101	URS 2017	Zásyp sypaninou se zhutněním rýh	m3	1,80	85,00	153,00	
			0,3*0,5*12					
74	175101101	URS 2017	Obsyp potrubí kamenivem frakce 8-16	m3	28,80	1 008,00	29 030,40	
75	175111101	URS 2017	Obsyp potrubí sypaninou bez prohození sypaniny	m3	2,40	186,00	446,40	
					2,40			
76	211971110	URS 2017	Zřízení opláštění žeber nebo tratí vodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2,5	m2	360,00	21,00	7 560,00	
77	211971110R	R – položka	geotextilie silniční separační 500 g/m2	m2	378,00	28,00	10 584,00	

SO 01 Pol

78	212752213	URS 2017	Trativody drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm - položení drenážní trubky 183	m	180,00 180,00	137,00	24 660,00
79	212752213R	R – položka	trubka drenážní PE D 125 mm	m	189,00 185,00	43,00	8 127,00
80	451573111	URS 2017	Lože pod potrubí z písku	m3	0,90 0,90	850,00	765,00
81	962041211	URS 2017	Bourání konstrukcí z prostého betonu B*G 15	m3	0,90 0,90	2 000,90	1 800,00
82	962041211	URS 2017	Bourání konstrukcí z prostého betonu – bourání vtokového objektu Z	m3	2,00 2,00	2 000,00	4 000,00
83	162701105	URS 2017	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z hrominy tř. 1 až 4 odvoz přebytečného výkopku	m3	195,70 35,70	160,00	31 312,00
84	167101101	URS 2017	Nakládání výkopku z hrominy tř. 1 až 4 do 100m3 odvoz přebytečného výkopku	m3	195,70 35,70 160,00	50,00	9 785,00
85	167101101	R – položka	materiál vhodný pro zásyp stávajícího příkopu – štěrkokřt 32/63	m3	160,00 160,00	585,00	93 600,00
86	171201201	URS 2017	Uložení sypaniny na skládku 33 9+1,8	m3	35,70	1,00	35,70
87	171201211	URS 2017	Poplatek za uložení na skládce	m3	35,70	140,00	4 998,00
88	935112211	URS 2017	Osazení betonového příkopového žlabu s ložem z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic	m	178,00	370,00	65 120,00
89	935112211R	R – položka	betonový příkopový žlab 330x590x80	kus	528,00	60,00	31 680,00
90	871315211	URS 2017	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG třídy SN 4 DN 150	m	11,80	225,00	2 655,00
91	895941111	URS 2017	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální vč. dodávky materiálu	kus	4,00 4,00	4 950,00	19 800,00
92	899999992	R – položka	Napojení kanalizace do stávající kanalizace Z	kus	2,00 2,00	1 550,00	3 100,00
93	899999993	R – položka	Napojení drenážního potrubí do uliční vpusti Z	kus	2,00	750,00	1 500,00
94	573211112	URS 2017	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 6	m2	6,00	40,00	240,00
95	577134111	URS 2017	Asfaltový beton obrusná ACCO11 šifka do 3 m tl. 40 mm 6	m2	6,00	550,00	3 300,00
96	999999999	URS 2017	Ochranná betonová deska	m3	0,90	5 500,00	4 950,00
Celkem za			00 Příkop				409 393,25

SO 02 KL

Rozpočet

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO.02	Komunikace kolem Bobíku a K4		
Stavba		Počet jednotek	
Oprava komunikací v kampusu Jihočeské univerzity, České Budějovice			
Projektant	Zenkl CB s.r.o.	Cenová soustava	ÚRS 2017
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	2 263 791	Vytýčení inženýrských sítí	1 600
Z PSV celkem		Geodetické zaměření stavby	10 000
R M práce celkem		Zařízení staveniště	6 200
N M dodávky celkem		Zaměření skutečného provedení stavby	21 000
ZRN celkem	2 263 791	Dopravně inženýrské opatření	2 600
		Opatření podle plánu BOZP	3 000
HZS		Posouzení podloží geologem	1 000
ZRN+HZS	2 263 791		
ZRN+ost.náklady+HZS	2 263 791	Ostatní rozpočtové náklady celkem	45 400
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %	2 309 191 Kč	
DPH	21,0 %	484 930 Kč	
Základ pro DPH	%		
DPH	%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 794 121 Kč

Poznámka :

Stavba :	Oprava komunikací v kampusu Jihočeské univerzity, České Budějovice
Objekt :	SO.02 Komunikace kolem Bobíku a K4

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	526 177				
2 Základy a zvláštní zakládání	28 295				
35 Stoky	5 000				
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	2 584				
5 Komunikace	998 592				
8 Trubní vedení	36 775				
91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací	267 371				
93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	193 068				
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	15 984				
99 Staveništní přesun hmot	159 648				
100 Veřejné osvětlení	30 297				
CELKEM OBJEKT	2 263 791				

ROZPOČET

Stavba :	Oprava komunikací v kampusu Jihočeské univerzity, České Budějovice	Rozpočet:
Objekt :	SO.02 Komunikace kolem Bobřku a K4	

P.č.	Číslo položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1			Zemní práce				
1	113106121	URS 2017	Rozebrání dlažeb z betonových desek	m2	1 132,10	35,00	39 623,50
2	113106171	URS 2017	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby s ložem z kameniva $(113106121 \cdot 197 \cdot 100 \cdot 10)$	m2	333,00 333,00	53,00	17 649,00
3	113202111	URS 2017	Vytřetí obrub $13131154 \cdot 3243 + 5 \cdot 4 \cdot 4$	m	149,00	50,00	7 450,00
4	121101102	URS 2017	Sejmutí omíčky s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	12,75	37,00	471,75
5	122202202	URS 2017	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř. 3 do 1000 m3	m3	257,33 257,33	74,00	19 042,42
6	122202209	URS 2017	Příplatek za lepivost k odkopávkám v hornině tř. 3	m3	77,20	5,00	386,00
7	122202202	URS 2017	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř. 3 do 1000 m3 položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m3	355,45	30,00	10 663,50
8	122202209	URS 2017	Příplatek za lepivost k odkopávkám v hornině tř. 3 položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m3	106,64 106,64	1,00	106,64
9	132201101	URS 2017	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 3 do 100 m3 výkop pro drenáž položka	m3	43,14	525,00	22 645,88
10	132201109	URS 2017	Příplatek za lepivost k hloubení rýh v hornině tř. 3 $43,14 \cdot 0,5$	m3	12,94 12,94	25,00	323,55
11	162701105	URS 2017	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 dřev. odkopávek výkop pro drenáž položka dřev. omíčka	m3	320,99 10,00 11,00	160,00	51 357,60
12	162701105	URS 2017	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m3	355,45	100,00	35 545,00
13	167101101	URS 2017	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100m3 $(1055+544 \cdot 7 \cdot 1,5) \cdot 0,5$	m3	320,99 16,00 11,00	30,00	9 629,55
14	167101102	URS 2017	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100m3 $(120+22+41+0,5+1,5+1+12) \cdot 0,2 + (1055+544 \cdot 7 \cdot 1,5) \cdot 0,3$ položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m3	355,45 355,45	30,00	10 663,50
15	171201201	URS 2017	Uložení sypaniny na skládku dřev. odkopávek výkop pro drenáž položka	m3	284,39	1,00	284,39
16	171201201	URS 2017	Uložení sypaniny na skládku $(120+22+41+0,5+1,5+1+12) \cdot 0,2 + (1055+544 \cdot 7 \cdot 1,5) \cdot 0,3$ položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m3	355,45 355,45	1,00	355,45
17	171201211	URS 2017	Poplatek za uložení na skládce	m3	284,39	140,00	39 814,60
18	171201211	URS 2017	Poplatek za uložení na skládce $(120+22+41+0,5+1,5+1+12) \cdot 0,2 + (1055+544 \cdot 7 \cdot 1,5) \cdot 0,3$ položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m3	355,45	140,00	49 763,00

SO 02 Pol

19	174101101	URS 2017	Zásyp sypaninou se zhutněním rýh	m3	16,08	85,00	1 366,80
20	175101101	URS 2017	Obsyp potrubí kamenivem frakce 8-16	m3	16,00	1 008,00	16 128,00
21	175111101	URS 2017	Obsyp potrubí sypaninou bez prohození sypaniny	m3	8,04	186,00	1 485,44
22	181411131	URS 2017	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	318,00	21,00	6 678,00
23	181411131R	R – položka	travní osivo	kg	9,54	160,00	1 526,40
24	181951102	URS 2017	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 206,50	10,00	12 065,00
25	181301102	URS 2017	Rozprostření ornice pí do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 vrstvy do 150 mm	m2	329,00	36,00	11 844,00
26	181301102R	R – položka	ornice	m3	36,60	390,00	14 274,00
27	1813011011	URS 2017	Sarface nevhodného podloží položka obsahuje nákup, dodávku a pokládku vhodného materiálu (kameniva 63-125). položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora	m3	355,45	408,00	145 023,60
Celkem za			1 Zemní práce				526 176,56
Díl: 2			Základy a zvláštní zakládání				
28	211971110	URS 2017	Zřízení opláštění žebor nebo trativody geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2,5	m2	200,00	21,00	4 200,00
29	211971110R	R – položka	geotextilie silniční separační 500 g/m2	m2	210,00	28,00	5 880,00
30	212752213	URS 2017	Trativody drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm - položení drenážní trubky	m	100,00	137,00	13 700,00
31	212752213R	R – položka	trubka drenážní PE D 125 mm	m	105,00	43,00	4 515,00
Celkem za			2 Základy a zvláštní zakládání				28 295,00
Díl: 35			Stoky				
32	359901212	URS 2017	Monitoríng stok (kamerové zkoušky) stávající kanalizace	m	100,00	50,00	5 000,00
Celkem za			35 Stoky				5 000,00
Díl: 45			Podkladní a vedlejší konstrukce				
33	451573111	URS 2017	Lože pod potrubí z písku	m3	3,02	857,00	2 583,86
Celkem za			45 Podkladní a vedlejší konstrukce				2 583,86
Díl: 5			Komunikace				
34	564861111	URS 2017	Podklad ze šterkodrtě ŠD II 200 mm	m2	245,00	170,00	41 650,00
35	564871111	URS 2017	Podklad ze šterkodrtě ŠD II 250 mm	m2	1 086,00	211,00	229 146,00
36	598211112	URS 2017	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší tl. 60 mm plochy do 300 m2	m2	245,00	250,00	61 250,00
37	598211111R	R – položka	betonová zámková dlažba 200x100x60 barva přírodní	m2	257,25	183,00	47 076,75
38	598211111R1	R – položka	betonová zámková dlažba pro nevidomé 200x100x60 barva červená	m2	15,75	422,00	6 648,50
39	598212213	URS 2017	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací tl. 80 mm plochy přes 300 m2	m2	1 419,00	250,00	354 750,00
40	598211211R	R – položka	betonová zámková dlažba 200x100x80 barva přírodní	m2	1 136,73	226,00	257 351,85
41	598211211R1	R – položka	betonová zámková dlažba pro nevidomé 200x100x80 barva červená	m2	1,58	458,00	721,35
Celkem za			5 Komunikace				998 592,45
Díl: 8			Trubní vedení				
42	871315211	URS 2017	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG třídy SN 4 DN 150	m	40,20	225,00	9 045,00
43	895941111	URS 2017	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových oříců typ UV-50 normální vč. dodávky materiálu	kus	4,00	4 950,00	19 800,00
44	899999992	R – položka	Napojení kanalizace do stávající kanalizace	kus	4,00	1 550,00	6 200,00
45	899231111	URS 2017	Výškové úprava vpusti zvýšením míže	kus	1,00	1 730,00	1 730,00
Celkem za			8 Trubní vedení				36 775,00
Díl: 91			Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací				
46	914111111	URS 2017	Osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupky, konzoly nebo objekty	kus	2,00	180,00	360,00

SO 02 Pol

47	91411111R	R – položka	dopravní značka FeZn – IP12+O1	kus	1,00	685,00	685,00
48	91411111R1	R – položka	dopravní značka FeZn – B2	kus	1,00	796,00	796,00
49	91411111R7	R – položka	pozinkovaná objímka pro uchycení značky na sloupek prům.70 mm	kus	4,00	62,00	248,00
50	914511112	URS 2017	Montáž sloupku dopravních značek do hliníkové patky	kus	2,00	840,00	1 680,00
51	914511112R	R – položka	sloupek pozinkovaný pro dopravní značky pr. 70 mm, dl. 3m	kus	2,00	515,00	1 030,00
52	914511112R1	R – položka	patka pro osazení pozinkovaného sloupku do země	kus	2,00	794,00	1 588,00
53	914511112R2	R – položka	víčko na pozinkovaný sloupek prům.70 mm	kus	2,00	24,00	48,00
54	915111112	URS 2017	Vodorovné dopravní značení stíkané barvou čára š. 125 mm bílé retroreflexní	m	183,50	42,00	7 707,00
55	915131112	URS 2017	Vodorovné dopravní značení stíkané barvou symboly bílé retroreflexní	m2	3,00	284,00	882,00
56	916131213	URS 2017	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	246,50	285,00	70 252,50
57	916131213R	R – položka	obrubník betonový silniční 1000x150x250	kus	233,63	97,00	22 661,63
58	916131213R1	R – položka	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150	kus	13,65	92,00	1 255,80
59	916131213R2	R – položka	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x250/150	kus	11,55	302,00	3 488,10
60	916231213	URS 2017	Osazení chodnikového obrubníku stojatého s boční opěrou z betonu do lože z betonu prostého	m	147,00	210,00	30 870,00
61	916231213R1	R – položka	obrubník betonový chodnikový 1000x200x50	kus	154,35	46,00	7 408,80
62	916991121	URS 2017	Lože pod obrubníky z betonu prostého	m3	23,81	2 910,00	68 705,10
63	919726123	URS 2017	Geotextilie netkaná do 500 g/m2	m2	1 218,50	15,00	18 277,50
64	919726123R	R – položka	netkaná geotextilie 500g/m2	m2	1 279,43	23,00	29 426,78
Celkem za			91 Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací				267 371,20
Díl: 93			Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				
65	938909331	URS 2017	Čištění vozovek ručně krytu dlaždeného	m2	2 076,00	10,00	20 760,00
66	938999999	URS 2017	Impregnace dlaždeného krytu	m2	2 076,00	83,00	172 308,00
Celkem za			93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				193 068,00
Díl: 97			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				
67	979054451	URS 2017	Očištění vybouraných prvků komunikací zámkových dlaždic	m2	333,00	48,00	15 984,00
Celkem za			97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				15 984,00
Díl: 99			Staveništní přesun hmot				
68	997221551	URS 2017	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	319,22	45,00	14 364,90
69	997221559	URS 2017	Příplatek ZKD 1 km k vodorovné dopravě suti	t	2 872,98	5,00	14 364,90
70	997221611	URS 2017	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	319,22	127,00	40 540,94
71	997221815	URS 2017	Poplatek za skládku betonu	t	319,22	170,00	54 267,40
72	998225111	URS 2017	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným	t	271,50	133,00	36 109,50
Celkem za			99 Staveništní přesun hmot				159 647,64
Díl: 100			Veřejné osvětlení				
73		URS 2017	Kabel CYKY 3Cx1,5 - montáž	m	8,00	13,00	104,00
74		URS 2017	Kabel CYKY 3Cx1,5 - materiál délkový	m	8,00	13,00	104,00
75		URS 2017	Trubka PE průměr 40 - montáž	m	5,00	22,00	110,00
76		URS 2017	Trubka PE průměr 40 - materiál délkový	m	5,00	20,00	100,00
77		URS 2017	Svorka romosvodová SP1 - montáž	ks	1,00	44,00	44,00
78		URS 2017	Svorka romosvodová SP1 - materiál kusový	ks	1,00	22,00	22,00
79		URS 2017	Svorka hromosvodová SR03 - montáž	ks	2,00	44,00	88,00
80		URS 2017	Svorka hromosvodová SR03 - materiál kusový	ks	2,00	22,00	44,00
81		URS 2017	Demontáž a zpětná montáž stávajícího svítidla	ks	1,00	825,00	825,00

SO 02 Pol

82	URS 2017	Stožár v=5m - žár. Pozink, např. Roteiro 5/76 .- montáž	ks	1,00	1 650,00	1 650,00
83	URS 2017	Stožár v=5m - žár. Pozink, např. Roteiro 5/76 .- materiál kusový	ks	1,00	3 850,00	3 850,00
84	URS 2017	Demontáž osvětlovacího bodu	ks	1,00	1 650,00	1 650,00
85	URS 2017	Demontáž pouzdrového základu	ks	1,00	440,00	440,00
86	URS 2017	El. Výzbroj - montáž	ks	1,00	319,00	319,00
87	URS 2017	El. Výzbroj - materiál kusový	ks	1,00	627,00	627,00
88	URS 2017	Pouzdrový základ pro stožár - montáž	ks	1,00	1 650,00	1 650,00
89	URS 2017	Pouzdrový základ pro stožár - materiál kusový	ks	1,00	539,00	539,00
90	URS 2017	Výkop pro pouzdr. Základ	ks	1,00	660,00	660,00
91	URS 2017	Výkop kabelové rýhy 35x80 včetně záhozů a hutnění	m	5,00	297,00	1 485,00
92	URS 2017	Připojení na stávající VO	ks	1,00	660,00	660,00
93	URS 2017	Výstražná fólie PVC š=22cm - montáž	m	5,00	5,00	25,00
94	URS 2017	Výstražná fólie PVC š=22cm - materiál délkový	m	5,00	5,00	25,00
95	URS 2017	Písek zásypový - kabelové lože -montáž	m3	0,20	220,00	44,00
96	URS 2017	Písek zásypový - kabelové lože -materiál kusový	m3	0,20	385,00	77,00
97	URS 2017	Beton prostý - montáž	m3	0,20	1 320,00	264,00
98	URS 2017	Beton prostý - materiál kusový	m3	0,20	2 200,00	440,00
99	URS 2017	Kabelová značka - montáž	ks	2,00	110,00	220,00
100	URS 2017	Kabelová značka - materiál	ks	2,00	385,00	770,00
101	URS 2017	Podružný materiál	%	3,00	220,00	660,00
102	URS 2017	PPV	%	6,00	220,00	1 320,00
103	URS 2017	Zjištění stávajících stavů	kpl	1,00	2 200,00	2 200,00
104	URS 2017	Plán skutečného provedení	kpl	1,00	4 881,00	4 881,00
105	URS 2017	Přesuny	kpl	1,00	1 650,00	1 650,00
106	URS 2017	Revize	kpl	1,00	2 750,00	2 750,00
Celkem za		100 Veřejné osvětlení				30 297,00

SO 03 KL

Rozpočet

Rozpočet		JKSO		
Objekt		SKP		
SO.03	Spojovací komunikace mezi vjezdem a výjezdem			
Stavba		Počet jednotek		
Oprava komunikací v kampusu Jihočeské univerzity, České Budějovice				
Projektant	Zenkl CB s.r.o.	Cenová soustava	ÚRS 2017	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel		Zakázkové číslo		
Rozpočtoval		Počet listů		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	2 039 562	Vytýčení inženýrských sítí	1 600
Z	PSV celkem		Geodetické zaměření stavby	15 000
R	M práce celkem		Zařízení staveniště	6 200
N	M dodávky celkem		Zaměření skutečného provedení stavby	27 000
ZRN	celkem	2 039 562	Dopravně inženýrské opatření	2 600
			Opatření podle plánu BOZP	6 000
HZS			Posouzení podloží geologem	1 000
ZRN+HZS		2 039 562		
ZRN+ost.náklady+HZS		2 039 562	Ostatní rozpočtové náklady celkem	59 400
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0	%	2 098 962 Kč	
DPH	21,0	%	440 782 Kč	
Základ pro DPH		%		
DPH		%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 539 744 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Oprava komunikací v kampusu Jihočeské univerzity, České Budějovice
Objekt :	SO.03 Spojovací komunikace mezi vjezdem a výjezdem

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	547 425				
2 Základy a zvláštní zakládání	50 931				
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	15 876				
5 Komunikace	652 477				
8 Trubní vedení	88 672				
91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací	398 768				
93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	16 368				
99 Staveništní přesun hmot	143 926				
100 Veřejné osvětlení	125 120				
CELKEM OBJEKT	2 039 562				

ROZPOČET

Stavba :	Oprava komunikací v kampusu Jihočeské univerzity, České Budějovice	Rozpočet:
Objekt :	SO.03 Spojovací komunikace mezi vjezdem a vjezdem	

P.č.	Číslo položky	Číselná soustava	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1							
Zemní práce							
1	113107131	URS 2017	Odstanění krytů z betonu prostého tl 150 mm	m2	13,50	358,00	4 833,00
2	113107183	URS 2017	Odstanění podkladů živičných tl 150 mm	m2	97,00	84,00	8 148,00
3	113154331	URS 2017	Frézování živičného krytu plochy do 10 000 m2 tl 20 mm $1214-76+76$	m2	1 082,00	34,00	36 108,00
4	113202111	URS 2017	Výhrání obrub	m	317,70	50,00	15 885,00
5	121101102	URS 2017	Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	38,78 38,78	37,00	1 434,68
6	122202202	URS 2017	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř. 3 do 1000 m3	m3	257,33	74,00	19 042,42
7	122202209	URS 2017	Příplatek za lepidlost k odkopávkám v hornině tř. 3	m3	16,73	5,00	83,63
8	122202202	URS 2017	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř. 3 do 1000 m3 $3 \cdot (10 \cdot 3)$ položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m3	130,07	30,00	3 902,10
9	122202209	URS 2017	Příplatek za lepidlost k odkopávkám v hornině tř. 3 $\{(100,5+75,5+94,5+0,6+1,0+1,6+1,6+1,2) \cdot 0,2\} + \{(76+76+12 \cdot 3,5) \cdot 0,3\} \cdot 0,3$ položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m3	39,02 39,02	1,00	39,02
10	132201101	URS 2017	Hlcubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř 3 do 100 m3	m3	372,45 165,25	285,00	106 148,25
11	132201109	URS 2017	Příplatek za lepidlost k hlcubení rýh v hornině tř 3	m3	111,74	25,00	2 793,38
12	162701105	URS 2017	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 <i>kontrola</i> $(120,5+115,5+120,5+110,5)$	m3	406,88 66,63 257,33 16,00	160,00	65 100,80
13	162701105	URS 2017	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 <i>kontrola</i> $(120,5+115,5+120,5+110,5)$	m3	130,07 130,07	100,00	13 007,00
14	167101101	URS 2017	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100m3 <i>odvoz odpadů</i> <i>výkop pro drenáž</i> <i>kontrola</i>	m3	406,88	30,00	12 206,40
15	167101102	URS 2017	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100m3 položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m3	130,07	30,00	3 902,10
16	171201201	URS 2017	Uložení sypaniny na skládku <i>odvoz odpadů</i> <i>výkop pro drenáž</i> <i>kontrola</i>	m3	341,26 16,00	1,00	341,26
17	171201201	URS 2017	Uložení sypaniny na skládku $1,6+12 \cdot 0,21+1,76+26+12$ položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m3	130,07	1,00	130,07

SO 03 Pol

47	895941111	URS 2017	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální vč. dodávky materiálu	kus	5,00 5,00	4 950,00	24 750,00
48	899999992	R – položka	Napojení kanalizace do stávající kanalizace	kus	5,00 5,00	1 550,00	7 750,00
49	899999993	R – položka	Vybourání otvoru do stávající šachty	kus	4,00 4,00	1 200,00	4 800,00
Celkem za			8 Trubní vedení				88 671,50
Díl: 91			Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací				
50	914111111	URS 2017	Osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupky, konzoly nebo objekty	kus	4,00	180,00	720,00
51	914111111R	R – položka	dopravní značka FeZn – C3b, C3a	kus	3,00	795,00	2 385,00
52	914111111R1	R – položka	dopravní značka FeZn – B2	kus	1,00	795,00	795,00
53	914111111R7	R – položka	pozinkovaná objímka pro uchycení značky na sloupek prům.70 mm	kus	8,00	62,00	496,00
54	914511112	URS 2017	Montáž sloupku dopravních značek do hliníkové patky	kus	4,00	840,00	3 360,00
55	914511112R	R – položka	sloupek pozinkovaný pro dopravní značky pr. 70 mm, dl. 3m	kus	4,00	515,00	2 060,00
56	914511112R1	R – položka	patka pro osazení pozinkovaného sloupku do země	kus	4,00	794,00	3 176,00
57	914511112R2	R – položka	víčko na pozinkovaný sloupek prům.70 mm	kus	4,00	24,00	96,00
58	916131213	URS 2017	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	351,70	285,00	100 234,50
59	916131213R	R – položka	obrubník betonový silniční 1000x150x250	kus	356,69	97,00	34 598,45
60	916131213R2	R – položka	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x250/150	kus	12,60	302,00	3 805,20
61	916231213	URS 2017	Osazení chodníkového obrubníku stojatého s boční opěrou z betonu do lože z betonu prostého $14+51+55,4+61,5+47,6+44,4$	m	273,90	210,00	57 519,00
62	916231213R1	R – položka	obrubník betonový chodníkový 1000x200x50 $14+51+55,4+61,5+47,6+44,4$	kus	287,60 287,60	48,00	13 804,56
63	916991121	URS 2017	Lože pod obrubníky z betonu prostého	m3	37,54	2 910,00	109 229,76
64	919726123	URS 2017	Geotextilie netkaná do 500 g/m2 položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m2	512,60	15,00	7 689,00
65	919726123R	R – položka	netkaná geotextilie 500g/m2 106 položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m2	538,23	23,00	12 379,29
66	999999999	R – položka	Pokládka kabelové chráničky	m	528,00 528,00	20,00	10 560,00
67	999999999R	R – položka	chránička kabelů HDPE 40/33	m	420,00 420,00	54,00	22 680,00
68	999999999R1	R – položka	chránička kabelů červená +R 125 mm	m	105,00	120,00	12 600,00
69	999999999R2	R – položka	chránička kabelů PE 110 vč. protahovacího lanka	m	3,00 3,00	144,00	432,00
70	999999999R3	R – položka	lěsnění	kus	2,00 2,00	72,00	144,00
Celkem za			91 Doplnující konstrukce práce pozemních komunikací				398 767,76
Díl: 93			Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				
71	938909331	URS 2017	Čištění vozovek ručně krytu dlážděného	m2	176,00	10,00	1 760,00
72	938999999	URS 2017	Impregnace dlážděného krytu 176	m2	176,00	83,00	14 608,00
Celkem za			93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				16 368,00
Díl: 99			Staveništní přesun hmot				
73	997221551	URS 2017	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km $4,38+65,13+30,65+81,77$	t	181,93	45,00	8 186,85
74	997221559	URS 2017	Příplatek ZKD 1 km k vodorovné dopravě suti	t	1 637,37 637,37	5,00	8 186,85
75	997221611	URS 2017	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	181,93	127,00	23 105,11
76	997221615	URS 2017	Poplatek za skládku betonu	t	69,51 69,51	170,00	11 816,70
77	997221645	URS 2017	Poplatek za skládku asfaltových povrchů $50,65+81,77$	t	112,42	200,00	22 484,00
78	998225111	URS 2017	Přesun hmot pro pozemní komunikace s kytlem živinovým $107,03+65,5+145,36+29,34+124,0+139,09+10,00$	t	527,42	133,00	70 146,86
Celkem za			99 Staveništní přesun hmot				143 926,37
Díl: 100			Veřejné osvětlení				
73		URS 2017	Kabel CYKY 3Cx1,5 - montáž	m	20,00	13,00	260,00
74		URS 2017	Kabel CYKY 3Cx1,5 - materiál délkový	m	20,00 20,00	13,00	260,00

SO 03 Pol

75	URS 2017	Kabel CYKY 4Bx10 - montáž	m	100,00	22,00	2 200,00
76	URS 2017	Kabel CYKY 4Bx10 - materiál délkový	m	100,00 100,00	98,00	9 800,00
77	URS 2017	Trubka PE průměr 40 - montáž	m	105,00	22,00	2 310,00
78	URS 2017	Trubka PE průměr 40 - materiál délkový	m	105,00 105,00	20,00	2 100,00
79	URS 2017	Trubka PE průměr 110 - montáž	m	18,00	44,00	792,00
80	URS 2017	Trubka PE průměr 110 - materiál délkový	m	18,00	132,00	2 376,00
81	URS 2017	Vodič zemnicí FeZn průměr 10 - montáž	m	110,00	22,00	2 420,00
82	URS 2017	Vodič zemnicí FeZn průměr 10 - materiál délkový	m	110,00 110,00	29,00	3 190,00
83	URS 2017	Svorka romosvodová SS - montáž	ks	6,00	44,00	264,00
84	URS 2017	Svorka romosvodová SS - materiál kusový	ks	6,00	22,00	132,00
85	URS 2017	Svorka romosvodová SP1 - montáž	ks	3,00	44,00	132,00
86	URS 2017	Svorka romosvodová SP1 - materiál kusový	ks	3,00	22,00	66,00
87	URS 2017	Svorka hromosvodová SR03 - montáž	ks	6,00	44,00	264,00
88	URS 2017	Svorka hromosvodová SR03 - materiál kusový	ks	6,00 6,00	22,00	132,00
89	URS 2017	Svorka hromosvodová SK - montáž	ks	4,00	44,00	176,00
90	URS 2017	Svorka hromosvodová SK - materiál kusový	ks	4,00	22,00	88,00
91	URS 2017	Demontáž a zpětná montáž stávajícího svítidla	ks	3,00 3,00	825,00	2 475,00
92	URS 2017	Stožár v=5m - žár. Pozink, např. Roleiro 5/76 - montáž	ks	3,00	1 650,00	4 950,00
93	URS 2017	Stožár v=5m - žár. Pozink, např. Roleiro 5/76 - materiál kusový	ks	3,00	3 850,00	11 550,00
94	URS 2017	Demontáž osvětlovacího bodu	ks	3,00	1 650,00	4 950,00
95	URS 2017	Demontáž pouzdrového základu	ks	3,00	440,00	1 320,00
96	URS 2017	El. Výzbroj - montáž	ks	3,00	319,00	957,00
97	URS 2017	El. Výzbroj - materiál kusový	ks	3,00	627,00	1 881,00
98	URS 2017	Pouzdrový základ pro stožár - montáž	ks	3,00 3,00	1 650,00	4 950,00
99	URS 2017	Pouzdrový základ pro stožár - materiál kusový	ks	3,00	539,00	1 617,00
100	URS 2017	Výkop pro pouzdr. Základ	ks	3,00	680,00	1 980,00
101	URS 2017	Výkop kabelové rýhy 35x80 včetně záhozů a hutnění	m	85,00	297,00	25 245,00
102	URS 2017	Výkop kabelové rýhy 65x120 včetně záhozů a hutnění	m	18,00	385,00	6 930,00
103	URS 2017	Připojení ne stávající VO	ks	2,00	660,00	1 320,00
104	URS 2017	Výstražná fólie PVC š=22cm - montáž	m	100,00	5,00	500,00
105	URS 2017	Výstražná fólie PVC š=22cm - materiál délkový	m	100,00 100,00	5,00	500,00
106	URS 2017	Písek zásepový - kabelové lože - montáž	m ³	4,50	220,00	990,00
107	URS 2017	Písek zásepový - kabelové lože - materiál kusový	m ³	4,50 4,50	385,00	1 732,50
108	URS 2017	Beton prostý - montáž	m ³	2,50 2,50	1 320,00	3 300,00
109	URS 2017	Beton prostý - materiál kusový	m ³	2,50 2,50	2 200,00	5 500,00
110	URS 2017	Kabelová značka - montáž	ks	4,00	110,00	440,00
111	URS 2017	Kabelová značka - materiál	ks	4,00 4,00	385,00	1 540,00
112	URS 2017	Podružný materiál	%	3,00	220,00	660,00
113	URS 2017	PPV	%	6,00 6,00	220,00	1 320,00
114	URS 2017	Zjištění stávajících stavů	kpl	1,00	1 650,00	1 650,00

SO 03 Pol

115	URS 2017	Plán skutečného provedení	kpl	1,00	4 950,00	4 950,00
116	URS 2017	Přesuny	kpl	1,00	1 650,00	1 650,00
117	URS 2017	Revize	kpl	1,00	3 300,00	3 300,00
Celkem za		100. Veřejné osvětlení				125 119,50

SO 04 KL
Rozpočet

Rozpočet		JKSO		
Objekt		SKP		
SO.04	Výjezdová komunikace			
Stavba		Počet jednotek		
Oprava komunikací v kampusu Jihočeské univerzity, České Budějovice				
Projektant	Zenkl CB s.r.o.	Cenová soustava	ÚRS 2017	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel		Zakázkové číslo		
Rozpočtoval		Počet listů		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	6 668 330	Vytýčení inženýrských sítí	1 600
R	PSV celkem		Geodetické zaměření stavby	15 000
N	M práce celkem		Zařízení staveniště	6 200
ZRN	M dodávky celkem		Zaměření skutečného provedení stavby	27 000
	ZRN celkem	6 668 330	Dopravně inženýrské opatření	2 600
			Opatření podle plánu BOZP	6 000
HZS			Posouzení podloží geologem	1 000
	ZRN+HZS	6 668 330		
	ZRN+ost.náklady+HZS	6 668 330	Ostatní rozpočtové náklady celkem	59 400
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	Jméno :	Jméno :		
Datum :	Datum :	Datum :		
Podpis :	Podpis :	Podpis :		
Základ pro DPH	21,0 %		6 727 730 Kč	
DPH	21,0 %		1 412 823 Kč	
Základ pro DPH	%			
DPH	%			
CENA ZA OBJEKT CELKEM			8 140 553 Kč	

Poznámka :

SO 04 Rek

Stavba :	Oprava komunikací v kampusu Jihočeské univerzity, České Budějovice
Objekt :	SO.04 Výjezdová komunikace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	2 169 297				
2 Základy a zvláštní zakládání	127 893				
35 Stoky	10 000				
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	21 866				
5 Komunikace	1 869 448				
8 Trubní vedení	164 387				
91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací	1 241 216				
93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	37 485				
99 Staveništní přesun hmot	928 437				
100 Všeobecné osvětlení	98 301				
CÉLKEM OBJEKT	6 668 330				

SO 04 Pol
ROZPOČET

Stavba :	Oprava komunikací v kampusu Jihočeské univerzity, České Budějovice	Rozpočet:
Objekt :	SO.04 Výjezdová komunikace	

P.č.	Číslo položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1							
			Zemní práce				
1	113105271	URS 2017	Rozbrání dlažeb ze zámkové dlažby s ložem z kaméniva <i>16.5+90+19+20.5</i>	m2	181,00	22,00	3 982,00
2	113107231	URS 2017	Odstranění krytů z betonu prostého tl 150 mm	m2	2 415,20	98,00	236 688,60
3	113107163	URS 2017	Odstranění podkladů z kaméniva tl 250 mm	m2	181,00	62,00	11 222,00
4	113154331	URS 2017	Frézování živého krytu plochy do 10 000 m2 tl 20 mm <i>1610</i>	m2	1 610,00	34,00	54 740,00
5	113202111	URS 2017	Vytrhání obrub	m	1 279,00	50,00	63 950,00
6	121101102	URS 2017	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	24,00	37,00	888,00
7	122202202	URS 2017	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř. 3 do 1000 m3 <i>(58*0,22)+(1100*0,15)+(100*0,22)+(15*0,22)</i> <i>432,67</i>	m3	432,08	74,00	31 973,92
8	122202209	URS 2017	Příplatek za lepivost k odkopávkám v hornině tř. 3	m3	129,62	5,00	648,12
9	122202203	URS 2017	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř. 3 do 5000 m3 položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m3	1 057,39	30,00	31 721,70
10	122202209	URS 2017	Příplatek za lepivost k odkopávkám v hornině tř. 3 <i>(158*0,3)+(1100*0,15)+(170*0,2)+(100*0,22)+(15*0,22)</i> <i>317,22</i> položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m3	317,22	1,00	317,22
11	132201101	URS 2017	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 3 do 100 m3 <i>1x1x75</i>	m3	681,39	285,00	194 196,15
12	132201109	URS 2017	Příplatek za lepivost k hloubení rýh v hornině tř. 3 <i>6*1,3*0,3</i> <i>306,42</i>	m3	204,42	25,00	5 110,43
13	162701105	URS 2017	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 <i>odvoz ornice</i> <i>odvoz odřezávek</i> <i>100+1000*0,21</i> <i>odvážení</i>	m3	1 334,01	160,00	213 441,60
14	162701105	URS 2017	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 <i>(58*0,3)+(100*0,15)+(170*0,2)+(100*0,22)+(15*0,22)</i> <i>(166*0,3)</i> položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m3	1 057,39	100,00	105 739,00
15	167101101	URS 2017	Uložení sypaniny do násypů z nakupovaných materiálů	m3	409,35	85,00	34 794,75
16	167101102	URS 2017	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 přes 100m3 <i>odvoz ornice</i> <i>(10*17*0,15)*0,4</i> <i>odvoz odřezávek</i> <i>(58*0,22)+(100*0,15)+(1058*0,22)+(15*0,22)</i> <i>výkop pro čtenář</i> <i>ostrubí</i> <i>ovčáčeky</i> <i>kabelový ž.</i> <i>1x1x75</i>	m3	1 334,01	30,00	40 020,30

SO 04 Pol

oz materiál pro zásyp příkopu							
17	167101102	URS 2017	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100m ³	m ³	1 057,39	30,00	31 721,70
18	171201201	URS 2017	Uložení sypaniny na skládku odvoz odpadu: 1 Potrubí Kabelový žeb Kabelový žeb 1x1x7C	m ³	763,96 471,06	1,00	763,96
19	171201201	URS 2017	Uložení sypaniny na skládku (58°0,3) + (1064 7°0,2) + (17°0,2) + (1562°0,3) + (7,6°0,3) + (1156°0,3)	m ³	1 057,39	1,00	1 057,39
20	171201211	URS 2017	Poplatek za uložení na skládce	m ³	763,96	140,00	106 954,40
21	171201211	URS 2017	Poplatek za uložení na skládce položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m ³	1 057,39 057,39	140,00	148 034,60
22	174101101	URS 2017	Zásyp sypaninou se zhuštění rýh	m ³	162,38	85,00	13 802,30
23	174201101	URS 2017	Zásyp sypaninou bez zhuštění (85+30-7)~311°0,0	m ³	220,00	85,00	18 700,00
24	167101101	R – položka	materiál vhodný pro zásyp stávajícího příkopu – šterkodrt' 32/63	m ³	220,00	585,00	128 700,00
25	175101101	URS 2017	Obsyp potrubí kamenivem frakce 8-16	m ³	72,32	1 008,00	72 898,56
26	175111101	URS 2017	Obsyp potrubí sypaninou bez prohození sypaniny	m ³	68,04	186,00	12 655,44
27	181411131	URS 2017	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	1 247,00	21,00	26 187,00
28	181411131R	R – položka	travní osivo 1247 0,03	kg	37,41	160,00	5 985,60
29	181951102	URS 2017	Úprava pláňe v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m ²	3 250,50	10,00	32 505,00
30	181301102	URS 2017	Rozprostření ornice pl do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5 vrstvy do 150 mm	m ²	1 247,00	36,00	44 892,00
31	181301102R	R – položka	ornice	m ³	163,05 163,05	390,00	63 589,50
32	1813011011	URS 2017	Sanace nevhodného podloží položka obsahuje nákup, dopravu a pokládku vhodného materiálu (kameniva 63-125), položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora	m ³	1 057,39 1 057,39	408,00	431 415,12
Celkem za			1 Zemní práce				2 169 297,35
Díl: 2			Základy a zvláštní zakládání				
33	211971110	URS 2017	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2,5	m ²	904,00 904,00	21,00	18 984,00
34	211971110R	R – položka	geotextilie silniční separační 500 g/m ²	m ²	949,20 949,20	28,00	26 577,60
35	212752213	URS 2017	Trstivodý drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm - položení drenážní trubky	m	452,00	137,00	61 924,00
36	212752213R	R – položka	trubka drenážní PE D 125 mm 452*1,00	m	474,60 474,60	43,00	20 407,80
Celkem za			2 Základy a zvláštní zakládání				127 893,40
Díl: 35			Stoky				
37	359901212	URS 2017	Monitoring stok (kamerové zkoušky) stávající kanalizace 100	m	200,00 100,00	50,00	10 000,00
Celkem za			35 Stoky				10 000,00
Díl: 45			Podkladní a vedlejší konstrukce				
38	451573111	URS 2017	Lože pod potrubí z písku 126*1,35*0,15	m ³	25,52	857,00	21 866,36
Celkem za			45 Podkladní a vedlejší konstrukce				21 866,36
Díl: 5			Komunikace				

SO 04 Pol

39	564861111	URS 2017	Podklad ze štrékkodrté ŠD tl 200 mm	m2	1 291,00	170,00	219 470,00
					1 291,00		
40	564871111	URS 2017	Podklad ze štrékkodrté ŠD tl 250 mm	m2	938,00	211,00	197 918,00
			56+882+660,5+13+7,5-699,5-7,5		938,00		
41	565125121	URS 2017	Asfaltový beton podkladní ACP15+ šířka do 3 m tl. 30 mm	m2	244,80	169,00	41 371,20
42	573211112	URS 2017	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 810,00	16,00	25 760,00
43	577134111	URS 2017	Asfaltový beton obrusná ACO11 šířka do 3 m tl. 40 mm	m2	1 810,00	211,00	339 710,00
			1610		1 810,00		
44	596211113	URS 2017	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pášii tl. 60 mm plochy přes 300 m2	m2	1 291,00	250,00	322 750,00
45	596211111R	R – položka	betonová zámková dlažba 200x100x60 barva přírodní	m2	1 283,10	183,00	234 807,30
					292,10		
46	596211111R1	R – položka	betonová zámková dlažba pro nevidomé 200x100x60 barva červená	m2	72,45	422,00	30 573,90
47	596212213	URS 2017	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací tl. 80 mm plochy přes 300 m2	m2	938,00	250,00	234 500,00
			56+882+660,5+13+7,5-699,5-7,5		938,00		
48	596211211R	R – položka	betonová zámková dlažba 200x100x80 barva přírodní	m2	984,90	226,00	222 587,40
			(56+882+660,5+13+7,5-699,5-7,5)*1,05		984,90		
Celkem za			5 Komunikace				1 869 447,80
Díl: 8			Trubní vedení				
49	871315211	URS 2017	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG třídy SN 4 DN 150	m	94,00	225,00	21 150,00
			33+3+0,5+0,5+18+0,5+0,5+10+0,5+10		94,00		
50	871355211	URS 2017	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG třídy SN 4 DN 200	m	31,20	306,00	9 547,20
51	871375211	URS 2017	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG třídy SN 4 DN 300	m	5,00	648,00	3 240,00
52	894411121	URS 2017	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců vč. dodávky materiálu	kus	2,00	19 210,00	38 420,00
					2,00		
53	895941111	URS 2017	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální vč. dodávky materiálu	kus	7,00	4 950,00	34 650,00
54	899231111	URS 2017	Výšková úprava vpustí zvýšením mříže	kus	7,00	1 730,00	12 110,00
55	899332111	URS 2017	Výšková úprava uličního vstupu zvýšením poklopu	kus	6,00	1 620,00	9 720,00
56	899999991	R – položka	Napojení kanalizace do stávající kanalizace	kus	6,00	1 550,00	9 300,00
57	899999992	R – položka	Posunutí stávající uliční vpustí	kus	5,00	4 950,00	24 750,00
					5,00		
58	899999993	R – položka	Zrušení stávající uliční vpustí	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
					1,00		
Celkem za			8 Trubní vedení				164 387,20
Díl: 91			Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací				
59	912111113	URS 2017	Montáž zábrany parkovací přichycené šrouby	kus	2,00	900,00	1 800,00
60	912111113R	R – položka	zábrana parkovací	kus	2,00	3 750,00	7 500,00
61	914111111	URS 2017	Osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupky, konzoly nebo objekty	kus	22,00	180,00	3 960,00
62	914111111R	R – položka	dopravní značka FeZn – C9a,C9b	kus	4,00	796,00	3 184,00
63	914111111R1	R – položka	dopravní značka FeZn – IP12	kus	3,00	686,00	2 058,00
64	914111111R2	R – položka	dopravní značka FeZn – C3b	kus	1,00	796,00	796,00
65	914111111R3	R – položka	dopravní značka FeZn – IP4b	kus	3,00	562,00	1 686,00
66	914111111R4	R – položka	dopravní značka FeZn – E12a,b	kus	6,00	562,00	3 372,00
67	914111111R5	R – položka	dopravní značka FeZn – B24a	kus	1,00	796,00	796,00
68	914111111R6	R – položka	dopravní značka FeZn – B2	kus	2,00	796,00	1 592,00
69	914111111R9	R – položka	dopravní značka FeZn – IP22	kus	1,00	2 380,00	2 380,00
70	914111111R10	R – položka	pozinkovaná objímka pro uchycení značky na sloupek prům.70 mm	kus	44,00	62,00	2 728,00
71	914511112	URS 2017	Montáž sloupku dopravních značek do hliníkové patky	kus	16,00	840,00	13 440,00
			14+2		16,00		
72	914511112R	R – položka	sloupek pozinkovaný pro dopravní značky pr. 70 mm. dl. 3m	kus	16,00	513,00	8 240,00
73	914511112R1	R – položka	patka pro osazení pozinkovaného sloupku do země	kus	16,00	794,00	12 704,00
74	914511112R2	R – položka	víčko na pozinkovaný sloupek prům.70 mm	kus	16,00	24,00	384,00
75	915111112	URS 2017	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou čára š. 125 mm bílé retroreflexní	m	504,00	42,00	21 168,00
			301+222,5+59-1+5,5		504,00		
76	915131112	URS 2017	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou symboly bílé retroreflexní	m2	58,00	294,00	16 464,00

SO 04 Pol

77	916131213	URS 2017	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 061,20	285,00	302 442,00
78	916131213R	R – položka	obrubník betonový silniční 1000x150x250	kus	1 038,45	87,00	100 729,65
79	916131213R1	R – položka	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150	kus	53,76	92,00	4 945,92
80	916131213R2	R – položka	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x250/150	kus	22,05 22,05	302,00	6 659,10
81	916231213	URS 2017	Osazení chodníkového obrubníku stojatého s boční opěrou z betonu do lože z betonu prostého	m	550,00 550,00	210,00	115 500,00
82	916231213R1	R – položka	obrubník betonový chodníkový 1000x200x50 $(10+63+5,5-14) \cdot 1,05$	kus	577,50 577,50	48,00	27 720,00
83	916991121	URS 2017	Lože pod obrubníky z betonu prostého	m3	96,67 96,67	2 910,00	281 315,52
84	919726123	URS 2017	Geotextilie netkaná do 500 g/m2	m2	3 885,20	15,00	58 278,00
			položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací				
85	919726123R	R – položka	netkaná geotextilie 500g/m2	m2	4 079,46 4 079,46	23,00	93 827,58
			položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací				
86	935112211	URS 2017	Osazení betonového příkopového žlabu s ložem z betonu prostého z betonových příkopových tváří	m	109,50 109,50	370,00	40 515,00
87	935112211R	R – položka	betonový příkopový žlab 330x590x80	kus	328,50 328,50	60,00	19 710,00
88	9999999991	R – položka	Odstranění stávající el ochráníku	m	52,00	24,00	1 248,00
89	999999999	R – položka	Pokládka kabelové chráničky	m	293,40	24,00	7 041,60
90	999999999	R – položka	chránička kabelu HDPE 40/33 4*35	m	152,00 152,00	30,00	4 560,00
91	999999999	R – položka	chránička kabelů červená +R 125 mm	m	119,00	120,00	14 280,00
92	999999999	R – položka	chránička kabelů VN DN 200 30	m	30,00	240,00	7 200,00
93	999999999R2	R – položka	chránička kabelů PE 110 vč. protáhovacího lanke	m	31,40	144,00	4 521,60
94	999999999R3	R – položka	těsnění	kus	10,00 10,00	72,00	720,00
95	999999999	R – položka	Uložení kabelového betonového žlabu	m	75,00	240,00	18 000,00
96	999999999	R – položka	kabelový betonový žlab	kus	75,00 75,00	300,00	22 500,00
97	999999999	R – položka	kabelový betonový žlab – krycí deska 0*75	kus	150,00	35,00	5 250,00
	Celkem za		91 Doplnující konstrukce práce pozemních komunikací				1 241 215,97
Díl: 93			Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				
98	938902202	URS 2017	Čištění příkopů komunikací ručně	m	220,50 220,50	170,00	37 485,00
	Celkem za		93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				37 485,00
Díl: 99			Staveništní přesun hmot				
99	997221551	URS 2017	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	1 629,97	45,00	73 348,65
100	997221559	URS 2017	Příplatek ZKD 1 km k vodorovné dopravě suti	t	14 669,73 14 669,73	5,00	73 348,65
101	997221611	URS 2017	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu $280,19+53,39+784,94+79,64+181,94+90,97+52,93+123,97$	t	1 629,97	127,00	207 006,19
102	997221815	URS 2017	Poplatek za skládku betonu $280,19+53,39+784,94$	t	1 100,52	170,00	187 088,40
103	997221845	URS 2017	Poplatek za skládku asfaltových povrchů	t	267,87	200,00	53 574,00
104	997221855	URS 2017	Poplatek za skládku kameniva $79,04+181,94$	t	261,58 261,58	130,00	34 005,40
105	998225111	URS 2017	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živinným $609,14+760,40+17,03+151,34+575,55+123,65$	t	2 256,13	133,00	300 065,29
	Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				928 436,58
Díl: 100			Veřejné osvětlení				
106		URS 2017	Kabel CYKY 3Cx1,5 - montáž	m	20,00 20,00	13,00	260,00
107		URS 2017	Kabel CYKY 3Cx1,5 - materiál délkový	m	20,00	13,00	260,00
108		URS 2017	Kabel CYKY 4Bx10 - montáž	m	80,00 80,00	22,00	1 760,00
109		URS 2017	Kabel CYKY 4Bx10 - materiál délkový	m	80,00 80,00	98,00	7 840,00

SO 04 Pol

110	URS 2017	Vodič zemnicí FeZn průměr 10 - montáž	m	85,00	22,00	1 870,00
111	URS 2017	Vodič zemnicí FeZn průměr 10 - materiál délkový	m	85,00 85,00	29,00	2 465,00
112	URS 2017	Svorka romosvodová SS - montáž	ks	6,00	44,00	264,00
113	URS 2017	Svorka romosvodová SS - materiál kusový	ks	6,00 6,00	22,00	132,00
114	URS 2017	Svorka romosvodová SP1 - montáž	ks	3,00	44,00	132,00
115	URS 2017	Svorka romosvodová SP1 - materiál kusový	ks	3,00	22,00	66,00
116	URS 2017	Svorka hromosvodová SR03 - montáž	ks	6,00	44,00	264,00
117	URS 2017	Svorka hromosvodová SR03 - materiál kusový	ks	6,00	22,00	132,00
118	URS 2017	Svorka hromosvodová SK - montáž	ks	2,00	44,00	88,00
119	URS 2017	Svorka hromosvodová SK - materiál kusový	ks	2,00 2,00	22,00	44,00
120	URS 2017	Demontáž a zpětná montáž stávajícího svítidla	ks	3,00	825,00	2 475,00
121	URS 2017	Stožár v=6m - žár. Pozink, např. Roteiro 6/75 .- montáž	ks	3,00 3,00	1 650,00	4 950,00
122	URS 2017	Stožár v=6m - žár. Pozink, např. Roteiro 6/76 .- materiál kusový	ks	3,00 3,00	4 180,00	12 540,00
123	URS 2017	Demontáž osvětlovacího bodu	ks	3,00	1 650,00	4 950,00
124	URS 2017	Demontáž pouzdrového základu	ks	3,00 3,00	660,00	1 980,00
125	URS 2017	El. Výzbroj - montáž	ks	3,00	319,00	957,00
126	URS 2017	El. Výzbroj - materiál kusový	ks	3,00	627,00	1 881,00
127	URS 2017	Pouzdrový základ pro stožár - montáž	ks	3,00	1 650,00	4 950,00
128	URS 2017	Pouzdrový základ pro stožár - materiál kusový	ks	3,00 3,00	539,00	1 617,00
129	URS 2017	Výkop pro pouzdr. Základ	ks	3,00 3,00	660,00	1 980,00
130	URS 2017	Výkop kabelové rýhy 35x80 včetně záhozů a hutnění	m	70,00	297,00	20 790,00
131	URS 2017	Připojení na stávající VO	ks	1,00	660,00	660,00
132	URS 2017	Výstražná fólie PVC š=22cm - montáž	m	70,00 70,00	5,00	350,00
133	URS 2017	Výstražná fólie PVC š=22cm - materiál délkový	m	70,00	5,00	350,00
134	URS 2017	Písek zásepový - kabelové lože -montáž	m3	3,50	220,00	770,00
135	URS 2017	Písek zásepový - kabelové lože -materiál kusový	m3	3,50 3,50	385,00	1 347,50
136	URS 2017	Beton prostý - montáž	m3	0,80	1 320,00	1 056,00
137	URS 2017	Beton prostý - materiál kusový	m3	0,80 0,80	2 200,00	1 760,00
138	URS 2017	Vyzvednutí zámkové ořezby a znovuzadláždění	m2	4,00	545,00	2 180,00
139	URS 2017	Výrhání obrub	ks	2,00	110,00	220,00
140	URS 2017	Uložení obrub	ks	2,00	220,00	440,00
141	URS 2017	Kabelová značka - montáž	ks	2,00	110,00	220,00
142	URS 2017	Kabelová značka - materiál	ks	2,00	385,00	770,00
143	URS 2017	Podružný materiál	%	3,00 3,00	220,00	660,00
144	URS 2017	PPV	%	6,00 6,00	220,00	1 320,00
146	URS 2017	Zpětná montáž stávajících stavů	kpl	1,00	1 650,00	1 650,00
147	URS 2017	Plán skutečného provedení	kpl	1,00 1,00	4 950,00	4 950,00
148	URS 2017	Přesuny	kpl	1,00	1 650,00	1 650,00
149	URS 2017	Revize	kpl	1,00 1,00	3 300,00	3 300,00
Celkem za		100 Veřejné osvětlení				98 300,50

SO 05 KL

Rozpočet

Rozpočet		JKSO			
Objekt		SKP			
SO.05	Spojovací obslužné komunikace kolem kolejí K1 až K3				
Stavba		Počet jednotek			
Oprava komunikací v kampusu Jihočeské univerzity, České Budějovice					
Projektant	Zenkl CB s.r.o.	Cenová soustava	ÚRS 2017		
Zpracovatel projektu					
Objednatel					
Dodavatel		Zakázkové číslo			
Rozpočtovatel		Počet listů			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	3 366 899	Vytýčení inženýrských sítí	1 600	
R	PSV celkem		Geodetické zaměření stavby	12 000	
N	M práce celkem		Zařízení staveniště	6 200	
	N M dodávky celkem		Zaměření skutečného provedení stavby	24 500	
	ZRN celkem	3 366 899	Dopravně inženýrské opatření	2 600	
			Opatření podle plánu BOZP	2 200	
	HZS		Posouzení podloží geologem	1 000	
	ZRN+HZS	3 366 899			
	ZRN+ost.náklady+HZS	3 366 899	Ostatní rozpočtové náklady celkem	50 100	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH		21,0 %			3 416 999 Kč
DPH		21,0 %			717 570 Kč
Základ pro DPH		%			
DPH		%			
CENA ZA OBJEKT CELKEM					4 134 568 Kč

Poznámka :

SO 05 Rek

Stavba :	Oprava komunikací v kampusu Jihočeské univerzity, České Budějovice
Objekt :	SO.05 Spojovací obslužné komunikace kolem kolejí K1 až K3

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	805 900				
2 Základy a zvláštní zakládání	78 150				
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	1 913				
5 Komunikace	1 083 340				
8 Trubní vedení	13 756				
91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací	883 475				
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	31 824				
99 Staveništní přesun hmot	468 543				
CELKEM OBJEKT	3 366 899				

SO 05 Pol

ROZPOČET

Stavba :	Oprava komunikací v kampusu Jihočeské univerzity, České Budějovice	Rozpočet:
Objekt :	SO.05 Spojovací obslužné komunikace kolem kolejí K1 až K3	

P.č.	Číslo položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1							
Zemní práce							
1	113106271	URS 2017	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	1 583,00	22,00	34 826,00
2	113107231	URS 2017	Odstranění krytů z betonu prostého tl 150 mm	m2	425,00	98,00	41 650,00
3	113107163	URS 2017	Odstranění podkladů z kameniva tl 250 mm	m2	920,00	62,00	57 040,00
4	113202111	URS 2017	Výtrhání obrub	m	865,00	50,00	43 250,00
5	122202202	URS 2017	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř. 3 do 1000 m3	m3	157,90	74,00	11 684,60
6	122202209	URS 2017	Příplatek za lepivost k odkopávkám v hornině tř. 3	m3	47,37	5,00	236,85
7	122202202	URS 2017	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř. 3 do 1000 m3	m3	405,57	30,00	12 167,10
8	122202209	URS 2017	Příplatek za lepivost k odkopávkám v hornině tř. 3	m3	121,67	1,00	121,67
9	132201101	URS 2017	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř 3 do 100 m3	m3	54,20	285,00	15 447,00
10	132201109	URS 2017	Příplatek za lepivost k hloubení rýh v hornině tř 3	m3	16,26	25,00	406,50
11	162701105	URS 2017	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	362,79	210,00	76 185,90
12	162701105	URS 2017	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	405,57	100,00	40 557,00
13	167101102	URS 2017	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 přes 100m3	m3	362,79	30,00	10 883,70
14	167101102	URS 2017	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 přes 100m3	m3	405,57	30,00	12 167,10
15	171201201	URS 2017	Uložení sypaniny na skládce	m3	199,74	1,00	199,74
16	171201201	URS 2017	Uložení sypaniny na skládce	m3	405,57	1,00	405,57
17	171201211	URS 2017	Poplatek za uložení na skládce	m3	199,74	140,00	27 963,60
18	171201211	URS 2017	Poplatek za uložení na skládce	m3	405,57	140,00	56 779,80
19	174101101	URS 2017	Zásyp sypaninou se zhuštěním rýh	m3	11,93	85,00	1 014,05
20	174201101R	URS 2017	Zásyp rýh kamenivem frakce 22/32	m3	10,00	948,00	9 480,00
21	174201101R	URS 2017	Zásyp rýh kamenivem frakce 4/8	m3	3,00	1 077,00	3 231,00
22	175101101	URS 2017	Obsyp potrubí kamenivem frakce 8-16	m3	41,84	1 008,00	42 174,72

SO 05 Pol

23	181951102	URS 2017	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	1 178,90	10,00	11 789,00
24	181411131	URS 2017	Založení parkového trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 087,00	21,00	22 827,00
25	181411131R	R – položka	travní osivo	kg	32,61 22,61	160,00	5 217,60
26	181301102	URS 2017	Rozprostření omnice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 vrstvy do 150 mm	m2	1 087,00	36,00	39 132,00
27	181301102R	R – položka	omnice	m3	163,05 103,05	390,00	63 589,50
28	1813011011	URS 2017	Sanace nevhodného podloží položka obsahuje nákup, dodávku a pokládku vhodného materiálu (kameniva C3-125), položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora	m3	405,57	408,00	165 472,56
Celkem za			1 Zemní práce				805 899,56
Díl: 2			Základy a zvláštní zakládání				
29	211971110	URS 2017	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2,5	m2	508,00	21,00	10 563,00
30	211971110R	R – položka	geotextilie silniční separační 500 g/m2	m2	528,16	28,00	14 788,20
31	212752213	URS 2017	Trativody drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm - položení drenážní trubky	m	251,50 201,50	137,00	34 455,50
32	212752213R	R – položka	trubka drenážní PE D 125 mm	m	264,08	43,00	11 355,23
33	211971110	URS 2017	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2,5	m2	20,00	21,00	420,00
34	211971110R	R-položka	geotextilie silniční separační 500 g/m2	m2	22,00	28,00	616,00
35	211971110	URS 2017	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů vodonepropustnou fólií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2,5	m2	32,00	21,00	672,00
36	211971110R	R-položka	vodonepropustná fólie 1,5*20*1,1	m2	35,20	150,00	5 280,00
Celkem za			2 Základy a zvláštní zakládání				78 149,93
Díl: 45			Podkladní a vedlejší konstrukce				
37	451595111	URS 2017	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z prohozeného výkopku	m3	4,50	425,00	1 912,50
Celkem za			45 Podkladní a vedlejší konstrukce				1 912,50
Díl: 5			Komunikace				
38	564871111	URS 2017	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	1 312,00	211,00	276 832,00
39	596212213	URS 2017	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací tl. 80 mm plochy přes 300 m2	m2	1 975,00	250,00	493 750,00
40	596211211R	R – položka	betonová zámková dlažba 200x100x80 barva přírodní	m2	1 370,36 1 370,36	226,00	309 700,23
41	596211211R1	R – položka	betonová zámková dlažba pro nevidomé 200x100x80 barva červená (0,4+1,5)*1,05	m2	7,25 7,25	422,00	3 057,39
Celkem za			5 Komunikace				1 083 339,62
Díl: 8			Trubní vedení				
42	899231111	URS 2017	Výšková úprava vpusti zvýšením mříže	kus	5,00	1 730,00	8 650,00
43	8993321111	URS 2017	Výšková úprava uličního vstupu zvýšením poklopu	kus	2,00	1 620,00	3 240,00
44	899431111	R – položka	Výšková úprava šoupěte, hydrantu zvýšením poklopu	kus	2,00	933,00	1 866,00
Celkem za			8 Trubní vedení				13 756,00
Díl: 91			Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací				
45	912111113	URS 2017	Montáž zábrany parkovací přichycené šrouby	kus	1,00 1,00	900,00	900,00
46	91211113R	R – položka	zábrana parkovací	kus	1,00	3 750,00	3 750,00
47	916131213	URS 2017	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 292,50	285,00	368 362,50
48	916131213R	R – položka	obrubník betonový silniční 1000x150x250 (284+86+66,5+86,5)*1,05	kus	1 335,08	97,00	129 502,28
49	916131213R1	R – položka	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150	kus	17,85	92,00	1 642,20
50	916131213R2	R – položka	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x250/150 4*1,05	kus	4,20 4,20	302,00	1 268,40
51	916231213	URS 2017	Osazení chodníkového obrubníku stojatého s boční opěrou z betonu do lože z betonu prostého	m	228,00	210,00	47 860,00

SO 05 Pol

52	916231213R1	R – položka	obrubník betonový chodníkový 1000x200x50	kus	239,40	48,00	11 491,20
53	916991121	URS 2017	Lože pod obrubníky z betonu prostého	m3	91,23	2 910,00	265 479,30
54	919726123	URS 2017	Geotextilie natkaná do 500 g/m2 položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m2	1 178,90	15,00	17 683,50
55	919726123R	R – položka	netkaná geotextilie 500g/m2 položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m2	1 237,85	23,00	28 470,44
56	999999999	R – položka	Pokláčka kabelové chráničky	m	41,20	20,00	824,00
57	999999999	R – položka	chránička kabelů PE 110 vč. protažovacího lanka	m	41,20	144,00	5 932,80
58	999999999	R – položka	tásmění	kus	4,00	72,00	288,00
Celkem za			91 Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací				883 474,61
Díl: 97			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				
59	979054451	URS 2017	Očištění vybouraných prvků komunikací zámkových dlaždic	m2	663,00	48,00	31 824,00
Celkem za			97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				31 824,00
Díl: 99			Staveništní přesun hmot				
60	997221551	URS 2017	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	935,43	45,00	42 094,35
61	997221559	URS 2017	Příplatek ZKD 1 km k vodorovné dopravě suti 8,5F 43'9	t	8 418,87	5,00	42 094,35
62	997221611	URS 2017	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 271,4+81,9+50,4+177,33	t	935,43	127,00	118 799,61
63	997221815	URS 2017	Poplatek za skládku betonu 271,4+81,9+177,33	t	530,63	170,00	90 207,10
64	997221855	URS 2017	Poplatek za skládku kameniva 4,0+8	t	404,80	130,00	52 624,00
65	998225111	URS 2017	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živичným	t	922,73	133,00	122 723,09
Celkem za			99 Staveništní přesun hmot				468 542,50

SO 06 KL

Rozpočet

Rozpočet		JKSO		
Objekt		SKP		
ŠO.06	Chodník kolem pavilonu „ZR“			
Stavba		Počet jednotek		
Oprava komunikací v kampusu Jihočeské univerzity, České Budějovice				
Projektant	Zenkl CB s.r.o.	Cenová soustava	ÚRS 2017	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel		Zakázkové číslo		
Rozpočtoval		Počet listů		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	1 340 965	Vytýčení inženýrských sítí	1 600
Z	PSV celkem		Geodetické zaměření stavby	9 000
R	M práce celkem		Zařízení staveniště	6 200
N	M dodávky celkem		Zaměření skutečného provedení stavby	17 000
ZRN	celkem	1 340 965	Dopravně inženýrské opatření	2 600
			Opatření podle plánu BOZP	2 200
HZS			Posouzení podloží geologem	1 000
ZRN+HZS		1 340 965		
ZRN+ost.náklady+HZS		1 340 965	Ostatní rozpočtové náklady celkem	39 600
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH	21,0	%		1 380 565 Kč
DPH	21,0	%		289 919 Kč
Základ pro DPH		%		
DPH		%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 670 483 Kč

Poznámka :

SO 06 Rek

Stavba :	Oprava komunikací v kampusu Jihočeské univerzity, České Budějovice
Objekt :	SO.06 Chodník kolem pavilonu „ZR“

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	347 444				
5 Komunikace	480 302				
91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací	270 820				
99 Stavební přesun hmot	242 400				
CELKEM OBJEKT	1 340 965				

SO 06 Pol
ROZPOČET

Stavba :	Oprava komunikací v kampusu Jihočeské univerzity, České Budějovice	Rozpočet:
Objekt :	SO.06 Chodník kolem pavilonu „ZR“	

P.č.	Číslo položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1							
1	113107222	URS 2017	Zemní práce Odstranění podkladů z kameniva tl 200 mm	m2	807,80 807,80	30,00	24 234,00
2	113107223	URS 2017	Odstranění podkladů z kameniva tl 270 mm <i>31+12</i>	m2	43,00	45,00	1 935,00
3	113107241	URS 2017	Odstranění podkladů živých tl 50 mm	m2	850,80 850,80	25,00	21 270,00
4	113154223	URS 2017	Frézování živého krytu plochy do 1000 m2 tl 50 mm	m2	850,80	40,00	34 032,00
5	113202111	URS 2017	Vytrhání obrub	m	188,20	50,00	9 460,00
6	121101102	URS 2017	Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	2,33	37,00	86,03
7	122202202	URS 2017	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v horní tl. 3 do 1000 m3	m3	2,33	74,00	172,05
8	122202209	URS 2017	Příplatek za lepivost k odkopávkám v horní tl. 3	m3	0,70	5,00	3,49
9	122202202	URS 2017	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v horní tl. 3 do 1000 m3 položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m3	157,48	30,00	4 724,40
10	122202209	URS 2017	Příplatek za lepivost k odkopávkám v horní tl. 3 položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m3	47,24	1,00	47,24
11	162701105	URS 2017	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tl. 1 až 4 <i>15 5*0,15</i>	m3	124,05	270,00	33 493,50
12	162701105	URS 2017	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tl. 1 až 4 <i>(720,7*0,2)+(2,2*0,2)+(31+12)*0,3)</i> položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m3	157,48	100,00	15 748,00
13	167101101	URS 2017	Uložení sypaniny do násypů z nakupovaných materiálů	m3	14,09	85,00	1 197,23
14	167101102	URS 2017	Nakládání výkopku z horniny tl. 1 až 4 přes 100m3 <i>odvoz odkopávek</i> <i>dovoz omice</i>	m3	124,05 <i>121,73</i>	30,00	3 721,50
15	167101102	URS 2017	Nakládání výkopku z horniny tl. 1 až 4 přes 100m3 položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m3	157,48	30,00	4 724,40
16	171201201	URS 2017	Uložení sypaniny na skládce <i>odvoz odkopávek</i>	m3	2,33	1,00	2,33
17	171201201	URS 2017	Uložení sypaniny na skládce položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m3	157,48	1,00	157,48
18	171201211	URS 2017	Poplatek za uložení na skládce	m3	2,33	140,00	325,50
19	171201211	URS 2017	Poplatek za uložení na skládce <i>(720,7*0,2)+(2,2*0,2)+(31+12)*0,3)</i> položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m3	157,48	140,00	22 047,20
20	181411131	URS 2017	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	827,00 827,00	21,00	17 367,00
21	181411131R	R – položka	travní osivo	kg	24,81 24,81	160,00	3 969,60
22	181951102	URS 2017	Úprava pláně v zářezích v horní tl. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	722,90	10,00	7 229,00
23	181301102	URS 2017	Rozproštění omice pí do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 vrstvy do 150 mm	m2	827,00	36,00	29 772,00
24	181301102R	R – položka	omice	m3	121,73	390,00	47 472,75
25	1813011011		Sanace nevhodného podloží	m3	157,48 157,48	408,00	64 251,84

SO 06 Pol

		URS 2017	položka obsahuje nákup, dodávku a pokládku vhodného materiálu (kameniva 63-125), položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora				
	Celkem za		1 Zemní práce				347 443,53
Díl: 5			Komunikace				
26	564851111	URS 2017	Podklad ze šterkodřtě ŠD tl 200 mm	m2	723,00 723,00	170,00	122 910,00
27	564871111	URS 2017	Podklad ze šterkodřtě ŠD tl 250 mm	m2	49,00	211,00	10 339,00
28	596211113	URS 2017	Klazení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší tl. 60 mm plochy přes 300 m2 8,0+268,7+273+1+1,3	m2	723,00	250,00	180 750,00
29	596211111R	R – položka	betonová zámková dlažba 200x100x60 barva přírodní	m2	756,74 756,74	183,00	138 482,51
30	596211111R1	R – položka	betonová zámková dlažba pro nevidomé 200x100x60 barva červená 1+1,2+1,05	m2	2,42	422,00	1 019,13
31	596212210	URS 2017	Klazení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací tl. 80 mm plochy do 50 m2	m2	49,00 49,00	250,00	12 250,00
32	596212210R	R – položka	betonová zámková dlažba 200x100x80 barva přírodní	m2	38,85	226,00	8 780,10
33	596212210R1	R – položka	betonová zámková dlažba pro nevidomé 200x100x80 barva červená	m2	12,80	458,00	5 770,80
	Celkem za		5 Komunikace				480 301,54
Díl: 91			Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací				
34	916131213	URS 2017	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	15,30	285,00	4 360,50
35	916131213R	R – položka	obrubník betonový silniční 1000x150x250 1,2,5+4,8+1,05	kus	7,67 7,67	97,00	743,51
36	916131213R2	R – položka	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x250/150 8+1,05	kus	8,40	302,00	2 536,80
37	916231213	URS 2017	Osazení chodníkového obrubníku stojatého s boční opěrou z betonu do lože z betonu prostého	m	530,00 530,00	210,00	111 300,00
38	916231213R1	R – položka	obrubník betonový chodníkový 1000x200x50	kus	566,50 566,50	48,00	26 712,00
39	916991121	URS 2017	Lože pod obrubníky z betonu prostého	m3	32,72	2 910,00	95 209,38
40	919726123	URS 2017	Geotextilie netkaná do 500 g/m2 položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m2	765,20	15,00	11 478,00
41	919726123R	R – položka	netkaná geotextilie 500g/m2 1700+2,0+3+1+1,05 položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m2	803,46	23,00	18 479,56
	Celkem za		91 Doplnující konstrukce práce pozemních komunikací				270 819,77
Díl: 99			Staveništní přesun hmot				
42	997221551	URS 2017	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	484,23	45,00	21 790,35
43	997221559	URS 2017	Příplatek ZKD 1 km k vodorovné dopravě suti 484,23*5	t	4 358,07	5,00	21 790,35
44	997221611	URS 2017	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	484,23	127,00	61 497,21
45	997221815	URS 2017	Poplatek za skládku betonu	t	38,78 36,78	170,00	6 592,60
46	997221845	URS 2017	Poplatek za skládku asfaltových povrchů	t	192,27 182,27	200,00	38 454,00
47	997221855	URS 2017	Poplatek za skládku kameniva 224,26+10,92	t	253,18	130,00	32 913,40
48	998225111	URS 2017	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím živičným 274,7+126,01+43,62	t	446,33	133,00	59 361,69
	Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				242 399,80

SO 07 KL
Rozpočet

Rozpočet		JKSO		
Objekt		SKP		
SO.07	Komunikace kolem menzy			
Stavba		Počet jednotek		
Oprava komunikací v kampusu Jihočeské univerzity, České Budějovice				
Projektant	Zenkl CB s.r.o.	Cenová soustava	ÚRS 2017	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel		Zakázkové číslo		
Rozpočtoval		Počet listů		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	1 527 309	Vytýčení inženýrských sítí	1 600
R	PSV celkem		Geodetické zaměření stavby	11 000
N	M práce celkem		Zařízení staveniště	6 200
ZRN	M dodávky celkem		Zaměření skutečného provedení stavby	17 000
	ZRN celkem	1 527 309	Dopravně inženýrské opatření	2 600
			Opatření podle plánu BOZP	2 200
HZS			Posouzení podloží geologem	1 000
	ZRN+HZS	1 527 309		
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 527 309	Ostatní rozpočtové náklady celkem	41 600
Výpracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	Jméno :	Jméno :		
Datum :	Datum :	Datum :		
Podpis :	Podpis :	Podpis :		
Základ pro DPH	21,0 %		1 568 909 Kč	
DPH	21,0 %		329 471 Kč	
Základ pro DPH	%			
DPH	%			
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 898 380 Kč	

Poznámka :

SO 07 Rek

Stavba :	Oprava komunikací v kampusu Jihočeské univerzity, České Budějovice
Objekt :	SO.07 Komunikace kolem menzy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	428 228				
2 Základy a zvláštní zakládání	28 295				
5 Komunikace	631 258				
8 Trubní vedení	6 123				
91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací	194 704				
99 Staveništní přesun hmot	238 702				
CELKEM OBJEKT	1 527 309				

SO 07 Pol
ROZPOČET

Stavba :	Oprava komunikací v kampusu Jihočeské univerzity, České Budějovice	Rozpočet:
Objekt :	SO.07 Komunikace kolem menzy	

P.č.	Číslo položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	množství	cena f. MJ	celkem (Kč)
Díl: 1							
1	113107222	URS 2017	Zemní práce Odstranění podkladů z kameniva tl 200 mm	m2	59,00 <i>59,00</i>	42,00	2 478,00
2	113107231	URS 2017	Odstranění krytů z betonu prostého tl 150 mm <i>701</i>	m2	701,00	98,00	68 698,00
3	113107241	URS 2017	Odstranění podkladů živých tl 50 mm <i>59</i>	m2	59,00 <i>59,00</i>	35,00	2 065,00
4	113155221	URS 2017	Frézování živého krytu plochy do 1000 m2 tl 20 mm	m2	508,00	34,00	17 272,00
5	113154223	URS 2017	Frézování živého krytu plochy do 1000 m2 tl 50 mm <i>59</i>	m2	59,00	40,00	2 360,00
6	113202111	URS 2017	Vytrhání obrub	m	304,60	50,00	15 230,00
7	122202202	URS 2017	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v horní tl. 3 do 1000 m3	m3	154,22 <i>154,22</i>	74,00	11 412,28
8	122202209	URS 2017	Příplatek za lepivost k odkopávkám v horní tl. 3	m3	46,27	5,00	231,33
9	122202202	URS 2017	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v horní tl. 3 do 1000 m3 položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m3	224,10 <i>224,10</i>	30,00	6 723,00
10	122202209	URS 2017	Příplatek za lepivost k odkopávkám v horní tl. 3 položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m3	67,23	1,00	67,23
11	132201101	URS 2017	Hloubení rýh šířky do 600 mm v horní tl. 3 do 100 m3 <i>výkop pro drenáž:</i>	m3	16,00	525,00	8 400,00
12	132201109	URS 2017	Příplatek za lepivost k hloubení rýh v horní tl. 3 <i>16*0,3</i>	m3	4,80 <i>4,80</i>	25,00	120,00
13	162701105	URS 2017	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horní tl. 1 až 4 <i>odvoz odpadové:</i> <i>výkop pro drenáž:</i> <i>379*0,15</i>	m3	227,07 <i>16,00</i>	180,00	40 872,60
14	162701105	URS 2017	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horní tl. 1 až 4 položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m3	224,10	100,00	22 410,00
15	167101102	URS 2017	Nakládání výkopku z horní tl. 1 až 4 přes 100m3 <i>odvoz odpadové:</i> <i>100*0,4*0,4</i> <i>379*0,15</i>	m3	227,07 <i>50,85</i>	30,00	6 812,10
16	167101102	URS 2017	Nakládání výkopku z horní tl. 1 až 4 přes 100m3 položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m3	224,10	30,00	6 723,00
17	171201201	URS 2017	Uložení sypaniny na skládce <i>odvoz odpadové:</i>	m3	170,22 <i>16,00</i>	1,00	170,22
18	171201201	URS 2017	Uložení sypaniny na skládce <i>(701*0,3)+(69*0,2)</i> položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m3	224,10	1,00	224,10
19	171201211	URS 2017	Poplatek za uložení na skládce <i>170,22</i>	m3	170,22 <i>170,22</i>	140,00	23 830,80
20	171201211	URS 2017	Poplatek za uložení na skládce položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m3	224,10	140,00	31 374,00
21	175101101	URS 2017	Obsyp potrubí kamenivem frakce 8-16	m3	16,00	1 008,00	16 128,00
22	181411131	URS 2017	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	379,00	21,00	7 959,00
23	181411131R	R - položka	travní osivo	kg	11,37	160,00	1 819,20

SO 07 Pol

24	181951102	URS 2017	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	11,57 760,00	10,00	7 600,00
25	181301102	URS 2017	Rozproštění ornice pí do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 vrstvy do 150 mm	m2	379,00	36,00	13 644,00
26	181301102R	R – položka	ornice	m3	56,85	390,00	22 171,50
27	1813011011	URS 2017	Sanace nevhodného podloží	m3	224,10 224,10	408,00	91 432,80
Celkem za			1 Zemní práce				426 228,16
Díl: 2			Základy a zvláštní zakládání				
28	211971110	URS 2017	Zřízení opláštění žiber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2,5	m2	200,00 200,00	21,00	4 200,00
29	211971110R	R – položka	geotextilie silniční separační 500 g/m2	m2	210,00	28,00	5 880,00
30	212752213	URS 2017	Trativodový drenážní trubek plastových flexibilních D do 160 mm - položení drenážní trubky	m	100,00 100,00	137,00	13 700,00
31	212752213R	R – položka	trubka drenážní PE D 125 mm	m	105,00 105,00	43,00	4 515,00
Celkem za			2 Základy a zvláštní zakládání				28 295,00
Díl: 5			Komunikace				
32	564861111	URS 2017	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	60,00 60,00	170,00	10 200,00
33	564871111	URS 2017	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	694,00 694	211,00	146 434,00
34	577134111	URS 2017	Asfaltový beton obrusná ACO11 šifka do 3 m tl. 40 mm	m2	508,00	211,00	107 399,00
35	596211111	URS 2017	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší tl. 80 mm plochy do 100 m2	m2	60,00	250,00	15 000,00
36	596211111R	R – položka	betonová zámková dlažba 200x100x60 barva přírodní	m2	52,50	183,00	9 607,50
37	596211111R1	R – položka	betonová zámková dlažba pro nevidomé 200x100x60 barva červená	m2	10,50 10,50	422,00	4 431,00
38	596212213	URS 2017	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací tl. 80 mm plochy přes 300 m2	m2	694,00 694	250,00	173 500,00
39	596211211R	R – položka	betonová zámková dlažba 200x100x80 barva přírodní	m2	728,70 728,70	226,00	164 686,20
Celkem za			5 Komunikace				631 257,70
Díl: 8			Trubní vedení				
40	899231111	URS 2017	Výšková úprava vpusti zvýšením mříže	kus	3,00 3,00	1 730,00	5 190,00
41	899431111	R – položka	Výšková úprava šoupěte, hydrantu zvýšením poklopu	kus	1,00	933,00	933,00
Celkem za			8 Trubní vedení				6 123,00
Díl: 91			Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací				
42	912111113	URS 2017	Montáž zábrany parkovací přichycené šrouby	kus	2,00	900,00	1 800,00
43	912111113R	R – položka	zábrana parkovací	kus	2,00	3 750,00	7 500,00
44	916131213	URS 2017	Osezení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	118,50	285,00	33 772,50
45	916131213R	R – položka	obrubník betonový silniční 1000x150x250	kus	118,13 118,13	97,00	11 458,13
46	916131213R2	R – položka	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x250/150	kus	6,30 6*1,00	302,00	1 902,60
47	916231213	URS 2017	Osezení chodníkového obrubníku stojatého s boční opěrou z betonu do lože z betonu prostého	m	201,00	210,00	42 210,00
48	916231213R1	R – položka	obrubník betonový chodníkový 1000x200x50	kus	211,05	48,00	10 130,40
49	916991121	URS 2017	Lože pod obrubníky z betonu prostého	m3	19,17 19,17	2 910,00	55 784,70
50	919726123	URS 2017	Geotextilie netkaná do 500 g/m2	m2	770,00 770,00	15,00	11 550,00
51	919726123R	R – položka	netkaná geotextilie 500g/m2	m2	808,50	23,00	18 595,50
Celkem za			91 Doplnující konstrukce práce pozemních komunikací				194 703,83
Díl: 99			Staveništní přesun hmot				

SO 07 Pol

52	997221551	URS 2017	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	361,84	45,00	16 282,80
53	997221559	URS 2017	Příplatek ZKD 1 km k vodorovné dopravě suti	t	3 256,56	5,00	16 282,80
54	997221611	URS 2017	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu <i>17 11+227,63+5,76+39 11+9 57+12+4</i>	t	361,84	127,00	45 953,68
55	997221815	URS 2017	Poplatek za skládku betonu <i>207,03+62,4</i>	t	290,23	170,00	49 339,10
56	997221845	URS 2017	Poplatek za skládku asfaltových povrchů	t	54,46	200,00	10 892,00
57	997221855	URS 2017	Poplatek za skládku kameniva <i>17,11</i>	t	17,11	130,00	2 224,30
58	998225111	URS 2017	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným <i>22,62+202,57+27,7+222,14+09,55</i>	t	734,79	133,00	97 727,07
	Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				238 701,76

SO 09 KL

Rozpočet

Rozpočet		JKSO		
Objekt		SKP		
SO.09	Návrh chodníku navazujícího na novou bytovou výstavbu			
Stavba		Počet jednotek		
Oprava komunikací v kampusu Jihočeské univerzity, České Budějovice				
Projektant	Zenkl CB s.r.o.	Cenová soustava	ÚRS 2017	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel		Zakázkové číslo		
Rozpočtoval		Počet listů		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	320 513	Vytýčení inženýrských sítí	1 600
Z	PSV celkem		Geodetické zaměření stavby	5 000
R	M práce celkem		Zařízení staveniště	6 200
N	M dodávky celkem		Zaměření skutečného provedení stavby	6 500
ZRN celkem	320 513		Dopravně inženýrské opatření	2 600
			Opatření podle plánu BOZP	2 200
HZS			Posouzení podloží geologem	1 000
ZRN+HZS	320 513			
ZRN+ost.náklady+HZS	320 513		Ostatní rozpočtové náklady celkem	25 100
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno .	
Datum :	Datum :		Datum	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0	%		345 613 Kč
DPH	21,0	%		72 579 Kč
Základ pro DPH		%		
DPH		%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				418 192 Kč

Poznámka :

Stavba :	Oprava komunikací v kampusu Jihočeské univerzity, České Budějovice
Objekt :	SO.09 Návrh chodníku navazujícího na novou bytovou výstavbu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	77 260				
5 Komunikace	125 934				
91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací	100 664				
99 Staveništní přesun hmot	16 655				
CELKEM OBJEKT	320 513				

ROZPOČET

Stavba :	Oprava komunikací v kampusu Jihočeské univerzity, České Budějovice	Rozpočet:
Objekt :	SO.09 Návrh chodníku navazujícího na novou bytovou výstavbu	

P.č.	Číslo položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1							
Zemní práce							
1	113202111	URS 2017	Vyřhání obrub 1,5*2,5	m	4,00	50,00	200,00
2	121101102	URS 2017	Sejmutí omnice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	31,28	37,00	1 157,18
3	122202202	URS 2017	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř. 3 do 1000 m3	m3	31,28	74,00	2 314,35
4	122202209	URS 2017	Příplatek za lepivost k odkopávkám v hornině tř. 3	m3	9,38	5,00	46,91
5	122202202	URS 2017	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř. 3 do 1000 m3 položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m3	41,70	30,00	1 251,00
6	122202209	URS 2017	Příplatek za lepivost k odkopávkám v hornině tř. 3 položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m3	12,51	1,00	12,51
7	162701105	URS 2017	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 odvoz odkopávek (302*0,15)-(1189,5+19)*0,2	m3	45,30	180,00	8 154,00
8	162701105	URS 2017	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m3	41,70	100,00	4 170,00
9	167101102	URS 2017	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100m3 odvoz odkopávek (189,5+19)*0,2	m3	45,30	30,00	1 359,00
10	167101102	URS 2017	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100m3 položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m3	41,70	30,00	1 251,00
11	171201201	URS 2017	Uložení sypaniny na skládku odvoz odkopávek 189,5*0,15	m3	58,70	1,00	58,70
12	171201201	URS 2017	Uložení sypaniny na skládku (189,5+19)*0,2 položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m3	41,70	1,00	41,70
13	171201211	URS 2017	Poplatek za uložení na skládce	m3	58,70	140,00	8 358,00
14	171201211	URS 2017	Poplatek za uložení na skládce (189,5+19)*0,2 položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m3	41,70	140,00	5 838,00
15	181951102	URS 2017	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhužním 109*1	m2	190,00	10,00	1 900,00
16	181411131	URS 2017	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	302,00	21,00	6 342,00
17	181411131R	R – položka	travní osivo 302*0,05	kg	9,06	160,00	1 449,60
18	181301102	URS 2017	Rozprostření omnice pí do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 vrstvy do 150 mm 270*30	m2	302,00	36,00	10 872,00
19	181301102R	R – položka	ornice (302*0,15)-(1189,5+19)*0,15	m3	14,03	390,00	5 469,75
20	1813011011	URS 2017	Sanace nevhodného podloží položka obsahuje nákup, dodávku a pokládku vhodného materiálu (kameniva 63-125), položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora	m3	41,70	408,00	17 013,60
Celkem za							77 260,30
Díl: 5							
Komunikace							
21	564861111	URS 2017	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm 185*1*19	m2	205,00	170,00	34 850,00
22	596211111R	URS 2017	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší tl. 60 mm plochy do 100 m2 185*1*19	m2	205,00	250,00	51 250,00

SO 09 Pol

23	596211111R	R – položka	betonová zámková dlažba 200x100x60 barva přírodní	m2	215,25	183,00	39 390,75
24	596211111R1	R – položka	betonová zámková dlažba pro nevidomé 200x100x60 barva červená 171,05	m2	1,05	422,00	443,10
Celkem za			5 Komunikace				125 933,85
Díl: 91			Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací				
25	916131213	URS 2017	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,60	285,00	741,00
26	916131213R	R – položka	obrubník betonový silniční 1000x150x250	kus	2,73	97,00	264,81
27	916231213	URS 2017	Osazení chodníkového obrubníku stojatého s boční opěrou z betonu do lože z betonu prostého 135,75	m	211,00	210,00	44 310,00
28	916231213R1	R – položka	obrubník betonový chodníkový 1000x200x50 211,00	kus	221,55	48,00	10 634,40
29	916991121	URS 2017	Lože pod obrubníky z betonu prostého 12,6+211,00	m3	12,82	2 910,00	37 294,56
30	919726123	URS 2017	Geotextilis netkaná do 500 g/m2 položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m2	189,50	15,00	2 842,50
31	919726123R	R – položka	netkaná geotextilie 500g/m2 položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m2	198,98	23,00	4 576,43
Celkem za			91 Doplnující konstrukce práce pozemních komunikací				100 663,70
Díl: 99			Staveništní přesun hmot				
32	997221551	URS 2017	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	0,82	45,00	36,90
33	997221559	URS 2017	Příplatek ZKD 1 km k vodorovné dopravě suti 0,82	t	7,38	5,00	36,90
34	997221611	URS 2017	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 0,82	t	0,82	127,00	104,14
35	997221815	URS 2017	Poplatek za skládku betonu 0,82	t	0,82	170,00	139,40
36	998225111	URS 2017	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným	t	122,64	133,00	16 337,72
Celkem za			99 Staveništní přesun hmot				16 655,06

SO 10 KL

Rozpočet

Rozpočet		JKSO		
Objekt		SKP		
SO.10	Chodníky kolem K200			
Stavba		Počet jednotek		
Oprava komunikací v kampusu Jihočeské univerzity, České Budějovice				
Projektant	Zenkl CB s.r.o.	Cenová soustava	ÚRS 2017	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel		Zakázkové číslo		
Rozpočtoval		Počet listů		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	79 624	Vytýčení inženýrských sítí	1 600
Z	PSV celkem		Geodetické zaměření stavby	5 000
R	M práce celkem		Zařízení staveniště	6 200
N	M dodávky celkem		Zaměření skutečného provedení stavby	6 500
ZRN	celkem	79 624	Dopravně inženýrské opatření	2 600
			Opatření podle plánu BOZP	2 200
HZS			Posouzení podloží geologem	1 000
ZRN+HZS		79 624		
ZRN+ost.náklady+HZS		79 624	Ostatní rozpočtové náklady celkem	25 100
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0	%		104 724 Kč
DPH	21,0	%		21 992 Kč
Základ pro DPH		%		
DPH		%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				21 992 Kč

Poznámka :

SO 10 Rek

Stavba :	Oprava komunikací v kampusu Jihočeské univerzity, České Budějovice
Objekt :	SO.10 Chodníky kolem K200

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	27 004				
5 Komunikace	22 037				
91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací	16 992				
99 Staveništní přesun hmot	13 590				
CELKEM OBJEKT	79 624				

SO 10 Pol

ROZPOČET

Stavba :	Oprava komunikací v kampusu Jihočeské univerzity, České Budějovice	Rozpočet:
Objekt :	SO.10 Chodníky kolem K200	

P.č.	Číslo položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1							
Zemní práce							
1	113107122	URS 2017	Odstranění podkladů z kameniva tl 200 mm	m2	40,00	162,00	6 480,00
2	113107142	URS 2017	Odstranění podkladů živých tl 100 mm	m2	40,00	105,00	4 200,00
3	113202111	URS 2017	Výrthání obrub	m	34,00	50,00	1 700,00
4	122202202	URS 2017	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř. 3 do 1000 m3 40° 0,2 položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m3	8,00	30,00	240,00
5	122202209	URS 2017	Příplatek za lepivost k odkopávkám v hornině tř. 3 40° 0,2*0,3 položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m3	2,40	1,00	2,40
6	132201101	URS 2017	Hlubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř 3 do 100 m3 chránici: 3° 5' 0,6	m3	0,90	525,00	472,50
7	132201109	URS 2017	Příplatek za lepivost k hloubení rýh v hornině tř 3	m3	0,27	25,00	6,75
8	162701105	URS 2017	Vodorovně premístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m3	8,00	100,00	800,00
9	167401102	URS 2017	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100m3 položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m3	8,00	30,00	240,00
10	171201201	URS 2017	Uložení sypaniny na skládce položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m3	8,00	1,00	8,00
11	171201211	URS 2017	Poplatek za uložení na skládce položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m3	8,00	140,00	1 120,00
12	174101101	URS 2017	Zásyp sypaninou se zhuštěním rýh	m3	0,67	85,00	73,95
13	181951102	URS 2017	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	190,00	10,00	1 900,00
14	181411131	URS 2017	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	54,00	21,00	1 134,00
15	181411131R	R – položka	travní osivo	kg	1,62	160,00	259,20
16	181301102	URS 2017	Rozproštění ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 vrstvy do 150 mm	m2	54,00	36,00	1 944,00
17	181301102R	R – položka	ornice	m3	8,10	390,00	3 159,00
18	1813011011	URS 2017	Sanace navrhodného podloží položka obsahuje nákup, dodávku a pokládku vhodného materiálu (kameniva 63-125), položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora	m3	8,00	408,00	3 264,00
Celkem za			1 Zemní práce				27 003,80
Díl: 5							
Komunikace							
19	564861111	URS 2017	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	36,00	170,00	6 120,00
20	596211111R	URS 2017	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší tl. 60 mm plochy do 100 m2	m2	36,00	250,00	9 000,00
21	596211111R	R – položka	betonová zámková dlažba 200x100x60 barva přírodní	m2	37,80	183,00	6 917,40
Celkem za			5 Komunikace				22 037,40
Díl: 91							
Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací							
22	916231213	URS 2017	Osezení chodníkového obrubníku stojatého a boční opěrou z betonu do lože z betonu prostého	m	34,00	210,00	7 140,00
23	916231213R1	R – položka	obrubník betonový chodníkový 1000x200x50	kus	35,70	48,00	1 713,60
24	916991121	URS 2017	Lože pod obrubníky z betonu prostého	m3	2,04	2 910,00	5 936,40
25	919726123	URS 2017	Geotextilie netkaná do 500 g/m2	m2	40,00	15,00	600,00

SO 10 Pol


			položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací				
26	919726123R	R – položka	netkaná geotextilie 500g/m2	m2	42,00	23,00	966,00
			položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací				
27	999999999	R – položka	Pokládka kabelové chráničky	m	3,00	20,00	60,00
					3,00		
28	999999999	R – položka	chránička kabelů PE 110 vč. protahovacího lanka	m	3,00	144,00	432,00
					3,00		
29	999999999	R – položka	lěsnění	kus	2,00	72,00	144,00
					2,00		
Celkem za			91 Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací				16 992,00
Díl: 99			Staveništní přesun hmot				
30	997221551	URS 2017	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	27,07	45,00	1 218,15
31	997221559	URS 2017	Příplatek ZKD 1 km k vodorovné dopravě suti	t	243,83	5,00	1 218,15
32	997221611	URS 2017	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	27,07	127,00	3 437,89
33	997221815	URS 2017	Poplatek za skládku betonu	t	6,67	170,00	1 133,90
					6,67		
34	997221845	URS 2017	Poplatek za skládku asfaltových povrchů	t	8,80	200,00	1 760,00
					8,80		
35	997221855	URS 2017	Poplatek za skládku kameniva	t	11,80	130,00	1 508,00
					11,80		
36	998225111	URS 2017	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným	t	24,92	133,00	3 314,36
					24,92		
Celkem za			99 Staveništní přesun hmot				13 590,45

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Termín realizace :

SO	rok / měsíc / týden	ČINNOST	STAVEBNÍ	Červen					Červenec					Srpen					Září				Říjen							
				23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44					
01		Vjezdová komunikace do kampusu JU		[Black bars]																										
02		Komunikace kolem Bobíku a K4		[Blue bars]																										
03		Spojovací komunikace mezi vjezdem a výjezdem		[Black bars]																										
04		Výjezdová komunikace		[Black bars]																										
05		Spojovací obslužné komunikace kolem koleji K1 až K3		[Blue bars]																										
06		Chodník kolem pavilonu "ZR"		[Blue bars]																										
07		Komunikace kolem menzy		[Black bars]																										
09		Návrh chodníku navazujícího na novou bytovou výstavbu		[Blue bars]																										
10		Chodník kolem K200		[Blue bars]																										
Finanční plnění bez DPH				6 500 000					4 500 000					3 000 000					4 000 000				2 300 000							

 komunikace
 chodníky



Martin Kačenka
předseda představenstva

K-BUILDING CB
 (5) Hraniční 2094
 370 06 České Budějovice



**STRUKTUROVANÝ PROFESNÍ ŽIVOTOPIIS ČLENA REALIZAČNÍHO TÝMU
k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů**

Název veřejné zakázky:

Výběr zhotovitele na rekonstrukci komunikací a chodníků v kampusu JU - 2

ID: 63647

Dodavatel: **K-BUILDING CB, a.s.**
Zastoupený: Martin Kačenka – předseda představenstva
IČO: 26105594
se sídlem: Hraniční 2094, 370 06 České Budějovice

Účastník zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky tímto čestně prohlašuje, že má pro plnění veřejné zakázky k dispozici tyto osoby - realizační tým splňující minimální požadavky zadavatele:

Titul, jméno a příjmení (titul, jméno a příjmení)	[REDACTED]				
Pozice osoby v realizačním týmu	stavbyvedoucí				
Nejvyšší dosažené vzdělání	vyšší odborné - stavební				
Délka praxe (délka praxe v odpovídající pracovní pozici, kterou bude osoba vykonávat na předmětu veřejné zakázky)	13 let				
Přehled stavebních prací, na jejichž realizaci se člen realizačního týmu přímo podílel v požadovaném rozsahu dle Zadávací dokumentace (údaje o referenčních stavebních pracích, z nichž bude jednoznačně vyplývat, že tyto služby odpovídají požadavkům zadavatele)	Název stavby	Doba realizace stavby	Cena díla v Kč bez DPH	Pracovní pozice	Kontaktní údaje investora (jméno, příjmení, tel., e-mail)
	ZTV Kodetka – III.etapa	12/16-12/17	19 861 968	stavbyvedoucí	[REDACTED]
	Přeložka silnic II/156 a II/157 v Č.Budějovicích – 1.etapa, část 1.1	10/14-09/15	17 551 719	stavbyvedoucí	[REDACTED]
	Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Žerotínova (úsek Trocnovská-Libničská)	05/14-10/14	13 672 006	stavbyvedoucí	[REDACTED]
Vztah k dodavateli (např. zaměstnanec, poddodavatel)	zaměstnanec				

Pozn.: Dodavatel použije tuto přílohu tolikrát, kolik osob obsahuje realizační tým pro plnění zakázky.

V Českých Budějovicích, dne 17.4.2019

[REDACTED]
Martin Kačenka, předseda představenstva



(6) **Hraniční 2094
370 06 České Budějovice**