

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Oprava havarijního stavu ptopustku v Lisově u Stoda

**Objekt:**

Objednatel: SUS PK

Zhotovitel: HOKAR spol. s r.o.

Místo: Lisov

Zpracoval:

Datum: 9. 5. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>								<b>0,00</b>	<b>496 910,10</b>	<b>496 910,10</b>	<b>0,000</b>
<b>1 Zemní práce</b>								<b>0,00</b>	<b>496 910,10</b>	<b>496 910,10</b>	<b>0,000</b>
1	R	1	DIO, včetně administrace- plná uzavírka	kpl	1,000	65 300,00	0,00	65 300,00	65 300,00	0,000	0,000
2	R	10	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 - 4 - přes 100m3	t	141,000	65,90	0,00	9 291,90	9 291,90	0,000	0,000
3	R	11	Lože pod potrubí, otevřený výkop ze štěrkodrti	m3	8,000	1 164,00	0,00	9 312,00	9 312,00	0,000	0,000
4	R	12	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5	m2	21,000	93,10	0,00	1 955,10	1 955,10	0,000	0,000
5	R	13	Příplatek ZKD 10 mm tloušťky přes 100mm u oidkladu	m2	21,000	24,30	0,00	510,30	510,30	0,000	0,000
6	R	14	Trubní roura plastová korungovaná s hrdlem X-Stream, SN10,pr.600	m	36,000	2 870,00	0,00	103 320,00	103 320,00	0,000	0,000
7	R	15	Obsyp potrubí	m3	6,000	563,00	0,00	3 378,00	3 378,00	0,000	0,000
8	R	16	karí síť srovnací vrstvy	m2	24,000	503,70	0,00	12 088,80	12 088,80	0,000	0,000
9	R	17	betonáž stropní konstrukce a podkladu pod troubou včetně založení čel	m3	12,000	3 312,00	0,00	39 744,00	39 744,00	0,000	0,000
10	R	18	Čelo propustku prr.str., dlažba z lomového kamene vč. dna a zách. jímky	m2	7,000	2 870,00	0,00	20 090,00	20 090,00	0,000	0,000
11	R	19	Čelo propustku levá str., dlažba z lomového kamene, včetně dna, jímky a zaústění odvodu z ekodrenu	m2	10,000	2 870,00	0,00	28 700,00	28 700,00	0,000	0,000
12	R	2	Zařízení staveniště	kpl	1,000	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,000	0,000
13	R	20	Vyplnění spár z lomového kamene MC se zatřením	m2	15,000	312,00	0,00	4 680,00	4 680,00	0,000	0,000
14	R	23	asfaltování 2 x 60 mm	m2	55,200	1 157,00	0,00	63 866,40	63 866,40	0,000	0,000
15	R	24	hutnění podkladu válcem	h	4,000	1 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,000	0,000
16	R	25	hutnění podkladu před betonáží	h	7,000	700,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,000	0,000
24	R	26	vytýčení a ochrana inž. sítí - s ohledem na dálkový kabel	kpl	1,000	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,000	0,000
17	R	3	Řezání živých ploch do tl. 150 mm	m	30,000	90,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,000	0,000
18	R	4	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice do 500m3 v horninách do třídy 4	m3	108,000	167,00	0,00	18 036,00	18 036,00	0,000	0,000
19	R	5	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice do třídy 4	m3	108,000	37,70	0,00	4 071,60	4 071,60	0,000	0,000
20	R	6	Vodorovné přemístění výkopku, hor. tř. 4, do 1000m	t	141,000	93,00	0,00	13 113,00	13 113,00	0,000	0,000

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava havarijního stavu ptopustku v Lisově u Stoda

Objekt:

Objednatel: SUS PK

Zhotovitel: HOKAR spol. s r.o.

Místo: Lisov

Zpracoval:

Datum: 9. 5. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
21	R	7	Skládkovné st. a betonového odpadu 170101, včetně dopravy	t	141,000	189,00	0,00	26 649,00	26 649,00	0,000	0,000
22	R	8	Svahování násypů	m2	16,000	48,00	0,00	768,00	768,00	0,000	0,000
23	R	9	Bourání základů čelních těles z betonu proloženého kamenem	m3	14,200	1 580,00	0,00	22 436,00	22 436,00	0,000	0,000

**Celkem**

**0,00**

**496 910,10**

**496 910,10**

**0,000**