

Změnový list ZL 006_2018, Méněpráce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	rozdíl		poznámka
					Množství	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							
			SO 303-2 - Konzervace NRN				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
46	K	977151131	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 350 do 400 mm	m	-1,60		
			SO 303-3-1 - ČS SRN				
	D	712	Povlakové krytiny				
16	M	286110001	Povlaková krytina stěrková KEMPEROL V210	m2	-60,74	-99 406,15	
17	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás	m2	-59,96		
18	M	628662820	pás asfaltový modifikovaný za studena samolepící tl. 1,7 mm na minerální vatu	m2	-68,96		
	D	713	Izolace tepelné				
23	K	713141171	Montáž tepelné izolace střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) příšroubovanými šrouby tl. izolace přes 130 do 170 mm budovy výšky do 20 m vnitřní pole	m2	-48,13		
24	M	63140426R	deska izolační minerální plochých střešních λ=0,036 W/mK, bodového zatížení Fp=300 N, 2000x1200x140 mm	m2	-49,09		
	D	762	Konstrukce tesařské				
33	K	764242433	Oplechování střešních prvků z titaninkového předzvětralého plechu okapu okapovým plechem střešy rovné rš 250 mm	m	-9,60		
34	K	764244405	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titaninkového předzvětralého plechu mechanicky kotvené rš 400 mm	m	-20,60		
35	K	764541415	Žlab podokapní z titaninkového předzvětralého plechu včetně háků a čel hranatý rš 400 mm	m	-9,60		
36	K	764541464	Žlab podokapní z titaninkového předzvětralého plechu včetně háků a čel kotlík hranatý, rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	-1,00		
37	K	764548403	Svod z titaninkového předzvětralého plechu včetně objímek, kolen a odskoků hranatý, o straně 100 mm	m	-3,70		
38	K	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	-303,45		
			VRN - Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN3	Zařízení staveniště				
11	K	03410300R	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště	soub	-1,00	-18 779,54	
			Celkem			-254 012,47	

přípočty 0,00
odpočty -254 012,47