

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Nemocnice Písek, a.s., se sídlem Karla Čapka 589, 397 01 Písek
jednající MUDr. Jiřím Holanem, MBA, předsedou představenstva a
Ing. Danou Čagánkovou, členem představenstva
IČ: 260 95 190 DIČ: CZ699005400

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B,
vložka 1462

(dále jen „objednatel“ na jedné straně)

a

KOČÍ a.s., se sídlem K Lipám 132, 397 01 Písek
jednající [redacted] statutární ředitel
IČ: 46683046 DIČ: CZ46683046
zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, B536
bankovní spojení [redacted]

(dále jen „zhotovitel“ na druhé straně)

tímto uzavírají dodatek ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 5. 2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne
15. 10. 2018, jejímž předmětem je rekonstrukce objektu kaple (dále jen Smlouva o dílo).

I. Předmět dodatku

1.1 V průběhu provádění díla dle Smlouvy o dílo byly zjištěny a provedeny více a méněpráce. Rozsah více a méně prací je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

Na základě toho došlo ke změně ceny o dílo:

Cena díla dle Smlouvy o dílo činí 6.659.516,- Kč bez DPH

Cena dle přílohy č. 1 tohoto Dodatku činí - 84.346,- Kč bez DPH

1.2 V důsledku výše popsaného se ustanovení čl. III. odst. 3.1 se mění a nahrazuje:

„Cena díla celkem činí 6.575.170,- Kč (slovy: šest milionů pět set sedmdesát pět tisíc jedno sto sedmdesát Korun českých) bez DPH, DPH ve výši 21% je stanoveno ve výši 1.380.786,- Kč (slovy: jeden milion tři sta osmdesát tisíc sedm set osmdesát šest Korun českých). Cena díla s DPH je stanovena ve výši 7.955.956,- Kč (slovy: sedm milionů devět set padesát pět tisíc devět set padesát šest Korun českých).“

II. Závěrečná ujednání

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 2.2 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu, přičemž každá smluvní strana svým podpisem současně potvrzuje i převzetí jednoho vyhotovení.

Příloha č. 1: Výkaz výměr


V Písku dne 15. 5. 2019



Za objednatele:

MUDr. Jiří Holan, MBA
předseda představenstva
Nemocnice Písek, a.s.

Ing. Dana Čagánková
člen představenstva
Nemocnice Písek, a.s.



V Písku dne 15. 5. 2019



Za zhotovitele:

Ing. Tomáš Kočí
statutární ředitel

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Rekonstrukce objektu kaple - Nemocnice: dodatek č. 2
Klasifikace	
Fáze	Aktuální zakázka
Komentář	

Verze

Popis	Výchozí
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Dodavatel	KOČÍ a.s.

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Jitka Hedencová

Zakázka:

Rekonstrukce objektu kaple - Nemocnice: dodatek č. 2

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
C4: Zpevněné plochy	17 382	4,0	3 650	21 033
05_OCH: Okapový chodník	16 755	4,0	3 518	20 273
099: Přesun hmot HSV	628		132	760
D: KAPLE - VLASTNÍ OBJEKT	- 123 230	4,3	- 25 878	- 149 108
001: Zemní práce	41 217		8 656	49 873
003: Svislé konstrukce	23 105	2,6	4 852	27 957
0399: Sádrokartonové kce	24 758	0,3	5 199	29 957
061: Úpravy povrchů vnitřní	17 026	1,3	3 575	20 601
062: Úpravy povrchů vnější	- 3 062	- 0,1	- 643	- 3 704
063: Podlahy a podlahové konstrukce	- 55 474	- 0,3	- 11 650	- 67 124
094: Lešení a stavební výtahy	- 41 212		- 8 654	- 49 866
095: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	- 115 430		- 24 240	- 139 670
0951: Práce HSV, PSV, montáže	- 18 000		- 3 780	- 21 780
096: Bourání konstrukcí	38 046		7 990	46 036
099: Přesun hmot HSV	992		208	1 201
728: Vzduchotechnika	- 13 243		- 2 781	- 16 024
762: Konstrukce tesařské	3 963		832	4 795
766: Konstrukce truhlářské	- 61 226		- 12 857	- 74 084
767: Konstrukce zámečnické	- 19 642		- 4 125	- 23 767
771: Podlahy z dlaždic a obklady	28 008	0,0	5 882	33 890
776: Podlahy povlakové	- 17 665	0,4	- 3 710	- 21 375
781: Obklady keramické	12 701	0,0	2 667	15 368
ZD96: Přesuny suti a vybouraných hmot	31 908		6 701	38 609
D - 1.04 ZTI: Zdravotechnika	29 642	0,0	6 225	35 867
721: Vnitřní kanalizace	11 644	0,0	2 445	14 089
725: Zařizovací předměty	17 998		3 780	21 778
D - 1.06 EI: Elektromontáže	3 500		735	4 235
SUB: Subdodávky	3 500		735	4 235
D1 -dodatek č.1: 03 Ostatní stavební práce	- 11 640	- 2,9	- 2 444	- 14 085
001: Zemní práce	- 894		- 188	- 1 082
003: Svislé konstrukce	- 10 089	- 2,9	- 2 119	- 12 208
099: Přesun hmot HSV	- 657		- 138	- 795

Celkem (bez DPH)	- 84 346
DPH	- 17 713
DPH 21 % ze základny: -84 346	- 17 713

Celkem (včetně DPH)	- 102 058 CZK
----------------------------	----------------------

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Komentář
----------	-----	-------	----	-----------------	------------	------	----------

C4: Zpevněné plochy

17 382

05_OCH: Okapový chodník

16 755

	SP	636212121	Dlažba z cihel pálených lícových dl 250 mm do písku naplocho	m2	24,01	991,00	23 794	
					24,01			

0,45*(1,28+0,45+0,45+2,47+4,99+0,45+0,45+5,98+0,45+0,45+6+4,99+0,45+0,45+6,92+0,45+0,45+5,74+0,45+0,45+5,99+0,45+0,45+5,74+2,95)

	B	X3	Příplatek k dlažbě z cihel za cihly Brickland 20x10x5,2cm - spotřeba 48ks/m2	kus	432,18	21,00	9 076	
					-			
					-			
					432,18			

spotřeba ve skladbě položky 636212121 - 30ks/m2
skutečná spotřeba 48ks/m2
24,01*48-24,01*30

12.	B	596811111RT4	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky dlaždic betonových, rozměru - 50/50 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těženého	m2	- 21,0	767,39	- 16 115	položka z původní nabídky
-----	---	--------------	---	----	--------	--------	----------	---------------------------

099: Přesun hmot HSV

628

22.	SP	998223011	Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací jakékoliv délky objektu a letišť s krytem živičným nebo betonovým	t	3,974	158,00	628	položka z původní nabídky
-----	----	-----------	--	---	-------	--------	-----	---------------------------

D: KAPLE - VLASTNÍ OBJEKT

- 123 230

001: Zemní práce

41 217

	SP	120001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	20,598	363,00	7 477	
	SP	174101102	Zásyp ruční sypaninou se zhuštěním	m3	20,598	298,00	6 138	
2.	B	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	20,598	1 340,00	27 602	položka z původní nabídky

0,8*0,4*(17,87+1+2,95+1+6,97+1+1+17,67+1+1+6,96+1+1+2,95+1)

003: Svislé konstrukce

23 105

1.	SP	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdíva tl do 30 mm maltou	m2	91,324	253,00	23 105	
					-			
					91,324			

vnitřní omítky mimo sanačních: 259,98-31,671 = 228,309

cca 40%;228,309*0,4

0399: Sádrokartonové kce

24 758

	B	342091014R00	Příplatek za otvor do 4 m2 v SDK příčce 2x CW, 2x opl.	kus	2,0	2 750,00	5 500	
					2,0			

posunutí dveří v SDK příčce;2

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Komentář
	SP	763431051	Montáž minerálního podhledu připevněného na stropní konstrukci lepením	m2	20,625	563,00	11 612	
	H	59036016	Panel akustický rovný bílý 600x600mm MAPPYFIBER	kus	40,0	636,00	25 440	
33.	B	342264051RT2	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s - přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární	m2	20,725	682,59	14 147	položka z původní nabídky
			skutečnost		-			
			m.č. 101;5,6		5,6			
			m.č. 107;31,3		31,3			
			m.č. 108;31,3		31,3			
			=		68,2			
			odpočet množství z původní nabídky;-47,475		- 47,475			
35.	B	342264091R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za tloušťku desek 15 mm	m2	20,725	20,00	415	položka z původní nabídky
			skutečnost;68,2+1,6+1,6+1,2+5		77,6			
			odpočet množství z původní nabídky;-56,875		- 56,875			
41.	B	3993131491U00	SDK podhled akustický děrovaný vč. nosného roštu, specifikace dle PD	m2	- 20,625	1 568,75	- 32 355	položka z původní nabídky
061: Úpravy povrchů vnitřní							17 026	
	SP	612821002	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně	m2	31,671	538,00	17 039	
			m.č. 106;0,7*(0,6+0,95+0,94+0,6+1,1+1,1)		3,703			
			m.č. 107;0,7*(4,98+5,98+4,98+0,6+0,6)		11,998			
			m.č. 108;1*(4,99+5,99+4,99)		15,97			
43.	SP	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	31,671	278,00	8 805	
	SP	612321141	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	- 31,671	278,42	- 8 818	položka z původní nabídky
			odpočet sanačních omítek;-31,671		- 31,671			
062: Úpravy povrchů vnější							- 3 062	
56.	SP	622635081	Oprava spárování zdiva stěn a dlažeb komínového nad střechou v množství opravované plochy přes 30 do 40 % , cementovou spárovací maltou	m2	- 14,5	211,14	- 3 062	položka z původní nabídky
063: Podlahy a podlahové konstrukce							- 55 474	
66.	B	632411104RT2	Samonivelační stěrka , ruč.zpracování tl.4 mm	m2	- 48,0	1 155,71	- 55 474	položka z původní nabídky
094: Lešení a stavební výtahy							- 41 212	
71.	SP	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	- 440,0	19,55	- 8 601	položka z původní nabídky
72.	SP	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	- 440,0	13,16	- 5 793	položka z původní nabídky
76.	B	70921155R	Úplet rašlový na lešení 1:1; 2,5x20 m 70 g/m2	m2	- 506,0	53,00	- 26 818	položka z původní nabídky
095: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							- 115 430	
	B	95_K_C2x	D+M zakrytí a ochrana stávající fresky - variantní levnější řešení	m2	62,0	752,00	46 624	
80.	B	95_K_C2	D + M zakrytí a ochrana stávající fresky	m2	- 62,0	2 317,00	- 143 654	položka z původní nabídky

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Komentář
83.	B	95-02D	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily	hod	- 20,0	420,00	- 8 400	položka z původní nabídky
84.	B	95-02mD	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál	sada	- 1,0	10 000,00	- 10 000	položka z původní nabídky
0951: Práce HSV, PSV, montáže							- 18 000	
85.	B	909 R00D	Hzs-nezmeritelné stavební práce	hod	- 20,0	400,00	- 8 000	položka z původní nabídky
86.	B	951_01D	Rezerva na detaily konstrukcí	ks	- 1,0	10 000,00	- 10 000	položka z původní nabídky
096: Bourání konstrukcí							38 046	
	SP	965081113	Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2 m.č. 101-105 a 107-108 5,96*2,47+4,99*(5,98+5,99)	m2	74,452	36,30	2 703	
	SP	997013002	Vykližení ulehle suti z s naložením z hl do 10 m výměra vybourané půdní dlažby x 0,08 74,452*0,08	m3	5,956	7 140,00	42 527	
	SP	962032641	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC 1,2*1,5*0,5	m3	0,9	841,00	757	
	SP	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2 výměra bourané půdní dlažby x 0,05 74,452*0,05	m3	3,723	451,00	1 679	
	SP	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %	m2	74,452	126,00	9 381	
120.	B	99-01D	Bourací práce nezměřitelné	hod	- 50,0	380,00	- 19 000	položka z původní nabídky
099: Přesun hmot HSV							992	
121.	SP	998011003	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m	t	4,333	229,03	992	položka z původní nabídky
728: Vzduchotechnika							- 13 243	
130.	B	PC81111	Potrubní diagonální ventilátor f 125,, 80 m3/hod při 110 Pa, 0,030kW, 230V, proud 0,13A	kus	- 2,0	3 801,00	- 7 602	položka z původní nabídky
131.	B	PC81112	SPIRO Potrubí f 125, 20% tvarovek5,, dod + mont	m	- 10,0	358,00	- 3 580	položka z původní nabídky
132.	B	PC81113	Žaluziová klapka f 125, plast, dod + mont	kus	- 2,0	480,00	- 960	položka z původní nabídky
133.	B	PC81114	Talířový ventil odvodní f 125, dod + mont	kus	- 3,0	284,00	- 852	položka z původní nabídky
134.	B	PC81115	Mont. kroužek f 125 (do sádrokartonu), dod + mont	kus	- 3,0	83,00	- 249	položka z původní nabídky
762: Konstrukce tesařské							3 963	
	B	762341821R00	Demontáž bednění stropů rovných z fošen hrubých 5,6+1,6+1,6+1,2+5+31,2+31,2	m2	77,4	51,20	3 963	
766: Konstrukce truhlářské							- 61 226	
156.	B	T/14	D + M Skříň DTD, policový systém 800/2000/500, kompletně dle výpisu D.1.01-502	ks	- 2,0	6 280,00	- 12 560	položka z původní nabídky
157.	B	T/15	D + M Sestava stůl, židle pro lékaře, židle pro pacienty, kompletně dle výpisu D.1.01-502	estav	- 1,0	23 120,00	- 23 120	položka z původní nabídky

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Komentář
159.	B	T/17	D + M Linka DTD, laminovaná, kompletně dle výpisu D.1.01-502	ks	- 1,0	24 880,00	- 24 880	položka z původní nabídky
163.	SP	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,1	- 605,60	- 666	položka z původní nabídky

767: Konstrukce zámečnické

- 19 642

173.	B	Z/09	D + M Venkovní informační tabule na fasádě 420/300mm, kompletně dle výpisu D.1.01-501	ks	- 1,0	14 320,00	- 14 320	položka z původní nabídky
174.	B	Z/10	D + M Krycí větrací mřížky vnější 150/150mm, kompletně dle výpisu D.1.01-501	ks	- 2,0	354,00	- 708	položka z původní nabídky
177.	B	Z/13	D + M Skříň s dvířky pro požární hasící přístroj 250/750/250mm, kompletně dle výpisu D.1.01-501	ks	- 1,0	4 265,00	- 4 265	položka z původní nabídky
183.	SP	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,81	- 192,93	- 349	položka z původní nabídky

771: Podlahy z dlaždic a obklady

28 008

	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu m.č. 102;1,6 m.č. 103;1,6 m.č. 104;1,2 m.č. 105;5	m2	9,4	41,30	388	
	SP	771574114	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2	m2	9,4	291,00	2 735	
	SP	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	9,4	10,70	101	
186.	B	597623000_PD	Keramická dlažba - Dle PD 9,4*1,15	m2	10,81	2 125,00	22 971	položka z původní nabídky
187.	SP	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	6,92	261,95	1 813	položka z původní nabídky

776: Podlahy povlakové

- 17 665

	B	77623111bb	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem - vč. soklíků 38,6+31,2+31,2	m2	101,0	342,00	34 542	
	B	2841105bb	dílce vinyl. tl 2,0 mm, Thermofix 12 113 -2 101*1,15	m2	116,15	658,00	76 427	
188.	B	5976231_01	Obklad PVC - DLE parametrů PD	m2	- 14,818	427,90	- 6 341	položka z původní nabídky
189.	B	77602031U00	Příplatek za vytvoření vzoru a tvarů v podlahách a obkladech	m2	- 75,385	126,00	- 9 499	položka z původní nabídky
190.	B	776415013RT2	Montáž obkladů stěn PVC vč. lepidla, svaru a finální povrchové úpravy	m2	- 12,885	247,16	- 3 185	položka z původní nabídky
191.	B	776491001K	Montáž klínku	m	- 45,02	161,88	- 7 288	položka z původní nabídky
192.	B	776491001S	Úprava krytiny pro montáž soklu, montáž ukončení	m	- 45,02	92,94	- 4 184	položka z původní nabídky
193.	B	776520010RAI	Podlahy povlakové z PVC pouze položení, podlahovina ve specifikaci, z pásů, včetně soklíku	m2	- 62,5	270,58	- 16 911	položka z původní nabídky
194.	B	2841230_OK	Podlahovina PVC - klínek - parametry dle PD (skladby podlah)	m	- 51,773	79,00	- 4 090	položka z původní nabídky
195.	B	2841230_T	Podlahovina PVC - ukončení - parametry dle PD (skladby podlah)	m	- 62,5	121,00	- 7 563	položka z původní nabídky
196.	B	PVC .1	Podlahovina PVC - dle parametrů PD - viz skladby podlah	m2	- 78,088	890,00	- 69 498	položka z původní nabídky
197.	SP	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	0,4	- 189,76	- 76	položka z původní nabídky

781: Obklady keramické

12 701

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Komentář
202.	B	781415013RTX	Montáž obkladů stěn, keramických, do tmele, rozměr obkladu dle PD, vč. tmele a spár.hmoty za umyvadly;1,8*1,5*2	m2	5,4	582,57	3 146	položka z původní nabídky
					5,4			
203.	B	5976010XX	Lišta nerez pro obklady	m	- 27,445	148,50	- 4 076	položka z původní nabídky
204.	B	597813565PR	Obkládačka - dle PD 5,4*1,15	m2	6,21	2 125,00	13 196	položka z původní nabídky
					6,21			
205.	SP	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	3,54	122,67	434	položka z původní nabídky
ZD96: Přesuny suti a vybouraných hmot							31 908	
241.	SP	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	25,122	137,73	3 460	položka z původní nabídky
242.	SP	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	25,122	260,00	6 532	položka z původní nabídky
243.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	25,122	154,38	3 878	položka z původní nabídky
244.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	477,318	6,84	3 266	položka z původní nabídky
					25,122*19		477,318	
245.	SP	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	25,122	217,00	5 451	položka z původní nabídky
246.	SP	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	125,61	24,20	3 040	položka z původní nabídky
					25,122*5		125,61	
247.	B	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	25,122	250,00	6 281	položka z původní nabídky
D - 1.04 ZTI: Zdravotechnika							29 642	
721: Vnitřní kanalizace							11 644	
	SP	721242116	Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na odtoku DN 125	kus	4,0	2 760,00	11 040	
	SP	721242804	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125	kus	4,0	151,00	604	
725: Zařizovací předměty							17 998	
	B	ZTI001	D+M umyvadlo keramické bílé - dle výběru investora	kus	2,0	8 562,00	17 124	
	B	ZTI002	D+M baterie umyvadlová dle výběru investora	kus	2,0	3 597,00	7 194	
57.	B	725 01-9512VD	U-Umyvadlo keramické bílé 55/45cm, s otvorem pro baterii, ZU chtom,montážní sada-mont.+dod.	soub	- 2,0	1 125,00	- 2 250	položka z původní nabídky
59.	B	725 00-5201VD	U+Ui - Baterie umyvadlová stojánková páková +2xRV1/2" s možností regulace průtoku (např. Schell), - madlo pevné nerez - montáž+dodávka	soub	- 2,0	2 035,00	- 4 070	položka z původní nabídky
D - 1.06 EI: Elektromontáže							3 500	
SUB: Subdodávky							3 500	
	B	EI001	Projektová dokumentace na hromosvody	kus	1,0	3 500,00	3 500	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Komentář
D1 -dodatek č.1: 03 Ostatní stavební práce							- 11 640	
001: Zemní práce							- 894	
118.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	- 0,42	177,16	- 74	
119.	SP	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	- 4,2	12,93	- 54	
120.	SP	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	- 0,42	246,65	- 104	
121.	B	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	- 0,42	235,20	- 99	
117.	B	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	- 0,42	1 340,00	- 563	
003: Svislé konstrukce							- 10 089	
124.	SP	339921111	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku do 0,5 m	kus	- 63,636	115,80	- 7 369	
125.	H	59228407	BEST-PALISÁDA PREMIUM betonová přírodní 11x11x40	kus	- 67,0	40,60	- 2 720	
099: Přesun hmot HSV							- 657	
129.	SP	998011003	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m	t	- 2,869	229,03	- 657	