

Váš dopis ze dne :
 Vaše značka:
 Naše značka: 434/11/2018
 Vyřizuje:
 Datum:

ZOO a zámek Zlín-Lešná
příspěvková organizace
 Lukovská 112, 763 14 Zlín 12
 tel.: (+420)
 mbt.: (+420)
 e-mail:
<http://www.zoozlin.eu>

CENOVÁ NABÍDKA

Na základě Vaší poptávky Vám zasílám cenovou nabídku na realizaci protlaků na akci:

ZOO Zlín - přípojka městské vody Zámek - Limpopo

Protlaky pod komunikací: **kat. CZ – CPA 41. – 43.**

Horizontálně řízená mikrotuneláž – HDD, start. jáma 1,5 x 1,5 x h 0,3m pod osu potrubí. Tato metoda je vhodná pouze pro spády větší než 1,5%!

- protl. práce pro PE 63 (274m + 38m)	550 ,-Kč/bm	x	312,00 bm =	171 600 ,- Kč
- dodávka PE 63x3,8 mm	78 ,-Kč/bm	x	312,00 bm =	24 336 ,- Kč
- instalace vodovodu (napojení, armatury apod.)				119 129 ,- Kč

položkový rozpočet je přílohou této cenové nabídky

- přeprava technologie je v ceně

Cena celkem	315 065 ,- Kč
--------------------	----------------------

Uvedené činnosti podléhají režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH.

Fakturovány budou skutečně provedené práce a instalované potrubí. Předpichy a výpichy delší než 10 m budou účtovány 500 Kč/bm.

Výše uvedená cena protlaků je stanovena **pro tř. zeminy 1. – 3. bez výskytu valounů a hrubých štěrků**. V trase protlaků se nesmí nacházet žádné překážky (technické sítě, zbytky stavebních konstrukcí apod.).

Cenová nabídka je určena výhradně pro adresáta.

Cena neobsahuje: zemní práce spojené s výkopem start. a konc. šachet, jejich pažení a vystrojení, zhotovení zpevněných ploch kolem jam. Odvoz a skládkování vytěžené zeminy a bentonitu, sondování a vytýčení inž. sítí, geodetická zaměření, čerpání spodní vody, tlakové a kamerové zkoušky, dopravní značení, legislativu spojenou se zvl. užíváním komunikací, vstupy na dotčené pozemky atp... U šnekového vrtání, PL8000 a ruční ražby - úprava dna (do směru a spádu protlaku) a zápor. stěny silničními panely. U ručních ražeb není součástí ceny autorizace projektu báňským projektantem.

Součástí cenové nabídky je 8m³ vody pro přípravu výplachové směsi u technologie HDD. Bude-li zapotřebí větší množství vody zajistí ji objednatel na vlastní náklady.

V případě prostožů vzniklých na straně objednatele (stavby) budeme účtovat **5 000,- Kč/hod.**

V případě změny geologických či jiných podobných podmínek bude postup prací a jejich cenové ohodnocení řešeno s objednatelem.

Před finální CN a zahájením prací je nutná obhlídka stavby!

Záruka 48 měsíců od předání díla objednateli.

Splatnost faktur do 21 dnů bez pozastávek.

Michlovský - protlaky, a.s. informuje adresáta, že vůči němu podává nezávaznou nabídku. Žádné úkony či jednání ze strany Michlovský - protlaky, a.s. nelze považovat za příslib uzavření smlouvy. Michlovský - protlaky, a.s. nepřipouští uzavření smlouvy a její změny či doplnění v jiné než písemné formě. Michlovský - protlaky, a.s. vylučuje použití obchodních zvyklostí.

S pozdravem