

SM		Datum: 8.2016						
ČÁST A - DODÁVKY A MONTÁŽE		<b>ELEKTROINSTALACE SPOLEČNÝCH PROSTOR+HDV+DT</b>						
ČÁST A - stroje, zařízení a montáže		<b>PAVLOVOVA 67</b>						
Pol.	Cen.pol.	Název	M.J.	Počet.m.j.	Čas TNJ	Cena za MJ	Dodávky	Montáže
1.		Demontáž svít žár	ks	42	0	100,00		4200,00
2.		Demontáž spínače	ks	44	0	45,00		1980,00
3.		Demontáž krabicové rozvodky 6455-11	ks	40	0	51,00		2040,00
4.								
5.								
6.	<b>STRANA Č.11</b>	<b>DEMONTÁŽE - HDV, NAPOJENÍ BYTŮ,VIZ ROZPIS</b>	ks	1		3960		3960,00
7.								
8.		Montáž lišty PVC LV 20x20	m	120	0	54,00		6480,00
9.		Montáž lišty PVC LHD 40x40	m	120	0	54,00		6480,00
10.		Svít žár CAT-MS 2x23W stropní, VIRGO8W+ostatní svítidla	ks	109	0	200,00		21800,00
11.		Průraz zdi 15cm	ks	18		135		2430,00
12.		Krabic rozvodka pro lištový rozvod-LK - 80/3, sklep	ks	56	0	70,00		3920,00
13.		Spínač nástěnný jednopól venkovní	ks	14	0	50,00		700,00
14.		Spínač nástěnný střídavý venkovní	ks	4	0	55,00		220,00
15.		Ekolog likvidace stáv svítidel a zdrojů	ks	42		13		546,00
16.		Krabic rozvodka 6455-11	ks	10	0	132,00		1320,00
17.		Montáž kabel sil. CYKY5Jx1,5	m	50	0	12,00		600,00
18.		Montáž kabel sil. CYKY 3Jx1,5	m	500	0	12,00		6000,00
19.		Montáž kabel sil. CYKY 3Ax1,5	m	50	0	12,00		600,00
20.		Montáž kabel sil. CYKY 2Ax1,5	m	80	0	12,00		960,00
21.		Montáž svorky na potrubí BERNARD	ks	10		56,00		560,00
22.		Hmoždinka HM 8	ks	720	0	15,00		10800,00
23.								
24.								
25.	<b>STRANA Č.11</b>	<b>MONTÁŽE - HDV, NAPOJENÍ BYTŮ,VIZ ROZPIS</b>	ks	1		70254		70254,00
26.	<b>STRANA Č.13</b>	<b>MONTÁŽE - DOMÁCÍ TELEFONY, ZVONKY, VIZ ROZPIS</b>	ks	1		13265,00		13265,00
27.		Trubka PVC 23mm	m	150	0	10,00		1500,00

## ZDROJOVÝ ROZPOČET

Datum: 8.2016

ROZPOČET ZAKÁZKY  
ČÁST A - DODÁVKY A MONTÁŽE**ELEKTROINSTALACE SPOLEČNÝCH PROSTOR+HDV+DT  
PAVLOVOVA 67**

ČÁST A - stroje, zařízení a montáže

Pol.	Cen.pol.	Název	M.J.	Počet.m.j.	Čas TNJ	Cena za MJ	Dodávky	Montáže
28.								
29.		Kabel JYSTY 2x2x0,6, 10x2x0,6	m	180	0	10,00		1800,00
30.		Krabice KO125	ks	6	0	36,00		216,00
31.								
32.								
33.								
34.								
35.		<b>MAL.PRÁCE -1.PP+SPOLEČNÝCH PROSTORŮ, 2500m<sup>2</sup></b>	ks	1		42000		42000,00
36.		<b>DŘÁŽKA 20x20mmSV.+PŘÍPOJ .BYTU,PATRO/100m</b>	m	300		38		11400,00
37.		<b>ÚKLID PO MALOVÁNÍ 3 PODLAŽÍ+1.PZ</b>	ks	1		6000		6000,00
38.		Montáž celkem dle 21M, 22M						<b>209851,00</b>
39.		<u>NOSNÝ MATERIÁL</u>						
40.		Sv. žárovkové CAT-MS, úspor.2x23W, IP20, POH.ČIDLO	ks	29		580,00		16820,00
41.		Sv. žárovkové CAT-MS, úspor.2x23W, IP20, BEZ.ČIDLA	ks	9		390,00		3510,00
42.		Reflektor s pohybovým čidlem 1x150W vč. zdroje, IP54,	ks	1		150,00		150,00
43.		Žárovka úsporná 23W 230V E27	ks	58		60,00		3480,00
44.								
45.		Sv. žárovkové CAT-MS, úsporLED 8W, IP20, IP44	ks	9		480,00		
46.		Sv. žárovkové LUNA PLAST., úspor. 1x20W, IP44	ks	51		180,00		9180,00
47.		Žárovka úsporná 20W 230V E27	ks	51		60,00		3060,00
48.		Svítidlo nouzové, VIRGO 1x8W, IP66, zap.při výpadku	ks	10		1180,00		11800,00
49.		Spínač jednopólový, 10A 250V, venkovní	ks	14		77,00		1078,00
50.		Spínač střídavý, 10A 250V, venkovní	ks	4		82,00		328,00
51.		Kabel JYSTY 2x2x0,6 mm	m	160		10,00		1600,00
52.		Kabel JYSTY 10x2x0,6 mm	m	20		22,00		440,00
53.	<b>STRANA Č.13</b>	<b>MATERIÁL - DOM.TELEFONY, ZVONKY,VIZ ROZPIS</b>	ks	1		37418,00		37418,00
54.		Trubka PVC 23mm	m	150		5,00		750,00

## ZDROJOVÝ ROZPOČET

Datum: 8.2016

ROZPOČET ZAKÁZKY  
ČÁST B - NOSNÝ MATERIÁL**ELEKTROINSTALACE SPOLEČNÝCH PROSTOR+HDV+DT  
PAVLOVOVA 67**

Pol.	Cen.pol.	Název	M.J.	Počet.m.j.	Cena za MJ	Dodávky	Nosný materiál
1.							
2.		Spínač třípólový 16A ,250V,ve skříni	ks	1	595,00		595,00
3.		Krabice KO125	ks	12	39,00		468,00
4.		Trubka ocelová 21mm	m	50	95,00		4750,00
5.							
6.							
7.	<b>STRANA Č.11</b>	<b>MATERIÁL - HDV,NAPOJENÍ BYTŮ,VIZ ROZPIS</b>	ks	1	90594,00		90594,00
8.		Krabicová rozvodka 6455-11 do 4mm2 380V	ks	10	75,00		750,00
9.		Kabel sil. CYKY5Jx1,5 + 5%prořez	m	50	19,00		950,00
10.		Kabel sil. CYKY3Jx1,5 + 5%prořez	m	500	11,00		5500,00
11.		Kabel sil. CYKY 3Ax1,5 + 5%prořez	m	50	11,00		550,00
12.		Kabel sil. CYKY2Ax1,5 + 5%prořez	m	80	9,00		720,00
13.							
14.		Zemní svorka s Cu páskem	ks	10	28,00		280,00
15.		PVC Lišta LV 40x40vkládací +5% prořez	m	120	38,00		4788,00
16.		PVC Lišta LV 20X20vkládací +5% prořez	m	120	20,00		2520,00
17.							
18.							
19.		Hmoždinka HM8 polyamid	ks	720	1,00		720,00
20.		<b>PRIMALEX P. -1.PP+SPOL.PROSTORY, 2500m2</b>	ks	1	7500,00		7500,00
21.		<b>MALTA JEMNÁ, DRÁŽKA 20x20mm ,PATRO/100m</b>	ks	80	7,00		560,00
22.							
23.							
24.							
25.							<b>210859,00</b>
26.		Podružný materiál	5%	0,05	210859,00		10542,95
27.		Nosný materiál + podružný					<b>221401,95</b>
28.							

						Datum: 8.2016	
		<b>REKAPITULACE</b>					
		Text				Dodávky	Montážní práce Nosný materiál
<b>HLAVA II - PROVOZNÍ SOUBOR</b>							
		DODÁVKY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ					
		4.00% DOPRAVA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ					
		MONT PRÁCE DLE 21M - ÚHRN					209851,00
		NOSNÝ MATERIÁL DLE 21M - ÚHRN (VČETNĚ PODRUŽNÝ)					221401,95
		DEMONTÁŽE DLE 21M - ÚHRN					12180,00
		MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE 22M					
		NOSNÝ MATERIÁL DLE 25M					
		MONT PRÁCE DLE 36M					
		1.00 % PPV A PPP NA MONT PRÁCE					
		1.00 % PPV A PPP NA MATERIÁL					
		6.00 % PPV A PPP NA MONT PRÁCE					12591,06
		6.00 % PPV A PPP NA MATERIÁL					13284,12
		1.30% HORIZONT.PŘESUN STROJŮ A ZAŘÍZENÍ					
		ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					<b>469308,13</b>
		HLAVA II (III) - ÚHRN					
		MEZISOUČET DODÁVKA + MATERIÁL + MONTÁŽE					<b>469308,13</b>
<b>HLAVA VI - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>							
		4.20 % GZS NA STAVEBNÍ OBJEKTY	0,042	234622,06			9854,13
		4.20 % GZS NASTAVEBNÍ OBJEKTY Z MATERIÁLU	0,042	234686,07			9856,81
		1,60 % PROVOZNÍ VLVIVY - STAVEBNÍ OBJEKTY (CENÍKY M)	0,016				3753,95
		1,60 % PROVOZNÍ VLVIVY - STAVEBNÍ OBJEKTY (CENÍKY M)	0,016				3754,98
		HLAVA VI - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - ÚHRN					<b>27219,87</b>



SM

Datum: 8.2016

ČÁST A - DODÁVKY A MONTÁŽE

**ELEKTROINSTALACE HDV, NAPOJENÍ BYTŮ  
PAVLOVOVA 67**

ČÁST A - stroje, zařízení a montáže

Pol.	Cen.pol.	Název	M.J.	Počet.m.j.	Čas TNJ	Cena za MJ	Dodávky	Montáže
1.								
2.								
3.		Demontáž přístrojů z rozvaděčů	ks	120	0	15,00		1800,00
4.								
5.								
6.		Demontáž kabel sil. AGYC 2x6 vol	m	360	0	6,00		2160,00
7.								
8.		Žlab neděrovaný MARS NK ZIN50X250X1.00	m	25	0	200,00		5000,00
9.		Víko MARS V250	m	25	0	20,00		500,00
10.		Ukonč kabelů celoplast do 5x10	ks	80	0	84,00		6720,00
11.								
12.		Průraz zdi do 25cm	ks	40	0	225,00		9000,00
13.		Vysekání rýhy pro stoupačkový žlab 250x30cm	m	25		124		3100,00
14.								
15.								
16.		Montáž sítě napáječe do RS	ks	1	0	100,00		100,00
17.								
18.		Kabel sil. CYA 1x25 PEV, stoupačka + sklep	m	100	0	21,00		2100,00
19.								
20.		Ucpávka protipožární jednoduchá	m2	1	0	1257,00		1257,00
21.								
22.		Repase HDS, PDS, 1ks	hod	16		220		3520,00
23.		Přípojnice hlavního pospojování v 1.PZ	ks	1	0	187,00		187,00
24.		Přepětová ochrana - P III M - 275/3+1, C	ks	1	0	100,00		100,00
25.		Přepětová ochr.RPO/PVP 1P/V-Holoubkov, B	ks	1	0	150,00		150,00
26.								
27.								

SM

Datum: 8.2016

ČÁST A - DODÁVKY A MONTÁŽE

**ELEKTROINSTALACE HDV, NAPOJENÍ BYTŮ  
PAVLOVOVA 67**

ČÁST A - stroje, zařízení a montáže

Pol.	Cen.pol.	Název	M.J.	Počet.m.j.	Čas TNJ	Cena za MJ	Dodávky	Montáže
1.								
2.		Montáž elektroměru 1 fáz	ks	36	0	55,00		1980,00
3.		Svislá doprava suti prve podlazi	t	0,5	0	224,00		112,00
4.		Odvoz suti na skladku do 1km	t	0,5	0	224,00		112,00
5.		Montáž elektroměru 3 fáz	ks	1	0	60,00		60,00
6.		Repase rozváděče RE (3ks),RS01, RPS02	hod	60		220,00		13200,00
7.		Svorkovnice řadová RSA6	ks	60	0	10,00		600,00
8.								
9.		Vodič CYA NN,VN 6 PEV, zž	m	360	0	21,00		7560,00
10.		Připoj kabel celoplast do 5x10,	ks	76	0	84,00		6384,00
11.		Připoj vodičů Cu, 6 1žíla	ks	76	0	12,00		912,00
12.		Kabel sil. do CYKY 5Jx6, pro36bytů, +RS	m	400	0	12,00		4800,00
13.								
14.								
15.								
16.								
17.		Jistič LPN25B/1 dozbrojení do RE pro byty,	ks	36	0	40,00		1440,00
18.		Jistič LPN25B/3dozbrojení do RE ,RS01	ks	1	0	65,00		65,00
19.								
20.		Jistič LPN10B/1 dozbrojení, RS0 1, RS02	ks	22	0	40,00		880,00
21.		Jistič LPN16B/1dozbrojení, RS0 1, RSO2	ks	4	0	40,00		160,00
22.		Vypínač ASN32/3, 32A, RS 1, vestav zásuvka	ks	3	0	65,00		195,00
23.		Proudový chránič OFI63B/1N/0,03/63A/30mA, RS01,RP1	ks	1	0	60,00		60,00
24.								
25.								
26.								
27.		Montáž celkem dle 21M, 22M						<b>70254,00</b>

SM	SM	Datum: 8.2016
ROZPOČET ZAKÁZKY ČÁST B - NOSNÝ MATERIÁL		<b>ELEKTROINSTALACE HDV, NAPOJENÍ BYTŮ PAVLOVOVA 67</b>

Pol.	Cen.pol.	Název	M.J.	Počet.m.j.	Cena za MJ	Dodávky	Nosný materiál
1.							
2.		Síťový napáječ	ks	1	1750,00		1750,00
3.		Vodič CYA NN,VN 6 zel/žl + 5% prořez	m	360	24,00		8640,00
4.							
5.		Kabel sil. CYKY 5Jx6+ 5%prořez	m	400	69,00		27600,00
6.							
7.							
8.							
9.							
10.		Jistič LSN25B/3 dozbroj do RE ,RS01	ks	1	495,00		495,00
11.							
12.							
13.		Jistič LSN25B/1 do RS-byty	ks	36	131,00		4716,00
14.		Jistič LSN16B/1dozbrojení RS01,RS	ks	4	131,00		524,00
15.		Jistič LSN10B/1 dozbroj doRS01,RS	ks	22	131,00		2882,00
16.		Vypínač ASN32/3, 3xPOJ32A, dozbrojení RS01, RP1	ks	3	348,00		1044,00
17.		Proudový chránič OFI63B/1N/0,03/63A/30mA	ks	1	1490,00		1490,00
18.							
19.		Vestavná zásuvka	ks	1	235,00		235,00
20.		Přípojnice hl pospojování EROCOMM	ks	1	197,00		197,00
21.		Trubka FeZn 80mm	m	12	597,00		7164,00
22.		Sádra stavební třída 2	kg	200	4,50		900,00
23.							
24.		Poj patrona PN 63A	ks	9	87,00		783,00
25.		Poj patrona PN 125A	ks	3	115,00		345,00
26.							
27.		Přepětová ochr., B	ks	1	12300,00		12300,00
28.		Přepětová ochrana - P III M - 275/3+1, C	ks	1	3990,00		3990,00



SM	SM	Datum: 8.2016
ČÁST B - NOSNÝ MATERIÁL		<b>ELEKTROINSTALACE HDV, NAPOJENÍ BYTŮ PAVLOVOVA 67</b>

Pol.	Cen.pol.	Název	M.J.	Počet.m.j.	Cena za MJ	Dodávky	Nosný materiál
1.		Rozbočovací můstek PE7, N7 dozbrojení	ks	18	41,00		738,00
2.		Protipožární přepážka dozbrojení	m2	1	3250,00		3250,00
3.							
4.		Kabel sil. CYA 25+ 5%prořez	m	100	58,00		5800,00
5.		Svorkovnice stoupací 6323-95	ks	3	239,00		717,00
6.		Svornice řadová RSA6dozbrojení	ks	60	12,00		720,00
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							86280,00
15.		Podružný materiál	%	0,05	86280,00		4314,00
16.							
17.		Nosný materiál + podružný					<b>90594,00</b>
18.		Nátěrové hmoty					
19.	280300709	Barva základní	kg	6	190,00		1140,00
20.	280300303	Barva šedá	kg	6	190,00		1140,00
21.	284300101	Ředidlo	kg	4	36,00		144,00
22.		Celkem nátěrové hmoty					<b>2424,00</b>
23.							
24.							
25.		<b>Celkem část B</b>					<b>93018,00</b>
26.							
27.							
28.							

						Datum: 8.2016	
		<b>REKAPITULACE</b>					
		Text				Dodávky	Montážní práce Nosný materiál
<b>HLAVA II - PROVOZNÍ SOUBOR</b>							
		DODÁVKY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ				0,00	
		4.00% DOPRAVA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ				0,00	
		MONT PRÁCE DLE 21M - ÚHRN					<b>70254,00</b>
		NOSNÝ MATERIÁL DLE 21M - ÚHRN (VČETNĚ PODRUŽNÝ)					<b>90594,00</b>
		DEMONTÁŽE DLE 21M - ÚHRN					<b>3960,00</b>
		MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE 22M					
		NOSNÝ MATERIÁL DLE 25M					<b>2424,00</b>
		MONT PRÁCE DLE 36M					
		1.00 % PPV A PPP NA MONT PRÁCE					
		1.00 % PPV A PPP NA MATERIÁL					
		6.00 % PPV A PPP NA MONT PRÁCE					4215,24
		6.00 % PPV A PPP NA MATERIÁL					5435,64
		1.30% HORIZONT.PŘESUN STROJŮ A ZAŘÍZENÍ					
		ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				0,00	<b>176882,88</b>
		HLAVA II (III) - ÚHRN					
		MEZISOUČET DODÁVKA + MATERIÁL + MONTÁŽE					<b>176882,88</b>
<b>HLAVA VI - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>							
		4.20 % GZS NA STAVEBNÍ OBJEKTY	0,042	78429,24			3294,03
		4.20 % GZS NASTAVEBNÍ OBJEKTY Z MATERIÁLU	0,042	96029,64			4033,24
		1,60 % PROVOZNÍ VLIVY - STAVEBNÍ OBJEKTY (CENÍKY M)	0,016				1254,87
		1,60 % PROVOZNÍ VLIVY - STAVEBNÍ OBJEKTY (CENÍKY M)	0,016				1536,47
		HLAVA VI - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - ÚHRN					<b>10118,62</b>



## CENY MATERIÁLU A MONTÁŽÍ V ROZSAHU ZÁVĚREČNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ

ALTER-NATIVA, POLOŽKA	POPIS	MJ	MNOŽ-STVÍ	CENA MATERIÁLU	MONTÁŽ		CELKEM	
					CELKEM	K&JEDN.		CELKEM
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.	<b>DOMÁCÍ TELEFONY, ZVONKY - PAVLOVOVA 67</b>							
9.								
10.	Tablo CP 2502/T černé (DALLAS)	ks	1	3400	3400	990	990	4390,00
11.	Poplatek za elektroodpad	ks	1	2	2	0	0	2,00
12.	Jednotka elektroniky EC-2502R	ks	1	1289	1289	200	200	1489,00
13.	Poplatek za elektroodpad	ks	1	2	2	0	0	2,00
14.	Napajec TR-2300 pro systém CD2502, 3100	ks	1	390	390	190	190	580,00
15.	Poplatek za elektroodpad	ks	1	2	2	0	0	2,00
16.	Modul pro jmenovky NP- 3000 černý	ks	1	1228	1228	420	420	1648,00
17.	Poplatek za elektroodpad	ks	1	2	2	0	0	2,00
18.	Strážka dvoumodulová vertikální DA-2V/černá	ks	2	470	940	120	240	1180,00
19.	Domácí telefon LM-8/W bílý	ks	36	357	12852	150	5400	18252,00
20.	Poplatek za elektroodpad - Ostatní od 10g do 1kg78	ks	36	3	108	0	0	108,00
21.	Generátor pro odlišné vyzvánění	ks	1	300	300	80	80	380,00
22.	Poplatek za elektroodpad	ks	36	96	3456	0	0	3456,00
23.	787/2 generátor komplet	ks	1	580	580	250	250	830,00
24.	Centrální zesilovač vyzváněcího tónu ZH6	ks	1	1035	1035	80	80	1115,00
25.	Úprava telefonu pro zvonení ode dveří	ks	36	65	2340	60	2160	4500,00
26.								
27.	Zámek nast. Střelka, 8-1212stř., odběr 700mA, CV	ks	1	420	420	195	195	615,00
28.	Dallas el. klíč+ plast. klíčenka	ks	72	66	4752	15	1080	5832,00
29.								
30.								
40.	Tlačítko zvonkové	ks	36	120	4320	55	1980	6300,00
41.								
42.								
43.								
44.								
45.					<b>37418</b>		<b>13265</b>	<b>50683,00</b>
46.								

## Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník předpokládá realizaci veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 149.16 „Oprava elektroinstalace ve společných prostorách bytového domu Pavlovova 67, Ostrava-Zábřeh			
1. Název:		/	/
Sídlo / místo podnikání:			
Tel., fax:			
E-mail:			
IČO:			
DIČ:			
Spisová značka v obchodním rejstříku:			
Osoba oprávněná jednat za účastníka:			
Osoby zmocněné k dalším jednáním:			

2. Název:		/	/
Sídlo / místo podnikání:			
Tel., fax:			
E-mail:			
IČO:			
DIČ:			
Spisová značka v obchodním rejstříku:			
Osoba oprávněná jednat za účastníka:			
Osoby zmocněné k dalším jednáním:			


3. Název:		/	/
Sídlo / místo podnikání:			
Tel., fax:			
E-mail:			
IČO:			
DIČ:			
Spisová značka v obchodním rejstříku:			
Osoba oprávněná jednat za účastníka:			
Osoby zmocněné k dalším jednáním:			

## Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka

Podpis osoby:

Titul, jméno, příjmení, funkce:

Datum:




Harmonogram postupu prací na akci GO elektroinstalace ve spol.prostorech domu Pavlova 67

Postup prací	Den od nástupu k realizaci																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
Převzetí staveniště	■																													
Nutné úpravy rozvaděčů k zachování provozu				■																										
Příprava materiálu, dovoz materiálu a odvoz sutí a mat.	■	■	■	■						■	■						■	■	■	■	■									
Napojení bytů a DT		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
Demontáž a instalace na jednotlivých nadzemních podlažích		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
Demontáž a instalace sklepních prostor											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
Zednické a maliřské práce						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
Zapojení, přepojení rozvaděčů, zprovoznění a opravy vad																	■	■	■	■	■									
Zaškolení a zprovoznění																						■	■							
Převzetí a předání																							■	■	■	■	■	■	■	■

Přepojení bytových rozvodnic a montáž DT proběhně po dohodě s nájemníky a následném zpřístupnění bytové jednotky.

