



DODATEK č. 1, ev. č. S 0270/2019/MBaI, KE SMLouvĚ O DíLO č. S 0011/2018/MBaI

registrační číslo akce: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0004548

Energetické úspory bytových domů ulice Rokycanova a Kobrova v Ostravě - Radvanicích

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

Příjemce

Městský obvod Radvanice a Bartovice

se sídlem: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice
zastoupený: Bc. Alešem Boháčem, MBA, starostou
IČO: 008 45 451
DIČ: CZ 008 45 451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

OMLUX, spol. s r. o.

se sídlem: Pod Vysílačem 422/31, 725 28 Ostrava - Lhotka
zastoupený: Petrem Konečným, jednatelem
IČ: 61944840
DIČ: CZ61944840
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 13512
bankovní spojení: ČSOB, a. s.
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

uzavřely dnešního dne podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále také jen „Občanský zákoník“), tento

dodatek č. 1, ev. č. S 0270/2019/MBaI, ke smlouvě o dílo č. S 0011/2018/MBaI



I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Dne 3. dubna 2018 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. S 0011/2018/MBal o provedení stavebních prací v rámci zakázky „Energetické úspory bytových domů ulice Rokycanova a Kbrova v Ostravě – Radvanicích“, část 8 – Rokycanova 642/3.
- 1.2 Smluvní strany mění tímto dodatkem shora uvedenou smlouvu o dílo následujícím způsobem.

II. Změna smlouvy o dílo

- 2.1 Cena Díla uvedená v odstavci č. 3.1 článku III. – Cena, smlouvy o dílo č. S 0011/2018/MBal, se z důvodu víceprací a méněprací vzniklých během realizace Díla mění takto:

Původní cena dle smlouvy o dílo činila	5 288 387,- Kč bez DPH
Vícepráce	283 619,72 Kč bez DPH
Méněpráce	- 335 024,17 Kč bez DPH
Nová cena díla dle tohoto dodatku činí	5 236 982,55 Kč bez DPH

(slovy: **pětmilionůdvěstřicetšesttisícdevětsetosmdesátdvěkoruny české a padesátpět haléřů bez DPH**).

Přesný rozsah víceprací a méněprací je uveden v položkových rozpočtech, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III. Závěrečná ujednání

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S 0011/2018/MBal se nemění.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení smlouvy obdrží Zhotovitel a zbylá dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel.
- 3.3 Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S 0011/2018/MBal byl schválen usnesením Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice č. 222/2M/19 dne 16. května 2019.

Příloha č. 1 – Rozpočet víceprací a méněprací


V Ostravě dne: 17. května 2019.



z pověření Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice

za objednatele
Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta

V Ostravě



oprávněná osoba

za zhotovitele
Petr Konečný, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

1611
Stavba: Energetické úspory bytového domu - ul.Rokycanova č.p.641/3, k.ú.Ostrava-Radvanice - VCP k 26.4.2019
 803
 k.ú.Ostrava-Radvanice
 8. 11. 2016
 Vyplň údaj
 Vyplň údaj
 MS-projekce s.r.o.
 25872494
 CZ25872494

Cena bez DPH 283 619,72

Cena s DPH v CZK #ODKAZI

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

1611
Stavba: Energetické úspory bytového domu - ul.Rokycanova č.p.641/3, k.ú.Ostrava-Radvanice - VCP k 26.4.2019
 k.ú.Ostrava-Radvanice
 8. 11. 2016
 MS-projekce s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		283 619,72	326 162,68	
162303a	03a Dům č. 3- způsobilé RN- zateplení	121 881,15	140 163,32	STA
162303a	03a Dům č. 3- způsobilé RN- zateplení	121 881,15	140 163,32	Soupis
162303k	03k Dům č.3- nezpůsobilé RN - stavební část	117 151,36	134 724,06	STA
162303k	03k Dům č.3- nezpůsobilé RN - stavební část	117 151,36	134 724,06	Soupis
162303m	03m Dům č.3- nezpůsobilé RN - elektroinstalace	44 587,21	51 275,29	STA
162303m	03m Dům č.3- nezpůsobilé RN - elektroinstalace	44 587,21	51 275,29	Soupis

O
 G
 F
 T
 500



Handwritten mark or signature at the bottom right.

Datum: #ODKAZ!
 Zpracoval: #ODKAZ!
 #ODKAZ!
 #ODKAZ!
 #ODKAZ!
 MS-projekce s.r.o.
 MS-projekce s.r.o.

Datum: #ODKAZ!
 Zpracoval: #ODKAZ!
 #ODKAZ!
 #ODKAZ!
 #ODKAZ!
 25872494
 CZ25872494

Cena bez DPH

121 881,15

Cena s DPH

v CZK

140 163,32

Datum: #ODKAZ!
 Zpracoval: #ODKAZ!

Datum: #ODKAZ!
 Zpracoval: MS-projekce s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

121 881,15

61 - Úpravy povrchů vnitřní

781,37

622 - Zateplení fasády včetně povrch. úprav

41 580,00

94 - Lešení a stavební výtahy

4 725,00

762 - Konstrukce tesařské

74 794,78

Datum: #ODKAZ!
 Zpracoval: #ODKAZ!

Datum: #ODKAZ!
 Zpracoval: MS-projekce s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							121 881,15	
D		61	Úpravy povrchů vnitřní				781,37	
VCP	M	28375931	Deska fasádní polystyrenová tl. 30mm šedý	m2	12,209	46,17	563,71	
VCP	M	63151527	Deska z minerální vlny 1000x500x 30 mm s podél.	m2	2,341	92,98	217,66	
		0	Vlákno, lambda 0.036					
D		622	Zateplení fasády včetně povrch. úprav				41 580,00	
VCP	K	62253102	Příplatek na barevné řešení fasád - nová verze, včetně	m2	110,000	378,00	41 580,00	vlastní
		9A0	olepování, vymezení					
D		94	Lešení a stavební výtahy				4 725,00	
VCP	K	94131111	Fasádní lešení včetně ochrany osítování a ochr. plácht	soubor	1,000	4 725,00	4 725,00	vlastní
		9S	montáž, demontáž a pronájem (zařevov.cena)					
D		762	Konstrukce tesařské				74 794,78	
VCP	K	76251126	Podlaha OSB 22 P+D šroub	m2	156,967	476,50	74 794,78	CS URS 2016 01
		2						

KRYCÍ LIST SOUPISU

162303k - 03k Dům č.3- nezpůsobilé RN - stavební část

Pracovní číslo	803	Pracovní číslo	#ODKAZ!
Pracovní číslo	#ODKAZ!	Pracovní číslo	#ODKAZ!
Pracovní číslo	#ODKAZ!	Pracovní číslo	#ODKAZ!
Pracovní číslo	#ODKAZ!	Pracovní číslo	#ODKAZ!
Pracovní číslo	MS-projekce s.r.o.	Pracovní číslo	25872494
Pracovní číslo		Pracovní číslo	CZ25872494
Cena bez DPH			117 151,36
Cena s DPH		v CZK	121 663,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

162303k - 03k Dům č.3- nezpůsobilé RN - stavební část

Pracovní číslo	#ODKAZ!	Pracovní číslo	#ODKAZ!	
Pracovní číslo	#ODKAZ!	Pracovní číslo	MS-projekce s.r.o.	
Pracovní číslo	#ODKAZ!	Pracovní číslo		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem			117 151,36	
61 - Úpravy povrchů vnitřní			30 390,08	
64 - Výplně otvorů			4 301,00	
91 - Doplňující práce na komunikaci			3 450,00	
96 - Bourání konstrukcí			678,50	
721 - Vnitřní kanalizace			28 690,31	
763 - Konstrukce suché výstavby			10 818,63	
766 - Konstrukce truhlářské			27 377,30	
783 - Nátěry			11 445,54	
Pracovní číslo	#ODKAZ!	Pracovní číslo	#ODKAZ!	
Pracovní číslo	#ODKAZ!	Pracovní číslo	MS-projekce s.r.o.	
PČ Typ	Kód	Popis	MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem			117 151,36	
D 61		Úpravy povrchů vnitřní		30 390,08
VCP K	6113111350	Škrábání maleb pod omítku schodiště vč. stropů	m2 172,541 25,00	4 313,54
VCP K	612142001	Potažení vní stěna skloví síť vtlačeníím do tmele (včet.dodávky tmele)	m2 131,447 198,38	26 076,54
D 64		Výplně otvorů		4 301,00
23 K	642944121	Osazení ocelových zárubní dodatečné do 2,5 m2.	kus 2,000 402,50	805,00 CS ÚRS 2016 01

24	M	55330335014	Zarubeň ocelová protipožární ZH 160/1970/800 L,P EI, EW 30	kus	2,000	1 748,00	3 496,00	CS ÚRS 2016 01
D 91			Doplňující práce na komunikaci				3 450,00	
25	K	916231213	Osaz chod bet stoj obruba+opěra bet	m	10,000	230,00	2 300,00	CS ÚRS 2016 01
26	M	59217410	Obrubník chodníkový ABO 13-10 100x10x25 cm	kus	10,000	115,00	1 150,00	CS ÚRS 2016 01
D 96			Bourání konstrukcí				678,50	
46	K	76662811	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	2,000	40,25	80,50	CS ÚRS 2016 01
48	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pt. do 2 m ² včetně vyvěšení dveří	m ²	2,000	299,00	598,00	CS ÚRS 2016 01
D 721			Vnitřní kanalizace				28 690,31	
60	K	721171916	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 125	kus	3,000	517,50	1 552,50	
VCP			Kamerový průzkum ležaté kanalizace	soub	1,000	3 500,00	3 500,00	
VCP			Jádrové vrtání pro přeložení ležaté kanalizace	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	
61	K	721173316	Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 125	m	35,000	402,50	14 087,50	CS ÚRS 2016 01
20	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m ³	5,250	230,00	1 207,50	CS ÚRS 2016 01
22	M	58337310	Písek frakce 0-4 mm	T	5,250	408,25	2 143,31	CS ÚRS 2016 01
63	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	5,000	239,90	1 199,50	CS ÚRS 2016 01
D 763			Konstrukce suché výstavby				10 818,63	
VCP	K	763164515	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,5 m, opláštěný deskou GKBI, tl. 12,5 mm-předstěny odpadních stoupaček	m	13,250	816,50	10 818,63	CS ÚRS 2016 01
D 766			Konstrukce truhlářské				27 377,30	
87	K	76660021	Mtž dveře š do 80 1kř požár oc zárubeň	kus	2,000	1 092,50	2 185,00	CS ÚRS 2016 01
88	K	766695213	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	2,000	115,00	230,00	CS ÚRS 2016 01
VCP	M	61165197B	Dveře bezpečnostní hladké plně 1kř 90x197cm vnitř tř.bezpeč. 3. požár.odolnost EI 30- DP3- S	kus	6,000	2 875,00	17 250,00	CS ÚRS 2016 01
VCP	M	61165197B	Dveře bezpečnostní hladké plně 1kř 90x197cm vnitř tř.bezpeč. 3. požár.odolnost EI 30- DP3- S	kus	2,000	2 875,00	5 750,00	CS ÚRS 2016 01
90	M	61187401	Prah bukový délka 82 cm šířka 15 cm 2 cm	kus	2,000	172,50	345,00	CS ÚRS 2016 01
91	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	3,000	539,10	1 617,30	CS ÚRS 2016 01
D 783			Nátěry				11 445,54	
107	K	783315101	Jednósobný syntetický standardní meznátěr zámečnických konstrukcí	m ²	1,581	92,00	145,43	CS ÚRS 2016 01
VCP	K	783315101O	Repase nátěru zábradlí vnitřního schodiště	m ²	17,500	629,10	11 009,25	
108	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednósobný syntetický standardní	m ²	1,581	92,00	145,43	CS ÚRS 2016 01
109	K	783314101	Základní jednósobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m ²	1,581	92,00	145,43	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Objekt: 162303m - 03m Dům č.3- nezpůsobilé RN - elektroinstalace
 Místo: k.ú.Ostrava-Radvanice
 Investor: MS-projekce s.r.o.
 Datum: 2023.08.23

162303m - 03m Dům č.3- nezpůsobilé RN - elektroinstalace

Objekt:	803	Objekt:	
Místo:	k.ú.Ostrava-Radvanice	Projektant:	#ODKAZ!
Investor:	#ODKAZ!	Projektant:	#ODKAZ!
Projektant:	#ODKAZ!	Projektant:	#ODKAZ!
Projektant:	#ODKAZ!	Projektant:	#ODKAZ!
Projektant:	MS-projekce s.r.o.	Identifikační číslo:	25872494
Projektant:		Identifikační číslo:	CZ25872494
Cena bez DPH			44 587,21
Cena s DPH		v CZK	51 275,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: 162303m - 03m Dům č.3- nezpůsobilé RN - elektroinstalace
 Místo: k.ú.Ostrava-Radvanice
 Investor: MS-projekce s.r.o.
 Datum: 2023.08.23

162303m - 03m Dům č.3- nezpůsobilé RN - elektroinstalace

Místo:	k.ú.Ostrava-Radvanice	Projektant:	#ODKAZ!
Investor:	#ODKAZ!	Projektant:	MS-projekce s.r.o.
Projektant:	#ODKAZ!		
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem		44 587,21	
M - Práce a dodávky M		44 587,21	
D7 - PSV SVITIDLA		1 881,71	
D9 - PSV HROMOSVOD		3 239,18	
D10 - SPECIF.PSV HROMOSVOD		2 276,32	
D11 - PSV SLABOPROUD		20 560,00	
D12 - SPECIF.PSV SLABOPROUD		16 630,00	

SOUPIS PRACÍ

Objekt: 162303m - 03m Dům č.3- nezpůsobilé RN - elektroinstalace
 Místo: k.ú.Ostrava-Radvanice
 Investor: MS-projekce s.r.o.
 Datum: 2023.08.23

162303m - 03m Dům č.3- nezpůsobilé RN - elektroinstalace

Místo:	k.ú.Ostrava-Radvanice	Projektant:	#ODKAZ!					
Investor:	#ODKAZ!	Projektant:	MS-projekce s.r.o.					
Projektant:	#ODKAZ!							
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

44 587,21

D	M	Práce a dodávky M					44 587,21
D	D7	PSV SVITIDLA					1 881,71
VCP	K	211207013	MTZ. Kouřová čidla	kus	8,000	235,21	1 881,71 vlastní
D	D9	PSV HROMOSVOD					3 239,18
VCP	K	2102200220	Vedení zemnicí pásek FeZn 30x4mm v zemi	m	45,000	60,75	2 733,75 vlastní
111	K	2102203021	Svorka hromosvodova SZ	kus	6,000	84,24	505,43 vlastní
D	D10	SPECIF.PSV HROMOSVOD					2 276,32
121	M	156142250	Zemnicí pásek FeZn 30x4mm	m	50,000	41,85	2 092,50 vlastní
123	M	35412900	Stítek c. .pro oznac.svodu B	kus	3,000	4,51	13,52 vlastní
135	M	35441925	Svorka zkuseb SZ lano d6-12mm B	kus	3,000	29,07	87,22 vlastní
138	M	35441996	Svorka vodov SR 03 pásek d6-12 B	kus	3,000	27,69	83,08 vlastní
D	D11	PSV SLABOPROUD					20 560,00
VCP	K	2202600020	PZN - práce TV+Satelit nab.č.2	soub.	1,000	20 560,00	20 560,00 vlastní
D	D12	SPECIF.PSV SLABOPROUD					16 630,00
VCP	M	341210490	Materiál pro TV+R satelit	soub	1,000	16 630,00	16 630,00 vlastní

REKAPITULACE STAVBY

1611

Stavba: Energetické úspory bytového domu - ul.Rokycanova č.p.641/3, k.ú.Ostrava-Radvanice - MNP k 26.4.2019

803
k.ú.Ostrava-Radvanice

8. 11. 2016

Vyplň údaj

Vyplň údaj

MS-projekce s.r.o.

Vyplň údaj

MS-projekce s.r.o.

CZ25872494

Cena bez DPH

-335 024,17

Cena s DPH

v CZK

#ODKAZI

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

1611

Stavba: Energetické úspory bytového domu - ul.Rokycanova č.p.641/3, k.ú.Ostrava-Radvanice - MNP k 26.4.2019

k.ú.Ostrava-Radvanice

8. 11. 2016

MS-projekce s.r.o.

MS-projekce s.r.o.

MS-projekce s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-335 024,17	-385 277,80	
162303a	03a Dům č. 3- způsobilé RN- zateplení	-107 340,61	-123 441,70	STA
162303a	03a Dům č. 3- způsobilé RN- zateplení	-107 340,61	-123 441,70	Soupis
162303k	03k Dům č.3- nezpůsobilé RN - stavební část	-109 787,88	-126 256,06	STA
162303k	03k Dům č.3- nezpůsobilé RN - stavební část	-109 787,88	-126 256,06	Soupis
162303l	03l Dům č.3- nezpůsobilé RN - vytápění, plynoinstalace	-67 299,73	-77 394,69	STA
162303l	03l Dům č.3- nezpůsobilé RN - vytápění, plynoinstalace	-67 299,73	-77 394,69	Soupis
162303m	03m Dům č.3- nezpůsobilé RN - elektroinstalace	-2 414,97	-2 777,22	STA
162303m	03m Dům č.3- nezpůsobilé RN - elektroinstalace	-2 414,97	-2 777,22	Soupis
1623ZT2	03l Dům č.3 - nezpůsobilé RN - Zdravotechnika	-7 204,51	-8 285,19	STA
1623ZT2	03l Dům č.3 - nezpůsobilé RN - Zdravotechnika	-7 204,51	-8 285,19	Soupis
162403p	03p Dům č.3- vedlejší způsobilé RN - Modernizace vytápění objektu (rozvody, izolace, regulace)	-40 976,47	-47 122,94	STA
162403p	03p Dům č.3- vedlejší způsobilé RN - Modernizace vytápění objektu (rozvody, izolace, regulace)	-40 976,47	-47 122,94	Soupis

6
40

MS-projekce s.r.o.

4

#ODKAZ!
#ODKAZ!
#ODKAZ!
#ODKAZ!
MS-projekce s.r.o.

#ODKAZ!
#ODKAZ!
#ODKAZ!
#ODKAZ!
25872494
CZ25872494

Cena bez DPH -107 340,61

Cena s DPH v CZK -123 441,70

#ODKAZ!
MS-projekce s.r.o.
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	-107 340,61
61 - Úpravy povrchů vnitřní	-2 456,25
622 - Zateplení fasády včetně povrch. úprav	-13 680,00
64 - Výplně otvorů	-19 551,00
96 - Bourání konstrukcí	-16 181,22
762 - Konstrukce tesařské	-55 472,14

#ODKAZ!
MS-projekce s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-107 340,61	
D		61	Úpravy povrchů vnitřní				-2 456,25	
8	M	28376108	Desky fasádní speciální Isover EPS GreyWall 100 mm vel. 1000x500x100 mm. lambda 0.032	m2	-12,209	158,43	-1 934,29	CS URS 2016.01
9	M	63151527	Deska z minerální vlny 1000x500x100 mm s podél. vláknem. lambda 0.036	m2	-2,341	222,97	-521,96	CS URS 2016.01
D		622	Zateplení fasády včetně povrch. úprav				-13 680,00	
30	K	62253102 9A	Příplatek na barevné řešení fasád	soubor	-4,000	3 420,00	-13 680,00	vlastní
D		64	Výplně otvorů				-19 551,00	
44	K	64494111 1	Osazení ventilační mřížka do 15x20cm	kus	-98,000	28,50	-2 793,00	CS URS 2016.01
45	K	64494112 1	Mtž průchodky k mřížce se zhot. otvorem v zateplení	kus	-98,000	28,50	-2 793,00	CS URS 2016.01
46	M	28615012 0a	Větrací mřížka se sítkou proti hmyzu PVC d 125 mm + PVC trubka dl. 60 mm	kus	-98,000	142,50	-13 965,00	CS URS 2016.01
D		96	Bourání konstrukcí				-16 181,22	
56	K	97801539 1	Otlučení omítek vnějších MVC do 100 %	m2	-473,135	34,20	-16 181,22	CS URS 2016.01
D		762	Konstrukce tesařské				-55 472,14	
71	K	76251126 2	Podlaha OSB 12 P+D šroub	m2	-156,967	353,40	-55 472,14	CS URS 2016.01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Objekt: 162303k

Práce:

162303k - 03k Dům č.3- nezpůsobilé RN - stavební část

Objekt: 803

Práce:

Práce:

#ODKAZ!

Práce:

#ODKAZ!

Práce:

MS-projekce s.r.o.

Práce:

#ODKAZ!

#ODKAZ!

#ODKAZ!

#ODKAZ!

#ODKAZ!

25872494

CZ25872494

Cena bez DPH

-109 787,88

Cena s DPH

v CZK

-126 256,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Práce:

Práce:

Práce:

162303k - 03k Dům č.3- nezpůsobilé RN - stavební část

Práce:

162303k - 03k Dům č.3- nezpůsobilé RN - stavební část

Práce:

#ODKAZ!

Práce:

#ODKAZ!

Práce:

#ODKAZ!

MS-projekce s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-109 787,88

95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

-17 508,75

96 - Bourání konstrukcí

-2 621,43

762 - Konstrukce tesařské

-34 663,79

763 - Konstrukce suché výstavby

-7 150,82

766 - Konstrukce truhlářské

-17 250,00

781 - Obklady keramické

-22 770,00

M24 - Montáže vzduchotechnických zařízení

-7 823,09

Práce:

#ODKAZ!

Práce:

#ODKAZ!

MS-projekce s.r.o.

Práce:

#ODKAZ!

Náklady soupisu celkem

-109 787,88

D 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

-17 508,75

32 K 953941419A

Vyčištění komín, průduchu+ násled.frézování DLE SKUTEČNOSTI !!

m

-12,180

1 437,50

-17 508,75 vlastní

D 96 Bourání konstrukcí

-2 621,43

44 K 731200825

Demontáž kotle ocel., kapal./plyn, do 40 kW

kus

-1,000

632,50

-632,50 CS ÚRS 2016 01

45 K 735121810

Demontáž otopných těles ocelových článkových

m2

-11,700

40,25

-470,93 CS ÚRS 2016 01

54 K 978059541

Odsek vnitř obkl pl >1m2

m2

-24,000

63,25

-1 518,00 CS ÚRS 2016 01

D 762		Konstrukce tesařské				-34 663,79	
64	K	762083122	Impregnace dřeva 3/4 hrnyz+houba+plis (exterior)	m3	-0,844	402,50	-339,71 CS ÚRS 2016 01
65	K	762111811	Demontáž stěn z hranolků, fošen nebo latí	m2	-10,533	17,25	-181,69 CS ÚRS 2016 01
66	K	762331911	Vyřezání části střešní vazby do 120 cm2, do dl. 3 m	m	-27,600	86,25	2 380,50 CS ÚRS 2016 01
67	K	762331912	Vyřezání části střešní vazby do 120 cm2, do dl. 5 m	m	-17,680	80,50	1 423,24 CS ÚRS 2016 01
68	K	762331921	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl. 3 m	m	-4,000	109,25	437,00 CS ÚRS 2016 01
69	K	762331923	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl. 8 m	m	-23,360	86,25	2 014,80 CS ÚRS 2016 01
70	K	762331931	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl. 3 m	m	-6,600	132,25	872,85 CS ÚRS 2016 01
71	K	762332931	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 120 cm2 bez dodávky	m	-45,280	172,50	7 810,80 CS ÚRS 2016 01
72	K	762332932	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 224 cm2 bez dodávky	m	-27,360	212,75	5 820,84 CS ÚRS 2016 01
73	K	762332933	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 288 cm2 bez dodávky	m	-6,600	270,25	1 783,65 CS ÚRS 2016 01
74	K	762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	-0,844	977,50	825,01 CS ÚRS 2016 01
75	K	997013811	Skládkovné dřevo	t	-0,956	575,00	549,70 CS ÚRS 2016 01
76	M	60512130	Reziva jehlič. na stav.konstr. hranoly 10:10-14:14	m2	-0,621	8 970,00	5 570,37 CS ÚRS 2016 01
77	M	60512135	Reziva jehlič. na stav.konstr. hranoly 16:16-18:18	m2	-0,186	8 970,00	1 668,42 CS ÚRS 2016 01
78	M	60512600	Lesna SM130 omit. II. jak. tl. 4-5 dl. 280-350 s. 10-16	m2	-0,121	8 970,00	1 085,17 CS ÚRS 2016 01
79	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	-5,000	327,64	1 638,20 CS ÚRS 2016 01
80	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti vodorovně do 50 m, svisle ručně, výš. do 12 m	t	-0,956	172,50	164,91 CS ÚRS 2016 01
81	K	997013501	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-0,956	28,75	27,49 CS ÚRS 2016 01
82	K	997013509	Odvoz suti a vybour. hmot, přípl. za každ. další 1km	t	-8,601	8,05	69,24 CS ÚRS 2016 01
D 763		Konstrukce suché výstavby				-7 150,82	
83	K	763164515	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm	m	-6,000	816,50	4 899,00 CS ÚRS 2016 01
84	K	763164615	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm	m	-2,000	862,50	1 725,00 CS ÚRS 2016 01
85	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	-3,600	51,75	186,30 CS ÚRS 2016 01
86	K	998763402	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-5,000	68,10	340,52 CS ÚRS 2016 01
D 766		Konstrukce truhlářské				-17 250,00	
89	M	61165197B	Dveře bezpečnostní hladké plně 1kř 80x197cm vnitř tř.bezpeč. 4, požár.odolnost EI 30- DP3- S	kus	-6,000	2 875,00	17 250,00 CS ÚRS 2016 01
D 781		Obklady keramické				-22 770,00	
99	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	-24,000	28,75	690,00 CS ÚRS 2016 01
100	K	781413114	Mtž obklad pórov lepidlo -45ks/m2	m2	-24,000	517,50	12 420,00 CS ÚRS 2016 01
101	K	781419191	Přípl obklad pórov plocha -10m2	m2	-24,000	17,25	414,00 CS ÚRS 2016 01
102	K	781419194	Přípl obklad pórov nerovný povrch	m2	-24,000	97,75	2 346,00 CS ÚRS 2016 01
105	M	597813554A	Obkládačka Color One 14,8x14,8 cm,barva dle výběru	m2	-24,000	287,50	6 900,00 CS ÚRS 2016 01
D M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				-7 823,09	
126	K	240010291A	Montáž nové ventil turbíny na stávaj.potrubi vč.prodlouž.potrubi	kus	-2,000	862,50	1 725,00 vlastní
127	M	55381020	Ventilační turbína VIV B/200- lemování + potrubí d 200 dl. cca 250 mm	kus	-2,000	3 010,70	6 021,40 CS ÚRS 2016 01
128	K	1201	Podíl přidružených výkonů čl.26-1	%	-1,000	76,69	76,69 CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Objekt: 1623031 - 031 Dům č.3- nezpůsobilé RN - vytápění, plynoinstalace
 Město: k.ú.Ostrava-Radvanice
 Investor: MS-projekce s.r.o.

1623031 - 031 Dům č.3- nezpůsobilé RN - vytápění, plynoinstalace

Město:	803 k.ú.Ostrava-Radvanice	Objekt:	#ODKAZ!
Investor:	#ODKAZ!	Stavba:	#ODKAZ!
Projektant:	#ODKAZ!	Objekt:	#ODKAZ!
Projektant:	MS-projekce s.r.o.	Objekt:	#ODKAZ!
Objekt:		Objekt:	25872494
Objekt:		Objekt:	CZ25872494
Cena bez DPH			-67 299,73
Cena s DPH		v CZK	-77 394,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: 1623031 - 031 Dům č.3- nezpůsobilé RN - vytápění, plynoinstalace
 Město: k.ú.Ostrava-Radvanice
 Investor: MS-projekce s.r.o.

1623031 - 031 Dům č.3- nezpůsobilé RN - vytápění, plynoinstalace

Město:	k.ú.Ostrava-Radvanice	Objekt:	#ODKAZ!
Investor:	#ODKAZ!	Stavba:	MS-projekce s.r.o.
Projektant:	#ODKAZ!	Objekt:	#ODKAZ!
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem			-67 299,73
95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			-5 291,53
723 - Vnitřní plynovod			-17 394,73
730 - Ústřední vytápění			-4 079,97
731 - Kotelny			-33 534,00
734 - Armatury			-6 072,46
783 - Nátěry			-648,83
784 - Malby			-278,21

SOUPIS PRACÍ

Objekt: 1623031 - 031 Dům č.3- nezpůsobilé RN - vytápění, plynoinstalace
 Město: k.ú.Ostrava-Radvanice
 Investor: MS-projekce s.r.o.

1623031 - 031 Dům č.3- nezpůsobilé RN - vytápění, plynoinstalace

Město:	k.ú.Ostrava-Radvanice	Objekt:	#ODKAZ!
Investor:	#ODKAZ!	Stavba:	MS-projekce s.r.o.

#ODKAZ!

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová scustava
Náklady soupisu celkem							-67 299,73	
D	95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-5 291,53	
1	K	953802112R00	Montáž kominové vložky ohebné 130 mm, do 10 m vč. vyčištění stávajících průduchů - průduchy 3x8 m	m	-9,667	547,40	-5 291,53	CS RTS 2016 02
D	723		Vnitřní plynovod				-17 394,73	
10	K	722160223R00	Potrubí z měd. trub vč. závěsů a zed.prací D 18/1,0	m	-6,500	303,60	-1 973,40	CS RTS 2016 02
11	K	722160225R00	Potrubí z měd. trub vč. závěsů a zed.prací D 22/1,0	m	-4,000	667,92	-2 671,68	CS RTS 2016 02
12	K	722160226R00	Potrubí z měd. trub vč. závěsů a zed.prací D 28/1,0	m	-3,000	984,40	-2 953,20	CS RTS 2016 02
13	K	723120805R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50	m	-20,000	75,44	-1 508,80	CS RTS 2016 02
14	K	723150368R00	Potrubí - chráničky DN 25-65	kus	-2,000	379,91	-759,82	CS RTS 2016 02
15	K	723160204R00	Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 1	kus	-1,000	1 104,00	-1 104,00	CS RTS 2016 02
16	K	723160334R00	Rozpěrka přípojky plynoměru G 1	kus	-1,000	298,07	-298,07	CS RTS 2016 02
17	K	723190202R00	Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 15	kus	-1,000	821,55	-821,55	CS RTS 2016 02
18	K	723190203R00	Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 20	kus	-1,000	1 002,80	-1 002,80	CS RTS 2016 02
19	K	723190251R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15	kus	-1,000	212,52	-212,52	CS RTS 2016 02
20	K	723190252R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 20	kus	-1,000	243,80	-243,80	CS RTS 2016 02
21	K	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	-1,000	22,54	-22,54	CS RTS 2016 02
22	K	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	-13,500	19,87	-268,27	CS RTS 2016 02
23	K	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	-1,000	169,28	-169,28	CS RTS 2016 02
25	K	723239101R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 1/2	kus	-1,000	61,00	-61,00	CS RTS 2016 02
26	K	723239102RT2	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 3/4 včetně kulového kohoutu	kus	-1,000	252,54	-252,54	CS RTS 2016 02
27	K	723239103RT2	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 1 včetně kulového kohoutu	kus	-2,000	383,64	-767,28	CS RTS 2016 02
30	K	725610810R00	Demontáž plynového sporáku	kus	-1,000	79,49	-79,49	CS RTS 2016 02
31	K	725650805R00	Demontáž těles otopných plynových podokenních	kus	-2,000	183,08	-366,16	CS RTS 2016 02
32	K	PK1	Kulový kohout DN15 - s integrovanou protipožární a nadpřetokovou pojistkou	kus	-1,000	685,40	-685,40	CS RTS 2016 02
33	K	PK2	Ohebná pancéřovaná plynová hadice - 1 m	kus	-1,000	414,00	-414,00	CS RTS 2016 02
34	K	PU1	Požární ucpávky pro potrubí 15-28	kus	-1,500	506,00	-759,00	CS RTS 2016 02
35	K	998723202R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	%	-0,125	1,00	-0,13	CS RTS 2016 02
D	730		Ústřední vytápění				-4 079,97	
36	K	904 R02	Hzs-zkoušky v rámci montaz.prací, revize kominu Topná zkouška, tlakové zk., zaregulování syst.	hod	-9,000	302,22	-2 719,98	CS RTS 2016 02
37	K	904 R03	Hzs-zkoušky v rámci montaz.prací Revize plynu, servis, uvedení kotle do provozu	hod	-4,500	302,22	-1 359,99	CS RTS 2016 02
D	731		Kotelny				-33 534,00	
38	K	998731202R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m	%	-0,125	2,98	-0,37	CS RTS 2016 02
39	K	Kot01	Plynový kotel kondenzační - 6,6-24 kW průtokový ohřev TUV	kus	-1,000	29 900,00	-29 900,00	CS RTS 2016 02
40	K	Kot14	Základní sada odkouření pro koncentrický odvod spalin a přívod vzduchu z šachty DN80/125	kus	-1,000	3 634,00	-3 634,00	CS RTS 2016 02
D	734		Armatury				-6 072,46	
45	K	734209103R00	Montáž armatur závitových, s 1 závitěm, G 1/2	kus	-2,000	18,86	-37,72	CS RTS 2016 02
46	K	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2 závitě, G 1/2	kus	-8,000	55,20	-441,60	CS RTS 2016 02
47	K	734209114R00	Montáž armatur závitových, se 2 závitě, G 3/4	kus	-2,000	69,00	-138,00	CS RTS 2016 02
48	K	734209114RT3	Montáž armatur závitových, se 2 závitě, G 3/4 včetně filtru	kus	-1,000	147,66	-147,66	CS RTS 2016 02
49	K	734233112R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus	-2,000	191,82	-383,64	CS RTS 2016 02
50	K	734293312R00	Kohout kulový vypouštěcí DN 15	kus	-2,000	116,37	-232,74	CS RTS 2016 02
51	K	H02	Termostatická hlavice, kapalinové čidlo M30x1,5	kus	-3,000	305,44	-916,32	CS RTS 2016 02
52	K	H03	Šroubení svorné Cu15	kus	-8,000	60,72	-485,76	CS RTS 2016 02
53	K	H04	Středová přípojovací garnitura pro napojení top. žebříků, vč. hlavice a plastové krčky	kus	-1,000	1 370,79	-1 370,79	CS RTS 2016 02
54	K	H10	Uzavírací a regulační armatura (H-kus) rohová připojení těles se spodním připojením	kus	-3,000	639,40	-1 918,20	CS RTS 2016 02
55	K	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	-0,125	0,25	-0,03	CS RTS 2016 02
D	783		Nátěry				-648,83	
56	K	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x emal	m	-15,500	41,86	-648,83	CS RTS 2016 02
D	784		Malby				-278,21	
57	K	784422371R00	Malba vápenná 2x, 1 barva, místn. do 3,8 m se začíštěním	m2	-7,000	39,74	-278,21	CS RTS 2016 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Objednatel: **Stavba - Ostrava**
Objednací číslo: **162303m - 03m Dům č.3- nezpůsobilé RN - elektroinstalace**

162303m - 03m Dům č.3- nezpůsobilé RN - elektroinstalace

Místo: **803**
Adresa: **k.ú.Ostrava-Radvanice**

Objednatel: **#ODKAZ!**

Objednatel: **#ODKAZ!**

Objednatel: **MS-projekce s.r.o.**

Objednatel: **#ODKAZ!**

Objednatel: **#ODKAZ!**
Objednatel: **#ODKAZ!**
Objednatel: **#ODKAZ!**
Objednatel: **#ODKAZ!**
Objednatel: **25872494**
Objednatel: **CZ25872494**

Cena bez DPH	-2 414,97
Cena s DPH	v CZK -2 777,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objednatel: **Stavba - Ostrava**
Objednací číslo: **162303m - 03m Dům č.3- nezpůsobilé RN - elektroinstalace**

162303m - 03m Dům č.3- nezpůsobilé RN - elektroinstalace

Místo: **k.ú.Ostrava-Radvanice**

Objednatel: **#ODKAZ!**
Objednatel: **#ODKAZ!**

Objednatel: **#ODKAZ!**
Objednatel: **MS-projekce s.r.o.**

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	-2 414,97
HSV - Práce a dodávky HSV	-919,08
D16 - HSV STAVEB.OPRAVY	0,00
D17 - PSV MALBY	0,00
D18 - HSV SEKANI	-919,08
M - Práce a dodávky M	-1 495,89
D1 - PSV SILNOPROUD	-405,76
D2 - SPECIF.PSV SILNOPROUD	0,00
D3 - PSV KABELY	-272,69
D4 - SPECIF.PSV KABELY	-430,56
D5 - PSV KOMPLETACE	-203,80
D6 - SPECIF.PSV KOMPLETACE	-183,08

SOUPIS PRACÍ

Objednatel: **Stavba - Ostrava**
Objednací číslo: **162303m - 03m Dům č.3- nezpůsobilé RN - elektroinstalace**

k.ú.Ostrava-Radvanice

#ODKAZ!

Město:

#ODKAZ!

MS-projekce s.r.o.

Adresa:

#ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-2 414,97	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-919,08	
D	D18		HSV SEKANI				-919,08	
14	K	9730316160	Kapsa ve zděvu p.100mm	kus	-3,000	35,88	-107,64	vlastní
16	K	974031121	Ryhy zdí ci 3x3cm	m	-20,000	40,57	-811,44	vlastní
D	M		Práce a dodávky M				-1 495,89	
D	D1		PSV SILNOPROUD				-405,76	
23	K	2100103012	Krabice KP 67/2	kus	-2,000	21,69	-43,37	vlastní
29	K	210100001	Ukončení vodiču v rozv do 2,5mm2	kus	-30,000	12,08	-362,39	vlastní
D	D3		PSV KABELY				-272,69	
59	K	2108001062	Kabel CYKY 3Jx2,5 ul pod omítkou	m	-20,000	13,63	-272,69	vlastní
D	D4		SPECIF.PSV KABELY				-430,56	
67	M	34111038	Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2 B	m	-20,000	21,53	-430,56	vlastní
D	D5		PSV KOMPLETACE				-203,80	
80	K	2101110211	Zasuvka 2p+Z do vlhka	kus	-2,000	101,90	-203,80	vlastní
D	D6		SPECIF.PSV KOMPLETACE				-183,08	
93	M	34551441	Zasuvka jedn.zap.16A/250V IP20 B	kus	-2,000	91,54	-183,08	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU

1623ZT2 - 03I Dům č.3 - nezpůsobilé RN - Zdravotechnika

Adresa:	k.ú.Ostrava-Radvanice	Objekt:	#ODKAZ!
Objekt:	#ODKAZ!	Objekt:	#ODKAZ!
Projekt:	#ODKAZ!	Projekt:	#ODKAZ!
Projekt:	#ODKAZ!	Projekt:	#ODKAZ!
Projekt:	MS-projekce s.r.o.	Projekt:	25872494
Projekt:		Projekt:	CZ25872494
Cena bez DPH			-7 204,51
Cena s DPH		v CZK	-8 285,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

1623ZT2 - 03I Dům č.3 - nezpůsobilé RN - Zdravotechnika

Adresa:	k.ú.Ostrava-Radvanice	Objekt:	#ODKAZ!
Objekt:	#ODKAZ!	Objekt:	MS-projekce s.r.o.
Projekt:	#ODKAZ!	Projekt:	
Náklady soupisu celkem			-7 204,51
781 - Obklady keramické			-7 111,26
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot			-93,25

Adresa:	k.ú.Ostrava-Radvanice	Objekt:	#ODKAZ!
Objekt:	#ODKAZ!	Objekt:	MS-projekce s.r.o.
Projekt:	#ODKAZ!	Projekt:	
Náklady soupisu celkem			-7 204,51
D 781	Obklady keramické		-7 111,26
68	K 781101111R00	Vyrovnaní podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2 -9,500 93,93 -892,30 CS RTS 2016 02
69	K 781415015R00	Montáž obkladů stěn, porovín.,tmetl, 20x20,30x15 cm	m2 -9,500 381,18 -3 621,19 CS RTS 2016 02
70	K 781419705R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2 -9,500 3,19 -30,32 CS RTS 2016 02
71	K 781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2 -9,500 28,45 -270,29 CS RTS 2016 02
72	K 781-01	Ker. obklad dle výběru	m2 -9,500 241,66 -2 295,73 CS RTS 2016 02
73	K 998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	% -0,475 3,01 -1,43 CS RTS 2016 02
D D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot		-93,25
74	K 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t -0,501 186,13 -93,25 CS RTS 2016 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

162403p - 03p Dům č.3- vedlejší způsobilé RN - Modernizace vytápění objektu
(rozvody, izolace, regulace)

803
k.ú.Ostrava-Radvanice

#ODKAZ!

#ODKAZ!

MS-projekce s.r.o.

#ODKAZ!

#ODKAZ!

#ODKAZ!

#ODKAZ!

#ODKAZ!

25872494

CZ25872494

Cena bez DPH

-40 976,47

Cena s DPH

v CZK

-47 122,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

162403p - 03p Dům č.3- vedlejší způsobilé RN - modernizace vytápění objektu
(rozvody, izolace, regulace)

k.ú.Ostrava-Radvanice

#ODKAZ!

#ODKAZ!

#ODKAZ!

MS-projekce s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-40 976,47

713 - Izolace tepelné

-11 316,00

731 - Kotelny

-5 455,53

733 - Rozvod potrubí

-10 733,19

735 - Otopná tělesa

-13 471,75

SOUPIS PRACÍ

162403p - 03p Dům č.3- vedlejší způsobilé RN - Modernizace vytápění objektu
(rozvody, izolace, regulace)

k.ú.Ostrava-Radvanice

#ODKAZ!

#ODKAZ!

#ODKAZ!

MS-projekce s.r.o.

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Naklady soupisu celkem

-40 976,47

D 713		Izolace tepelné						-11 316,00
1	K 713463121U00	Izol tep potrubí trubcemi vč. spoj. mat.	m	-250,000	31,00			-7 750,00 CS RTS 2016 02
2	K IZC2	Izolace potrubí - 15/13 - 0,038 W/m2.K	m	-250,000	14,26			-3 564,37 CS RTS 2016 02
3	K 998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	-1,000	1,63			-1,63 CS RTS 2016 02
D 731		Kotelny						-5 455,53
4	K Kot03	Regulátor týdenní programovatelný, pro kond. kotel (dle vnitřní teploty)- kabeláž	kus	-1,000	5 455,53			-5 455,53 CS RTS 2016 02
D 733		Rozvod potrubí						-10 733,19
5	K 733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	-8,000	75,80			-606,43 CS RTS 2016 02
6	K 733161104R00	Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé	m	-33,000	264,95			-8 743,35 CS RTS 2016 02
7	K 733161106R00	Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé	m	-3,000	303,14			-909,42 CS RTS 2016 02
8	K 733291101U00	Zkouška těsnosti potrubí Cu D 35	m	-36,000	13,16			-473,62 CS RTS 2016 02
9	K 998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	-0,125	2,93			-0,37 CS RTS 2016 02
D 735		Otopná tělesa						-13 471,75
10	K 734209101R00	Montáž hlavíc TRV	kus	-4,000	18,86			-75,44 CS RTS 2016 02
11	K 735000912R00	Vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	-4,000	85,74			-342,98 CS RTS 2016 02
12	K 735156910R00	Tlakové zkoušky otopných těles	kus	-4,000	87,49			-349,97 CS RTS 2016 02
13	K 735159523R00	Montáž panel.těles, s odvzduš.	kus	-3,000	418,14			-1 254,42 CS RTS 2016 02
14	K 735179110R00	Montáž otopných těles koupelňových (žebříků)	kus	-1,000	230,91			-230,91 CS RTS 2016 02
15	K 735191905R00	Odvzdušnění otopných těles	kus	-4,000	17,85			-71,39 CS RTS 2016 02
16	K 735191910R00	Napouštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	-8,750	8,92			-78,09 CS RTS 2016 02
18	K OT02	Ručníkový radiátor 1500/500 středové připojení, plast. krytka	kus	-1,000	2 160,16			-2 160,16 CS RTS 2016 02
19	K OT07	Otopné těleso ocel. deskové 11/500/800 spodní připojení, zabudovaný ventil	kus	-1,000	2 510,64			-2 510,64 CS RTS 2016 02
20	K OT08	Otopné těleso ocel. deskové 21/500/400 spodní připojení, zabudovaný ventil	kus	-1,000	2 523,44			-2 523,44 CS RTS 2016 02
21	K OT09	Otopné těleso ocel. deskové 22/500/900 spodní připojení, zabudovaný ventil	kus	-1,000	3 874,05			-3 874,05 CS RTS 2016 02
22	K 998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	-0,125	2,08			-0,26 CS RTS 2016 02