

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: Oprava mostů v km 25,175 a v km 33,559 na trati Mladá Boleslav - Dolní Bousov

Objekt: SO 01 - Most v km 25,175

Objednatel: OŘ Hradec Králové

Zhotovitel: Cládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Místo:

Datum: 3. 5. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce 0,00 100,000

5	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	5,000	35,70	0,00	0,000
6	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	30,000	168,90	0,00	0,000
7	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	30,000	25,90	0,00	0,000
9	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	30,000	237,80	0,00	0,000
10	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	600,000	18,00	0,00	0,000
11	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	30,000	63,30	0,00	0,000
14	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	30,000	16,50	0,00	0,000
15	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	60,000	138,10	0,00	0,000
16	174101101	zhutněním	m3	50,000	102,20	0,00	0,000
17	58331200	šterkopísek netříděný zásypový materiál	t	100,000	250,00	0,00	100,000
18	181411123	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	30,000	15,60	0,00	0,000
19	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,500	84,10	0,00	0,000
20	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	30,000	11,40	0,00	0,000
23	182301122	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	30,000	57,40	0,00	0,000

M Práce a dodávky M

43-M Montáž ocelových konstrukcí 0,00 0,040

R1	430152104R1	Montáž mostního provizoria rozpětí přes13,0 do 15,0 m, dvojčítý nosník	kus	1,000	70 000,00	0,00	0,010
R2	430152104R2	Nájem mostního provizoria rozpětí přes13,0 do 15,0 m, dvojčítý nosník	kus	1,000	#####	0,00	0,010
R3	430152204R3	Demontáž mostního provizoria rozpětí přes 13,0 do 15,0 m, dvojčítý nosník	kus	1,000	50 000,00	0,00	0,009
R4	430152104R4	Převoz mostního provizoria rozpětí přes13,0 do 15,0 m, dvojčítý nosník	kus	1,000	50 000,00	0,00	0,010

998 Přesun hmot 0,00 0,000

73	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	217,880	363,80	0,00	0,000
----	-----------	--	---	---------	--------	------	-------

Položky převzaté ze stavebního objektu SO 02 VRN

5 Komunikace pozemní 0,00 117,840

87	291111111	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm	m3	32,000	900,50	0,00	77,760
88	59381009R	panel silniční 3,00x1,50x0,15m	kus	24,000	550,00	0,00	40,080

Celkem 598 769,49 217,880

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 295476

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 20d9ad42-e2fc-4ba1-a277-42c6133eee99

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Markéta SUCHÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.06.2019 10:30:52



9482c8b5-fca0-4e75-810e-01dc628db665